

河南省豫中监狱

监狱大门改造设备采购项目合同

采购人（甲方）：河南省豫中监狱

供货人（乙方）：江苏金之贵金属制品有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：河南省豫中监狱监狱大门改造设备采购项目

工程地点：河南省豫中监狱（郑东新区金龙路166号）。

工程内容：安装防撞桩、控制箱、路障机、液压站

二、工程承包范围

承包范围：采购内容约定全部设备的采购、安装、调试，及相关的人员培训。

三、供货要求：中标通知书发出后 15 日内签订合同，合同签订后 25 日内完成全部货物的供货、安装及调试工作，全部完工之后 5 日内完成验收。

四、质量标准：

序号	设备名称	品牌	型号、规格	单位	数量	单价	小计	交货日期	交货地	制造商	原产地国	有无技术证明文件	是否属于强制节能产品
1	全自动液压一体防撞桩	广东豪门牌	1.柱体壁厚度：≥10mm 2.柱体直径：≥325mm 3.柱体上升高度：≥600mm； 4、★升降时间（s）：2-4s； 5.★柱体材料：304 不锈钢； 6.地面法兰材质：304 不锈钢； 7.预埋桶：预埋桶表面喷漆处	根	12	9000	108000	签订合同后15日内	河南省豫中监狱（郑东新区金龙路	广东豪门智能科技	中国	有	否

			理, 具备防锈能力; 8. ★工作温度: -30℃~55℃ 9. 警示标识: 柱体上应有警示反光贴, 宽度不小于 50mm。 10. 排水设计: 机身应具备排水设计, 有效排水 11. 一般要求: 升降柱表面无腐蚀和机械损伤, 紧固部位应牢固可靠, 无松动, 升降应灵活。 12. ★防腐性能: 按照防腐要求测试后, 依照 GB/T6461-2002 的规定进行评级, 检测结果应大于或等于 9 级要求。 13. ★碰撞等级: 符合 GA/T 1343-2016 标准大于等于 D 级, 并提供的实验报告证明 14. ★碰撞后状态, 符合 GA/T 1343-2016 标准 5.6 条, 并提供的实验报告证明 15. ★浸水性能检验: 符合 GA/T 1343-2016 标准 5.9 条, 并提供的实验报告证明 16. ★可靠性: 符合 GA/T 1343-2016 标准 5.11 条, 并提供的实验报告证明					166 号)。	有限公司				
2	防撞桩控制箱	广东豪门牌	1. 电压: AC220v ; 控制电压: 直流 24V; 2. 线控装置: 可通过线控开关方式, 对升降柱进行 升、降、停控制。 3. ★遥控装置: 可通过无线遥控方式, 对升降柱进行升、降、停控制。有效距离大于 100 米。4. 控制程序: 采用 plc 控制。 5. 可靠性: 符合 GA/T 1343-2016 标准 6. ★升降柱控制数量	套	2	17000	34000	签订合同后 15 日内	河南省豫中监狱 (郑东新区金龙路 166 号)	广东豪门智能科技有限公司	中国	有	否
3	破胎器 (路障机)	广东豪门牌	1、系统控制: 电动液压 2、通过压力: 可通过 80 吨以下货车。 3. ★升降时间: 0.5-3S 4. ★工作环境: -10℃~65℃,	台	4	45000	180000	签订合同后	河南省豫中监狱 (郑	广东豪门智	中国	有	否

			防雨防潮防尘。 5、材质: Q235 碳素钢 (A3 钢) 6、★拦截高度: ≥ 600 mm 7、★面板钢板厚度: ≥ 20 mm, 毛尖直径: 30mm, 高度 ≥ 80 mm 8、★设备机械长度: 有效拦截长度 ≥ 2200 mm 宽 1100mm, 有效拦截高度 ≥ 600 mm 9.刷漆的要求:黑黄相间 10、在停电的情况下可以手动上升下降 11、★防腐性能: 按照防腐要求测试后, 依照 GB/T6461-2002 的规定进行评级, 检测结果应大于或等于 9 级要求。 12、★碰撞等级: 符合 GA/T 1343-2016 标准大于等于 D 级, 并提供的实验报告证明 13、★碰撞后状态, 符合 GA/T 1343-2016 标准 5.6 条, 并提供的实验报告证明 14、★浸水性能检验: 符合 GA/T 1343-2016 标准 5.9 条, 并提供的实验报告证明 15、★可靠性: 符合 GA/T 1343-2016 标准 5.11 条, 并提供的实验报告证明				15 日内	新金路 166 号) 东 区	能 科 技 有 限 公 司				
4	破 胎 器 控 制 箱	广 东 豪 门 牌	1.名称:控制箱 2.线控装置: 可通过线控开关方式, 对破胎器进行 升、降、停控制。 3.遥控装置: 可通过无线遥控方式, 对破胎器进行 升、降、停控制。有效距离大于 100 米。 4.测试程序: 控制系统带有自测试程序。启动后, 可根据设定的时间, 进行自动升降控制。 5. 控制程序: 采用 plc 控制。	套	2	4500	9000	签 订 合 同 后 15 日 内	河 南 豫 中 监 狱 (郑 东 区 新 金 路 166 号)	广 东 豪 门 智 能 科 技 有 限 公 司	中 国	有	否

5	液 压 站	广东 豪 门 牌	1.流量：不小于 11L/min 2.油箱：不小于 35L 3.压力：不小于 16Mpa 电机：3HP*4P，三相 380VAC（工业级） 4、油泵：齿轮泵（工业级） 5、升降电磁阀：工业级 6、具体的要求，应满足破胎器及防撞桩升降的需要。 7、防护等级：IP68,可放液体泼溅，能够在室外环境安装	套	2	1800 0	36000	签 订 合 同 后 15 日 内	河 南 省 豫 中 监 狱 （ 郑 东 新 区 金 龙 路 166 号）	广东 豪 门 智 能 科 技 有 限 公 司	中 国	有	否
6	运 输 安 装 要 求	广东 豪 门 牌	1、拆除现场两台阻车器、6 根防撞桩，运到仓库（运 距约 1500 米） 2、另两台破胎器、6 根防撞桩基坑的开挖（路面 C25 混凝土 250mm 厚） 3、所有基坑的主动排水、线材、管材、辅材、挖沟、回填、破 水 泥 路 面 （ C25 厚 250mm）、恢复原路面（C30 厚 250mm）、基础预埋、打井、安装、运输。）等。 4、所有具体基坑尺寸有施工单位根据产品的尺寸确定、工艺符合防水、防腐、防锈要求 5、控制电线及电源线需暗敷位置路参见图纸 6、施工期间，做好成品防护，保证运输车辆间断通行。	项	1	3100 0	31000	签 订 合 同 后 15 日 内	河 南 省 豫 中 监 狱 （ 郑 东 新 区 金 龙 路 166 号）	广东 豪 门 智 能 科 技 有 限 公 司	中 国	有	否
合 计			大写：叁拾玖万捌仟元整 小写：398000.00 元										

五、质保期：质保期一年，自验收合格之日起计算，在此期间供货人应包修、包换、包退。

六、合同价款：人民币（398000.00 元）。

七、付款方式：

1、本合同总价款为（含货款、运费、安装调试、培训、税费等所有费用。）：人民币（小写：398000.00 元，大写：叁拾玖万捌仟元整）。合同签订后，乙方提供履约保证金后，甲方向乙方支付合同价款的 50%；所需材料、设备到货，经验收合格，5 个工作日内再支付合同金

额的 30%; 待安装调试完毕验收合格提供资料齐全, 经过审计, 付至审计后金额的全部价款 (质量保证金为审计后金额的 3%, 质保期结束后无息退还)。

2、申请付款前乙方根据甲方财务要求向甲方开具合规发票。

八、提供服务范围和技术规范

1、乙方负责在合同约定的期限内, 完成合同设备的安装、测试、调试和移交等工作。

2、本合同所涉及的合同设备应与在投标货物报价明细表中所有要求相一致。根据合同规定, 乙方负责对所提供的合同设备进行安装、调试以及维护。

3、所有有关本合同条款、条件的修改、补充和变更, 应以书面形式, 在各方协商并达成协议的前提下, 由各方授权代表签订。

九、履约日程安排

项目建设履约安排, 根据双方协定, 并结合项目实施与应用安排, 签订合同后, 项目实施周期为 25 日历天 (节假日除外)。

十、双方责任

1、甲方责任:

提供施工用水用电, 满足施工基本条件;

提供施工仓库用房;

按合同约定支付工程款;

2、乙方责任:

1) 严格按甲方方案施工, 保证施工安全和施工质量;

2) 遵守甲方提出的现场管理要求, 保证用电安全, 每天施工完毕须将全部工具及线材、废料带出现场;

3) 做好施工管理, 保持现场清洁, 道路畅通;

4) 负责对甲方指定人员的相关技术培训;

5) 不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等;

6) 遵守甲方的防疫要求;

7) 承担在施工过程中发生由乙方造成的安全方面责任;

十一、文明施工

1、为实现现场文明施工, 贯彻“强化管理、落实责任、严肃法规、消灭违章”的要求, 要求进入现场的施工队伍均应按照标准化工地的要求来进行。

2、施工人员必须遵守业主制定的有关施工现场管理制度。

3、进入施工现场的有关人员（含施工人员、管理人员、技术人员）必须带好安全帽，佩带工作卡。

4、注意施工现场环境卫生，严禁在施工现场吸烟和用火，勿随地吐痰。

5、施工中的废弃物要及时打扫，做一层清一层，做到活完场清，保持现场整齐、清洁、道路畅通。

6、所有施工人员进入施工现场必须自觉遵守现场管理及有关部门规定，遵守各项规章制度，穿戴整齐，正确使用各种劳动保护用品，工作中要团结协作，互相帮助。

7、施工现场要有严格的分片包干和个人岗位责任制。

十二、测试和验收

本项目完工后，经有关部门按设备验收标准合格标准合格，采购单位组织验收并填写合格验收单。

十三、工程保修

1、自工程验收合格之日起质保期为壹年，质保期内免费维护。

2、质保期内免费更换损坏的设备，若因甲方操作不当或其它不可抗力因素造成损坏的（除乙方施工质量及产品质量外），乙方收取维修费和材料费（价格以市场价为准）。

3、质保期之后有偿更换损坏的设备，乙方收取维修费和材料费（价格以市场价为准）。

4、质保期内在接到采购单位服务通知后2小时内响应，12小时内到达现场，24小时处理完毕。若问题长时间无法解决供应商免费提供同档次的设备供采购单位临时使用，否则扣除质保金。

十四、工程变更

1、合同签订后，乙方向甲方提出开工申请，甲方同意后，并出具工程开工通知单，乙方按通知日期进场施工，开始计算施工工期；

2、工程工期变更：

1) 甲方未及时付款，施工工期顺延；从应付款日期算起，一直到款付为止，期间有几天则工期向后顺延几天，责任归甲方。

2) 因甲方没有尽到合同中规定的责任，造成施工工期延误，施工工程顺延，责任归甲方。

3) 因政府行为、相邻关系、下雨、下雪、大风等不可抗力因素，所造成的停工和影响

施工，而造成的工期延误，乙方没有责任，工期应顺延。

- 3、甲方提出合同外的工程要求、改变设计要求、改变合同相关内容、设备位置等，应有书面文件作合同附件。同时：1)、施工工期顺延；2)、根据设备、材料和工程量增加，相应要增加工程款，经双方确认后，甲方要及时支付乙方。

十五、违约责任

1、乙方因违反本合同相关条款，而没有按时竣工，逾期一天按工程总造价的 1% 向甲方支付违约金。甲方也可从合同价款中直接扣除。

2、甲方因违反本合同相关条款或不按时付款，逾期一天按工程总造价的 1% 向乙方支付违约金。

3、一方擅自解除合同，应按没有履行部分工程造价的 5% 赔偿另一方，不足以弥补守约方损失的，继续补足。

4、验收不合格，乙方必须无条件返工重做，工期不予顺延。

5、乙方承担施工安全责任，如发生安全事故，乙方承担所有损失费用。

6、乙方若违反保密协议造成甲方信息泄露的应赔偿甲方损失并承担相应的法律责任。

7、所有施工用软硬件设备凡质量不符合合同要求的应免费更换质量合格产品并免费升级换代、免费培训甲方人员，否则甲方有权扣除相应合同价款。

十六、不可抗力

- 1、如发生不可抗力事件，不能履行本合同，完成本合同的时间可根据事件发生的时间长短延期进行。
- 2、受不可抗力影响的一方，应在不可抗力发生后 7 日 内，尽快以电传或信函的方式通知另一方，并用挂号信邮寄由相关当局签发的证书，以便另一方审查、确认。
- 3、如果不可抗力的影响持续超过 1 个月，一方应与另一方取得联系，以便解决进一步履行合同的问题。

十七、技术资料

- 1、乙方将依据招投标文件为甲方提供技术文档，这些资料应完整、清晰并正确。
- 2、乙方应按照合同规定的时间向甲方提供安装和测试资料。
- 3、甲方的技术规范书及相应的技术文件应保持为甲方独家所有，乙方未经甲方的同意不可将上述资料泄露给第三方。

十八、保密条款

乙方承诺保密义务，对本工程所有内容及技术资料不得提供给除甲方以外的第三方，对甲方所有存储的设备，不得拆卸，或使用移动存储进行备份。拆除的旧设备全部移交给甲方。

十九、争议解决

由于违约、合同终止和合同有效期等与本合同有关事宜引起争议，各方应首先力求以友好协商的方式予以解决，如协商不成功可向合同履行地人民法院诉讼。

二十、其他

- 1、本文中出现的所有条款名称皆为方便使用，不能影响或用做本合同的解释。
- 2、乙方保留在装运前免费提供更新、修改或改善其硬件结构及程序升级换代的权利。这些硬件或软件一旦发生改变，可能会引起这些硬件及软件设备的单价和其材料单价的变化，所有改变，在实施前都应经过甲方审查并取得甲方同意。
- 3、乙方保证本合同项下的所有硬软件设备不存在其它技术的瑕疵。
- 4、本合同所有条款均由合同双方共同协商确定。
- 5、本合同未尽事宜双方协商，本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。
- 6、本合同自签字、盖章之日起正式生效。

二十一、合同生效

合同订立时间：2023年9月25日

合同订立地点：郑州市郑东新区金龙路168号

本合同双方约定后生效。

采购人：（公章）河南省豫中监狱

法定代表人或委托代理人：[Signature]

电话：

账户号码：

开户行：

供货人：江苏金之贵金属制品有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：[Signature]

电话：18317639709

账户号码：32050177723800001074

开户行：中国建设银行股份有限公司沭阳上海路支行