

2025 年温县番田镇南镇村产业项目提升 采购合同

需方（甲方）（采购人全称）：温县番田镇人民政府

供方（乙方）（中标供应商全称）：荥阳市豫博养殖设备有限公司

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：温交易采购编号：温政采]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，供需双方经协商一致，达成以下合同专用条款：

一、本合同名称：2025 年温县番田镇南镇村产业项目提升合同

二、本合同总价：599500.00 元（人民币）（大写：伍拾玖万玖仟伍佰元）。

三、付款方式：1. 预付款：按照国家有关规定执行支付 60%预付款；2. 设备到场验收合格后，支付合同金额的 90%；3. 设备调试正常运转后，支付合同金额的 100%。4. 保函：承包人向发包人提供质量保函（合同价的 3%）。

四、知识产权与保密

1. 乙方应保证甲方在使用服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。如果任何第三方提出侵权指控，乙方应尽力用相等功能的且非侵权的监测手段替换已用的监测手段，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。乙方须同第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

2. 乙方根据甲方指定监测获得的数据及由此形成的监测报告（包括但不限于文本）属甲方的秘密，未经甲方许可乙方不得向任何第三方透露。

五、保证条款

1、合同生效后，供方应于接到需方订货通知之日起 90 日内按需方要求在温县番田镇南镇村完成本项目的交货、安装、调试。货物运送的费用由供方负责。乙方保证全部按照投标文件、报价文件及乙方在磋商过程中做出的书面说明或承诺、合同规定向甲方提供及时、快速、优质的服务，并负责可能的缺陷弥补和解答甲方依据合同在应用中遇到的实际问题。

2、乙方保证在满足正常监测工作条件的情况下在甲方指定服务后 3 日内向甲方提交监测报告（需要加急的按甲方要求时间提供）。

3、甲方保证全部按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

4、乙方保证派驻人员合同期内五险和意外保险的按时缴纳，对期间发生的劳动权益问题承担全部责任。

5、乙方保证派驻人员合同期内按照甲方要求到指定场所提供监测服务和安排的其他相关工作，接受甲方考勤管理。

六、合同的变更与解除

1、本合同未尽事宜应以招标文件、投标文件为准；经双方协商一致可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、一方不按招标文件、投标文件和本合同规定履行，并经另一方提示后7日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同。

3、乙方采样人员未经许可缺勤或不按要求开展工作的，甲方有权更换人员或解除合同。

4、乙方违反保密规定的，甲方有权解除合同。

七、违约责任

1、因一方违约致使合同解除的，违约方应承担相应的赔偿责任。如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼所支付的律师代理费等相关费用。

2、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

八、名词解释

为避免签约各方理解上的分歧，签约方认可对本合同及相关补充内容中涉及的有关名词及技术术语与招标文件合同条款中定义的相同。

九、争议解决方式：

- 1、双方友好协商；
- 2、提请主管部门进行调解；
- 3、由需方所在地人民法院诉讼管辖。

十、合同生效及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持一份，在合同签订之日起七个工作日内交付温县财政局备案一份、温县公共资源交易中心、代理机构存档一份，办理资金支付手续时提交一份。

3、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，但补充协议不得违背本招标文件及供方的投标文件或报价文件的实质性约定内容。



供方（公章）：

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：张海霞

电话：15188373878




需方（公章）：

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

电话：



分项报价一览表

项目名称：2025 年温县番田镇南镇村产业项目提升 金额单位：人民币（元）

序号	名称	品牌、型号	技术参数	数量	单位	单价	总价	备注
一、原料提升储存粉碎系统								
1	进料斗	现场制作	接受散装玉米进入斗式提升机里。3mm 钢板现场制作制作	1	个	4000	4000	
2	斗式提升机	豫博 提升量 52m³/h DT36/28	将玉米提升至玉米仓里。 1：提升量 52m³/h，2：提升辊挂胶，运转平稳。	1	台	16000	16000	
3	玉米仓顶绞龙	豫博 Φ220x20	将玉米分别输送到不同的玉米仓里。1：4mm 加厚叶片 60x3.5mm 内管 2：内置中吊 5 件 3：出料口气动闸阀连接	1	套	18000	18000	
4	气动闸阀	豫博 300x300	配合料位计，根据玉米仓玉米量的多少关闭或开启。1：配 40x300 气缸。2：配电磁阀、消音器、限位电磁环。	7	个	360	2520	
5	玉米仓	豫博 60 吨	储存玉米用。 1：配备高料位计，监控玉米储存量	4	套	40000	160000	
6	仓底闸阀	豫博 200×200	控制玉米仓出料速度	4	个	70	280	

7	玉米仓底绞龙	豫博 Φ 220x20	将玉米仓里的与秘书送出来。变频电机控制和玉米粉碎绞龙速度匹配使粉碎机平稳运行。1: 4mm 加厚叶片 60x3.5mm 内管 2: 内置中吊 4 件 3: 进料口和仓底闸阀链接	1	套	18000	18000	
8	料位计	豫博 旋阻式	监控玉米仓里玉米料位高低，配合气动闸阀开启和关闭。1: 220VAC, 50Hz2: 带配套料位器固定底座	4	个	1100	4400	
9	玉米粉碎绞龙	豫博 220VAC, 50Hz Φ 165x3.5	将玉米仓底绞龙输送出的玉米提升至粉碎机里，进料口带控制插板，配合玉米仓底绞龙上的变频器调节粉碎机的进料量。1:4mm 加厚绞龙叶片，60*3.5 加厚轴管 2: 地下斗，进料斗上口地面平 3: 进料斗 700x700 带插板控制进料口大小	1	套	3500	3500	
10	水滴粉碎机	豫博 SFSP56/30	粉碎玉米用。快启式开门和弹性压筛机构，操作简便 1: 高精度平衡检验，减少震动降低噪音，延长轴承使用寿命 2: 配备进口轴承和轴承盒坚固耐用。	1	台	19500	19500	
11	玉米粉缓存仓	豫博 1m³	将粉碎机粉碎过的玉米粉缓存并通过与之相连的输送机将玉米粉输送到斗式提升机里。1:4mm 加厚绞龙叶片，60*3.5 加厚轴管 2: 缓存仓上口与粉碎机下口连接，	1	套	5000	5000	

12	斗式提升机	豫博 提升量 52m ³ /h DT36/28	1: 将粉碎过的玉米粉提升至玉米粉仓里 2: 将豆粕提升至豆粕仓里 3: 提升量 52m ³ /h, 4: 提升辊挂胶, 运转平稳。5: 进料口上口与地面平方便投料	1	台	16000	16000	
13	豆粕仓顶绞龙	豫博 Φ220x15	将玉米粉和豆粕分别输送到不同的储存仓里。1: 4mm 加厚叶片 60x3.5mm 内管 2: 内置中吊 4 件 3: 出料口气动闸阀连接	1	套	13000	13000	
14	气动闸阀	豫博 300x300	配合料位计, 根据玉米仓和豆粕仓物料的多少关闭或开启。1: 配 40x300 气缸 2: 配电磁阀、消音器、限位电磁环。	2	个	2000	4000	
15	豆粕仓	豫博 40 吨	储存豆粕用。1: 国标 1.2mm 镀锌板 2: 镀锌层厚度为 275 克/平方米 3: 配备高料位计, 监控玉米储存量	2	台	40000	80000	
16	玉米粉仓	豫博 40 吨	储存玉米粉用。1: 国标 1.2mm 镀锌板 2: 镀锌层厚度为 275 克/平方米 3: 配备高料位计, 监控玉米储存量	1	台	40000	40000	
17	仓底闸阀	豫博 200×200	控制玉米粉仓和豆粕仓出料速度,	3	个	70	210	
18	料位计	豫博 旋阻式	监控玉米仓里玉米料位高低, 配合气动闸阀开启和关闭。1: 220VAC, 50Hz 2: 带配套料位器固定底座	3	个	1200	3600	

19	玉米粉，豆粕仓底绞龙	豫博 Φ220x5	将玉米粉和豆粕分别输送到配料秤里计量。1: 4mm 加厚叶片 60x3.5mm 内管 2: 内置中吊 1 件 3: 电脑控制绞龙电机配料。	3	套	5000	15000	
二、配料称重混合系统								
1	配料秤	豫博 2 吨	叠加计量饲料所需各种物料 1: 含水平输送绞龙，配输送专用减速机，输送物料均匀运行平稳 2: 配备 3 只 2 吨传感器，计量精准	1	台	15000	15000	
2	石粉提升机	豫博 Φ220x4.5	提升十分进入计量称 1: 4mm 加厚叶片 60x3.5mm 内管 2: 进料斗 700X700, 进料斗上口与地面平，方便进料。	1	台	4000	4000	
3	斗式提升机	豫博 DT36/28	型号: DT36/28 提升配料秤按比例配置好的物料。1: 提升量 52m³/h, 2: 提升辊挂胶，运转平稳。3: 进料口上口与地面平方便投料	1	台	15000	15000	
4	搅拌机	豫博 全容积 4.5m³ SX2000	将各种物料充分搅拌混合到一起 1: 全容积 4.5m³, 2: 气动大开门放料快，加喷淋雾化喷头使加入的植物油和物料充分混合 3: 配 ZQ500 减速机噪音小坚固耐用。	1	台	28000	28000	
5	成品缓冲仓	豫博 配套	缓存搅拌机放下来的物料。1: 3mm 钢板制作 2: 双出口口 3: 1 个 Φ220 人工放料备用口, 1 个散装车绞龙连接口	1	台	6000	6000	

6	螺旋提升机	豫博 Φ220x6	将成品饲料提升至散装车里 1: 4mm 加厚叶片 60x3.5mm 内管 2: 内置中吊 1 件 3: 活动底座, 活动支架。	1	台	5000	5000	
7	搅拌机架子	豫博 Φ220x3 支腿 平台 3mx4.5m, 14# 槽钢上铺 2.5mm 花纹板 栏杆 30x30 方	放置搅拌机和成品中转仓。1: Φ220x3 支腿。2: 平台 3mx4.5m, 14#槽钢上铺 2.5mm 花纹板, 3: 楼梯一台, 栏杆 30x30 方管	1	套	16000	16000	
8	自动加油计量装置	豫博 50kg	加量添加植物油用 1: 齿轮泵 2 台, 不锈钢罐体 2 个 2: 50kg 传感器 3 只配料精准 3: 止回阀一件, 联机管道一套 4: 电磁闸阀一件 5: 雾化喷油嘴 5 个,	1	套	15000	15000	
9	自动控制系统	豫博 触摸屏电脑 +PLC	触摸屏电脑+PLC 控制整套机组运转。1: Plc 电脑编程, 10 吋触摸屏显示器, 2: 一键启动, 手动自动双向快速切换。3: 流程图印刷在台式控制柜上, 显示清晰方便操作。	1	套	49000	49000	
10	电线电缆桥架	豫博	连接机组电器到控制柜 1: 国标铜线电缆 2: 配套各种控制信号线 3: 供方配备控制以下电缆、电线, 控制柜以上的电缆, 电线用户自备。	1	套	13000	13000	
11	现场安装耗材	豫博	固定提升机、输送机用钢材, 焊条, 乙炔氧气等。	1	项	5000	5000	
12	空压机	豫博 0.3m³	供应本套机组所需气动闸阀、气动门气源。1; 空压机一台 2: 配套气管, 连接三通, 各种气管接头	1	台	5490	5490	
合计: (大写) <u>伍拾玖万玖仟伍佰元整</u> (小写) <u>599500.00 元</u>								