投　标　总　价

招　标　人：

工　程　名　称：　宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目装修及配房和室外

投标总价　(小写)：　8249688.89

(大写)：　捌佰贰拾肆万玖仟陆佰捌拾捌元捌角玖分

投　标　人：

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编　制　人：

(造价人员签字盖专用章)

时　　间：　　年　　月　　日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目装修及配房和室外　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程	2156552.81		633.66	949.17
2	宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分	3581456.67		83603.46	103975.89
3	宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网	2511679.41		78849.81	71899.46
合 计		8249688.89		163086.93	176824.52

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程	2156552.81		633.66	949.17
1	宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程	2486313.98		13351.24	16554.42
2	宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程	289883.84		4558.87	5938.41
3	扣原设计土建部分	-535891.83		-15335.02	-19014.53
4	扣原设计安装部分	-83753.18		-1941.43	-2529.13
合 计		2156552.81		633.66	949.17

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

预 算 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

预 算 总 价　（小写）：2,486,313.98

（大写）：贰佰肆拾捌万陆仟叁佰壹拾叁元玖角捌分

编制单位：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

单位工程预算报价汇总表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2251116.34	
1.1	墙面工程	375079.1	
1.2	天棚工程	724184.89	
1.3	其他工程	144182.7	
1.4	补充分部	900000	
1.5	增加部分	107669.65	
2	措施项目	13351.24	
2.1	其中：安全文明施工费	13351.24	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	16554.42	—
4.1	定额规费	16554.42	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2281022	
6	增值税	205291.98	—
7	含税工程造价合计	2486313.98	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,486,313.98	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		墙面工程					375079.1	
1	011207001014	墙面装饰板硅磁板墙裙	1.部位：硅磁板墙面 2.其他说明：详见相关设计要求及规范	m2	2099.19	106.16	222850.01	
2	011207001017	墙面装饰板硅磁板墙裙	1.部位：1.2m硅磁板墙裙 2.其他说明：详见相关设计要求及规范	m2	955.67	106.16	101453.93	
3	011207001001	墙面装饰板	1.部位：一层门厅 2.基层材料种类、规格:12mm细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝板 4.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	3.58	321.61	1151.36	
4	011207001003	墙面装饰板	1.部位：6+6夹绢钢化玻璃 2.其他说明：详见相关设计要求及规范	m2	6.6	278.94	1841	
5	01B002	同色成品铝合金收口条	部位：DE-07节点4干挂硅瓷板阳角 1.墙面同色成品铝合金收口条 2.其他说明:详见相关设计要求及规范	m	796.38	60	47782.8	
		分部小计					375079.1	
		天棚工程					724184.89	
1	011302001004	吊顶天棚	1.部位：卫生间 2.铝扣板300*300 3.其他说明：详见相关设计要求及规范	m2	267.31	149.82	40048.38	
2	011302001007	吊顶天棚	1.部位：走廊、门厅、护士站 2.双层9.5mm厚纸面石膏板 3.白色无机涂料 4.其他说明：详见相关设计要求及规范	m2	431.86	163.62	70660.93	
本页小计							485788.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011302001008	吊顶天棚	1.部位：走廊 2.600*1200白色铝扣板 3.其他说明：详见相关设计要求及规范	m2	217.98	149.08	32496.46	
4	011302001009	吊顶天棚	1.部位：走廊 2.600*1800GFK白色抗菌板 3.其他说明：详见相关设计要求及规范	m2	105.7	252.9	26731.53	
5	011302001010	吊顶天棚	1.部位：走廊 2.600*2400GFK白色抗菌板 3.其他说明：详见相关设计要求及规范	m2	719.6	252.9	181986.84	
6	011302001006	吊顶天棚	1.部位：除上述外其他吊顶 2.铝扣板600*600 3.其他说明：详见相关设计要求及规范	m2	2484.72	149.82	372260.75	
		分部小计					724184.89	
		其他工程					144182.7	
1	011505010001	卫生间镜面玻璃	1.镜面玻璃品种、规格:镀银 2.其他说明：详见相关设计设计要求及规范	m2	10.27	278.94	2864.71	
2	011501015010	展台	1.部位：护士站台、输液大厅 2.其他说明：详见相关设计要求及规范	个	2	52000	104000	
3	011508004001	金属字	1.部位：护士站亚克力字 2.其他说明：详见相关设计要求及规范	个	9	313.11	2817.99	
4	01B003	男、女卫生间洗脸盆柜子	1.男、女卫生间洗脸盆柜子 2.其他说明:详见相关设计要求及规范	个	37	500	18500	
本页小计							741658.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	01B004	洗脸盆柜子	1.洗脸盆柜子 2.其他说明:详见相关设计要求及规范	个	32	500	16000	
		分部小计					144182.7	
		补充分部					900000	
1	01B008	电梯	医用电梯 1.提升高度5层 2.其他详见图纸	部	3	300000	900000	
		分部小计					900000	
		增加部分					107669.65	
1	011505005001	卫生间扶手	1.无障碍洗手盆安全抓杆：参12YJ11 85页2	个	5	106.47	532.35	
2	011505005002	卫生间扶手	1.坐便器安全抓杆：参12YJ11 83页2	个	5	106.47	532.35	
3	011407002001	天棚喷刷涂料楼梯板底部	顶4 无机乳胶漆顶棚 1.满刮腻子一遍,磨平 2.无机乳胶漆底涂一遍,面涂两遍 3.顶四周100宽的顶角线 4.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	267.25	24.44	6531.59	
4	010808004003	金属门窗套	1.部位：电梯拉丝不锈钢门套 2.其他说明：详见相关设计要求及规范	m2	41.04	175.55	7204.57	
5	011105006001	金属踢脚线	走廊不锈钢踢脚线 2.其他说明:详见相关设计要求及规范	m2	59.1	205.68	12155.69	
本页小计							942956.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011108001001	窗台板	1.工程部位:窗台板 2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3.面层材料品种、规格、颜色:新西班牙米黄大理石 4.其他说明：详见相关设计设计要求及规范	m2	119.85	266.81	31977.18	
7	010803002001	防火卷帘(闸）门	1.名称:电动挡烟垂壁 2.火灾时，降至距地2.2米处	m2	85.1	572.69	48735.92	
		分部小计					107669.65	
		措施项目						
本页小计							80713.1	
合　计							2251116.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页　共 24 页

项目编码		011207001014		项目名称		墙面装饰板硅磁板墙裙		计量单位	m2	工程量	2099.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-150	墙饰面 面层 墙面装饰板硅磁板墙裙	100m2	0.01	823.48	9482.82	61.42	248.11	8.23	94.83	0.61	2.49
人工单价		小计						8.23	94.83	0.61	2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								106.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木弧线 50			m		0.7067		15	10.6		
	墙面装饰板硅磁板墙裙 δ3			m2		1.05		80	84		
	其他材料费							-	0.23	-	
	材料费小计							-	94.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　

项目编码		011207001017		项目名称		墙面装饰板硅磁板墙裙		计量单位	m2	工程量	955.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-150	墙饰面 面层 墙面装饰板硅磁板墙裙	100m2	0.01	823.48	9482.82	61.42	248.11	8.23	94.83	0.61	2.49
人工单价		小计						8.23	94.83	0.61	2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								106.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木弧线 50			m		0.7067		15	10.6		
	墙面装饰板硅磁板墙裙 δ3			m2		1.05		80	84		
	其他材料费							-	0.23	-	
	材料费小计							-	94.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 3 页　共 24 页

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	3.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-118	墙饰面 龙骨基层 断面13cm2以内 木龙骨平均中距 30cm以内	100m2	0.01	1210.38	2735.18	5.89	364.79	12.1	27.35	0.06	3.64
12-139	墙饰面 夹板、卷材基层 细木工板基层	100m2	0.01	852.15	2597.4	54.46	257.05	8.52	25.97	0.54	2.57
12-145	墙饰面 面层 铝板 墙面	100m2	0.01	5013.17	17559.82		1510.98	50.13	175.6		15.11
人工单价		小计						70.75	228.92	0.6	21.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								321.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	228.86	-	
	材料费小计			-	228.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 4 页　共 24 页

项目编码		011207001003		项目名称		墙面装饰板		计量单位		m2	工程量	6.6
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-142	墙饰面 面层 镜面玻璃 在抹灰面上粘贴	100m2	0.01	2002.06	25289.33		603.5	20.02	252.89		6.03	
人工单价		小计						20.02	252.89		6.03	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								278.94				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	252.91		-	
	材料费小计							-	252.91		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 5 页　共 24 页

项目编码		01B002		项目名称		同色成品铝合金收口条		计量单位	m	工程量	796.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充材料012@1	同色成品铝合金收口条	m	1		60				60		
人工单价		小计							60		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								60			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	同色成品铝合金收口条			m		1		60	60		
	材料费小计							-	60	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 6 页　共 24 页

项目编码		011302001004		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	267.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 平面	100m2	0.01	1724.84	2345.49	211.56	589.11	17.25	23.45	2.12	5.9
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1087.18	8652.04		371.29	10.87	86.52		3.72
人工单价		小计						28.12	109.97	2.12	9.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合			kg		0.4		5.14	2.06		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600			m2		1.05		17	17.85		
	低合金钢焊条 E43系列			kg		0.1391		14.2	1.98		
	铝合金扣板 300*300			m2		1.05		81.82	85.91		
	其他材料费							-	2.18	-	
	材料费小计							-	109.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 7 页　共 24 页

项目编码	011302001007	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	431.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 平面	100m2	0.01	1724.84	2345.49	211.56	589.11	17.25	23.45	2.12	5.9
13-101 换	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.01	1237.16	7480.19		422.46	12.37	74.8		4.22
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1367.61	610.19		372.87	13.68	6.1		3.73
人工单价		小计						43.3	104.35	2.12	13.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								163.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.4	5.14	2.06		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600	m2	1.05	17	17.85		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.1391	14.2	1.98		
	纸面石膏板 9.5mm	m2	2.1	35	73.5		
	其他材料费			-	8.98	-	
	材料费小计			-	104.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 8 页　共 24 页

项目编码		011302001008		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	217.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 平面	100m2	0.01	1724.84	2345.49	211.56	589.11	17.25	23.45	2.12	5.9
13-131	抗菌板天棚	100m2	0.01	1087.18	8578.54		371.29	10.87	85.79		3.72
人工单价		小计						28.12	109.24	2.12	9.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合			kg		0.4		5.14	2.06		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600			m2		1.05		17	17.85		
	低合金钢焊条 E43系列			kg		0.1391		14.2	1.98		
	白色铝扣板 600*1200			m2		1.05		81.12	85.18		
	其他材料费							-	2.18	-	
	材料费小计							-	109.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 9 页　共 24 页

项目编码		011302001009		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	105.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 平面	100m2	0.01	1724.84	2345.49	211.56	589.11	17.25	23.45	2.12	5.9
13-131	抗菌板天棚	100m2	0.01	1087.18	18960.94		371.29	10.87	189.61		3.72
人工单价		小计						28.12	213.06	2.12	9.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								252.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合			kg		0.4		5.14	2.06		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600			m2		1.05		17	17.85		
	低合金钢焊条 E43系列			kg		0.1391		14.2	1.98		
	GFK白色抗菌板 600*1800			m2		1.05		180	189		
	其他材料费							-	2.18	-	
	材料费小计							-	213.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 10 页　共 24 页

项目编码		011302001010		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	719.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 平面	100m2	0.01	1724.84	2345.49	211.56	589.11	17.25	23.45	2.12	5.9
13-131	抗菌板天棚	100m2	0.01	1087.18	18960.94		371.29	10.87	189.61		3.72
人工单价		小计						28.12	213.06	2.12	9.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								252.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合			kg		0.4		5.14	2.06		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600			m2		1.05		17	17.85		
	低合金钢焊条 E43系列			kg		0.1391		14.2	1.98		
	GFK白色抗菌板 600*2400			m2		1.05		180	189		
	其他材料费							-	2.18	-	
	材料费小计							-	213.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 11 页　共 24 页

项目编码		011302001006		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	2484.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 平面	100m2	0.01	1724.84	2345.49	211.56	589.11	17.25	23.45	2.12	5.9
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1087.18	8652.04		371.29	10.87	86.52		3.72
人工单价		小计						28.12	109.97	2.12	9.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合			kg		0.4		5.14	2.06		
	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600			m2		1.05		17	17.85		
	低合金钢焊条 E43系列			kg		0.1391		14.2	1.98		
	铝合金扣板 600*600			m2		1.05		81.82	85.91		
	其他材料费							-	2.18	-	
	材料费小计							-	109.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 12 页　共 24 页

项目编码		011505010001		项目名称		卫生间镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	10.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-142	墙饰面 面层 镜面玻璃 在抹灰面上粘贴	100m2	0.01	2002.06	25289.33		603.5	20.02	252.89		6.03
人工单价		小计						20.02	252.89		6.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								278.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	252.91	-	
	材料费小计							-	252.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 13 页　共 24 页

项目编码		011501015010		项目名称		展台		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充材料011@1	护士站台	个	1		52000				52000		
人工单价		小计							52000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								52000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	护士站台				个	1		52000	52000		
	材料费小计							-	52000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 14 页　共 24 页

项目编码		011508004001		项目名称		金属字		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-211	发光亚克力字 ≤1.0m2 块料面	10个	0.1	810.8	2127.55		192.63	81.08	212.76		19.27
人工单价		小计						81.08	212.76		19.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								313.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合			kg		0.4811		5.14	2.47		
	其他材料费							-	210.28	-	
	材料费小计							-	212.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 15 页　共 24 页

项目编码	01B003	项目名称	男、女卫生间洗脸盆柜子	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充材料013@1	男、女卫生间洗脸盆柜子	个	1		500				500		
人工单价		小计							500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	男、女卫生间洗脸盆柜子	个	1	500	500		
	材料费小计			-	500	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　

项目编码		01B004	项目名称		洗脸盆柜子		计量单位	个	工程量	32
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充材料014	洗脸盆柜子	个	1		500				500		
人工单价		小计							500		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								500			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗脸盆柜子			个	1	500		500			
	材料费小计					-		500		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 17 页　共 24 页

项目编码		01B008		项目名称		电梯		计量单位	部	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	医用电梯	部	1		300000				300000		
人工单价		小计							300000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								300000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	医用电梯					部	1	300000	300000		
	材料费小计							-	300000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 18 页　共 24 页

项目编码		011505005001	项目名称		卫生间扶手		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-127	无障碍洗手盆安全抓杆	副	1	4.25	101.17		1.05	4.25	101.17		1.05
人工单价		小计						4.25	101.17		1.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								106.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	101.17	-	
	材料费小计							-	101.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

项目编码		011505005002		项目名称		卫生间扶手		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-127	坐便器安全抓杆	副	1	4.25	101.17		1.05	4.25	101.17		1.05
人工单价		小计						4.25	101.17		1.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								106.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	101.17	-	
	材料费小计							-	101.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 20 页　共 24 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料楼梯板底部		计量单位	m2	工程量	267.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1506.8	523.18		414.3	15.07	5.23		4.14
人工单价		小计						15.07	5.23		4.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		5.23		-	
	材料费小计					-		5.23		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

项目编码		010808004003		项目名称		金属门窗套		计量单位	m2	工程量	41.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-93	门窗套(筒子板) 面层 不锈钢板	10m2	0.1	178.41	1528.8		48.27	17.84	152.88		4.83
人工单价		小计						17.84	152.88		4.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								175.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	152.88	-	
	材料费小计							-	152.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 22 页　共 24 页

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m2	工程量	59.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-65	金属踢脚线	100m2	0.01	3893.75	15750		924.41	38.94	157.5		9.24
人工单价		小计						38.94	157.5		9.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								205.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属踢脚线 综合	m2	1.05	150	157.5		
	材料费小计			-	157.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 23 页　共 24 页

项目编码	011108001001	项目名称	窗台板	计量单位	m2	工程量	119.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-86	零星装饰项目 石材 水泥砂浆	100m2	0.01	6688.31	18295.01	94.54	1602.66	66.88	182.95	0.95	16.03
人工单价		小计						66.88	182.95	0.95	16.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								266.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	新西班牙米黄大理石	m2	1.06	160	169.6		
	其他材料费			-	13.35	-	
	材料费小计			-	182.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

项目编码		010803002001		项目名称		防火卷帘(闸）门		计量单位	m2	工程量	85.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-16	卷帘(闸)门 铝合金	100m2	0.01	6007.4	38246.98	20.4	1625.6	60.07	382.47	0.2	16.26
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	0.0588	273.07	1581.37	6.63	73.89	16.04	92.91	0.39	4.34
人工单价		小计						76.11	475.38	0.59	20.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								572.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合			kg		0.288		5.14	1.48		
	铝合金卷帘			m2		1		370	370		
	电动装置			套		0.0588		1568.25	92.21		
	其他材料费							-	11.76	-	
	材料费小计							-	475.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		13351.24			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					13351.24			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	16554.42		16554.42
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	16554.42		16554.42
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	2281022.00	9	205291.98
合　计					221846.4

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	587.957075	14.2	8348.99
2	03210593	铁件	综合	kg	1719.705849	5.14	8839.29
3	05030134@2	墙面装饰板硅磁板墙裙	δ3	m2	3207.603	80	256608.24
4	08010106@6	新西班牙米黄大理石		m2	127.041	160	20326.56
5	09010131@1	纸面石膏板	9.5mm	m2	906.906	35	31741.71
6	09050426@1	白色铝扣板	600*1200	m2	228.879	81.12	18566.66
7	09050426@4	铝合金扣板	300*300	m2	280.6755	81.82	22964.87
8	09050426@5	铝合金扣板	600*600	m2	2608.956	81.82	213464.78
9	09050426@6	GFK白色抗菌板	600*1800	m2	110.985	180	19977.3
10	09050426@7	GFK白色抗菌板	600*2400	m2	755.58	180	136004.4
11	10010207	轻钢龙骨不上人型(平面)600*600		m2	4438.5285	17	75454.98
12	11250126	铝合金卷帘		m2	85.1	370	31487
13	11370101	电动装置		套	5	1568.25	7841.25
14	12010146	木弧线	50	m	2158.777916	15	32381.67
15	12030103	金属踢脚线	综合	m2	62.055	150	9308.25
16	BCCLF3@1	医用电梯		部	3	300000	900000
17	补充材料011@1	护士站台		个	2	52000	104000
18	补充材料012@1	同色成品铝合金收口条		m	796.38	60	47782.8
19	补充材料013@1	男、女卫生间洗脸盆柜子		个	37	500	18500
20	补充材料014	洗脸盆柜子		个	32	500	16000

预 算 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程

预 算 总 价　（小写）：289,883.84

（大写）：贰拾捌万玖仟捌佰捌拾叁元捌角肆分

编制单位：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

单位工程预算报价汇总表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	253437.59	
1.1	装修安装部分	253437.59	
2	措施项目	6572.48	
2.1	其中：安全文明施工费	4558.87	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	2013.61	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	5938.41	—
4.1	定额规费	5938.41	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	265948.48	
6	增值税	23935.36	—
7	含税工程造价合计	289883.84	
投标报价合计=1+2+3+4+6		289,883.84	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		装修安装部分					253437.59	
1	030412004001	装饰灯	1.名称:LED节能筒灯 Φ50 2.其他:详见图纸说明及设计规范	套	84	90.35	7589.4	
2	030412001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.楼梯间自带感应开关 3.其他:详见图纸说明及设计规范	套	20	90.94	1818.8	
3	030412001003	普通灯具	1.名称:300*300方形吸顶灯 2.其他:详见图纸说明及设计规范	套	68	145.03	9862.04	
4	030412004003	装饰灯	1.名称:600*600 LED成品乳化灯 2.其他:详见图纸说明及设计规范	套	472	198.17	93536.24	
5	030412004004	装饰灯	1.名称:180mm宽无缝拼接灯具 2.其他:详见图纸说明及设计规范	套	161	168.66	27154.26	
6	030901003001	水喷淋(雾）喷头	1.名称:喷头有吊顶 2.材质、型号、规格: ZSTX15/68 , DN15 , K=80 3.装饰盘设计要求:满足设计及相关规范要求	个	731	40.55	29642.05	
7	011304002001	送风口、回风口	1.风口材料品种、规格:成品金属送风口面白色	个	217	157.88	34259.96	
8	011304002002	送风口、回风口	1.风口材料品种、规格:成品金属回风口面白色	个	121	157.88	19103.48	
9	011304002003	送风口、回风口	1.风口材料品种、规格:成品金属新风口面白色	个	110	157.88	17366.8	
10	030404033001	风扇	1.名称:成品换气扇面白色 2.其他:详见图纸说明及设计规范	台	49	267.44	13104.56	
		分部小计					253437.59	
		措施项目					2013.61	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2013.61	2013.61	
本页小计							255451.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　

合　计	255451.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页　共 11 页

项目编码		030412004001		项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-163	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径≤3英寸	套	1	17.17	21.36		5.34	17.17	21.36		5.34
人工单价		小计						17.17	21.36		5.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						46.48			
清单项目综合单价								90.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m		0.458		1.5	0.69		
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	其他材料费			元		0.3783		1	0.38		
	LED节能筒灯 φ50			套		1.01		46.02	46.48		
	材料费小计							-	67.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 2 页　共 11 页

项目编码		030412001002	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	20
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.25	22.48		5.76	17.25	22.48		5.76
人工单价		小计						17.25	22.48		5.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						45.45			
清单项目综合单价								90.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m		0.458		1.5	0.69		
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	其他材料费			元		0.3981		1	0.4		
	吸顶灯 楼梯间自带感应开关			套		1.01		45	45.45		
	其他材料费							-	1.1	-	
	材料费小计							-	67.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 3 页　共 11 页

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-208	荧光灯具安装 嵌入式 双管	套	1	32.76	46.02		10.7	32.76	46.02		10.7
人工单价		小计						32.76	46.02		10.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						55.55			
清单项目综合单价								145.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	3.512	1.5	5.27		
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	其他材料费	元	0.84	1	0.84		
	镀锌圆钢吊杆带 4个螺母4个垫圈 φ8	根	2.1	5.39	11.32		
	镀锌槽型吊码单边 δ=3	个	2.06	4	8.24		
	300*300方形吸顶灯	套	1.01	55	55.55		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	101.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 4 页　共 11 页

项目编码		030412004003	项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	472
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-209	荧光灯具安装 嵌入式 三管	套	1	40.29	63.91		13.17	40.29	63.91		13.17
人工单价		小计						40.29	63.91		13.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						80.8			
清单项目综合单价								198.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m		3.512		1.5	5.27		
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	其他材料费			元		1.1791		1	1.18		
	镀锌槽型吊码双边 δ=3			个		2.06		7	14.42		
	镀锌圆钢吊杆带 4个螺母4个垫圈φ8			根		4.2		5.39	22.64		
	600*600 LED成品乳化灯			套		1.01		80	80.8		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	144.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 5 页　共 11 页

项目编码		030412004004	项目名称		装饰灯		计量单位	套	工程量	161
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-207	荧光灯具安装 嵌入式 单管	套	1	20.11	46.02		6.58	20.11	46.02		6.58
人工单价		小计						20.11	46.02		6.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						95.95			
清单项目综合单价								168.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m		3.512		1.5	5.27		
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	其他材料费			元		0.84		1	0.84		
	镀锌圆钢吊杆带 4个螺母4个垫圈 φ8			根		2.1		5.39	11.32		
	镀锌槽型吊码单边 δ=3			个		2.06		4	8.24		
	180mm宽无缝拼接灯具			套		1.01		95	95.95		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	141.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　第 6 页　共 11 页

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾）喷头	计量单位	个	工程量	731

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-45	水喷淋(雾)喷头 有吊顶 公称直径15mm以内	个	1	18.13	8.27	0.31	5.76	18.13	8.27	0.31	5.76
人工单价		小计						18.13	8.27	0.31	5.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.08			
清单项目综合单价								40.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.2408	1	0.24		
	镀锌异径管箍 DN25*15	个	1.01	1.66	1.68		
	镀锌弯头 DN25	个	2.02	2.3	4.65		
	喷头 公称直径15mm以内	个	1.01	5	5.05		
	喷头装饰盘 公称直径15mm以内	个	1.01	3	3.03		
	其他材料费			-	1.71	-	
	材料费小计			-	16.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程

项目编码	011304002001	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	217

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-35	碳钢风口安装 百叶风口周长≤1280mm	个	1	22.15	4.71	0.11	8.23	22.15	4.71	0.11	8.23
人工单价		小计						22.15	4.71	0.11	8.23
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						122.68			
清单项目综合单价								157.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0393	1	0.04		
	扁钢 59以内	kg	0.8	3.779	3.02		
	双层百叶送风口 钢制630*630	个	1	122.68	122.68		
	其他材料费			-	1.64	-	
	材料费小计			-	127.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	121

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-35	碳钢风口安装 百叶风口周长≤1280mm	个	1	22.15	4.71	0.11	8.23	22.15	4.71	0.11	8.23
人工单价		小计						22.15	4.71	0.11	8.23
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						122.68			
清单项目综合单价								157.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0393	1	0.04		
	扁钢 59以内	kg	0.8	3.779	3.02		
	双层百叶回风口 钢制630*630	个	1	122.68	122.68		
	其他材料费			-	1.64	-	
	材料费小计			-	127.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	110

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-35	碳钢风口安装 百叶风口周长≤1280mm	个	1	22.15	4.71	0.11	8.23	22.15	4.71	0.11	8.23
人工单价		小计						22.15	4.71	0.11	8.23
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						122.68			
清单项目综合单价								157.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费	元	0.0393	1	0.04		
	扁钢 59以内	kg	0.8	3.779	3.02		
	双层百叶新风口 钢制630*630	个	1	122.68	122.68		
	其他材料费			-	1.64	-	
	材料费小计			-	127.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 10 页　共 11 页

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-73	民用电器安装 风扇安装 排气扇	台	1	70.77	2.05		22.21	70.77	2.05		22.21
人工单价		小计						70.77	2.05		22.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						172.41			
清单项目综合单价								267.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	其他材料费	元	0.037	1	0.04		
	成品换气扇面白色	台	1	172.41	172.41		
	其他材料费			-	1.11	-	
	材料费小计			-	174.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	2.2374	151.17	283.07		72	338.23	633.34		161.09
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.0234	151.17	283.07		72	154.71	289.69		73.69
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.896	120.93	226.46		57.59	108.35	202.91		51.6
人工单价		小计						601.29	1125.94		286.38
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2013.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)				元	1125.9574		1	1125.96		
	材料费小计							-	1125.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		4558.87			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					4558.87			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	5938.41		5938.41
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	5938.41		5938.41
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	265948.48	9	23935.36
合 计					29873.77

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01130111	扁钢	59以内	kg	358.4	3.779	1354.39
2	10130105	镀锌槽型吊码单边	δ=3	个	471.74	4	1886.96
3	10130107	镀锌槽型吊码双边	δ=3	个	972.32	7	6806.24
4	18031229	镀锌弯头	DN25	个	1476.62	2.3	3396.23
5	18031617	镀锌丝堵	DN15(堵头)	个	731	1.19	869.89
6	18250430	镀锌异径管箍	DN25*15	个	738.31	1.66	1225.59
7	25610123	镀锌圆钢吊杆带	4个螺母4个垫圈Φ8	根	2463.3	5.39	13277.19
8	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	2539.434	1.5	3809.15
9	29090211	铜接线端子	20A	个	817.075	20	16341.5
10	03070135@3	喷头	公称直径15mm以内	个	738.31	5	3691.55
11	22410241@1	双层百叶回风口	钢制630*630	个	121	122.68	14844.28
12	22410241@2	双层百叶送风口	钢制630*630	个	217	122.68	26621.56
13	22410241@3	双层百叶新风口	钢制630*630	个	110	122.68	13494.8
14	23210111	喷头装饰盘	公称直径15mm以内	个	738.31	3	2214.93
15	25000001@1	LED节能筒灯Φ50		套	84.84	46.02	3904.34
16	25000001@4	吸顶灯	楼梯间自带感应开关	套	20.2	45	909
17	25000001@5	300*300方形吸顶灯		套	68.68	55	3777.4
18	25000001@7	600*600 LED成品乳化灯		套	476.72	80	38137.6
19	25000001@8	180mm宽无缝拼接灯具		套	162.61	95	15447.95
20	50350101@1	成品换气扇面白色		台	49	172.41	8448.09

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扣原设计土建部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
							-450238.73	
1	011302001001	吊顶天棚	顶1 装饰石膏板吊顶 参12YJ1棚5A 1.轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距1000,次龙骨中距500,横撑龙骨中距500 2.500X500厚10装饰石膏板,自攻螺丝拧牢,腻子填平 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	-1863.08	68.42	-127471.93	
2	011302001002	吊顶天棚	顶3 铝合金方板 参12YJ1棚15 1.配套轻钢龙骨骨架 2.400x400铝合金方形板 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	-308.56	111.57	-34426.04	
3	011407002001	天棚喷刷涂料	顶4 无机乳胶漆顶棚 1.满刮腻子一遍,磨平 2.无机乳胶漆底涂一遍,面涂两遍 3.顶四周100宽的顶角线 4.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	-3204.18	24.44	-78310.16	
4	011204003001	块料墙面	内墙4　釉面砖防水墙面参12YJ1内墙6CF 6.3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 7.5厚200*300釉面砖,填缝剂填缝,高度至吊顶上100	m2	-1564.94	134.21	-210030.6	
		分部小计					-450238.73	
		措施项目						
本页小计							-450238.73	
合　计							-450238.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：扣原设计土建部分　　第 1 页　共 4 页

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	-1863.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm 平面	100m2	0.01	1707.76	1627.29	211.56	588.18	17.08	16.27	2.12	5.89
13-101	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.01	1224.91	1059.44		421.79	12.25	10.59		4.21
人工单价		小计						29.33	26.86	2.12	10.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								68.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铁件 综合	kg	0.4	5.56	2.22		
	自攻螺钉	百个	0.3519	3.7	1.3		
	射钉	10个	0.153	1.45	0.22		
	六角螺栓	kg	0.0183	7.14	0.13		
	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.1391	14.2	1.98		
	吊杆	kg	0.272	4.49	1.22		
	其他材料费			-	19.79	-	
	材料费小计			-	26.86	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：扣原设计土建部分　　第 2 页　共 4 页

项目编码		011302001002	项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	-308.56
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-28	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格300mm*300mm 平面	100m2	0.01	2065.92	1591.5	255.98	711.58	20.66	15.92	2.56	7.11
13-132	方形铝扣板 300*300	100m2	0.01	1344.94	4725		463.26	13.45	47.25		4.63
人工单价		小计						34.11	63.17	2.56	11.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 综合			kg		0.4		4.066	1.63		
	射钉			10个		0.153		1.45	0.22		
	六角螺栓			kg		0.0159		7.14	0.11		
	低合金钢焊条 E43系列			kg		0.1683		14.2	2.39		
	铝合金方板 300*300			m2		1.05		45	47.25		
	轻钢龙骨不上人型(平面)300*300			m2		1.05		10	10.5		
	吊杆			kg		0.2368		4.49	1.06		
	材料费小计							-	63.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：扣原设计土建部分　　第 3 页　共 4 页

项目编码		011407002001	项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	-3204.18
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1506.8	523.18		414.3	15.07	5.23		4.14
人工单价		小计						15.07	5.23		4.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								24.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水砂纸			张		0.101		0.42	0.04		
	水			m3		0.001		3			
	其他材料费			元		0.0467		1	0.05		
	苯丙清漆			kg		0.1162		12.3	1.43		
	苯丙乳胶漆内墙用			kg		0.2781		8	2.22		
	成品腻子粉			kg		2.0412		0.7	1.43		
	油漆溶剂油			kg		0.0129		4.4	0.06		
	材料费小计							-	5.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：扣原设计土建部分

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	-1564.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-61	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.06m2	100m2	0.01	5430.64	6243.46	80.68	1666.55	54.31	62.43	0.81	16.66
人工单价		小计						54.31	62.43	0.81	16.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								134.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电			kW·h		0.09		0.6	0.05		
	水			m3		0.01		3	0.03		
	棉纱			kg		0.0103		12	0.12		
	石料切割锯片			片		0.0031		31.52	0.1		
	白水泥			kg		0.206		0.673	0.14		
	其他材料费							-	61.98	-	
	材料费小计							-	62.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扣原设计土建部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		-15335.02			
2	01	其他措施费（费率类）			-7055.6			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	-1763.9			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	-3527.8			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	-1763.9			
3	02	其他（费率类）						
合 计					-22390.62			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扣原设计土建部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：扣原设计土建部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：扣原设计土建部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：扣原设计土建部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：扣原设计土建部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：扣原设计土建部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：扣原设计土建部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	-19014.53		-19014.53
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	-19014.53		-19014.53
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	-491643.88	9	-44247.95
合 计					-63262.48

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 扣原设计土建部分

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01210109	角钢	综合	kg	-123.424	4.066	-501.84
2	02270121	棉纱		kg	-16.118882	12	-193.43
3	03010625	自攻螺钉		百个	-655.56196	3.7	-2425.58
4	03010921	射钉		10个	-332.26092	1.45	-481.78
5	03011305	六角螺栓		kg	-39.000468	7.14	-278.46
6	03130921	低合金钢焊条	E43系列	kg	-311.066445	14.2	-4417.14
7	03131971	石料切割锯片		片	-4.788716	31.52	-150.94
8	03131975	水砂纸		张	-323.62218	0.42	-135.92
9	03210593	铁件	综合	kg	-745.232	5.56	-4143.49
10	04010107	白水泥		kg	-322.37764	0.673	-216.96
11	09050406	铝合金方板	300*300	m2	-323.988	45	-14579.46
12	10010202	轻钢龙骨不上人型(平面)300*300		m2	-323.988	10	-3239.88
13	13010127	苯丙清漆		kg	-372.325716	12.3	-4579.61
14	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	-891.082458	8	-7128.66
15	13030133	成品腻子粉		kg	-6540.372216	0.7	-4578.26
16	14050106	油漆溶剂油		kg	-41.365964	4.4	-182.01
17	25610115	吊杆		kg	-579.834025	4.49	-2603.45
18	34110103	电		kW·h	-140.8446	0.6	-84.51
19	34110117	水		m3	-18.790982	3	-56.37
20	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	-33.849652	461.952	-15636.91

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　扣原设计土建部分

投 标 总 价　（小写）：-535,891.83

（大写）：负伍拾叁万伍仟捌佰玖拾壹元捌角叁分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：扣原设计土建部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	-450238.73	
1.1		-450238.73	
2	措施项目	-22390.62	
2.1	其中：安全文明施工费	-15335.02	
2.2	其他措施费（费率类）	-7055.6	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	-19014.53	—
4.1	定额规费	-19014.53	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	-491643.88	
6	增值税	-44247.95	—
7	含税工程造价合计	-535891.83	
投标报价合计=1+2+3+4+6		-535,891.83	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扣原设计安装部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		照明器具					-70517.38	
	C.4	电气设备安装工程					-49882.26	
1	030412001001	普通灯具	1.名称:防水防尘LED吸顶灯 2.型号:LED-220V-1*23W 3.规格:吸顶	套	-33	124.17	-4097.61	
2	030412001003	普通灯具	1.名称:带红外线感应LED吸顶灯 2.规格:LED-220V-1*23W 3.类型:吸顶	套	-23	93.65	-2153.95	
3	030412005001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.型号:T8-LED-220V-1*16W 3.安装形式:吸顶	套	-270	55.42	-14963.4	
4	030412005002	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号:T8-LED-220V-2*16W 3.安装形式:吸顶	套	-270	78.97	-21321.9	
5	030412005003	荧光灯	1.名称:单管应急荧光灯 2.型号:LED-220V-1*16W 3.安装形式:吸顶	套	-31	65.68	-2036.08	
6	030412005004	荧光灯	1.名称:双管应急荧光灯 2.型号:LED-220V-2*16W 3.安装形式:吸顶	套	-29	183.08	-5309.32	
	C.9	消防工程					-20635.12	
1	030901003001	水喷淋(雾）喷头	1.类型:直立型闭式喷头 2.规格:DN25	个	-716	28.82	-20635.12	
		分部小计					-70517.38	
本页小计							-70517.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：扣原设计安装部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		措施项目					-913.57	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	-913.57	-913.57	
本页小计							-913.57	
合　计							-71430.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：扣原设计安装部分　　第 1 页　共 8 页

项目编码		030412001001	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	-33
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-220	防尘防水灯安装 吸顶式	套	1	24.12	6.4		7.8	24.12	6.4		7.8
人工单价		小计						24.12	6.4		7.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						85.85			
清单项目综合单价								124.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4*6~65			个		4.16		0.08	0.33		
	塑料胀管 φ6~8			个		4.4		0.15	0.66		
	冲击钻头 φ6~8			个		0.028		3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m		1.222		1.5	1.83		
	铜接线端子 20A			个		1.015		3	3.05		
	其他材料费			元		0.4195		1	0.42		
	防水防尘LED吸顶灯			套		1.01		85	85.85		
	材料费小计							-	92.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：扣原设计安装部分　　第 2 页　共 8 页

项目编码		030412001003	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	-23
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.02	5.23		5.75	17.02	5.23		5.75
人工单价		小计						17.02	5.23		5.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价								93.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4*6~65			个		4.16		0.08	0.33		
	塑料胀管 Φ6~8			个		4.4		0.15	0.66		
	冲击钻头 Φ6~8			个		0.028		3.9	0.11		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m		0.458		1.5	0.69		
	铜接线端子 20A			个		1.015		3	3.05		
	其他材料费			元		0.3981		1	0.4		
	带红外线感应LED吸顶灯			套		1.01		65	65.65		
	材料费小计							-	70.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：扣原设计安装部分　　第 3 页　共 8 页

项目编码		030412005001	项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	-270
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-204	荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	1	17.16	5.6		5.75	17.16	5.6		5.75
人工单价		小计						17.16	5.6		5.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.91			
清单项目综合单价								55.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4*6~65			个		2.08		0.08	0.17		
	塑料胀管 Φ6~8			个		2.2		0.15	0.33		
	冲击钻头 Φ6~8			个		0.014		3.9	0.05		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m		1.069		1.5	1.6		
	铜接线端子 20A			个		1.015		3	3.05		
	其他材料费			元		0.4053		1	0.41		
	单管荧光灯			套		1.01		26.64	26.91		
	材料费小计							-	32.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：扣原设计安装部分　　第 4 页　共 8 页

项目编码		030412005002	项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	-270
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-205	荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	1	21.44	5.6		6.98	21.44	5.6		6.98
人工单价		小计						21.44	5.6		6.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.95			
清单项目综合单价								78.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4*6~65			个		2.08		0.08	0.17		
	塑料胀管 Φ6~8			个		2.2		0.15	0.33		
	冲击钻头 Φ6~8			个		0.014		3.9	0.05		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m		1.069		1.5	1.6		
	铜接线端子 20A			个		1.015		3	3.05		
	其他材料费			元		0.4053		1	0.41		
	双管荧光灯			套		1.01		44.5	44.95		
	材料费小计							-	50.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：扣原设计安装部分　　第 5 页　共 8 页

项目编码		030412005003	项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	-31
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-204	荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	1	17.16	5.6		5.75	17.16	5.6		5.75
人工单价		小计						17.16	5.6		5.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						37.17			
清单项目综合单价								65.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4*6~65			个		2.08		0.08	0.17		
	塑料胀管 Φ6~8			个		2.2		0.15	0.33		
	冲击钻头 Φ6~8			个		0.014		3.9	0.05		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m		1.069		1.5	1.6		
	铜接线端子 20A			个		1.015		3	3.05		
	其他材料费			元		0.4053		1	0.41		
	单管应急荧光灯			套		1.01		36.8	37.17		
	材料费小计							-	42.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：扣原设计安装部分　　第 6 页　共 8 页

项目编码		030412005004	项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	-29
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-205	荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	1	21.44	5.6		6.98	21.44	5.6		6.98
人工单价		小计						21.44	5.6		6.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						149.06			
清单项目综合单价								183.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	木螺钉 d2~4*6~65			个		2.08		0.08	0.17		
	塑料胀管 Φ6~8			个		2.2		0.15	0.33		
	冲击钻头 Φ6~8			个		0.014		3.9	0.05		
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m		1.069		1.5	1.6		
	铜接线端子 20A			个		1.015		3	3.05		
	其他材料费			元		0.4053		1	0.41		
	双管应急荧光灯			套		1.01		147.58	149.06		
	材料费小计							-	154.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：扣原设计安装部分　　第 7 页　共 8 页

项目编码		030901003001	项目名称		水喷淋(雾）喷头		计量单位	个	工程量	-716
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-44	水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径25mm以内	个	1	13.78	5.35	0.13	4.51	13.78	5.35	0.13	4.51
人工单价		小计						13.78	5.35	0.13	4.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.05			
清单项目综合单价								28.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			元		0.1558		1	0.16		
	尼龙砂轮片 Φ400			片		0.015		8	0.12		
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m		0.642		0.34	0.22		
	镀锌丝堵 DN25(堵头)			个		1		2.23	2.23		
	镀锌异径管箍 DN32*25			个		1.01		2.6	2.63		
	直立型闭式喷头 DN25			个		1.01		5	5.05		
	材料费小计							-	10.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程

工程名称：扣原设计安装部分

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	-1.0246	149.23	283.07		71.83	-152.9	-290.03		-73.59
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	-0.7876	149.23	283.07		71.83	-117.53	-222.95		-56.57
人工单价		小计						-270.43	-512.98		-130.16
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								-913.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)	元	-512.9877	1	-512.99		
	材料费小计			-	-512.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：扣原设计安装部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		-1941.43			
2	01	其他措施费（费率类）			-936.27			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	-234.07			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	-468.13			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	-234.07			
3	02	其他（费率类）						
合 计					-2877.7			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：扣原设计安装部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：扣原设计安装部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：扣原设计安装部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：扣原设计安装部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：扣原设计安装部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：扣原设计安装部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：扣原设计安装部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	-2529.13		-2529.13
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	-2529.13		-2529.13
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	-76837.78	9	-6915.40
合 计					-9444.53

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 扣原设计安装部分　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03010341	木螺钉	d2~4*6~65	个	-1480.96	0.08	-118.48
2	03012877	塑料胀管	Φ6~8	个	-1566.4	0.15	-234.96
3	03130119	尼龙砂轮片	Φ400	片	-10.74	8	-85.92
4	03131301	冲击钻头	Φ6~8	个	-9.968	3.9	-38.88
5	13350157	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	-459.672	0.34	-156.29
6	18031621	镀锌丝堵	DN25(堵头)	个	-716	2.23	-1596.68
7	18250432	镀锌异径管箍	DN32*25	个	-723.16	2.6	-1880.22
8	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	-692.26	1.5	-1038.39
9	29090211	铜接线端子	20A	个	-665.84	3	-1997.52
10	03070135@1	直立型闭式喷头	DN25	个	-723.16	5	-3615.8
11	25000001@1	双管应急荧光灯		套	-29.29	147.58	-4322.62
12	25000001@10	带红外线感应LED吸顶灯		套	-23.23	65	-1509.95
13	25000001@5	单管荧光灯		套	-272.7	26.64	-7264.73
14	25000001@6	单管应急荧光灯		套	-31.31	36.8	-1152.21
15	25000001@8	双管荧光灯		套	-272.7	44.5	-12135.15
16	25000001@9	防水防尘LED吸顶灯		套	-33.33	85	-2833.05

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　扣原设计安装部分

投 标 总 价　（小写）：-83,753.18

（大写）：负捌万叁仟柒佰伍拾叁元壹角捌分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：扣原设计安装部分　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-装饰装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	-70517.38	
1.1	照明器具	-70517.38	
2	措施项目	-3791.27	
2.1	其中：安全文明施工费	-1941.43	
2.2	其他措施费（费率类）	-936.27	
2.3	单价措施费	-913.57	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	-2529.13	—
4.1	定额规费	-2529.13	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	-76837.78	
6	增值税	-6915.4	—
7	含税工程造价合计	-83753.18	
投标报价合计=1+2+3+4+6		-83,753.18	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单项工程投标报价汇总表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分	3581456.67		83603.46	103975.89
1	土建工程	2501783.48		58846.93	72966.89
2	安装工程	327996.35		5065.57	6593.57
3	围墙	751676.84		19690.96	24415.43
合 计		3581456.67		83603.46	103975.89

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.1	土石方工程					19446.66	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	696.85	1.64	1142.83	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑	m3	683.76	11.14	7617.09	
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑	m3	189.43	11.14	2110.25	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	615.81	11.06	6810.86	
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑	m3	257.38	6.86	1765.63	
		分部小计					19446.66	
	A.4	砌筑工程					168098.22	
1	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU20烧结煤矸石实心砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	50.57	457.02	23111.5	
2	010401004001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:M10混合砂浆 3.砌筑高度:3.6m以内 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	207.21	423.63	87780.37	
本页小计							130338.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 2 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010401004002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结煤矸石多孔砖 2.砂浆强度等级、配合比:MM7.5混合砂浆 3.砌筑高度:3.6m以内 4.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	25.61	423.63	10849.16	
4	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:蹲便器 2.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结砖 3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	1.11	619.01	687.1	
5	010402001001	砌块墙	1.墙体厚度:≤200mm 2.墙体材质:A3.5蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 4.砌筑高度:3.6m以内 5.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m3	75.15	374.04	28109.11	
6	010402001002	砌块墙	1.墙体厚度:≤200mm 2.墙体材质:A3.5蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:Ma5.0专用砂浆 4.砌筑高度:3.6m以上 5.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m3	0.58	374.07	216.96	
本页小计							39862.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 3 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010402001003	砌块墙潮湿房间	1.墙体厚度:≤200mm 2.墙体材质:A3.5蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:Ma10.0水泥砂浆 4.砌筑高度:3.6m以内 5.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m3	11.91	374.05	4454.94	
8	010402001004	砌块墙潮湿房间	1.墙体厚度:≤100mm 2.墙体材质:A3.5蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:Ma10.0水泥砂浆 4.砌筑高度:3.6m以内 5.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m3	1.21	374.55	453.21	
9	010402001024	砌块墙潮湿房间	1.墙体厚度:≤100mm 2.墙体材质:A3.5蒸压加气混凝土砌块 3.砂浆强度等级、配合比:Ma10.0水泥砂浆 4.砌筑高度:3.6m以上 5.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m3	0.13	411.39	53.48	
10	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.墙面挂钢丝网片 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	55.85	13.01	726.61	
本页小计							5688.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 4 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011201001002	墙面一般抹灰	1.楼梯间和人流通道的填充墙 2.φ0.7@15*15镀锌钢丝网 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	561.45	13.01	7304.46	
12	011201001003	墙面一般抹灰	1.砌块所有内墙面 2.φ0.9@12.7mmX12.7mm热镀锌电焊网 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	334.46	13.01	4351.32	
		分部小计					168098.22	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					466630.61	
1	010501001002	垫层	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m3	47.51	380.73	18088.48	
2	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m3	14.13	373.86	5282.64	
3	010501002002	带形基础	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m3	101.61	373.86	37987.91	
4	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m3	18.62	383.13	7133.88	
5	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m3	15.5	378.84	5872.02	
本页小计							86020.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 5 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m3	1.38	387.34	534.53	
7	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m3	24.19	462.82	11195.62	
8	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m3	8.94	378.97	3387.99	
9	010503002002	矩形梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m3	9.62	389.07	3742.85	
10	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m3	81.6	370.55	30236.88	
11	010505003001	平板	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m3	63.2	391.12	24718.78	
12	010505003002	平板	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m3	15.1	401.22	6058.42	
13	010505008001	雨篷	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m3	1.03	533.69	549.7	
本页小计							80424.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 6 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010505008002	悬挑板	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑	m3	32.25	515.55	16626.49	
15	010505008003	悬挑板	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑	m3	2.35	525.65	1235.28	
16	010505006001	栏板	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑	m3	0.18	543.39	97.81	
17	010506001001	直形楼梯（双跑）	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m2	31.63	131.31	4153.34	
18	010506001002	直形楼梯（双跑）	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑 4.泵送方式:泵车	m2	15.9	131.31	2087.83	
19	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑	m3	32.19	540.41	17395.8	
20	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20 3.运距:自行考虑	m3	0.48	473.72	227.39	
21	010503004002	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑	m3	34.96	483.79	16913.3	
22	010503004003	圈梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C30 3.运距:自行考虑	m3	1.08	493.9	533.41	
本页小计							59270.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 7 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010503005001	过梁	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑	m3	5.2	511.66	2660.63	
24	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C20 3.运距:自行考虑	m3	3.66	589.29	2156.8	
25	010507005002	扶手、压顶	1.混凝土种类:商混 2.混凝土强度等级:C25 3.运距:自行考虑	m3	7.56	599.39	4531.39	
26	010507003001	排水沟	排水沟 12YJ11 10/122 1.铺贴5-10厚釉面砖面层，干水泥擦缝，撒素水泥面（撒适量清水） 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，素水泥浆结合层一道 3.100厚C20混凝土 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实	m	4.2	65.12	273.5	
27	010507001003	散水	散水 参12YJ9-1 2/95 1.20厚1：2.5水泥砂浆压实赶光 2.素水泥浆一道 3.60厚C20混凝土找平 4.150厚3:7灰土 5.素土夯实，向外坡4% 6.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	90.02	85.72	7716.51	
本页小计							17338.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 8 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	010507001002	坡道	坡道 参12YJ12 1/17 4/21 4/25 1.30厚机磨纹花岗石板面层（石板六面均满涂防污剂），缝宽5，干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 2.撒素水泥面（撒适量清水） 3.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一遍（内掺建筑胶） 5.100厚C15混凝土 6.300厚3:7灰土 7.素土夯实 8.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	15.41	266.61	4108.46	
29	010515001001	现浇构件钢筋	1.砌体内加固钢筋	t	1.671	7387.5	12344.51	
30	010515001002	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.511	5006.28	2558.21	
31	010515001003	现浇构件钢筋	1.现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤18mm	t	0.061	4500.17	274.51	
32	010515001004	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	12.847	4710.79	60519.52	
33	010515001005	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	14.703	4584.7	67408.84	
34	010515001006	现浇构件钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm	t	10.86	4186.44	45464.74	
35	010515001007	现浇构件钢筋	1.箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.864	6272.32	5419.28	
36	010515001008	现浇构件钢筋	1.箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm	t	5.117	6113.35	31282.01	
本页小计							229380.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 9 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010515001009	现浇构件钢筋	1.箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径>10mm	t	0.441	4866	2145.91	
38	010516003001	机械连接	1.钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ18	个	16	5.77	92.32	
39	010516003002	机械连接	1.钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ32	个	240	6.81	1634.4	
40	010516003003	机械连接	1.钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	个	16	17.64	282.24	
41	010516003004	机械连接	1.钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	个	80	19.24	1539.2	
42	010516003005	机械连接	1.钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤25mm	个	8	19.66	157.28	
		分部小计					466630.61	
	A.8	门窗工程					157759.4	
1	010802004001	成品钢质门	1.高级成品钢质门 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	62.29	674.92	42040.77	
2	010802001001	金属(塑钢）门	1.安全玻璃地弹簧门（不锈钢包边） 2.应选有资质厂家的合格产品	m2	14.52	621.91	9030.13	
3	010802003001	钢质防火门	1.门框、扇材质:钢制防火门甲级 2.常闭防火门，火灾时自动关闭	m2	5.94	495.88	2945.53	
4	010802003002	钢质防火门	1.门框、扇材质:钢制防火门乙级 2.常开防火门，火灾时自动关闭	m2	6.6	495.88	3272.81	
5	010801001001	木质门	1.高级成品木质防潮夹板门	m2	1.84	924.3	1700.71	
本页小计							64841.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 10 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:断热铝合金低辐射玻璃窗（推拉） 2.玻璃品种、厚度: 6+12A+6 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	119.94	473.19	56754.41	
7	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:断热铝合金低辐射玻璃窗（平开） 2.玻璃品种、厚度: 6+12A+6 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	61.74	515.83	31847.34	
8	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:断热铝合金低辐射玻璃窗（上悬） 2.玻璃品种、厚度: 6+12A+6 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	1.08	658.43	711.1	
9	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1.钢化玻璃隔断不锈钢框架固定 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	20	472.83	9456.6	
		分部小计					157759.4	
	A.9	屋面及防水工程					188393.75	
本页小计							98769.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 11 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010902001001	屋面卷材防水	屋面1　不上人屋面 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3.防水层：两道3厚SBS改性沥青防水卷材（聚酯胎） 4.一道2mm厚非固化橡胶沥青防水涂料 5.30厚C20细石混凝土找平层 6.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7.最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 8.现浇钢筋混凝土屋面板 9.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	647.6	238.91	154718.12	
2	010902008001	女儿墙泛水	1.女儿墙泛水 详见图集12YJ5-1 E/A10 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m	183.96	19.68	3620.33	
3	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	外墙1 真石漆墙面 1.15厚1:3防水水泥砂浆找 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	1013.53	20.77	21051.02	
4	010902002001	屋面涂膜防水	1.20厚1：2.5水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	81.21	44.11	3582.17	
5	010902002002	屋面涂膜防水	1.1:2.5水泥砂浆加3%防水剂最薄处15mm 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	11.57	44.11	510.35	
本页小计							183481.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 12 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010902004001	屋面排水管	1.屋面排水管 12YJ5-1 6/E2 D/E3 2.管径110UPVC管 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m	61.2	39.8	2435.76	
7	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1.Φ50PVC水舌,外伸100mm 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	6	7.72	46.32	
8	010902006002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1.Φ75UPVC水舌,外伸80 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	2	7.72	15.44	
9	010902006003	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1.Φ90空调套管预埋洞 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	17	7.72	131.24	
10	010902006004	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1.Φ80预留穿墙管 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	个	11	7.72	84.92	
11	010903004001	外墙面变形缝	1.参12YJ14 1/23 2/24 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m	15	61.44	921.6	
12	010902008002	屋面变形缝	1.参12YJ14 3/26 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m	7.9	67.25	531.28	
13	01B001	屋面检修孔	屋面检修孔盖板 1.0.8铝板 2.17厚木工板 3.30厚岩棉板 4.五层或三层胶合板 5.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	0.92	810	745.2	
		分部小计					188393.75	
	A.10	保温、隔热、防腐工程					164364.3	
本页小计							4911.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 13 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011001001001	保温隔热屋面	1.65厚半硬质岩棉板防火隔离带 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	91.98	67.44	6203.13	
2	011001001002	保温隔热屋面	屋面1　不上人屋面 1.保温层：80厚岩棉板 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	555.62	34.12	18957.75	
3	011001003001	保温隔热墙面	外墙1 真石漆墙面 1.钢丝网架50MM岩棉板保温层板面喷界面砂浆预埋锚筋固定钢丝网架 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布 3.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	1257.76	109.73	138014	
4	011002005001	聚氯乙烯板面层	楼梯支座 1.10mm厚四氟板滑动层 2.M1钢板之间满铺石墨粉 3.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m2	0.39	3049.8	1189.42	
		分部小计					164364.3	
	A.11	楼地面装饰工程					185842.18	
本页小计							164364.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 14 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面	地面1 陶瓷防滑面砖600×600 1.10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.一道20厚聚合物防水砂浆 4.一道1.5厚聚氨酯涂膜防水涂料 5.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 6.素水泥浆一道 7.60厚C15混凝土垫层 8.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9.素土夯实 10.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	79.47	233.67	18569.75	
2	011102003002	块料楼地面	地面2 陶瓷防滑面砖 600×600 1.10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 6.素土夯实 7.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	452.88	137.05	62067.2	
本页小计							80636.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 15 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011101001001	水泥砂浆楼地面	地面3 水泥砂浆地面 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.30厚C20细石混凝土 4.两道1.5厚聚氨酯防水层 5.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 6.素水泥浆一道 7.60厚C15混凝土垫层 8.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 9.素土夯实 10.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	2.4	247.82	594.77	
4	011102003003	块料楼地面	楼面1 陶瓷防滑面砖 600×600 1.10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.一道20厚聚合物防水砂浆 4.一道1.5厚聚氨酯涂膜防水涂料 5.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 6.素水泥浆一道 7.现浇混凝土楼板 8.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	35.87	182.82	6557.75	
本页小计							7152.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 16 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011102003004	块料楼地面	楼面2 陶瓷防滑面砖 600×600 1.10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.现浇钢筋混凝土楼板 5.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	542.07	80.98	43896.83	
6	011106002001	块料楼梯面层	楼梯面层 1.10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.20厚干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	47.52	157.82	7499.61	
7	011105003001	块料踢脚线	踢1 面砖踢脚 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6.5厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	31.83	110.38	3513.4	
本页小计							54909.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 17 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011107001001	石材台阶面	台阶 12YJ9-1 2/103 1.40厚花岗石踏步板和踢面板（石板长1500），正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 3.素水泥浆结合层一遍 4.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚3:7灰土分两步夯实 6.素土夯实 7.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	39.17	389.03	15238.31	
9	011102001001	石材楼地面	台阶平台　12YJ9-1 2/103 1.40厚花岗石踏步板和踢面板（石板长1500），正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2.30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 3.素水泥浆结合层一遍 4.60厚C20混凝土，台阶面向外坡1% 5.300厚3:7灰土分两步夯实 6.素土夯实 7.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	107.7	252.4	27183.48	
10	010809004001	块料窗台板	售饭窗台 1.白色面砖 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	6	120.18	721.08	
本页小计							43142.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 18 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					185842.18	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					202390.86	
1	011201001001	墙面一般抹灰	内墙1 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	2063.59	26.73	55159.76	
2	011204003001	块料墙面	墙裙1 釉面砖墙裙 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1.1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4.素水泥浆一道 5.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6.5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	236.02	152.83	36070.94	
本页小计							91230.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 19 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011204003002	块料墙面	墙裙2 釉面砖墙裙（防水） 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1.1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4.一道3厚SBS改性沥青防水卷材 5.一道1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 6.素水泥浆一道 7.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 8.5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 9.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	420.5	240.26	101029.33	
4	011210005001	成品隔断	卫生间隔断：12YJ11 -/101 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	45.58	208.84	9518.93	
5	011210005002	成品隔断	卫生间小便池隔断：12YJ11 3/107 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品隔断 2.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	2.93	208.84	611.9	
		分部小计					202390.86	
	A.13	天棚工程					29717.19	
本页小计							111160.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 20 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011301001001	天棚抹灰	顶棚1 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	1388.17	20.08	27874.45	
2	011301001003	天棚抹灰	顶棚2 1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.5厚1:3永泥砂浆打底 3.3厚1:2水泥砂浆抹平 4.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	91.77	20.08	1842.74	
		分部小计					29717.19	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					170150.23	
1	011407001001	墙面喷刷涂料	内墙1 A级无机涂料 1.刮腻子二遍，分遍磨平 2.涂饰底层涂料 3.复补腻子，磨平 4.涂饰面层涂料二遍 5.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	1958.59	19.12	37448.24	
2	011407001002	墙面喷刷涂料	内墙1 A级无机涂料 独立柱 1.刮腻子二遍，分遍磨平 2.涂饰底层涂料 3.复补腻子，磨平 4.涂饰面层涂料二遍 5.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	16.98	20.24	343.68	
本页小计							67509.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 21 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011406001001	抹灰面油漆	外墙1 真石漆墙面 1.刮柔性耐水腻子 2.涂饰底层涂料 3.喷涂主层涂料 4.涂饰面层涂料两遍 5.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	1080.44	89.67	96883.05	
4	011407002001	天棚喷刷涂料	顶棚1 1.刮腻子二遍，分遍磨平 2.涂饰底层涂料 3.复补腻子，磨平 4.涂饰面层涂料二遍 5.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	1459.03	22.65	33047.03	
5	011407002002	天棚喷刷涂料	顶棚2 1.刮腻子二遍，分遍磨平 2.白色防潮型涂料(A级无机防霉涂料)三遍 3.面漆两遍、底漆一遍 4.其他说明：详见相关设计、要求及规范	m2	91.77	26.46	2428.23	
		分部小计					170150.23	
	A.15	其他装饰工程					111041.23	
1	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	木扶手圆钢栏杆 1.详见图纸：参见12YJ12 1/27 C/29 2.楼梯栏杆 3.高度：1300mm 4.其他说明：详见相关设计要求及规范	m	20.64	298.07	6152.16	
本页小计							138510.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 22 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆扶手 1.详见图纸：参见12YJ8第15页节点2，12YJ8第020页节点5 2.楼梯栏杆 3.高度：1300mm 4.其他说明：详见相关设计要求及规范	m	10.08	304.21	3066.44	
3	011503005001	金属靠墙扶手	不锈钢靠墙栏杆 1.详见图纸：参见12YJ12 2/33 2.楼梯栏杆 3.其他说明：详见相关设计要求及规范	m	17.84	131.47	2345.42	
4	011503005002	金属靠墙扶手	不锈钢靠墙栏杆 1.详见图纸：参见12YJ/8 A/63 2.楼梯栏杆 3.其他说明：详见相关设计要求及规范	m	8.68	131.47	1141.16	
5	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.详见图纸：参见12YJ12 4/21 2.坡道栏杆 3.其他说明：详见相关设计要求及规范	m	23.87	304.21	7261.49	
6	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1.详见图纸：参见12YJ8 4/64 2.护窗栏杆 3.其他说明：详见相关设计要求及规范	m	89.4	304.21	27196.37	
7	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1.50*50方钢，墨绿色漆 2.30*30方钢,净距150 3.高度：600mm 4.空调栏杆 5.其他说明：详见相关设计要求及规范	m	25.76	198.38	5110.27	
本页小计							46121.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 23 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1.φ60X4钢管 2.φ40x3钢管净距90 3.走廊栏杆 4.高度：1300mm 5.其他说明：详见相关设计要求及规范	m	44.2	304.21	13446.08	
9	011505001001	洗漱台	卫生间洗面台 1.做法：参12YJ11 2/53 2.其他说明：详见相关设计要求及规范	m2	7.32	523.05	3828.73	
10	011505005001	卫生间扶手	1.无障碍洗手盆安全抓杆：参12YJ11 -/44	个	4	93.85	375.4	
11	011505005002	卫生间扶手	1.无障碍卫生间坐便器安全抓杆：参12YJ11 1/47	个	4	93.85	375.4	
12	010501001003	垫层	蹲便器 1.轻骨料混凝土垫层 2.其他说明:详见相关设计、要求及规范	m3	2.95	255.7	754.32	
13	011506003001	玻璃雨篷	1.5+0.76+5厚夹胶安全防火玻璃 2.施工方委托有资质厂家设计安装 3.其它说明：详见相关设计、要求及规范.	m2	56.56	695.12	39315.99	
14	040402016001	沟道盖板	排水沟盖板 1.550*570铸铁篦子板 2.其它说明：详见相关设计、要求及规范.	m	4.2	160	672	
		分部小计					111041.23	
		措施项目					299565.75	
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:7.75	m2	833.72	20.44	17041.24	
本页小计							75809.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 24 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011701001002	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:8.07	m2	559.98	69.89	39137	
3	011701002002	外脚手架	1.搭设方式:室内浇筑柱高度>3.6m	m2	20.28	6.01	121.88	
4	011701002004	外脚手架	1.砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙	m2	10.23	6.01	61.48	
5	011701006004	满堂脚手架	1.室内浇筑高度在3.6m以外的楼板	m2	220.66	5.26	1160.67	
6	011701006002	满堂脚手架	1.单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) (天棚粉刷)	m2	241.85	19.41	4694.31	
7	011703001001	垂直运输	1.建筑结构形式:砖混结构 2.檐口高度:7.75	m2	833.72	27.19	22668.85	
8	011703001003	垂直运输	1.建筑结构形式:框架结构 2.檐口高度:8.07	m2	559.98	32.63	18272.15	
9	011703001002	垂直运输	1.层高超过3.6m垂直运输增加费	m2	279.99	3.27	915.57	
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆	台·次	1			
11	011702001001	基础	1.基础类型:垫层	m2	52.69	46.08	2427.96	
12	011702001002	基础模板	1.基础类型:带形基础	m2	140.01	58.57	8200.39	
13	011702001004	基础	1.基础类型:满堂基础	m2	10.29	33.8	347.8	
14	011702001005	基础模板	1.基础类型:独立基础	m2	19.92	60.18	1198.79	
15	011702005001	基础梁	1.基础梁模板	m2	5.16	56.62	292.16	
16	011702002001	矩形柱	1.柱模板 2.高度:3.6m以内	m2	116.64	64.3	7499.95	
17	011702002002	矩形柱	1.柱模板 2.高度:4.6m以内	m2	95.61	69.8	6673.58	
18	011702006001	矩形梁	1.矩形梁模板 2.高度:3.6m以内	m2	150.74	54.59	8228.9	
19	011702006002	矩形梁	1.矩形梁模板 2.高度:4.6m以内	m2	33.25	60.28	2004.31	
20	011702023002	悬挑板	1.悬挑板模板	m2	314.51	81.68	25689.18	
21	011702023003	雨篷	1.雨篷板模板	m2	11.2	98.56	1103.87	
本页小计							150698.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 25 页 共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011702014003	有梁板	1.有梁板模板 2.高度:3.6m以内	m2	322.37	61.49	19822.53	
23	011702014004	有梁板	1.有梁板模板 2.高度:4.6m以内	m2	370.79	67.2	24917.09	
24	011702016001	平板	1.平板模板 2.高度:3.6m以内	m2	589.87	59.1	34861.32	
25	011702016004	平板	1.平板模板 2.高度:4.6m以内	m2	36.68	64.81	2377.23	
26	011702021001	栏板	1.栏板模板	m2	3.6	72.71	261.76	
27	011702024001	楼梯（双跑）	1.楼梯模板	m2	47.53	155.84	7407.08	
28	011702003001	构造柱	1.构造柱模板	m2	265.89	49.48	13156.24	
29	011702008001	圈梁	1.圈梁模板	m2	260.61	61.63	16061.39	
30	011702009001	过梁	1.过梁模板	m2	53.95	79.62	4295.5	
31	011702028001	压顶	1.压顶模板	m2	81.16	58.77	4769.77	
32	011702029001	散水	1.散水模板	m2	11.5	46.08	529.92	
33	011702001003	坡道	1.坡道模板	m2	8.21	46.08	378.32	
34	011702027001	台阶	1.台阶模板	m2	38.04	67.49	2567.32	
35	011702026001	排水沟	1.排水沟模板	m2	8	52.53	420.24	
本页小计							131825.71	
合　计							2163400.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	696.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.23		149.54	7.01	0.07		1.5	0.07
人工单价		小计						0.07		1.5	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	683.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		25.36	15.63	7.04		2.54	1.56
人工单价		小计						7.04		2.54	1.56
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程　　第 3 页　共 160 页

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	189.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	70.4		25.36	15.63	7.04		2.54	1.56
人工单价		小计						7.04		2.54	1.56
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	615.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		22.75	15.26	7.25		2.28	1.53
人工单价		小计						7.25		2.28	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量	257.38
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费	机械费		管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.21		63.92	2.51	0.22			6.39		0.25
人工单价		小计						0.22			6.39		0.25
普工87.1元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								6.86					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程　　第 6 页　共 160 页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	50.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1252.49	2851.92	54.61	411.24	125.25	285.19	5.46	41.13
人工单价		小计						125.25	285.19	5.46	41.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								457.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2399	353.984	84.92		
	其他材料费			-	200.27	-	
	材料费小计			-	285.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程　　第 7 页　共 160 页

项目编码	010401004001	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	207.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14	多孔砖墙 1砖	10m3	0.1	1215.51	2577.97	43	399.8	121.55	257.8	4.3	39.98
人工单价		小计						121.55	257.8	4.3	39.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								423.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.1892	353.984	66.97		
	MU10烧结煤矸石多孔砖 240*115*90	千块	0.3397	560	190.23		
	其他材料费			-	0.59	-	
	材料费小计			-	257.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程　　第 8 页　共 160 页

项目编码	010401004002	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	25.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14	多孔砖墙 1砖	10m3	0.1	1215.51	2577.97	43	399.8	121.55	257.8	4.3	39.98
人工单价		小计						121.55	257.8	4.3	39.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								423.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.1892	353.984	66.97		
	MU10烧结煤矸石多孔砖 240*115*90	千块	0.3397	560	190.23		
	其他材料费			-	0.59	-	
	材料费小计			-	257.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010401012001		项目名称		零星砌砖		计量单位	m3	工程量	1.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32 H80010731 80010741	零星砌体 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	2384.07	2972.56	48.69	784.9	238.41	297.26	4.87	78.5
人工单价		小计						238.41	297.26	4.87	78.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								619.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		297.26		-	
	材料费小计					-		297.25		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 10 页　共 160 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	75.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-45	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1230.45	2088.28	16.16	405.52	123.05	208.83	1.62	40.55
人工单价		小计						123.05	208.83	1.62	40.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								374.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10			m3		0.071		353.984	25.13		
	其他材料费							-	183.69	-	
	材料费小计							-	208.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程　　第 11 页　共 160 页

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	0.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-45	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1230.45	2088.28	16.16	405.52	123.05	208.83	1.62	40.55
人工单价		小计						123.05	208.83	1.62	40.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								374.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.071	353.984	25.13		
	其他材料费			-	183.69	-	
	材料费小计			-	208.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010402001003		项目名称		砌块墙潮湿房间		计量单位	m3	工程量	11.91
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-45 H80010731 80010745	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10】	10m3	0.1	1230.45	2088.28	16.16	405.52	123.05	208.83	1.62	40.55
人工单价		小计						123.05	208.83	1.62	40.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								374.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	208.83	-	
	材料费小计							-	208.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010402001004		项目名称		砌块墙潮湿房间		计量单位	m3	工程量	1.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43 H80010731 80010745	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10】	10m3	0.1	1230.45	2093.35	16.16	405.52	123.05	209.34	1.62	40.55
人工单价		小计						123.05	209.34	1.62	40.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								374.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	209.33	-	
	材料费小计							-	209.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 14 页　共 160 页

项目编码		010402001024	项目名称		砌块墙潮湿房间		计量单位	m3	工程量	0.13
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-43 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤150mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10】	10m3	0.1	1599.59	2093.35	16.16	405.52	159.96	209.34	1.62	40.55
人工单价		小计						159.96	209.34	1.62	40.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								411.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费					-		209.33	-		
	材料费小计					-		209.33	-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程　　第 15 页　共 160 页

项目编码		010607005001		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	55.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	499.18	654.15		147.96	4.99	6.54		1.48
人工单价		小计						4.99	6.54		1.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		6.54		-	
	材料费小计					-		6.54		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程　　第 16 页　共 160 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	561.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	499.18	654.15		147.96	4.99	6.54		1.48
人工单价		小计						4.99	6.54		1.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	6.54	-	
	材料费小计			-	6.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 17 页　共 160 页

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	334.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	499.18	654.15		147.96	4.99	6.54		1.48
人工单价		小计						4.99	6.54		1.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6.54	-	
	材料费小计							-	6.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	47.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	458.14	3055.66		204.63	45.81	305.57		20.47
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						45.81	307.2	6.87	20.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								380.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	300	303		
	其他材料费			-	4.2	-	
	材料费小计			-	307.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	14.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	422.84	3037.69		189.15	42.28	303.77		18.91
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						42.28	305.4	6.87	19.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								373.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	300	303		
	其他材料费			-	2.4	-	
	材料费小计			-	305.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010501002002	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	101.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	422.84	3037.69		189.15	42.28	303.77		18.91
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						42.28	305.4	6.87	19.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								373.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	300	303		
	其他材料费			-	2.4	-	
	材料费小计			-	305.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	18.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	346.67	3240.9		154.85	34.67	324.09		15.48
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						34.67	325.72	6.87	15.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								383.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费			-	2.52	-	
	材料费小计			-	325.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	15.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-8 H80210557 80210561	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	314.02	3244.47	0.61	140.48	31.4	324.45	0.06	14.05
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						31.4	326.08	6.93	14.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								378.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费			-	2.88	-	
	材料费小计			-	326.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	1.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-16 H80210557 80210561	现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	360.24	3263.41		160.93	36.02	326.34		16.1
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						36.02	327.97	6.87	16.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								387.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费			-	4.77	-	
	材料费小计			-	328	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	24.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	892.43	3250.67		398.75	89.24	325.07		39.87
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.098		16.13	68.05	3.86		1.58	6.67	0.37
人工单价		小计						89.24	326.65	6.67	40.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								462.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	0.9797	320	313.5		
	其他材料费			-	13.14	-	
	材料费小计			-	326.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010503002001	项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	8.94
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	373.42	3160.38		167.02	37.34	316.04		16.7
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						37.34	317.67	6.87	17.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								378.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		310	313.1		
	其他材料费							-	4.57	-	
	材料费小计							-	317.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 26 页　共 160 页

项目编码		010503002002		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	9.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	373.42	3261.38		167.02	37.34	326.14		16.7
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						37.34	327.77	6.87	17.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								389.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30			m3		1.01		320	323.2		
	其他材料费							-	4.57	-	
	材料费小计							-	327.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	81.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-30	现浇混凝土 有梁板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	375.22	3071.49	2.25	167.57	37.52	307.15	0.23	16.76
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						37.52	308.78	7.1	17.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								370.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	300	303		
	其他材料费			-	5.78	-	
	材料费小计			-	308.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	63.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210559	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	434.76	3190.51	2.87	194.12	43.48	319.05	0.29	19.42
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						43.48	320.68	7.16	19.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								391.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费			-	7.58	-	
	材料费小计			-	320.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010505003002	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	15.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	434.76	3291.51	2.87	194.12	43.48	329.15	0.29	19.42
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						43.48	330.78	7.16	19.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								401.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费			-	7.58	-	
	材料费小计			-	330.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷	计量单位	m3	工程量	1.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-42 H80210557 80210561	现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1358.94	3281.88		607.24	135.89	328.19		60.72
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						135.89	329.82	6.87	61.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								533.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费			-	6.62	-	
	材料费小计			-	329.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010505008002	项目名称	悬挑板	计量单位	m3	工程量	32.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-43 H80210557 80210559	现浇混凝土 悬挑板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1312.92	3166.87		586.79	131.29	316.69		58.68
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						131.29	318.32	6.87	59.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								515.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费			-	5.22	-	
	材料费小计			-	318.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010505008003	项目名称	悬挑板	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-43 H80210557 80210561	现浇混凝土 悬挑板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1312.92	3267.87		586.79	131.29	326.79		58.68
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						131.29	328.42	6.87	59.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								525.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费			-	5.22	-	
	材料费小计			-	328.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010505006001	项目名称		栏板		计量单位	m3	工程量	0.18
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-38 H80210557 80210561	现浇混凝土 栏板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1452.79	3242.91		649.28	145.28	324.29		64.93
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						145.28	325.92	6.87	65.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								543.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30			m3		1.01		320	323.2		
	其他材料费							-	2.72	-	
	材料费小计							-	325.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯（双跑）	计量单位	m2	工程量	31.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-46 H802105578021055 9	现浇混凝土 楼梯 直形 换为【预拌混凝土 C25】	10m2水平投影面积	0.1	330.8	811.82		147.66	33.08	81.18		14.77
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0259		16.13	68.05	3.86		0.42	1.76	0.1
人工单价		小计						33.08	81.6	1.76	14.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.2586	310	80.17		
	其他材料费			-	1.43	-	
	材料费小计			-	81.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010506001002	项目名称	直形楼梯（双跑）	计量单位	m2	工程量	15.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-46 H802105578021055 9	现浇混凝土 楼梯 直形 换为【预拌混凝土 C25】	10m2水平投影面积	0.1	330.8	811.82		147.66	33.08	81.18		14.77
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0259		16.13	68.05	3.86		0.42	1.76	0.1
人工单价		小计						33.08	81.6	1.76	14.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.2586	310	80.17		
	其他材料费			-	1.43	-	
	材料费小计			-	81.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010502002001	项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	32.19
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1494.06	3156.17		667.52	149.41	315.62		66.76
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.098		16.13	68.05	3.86		1.58	6.67	0.37
人工单价		小计						149.41	317.2	6.67	67.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								540.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25			m3		0.9797		310	303.71		
	其他材料费							-	13.49	-	
	材料费小计							-	317.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	0.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19	现浇混凝土 圈梁	10m3	0.1	1093.87	3065.34		488.89	109.39	306.53		48.89
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						109.39	308.16	6.87	49.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								473.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20			m3		1.01		300	303		
	其他材料费							-	5.17	-	
	材料费小计							-	308.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	34.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1093.87	3166.34		488.89	109.39	316.63		48.89
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						109.39	318.26	6.87	49.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								483.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费			-	5.17	-	
	材料费小计			-	318.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010503004003	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	1.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1093.87	3267.34		488.89	109.39	326.73		48.89
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						109.39	328.36	6.87	49.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								493.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费			-	5.17	-	
	材料费小计			-	328.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 40 页　共 160 页

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1258.21	3207.12		562.45	125.82	320.71		56.25
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						125.82	322.34	6.87	56.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								511.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费			-	9.25	-	
	材料费小计			-	322.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	3.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.1	1884.13	3078.25		841.74	188.41	307.83		84.17
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						188.41	309.46	6.87	84.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								589.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	300	303		
	其他材料费			-	6.46	-	
	材料费小计			-	309.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010507005002	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	7.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1884.13	3179.25		841.74	188.41	317.93		84.17
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.13	68.05	3.86		1.63	6.87	0.39
人工单价		小计						188.41	319.56	6.87	84.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								599.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费			-	6.46	-	
	材料费小计			-	319.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 43 页　共 160 页

项目编码		010507003001		项目名称		排水沟		计量单位	m	工程量	4.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0075	54.31		17.04	11.5	0.41		0.13	0.09
4-72	垫层 灰土	10m3	0.0113	653.34	1319.77	10.49	215.62	7.35	14.85	0.12	2.43
5-52	现浇混凝土 地沟	10m3	0.0095	724.83	3046.77		324.09	6.89	28.94		3.07
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0096		16.13	68.05	3.86		0.15	0.65	0.03
人工单价		小计						14.65	43.94	0.9	5.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20			m3	0.096	300		28.8			
	其他材料费					-		15.17		-	
	材料费小计					-		43.96		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 44 页　共 160 页

项目编码	010507001003	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	90.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		17.04	11.5	0.54		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	653.34	1319.77	10.49	215.62	9.8	19.8	0.16	3.23
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	162.57	276.53	2.05	72.45	16.26	27.65	0.21	7.24
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0061		16.13	68.05	3.86		0.1	0.41	0.03
人工单价		小计						26.6	47.55	0.95	10.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								85.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	0.0606	300	18.18		
	其他材料费			-	29.37	-	
	材料费小计			-	47.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 45 页　共 160 页

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	15.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		17.04	11.5	0.54		0.17	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	653.34	1319.77	10.49	215.62	19.6	39.59	0.31	6.47
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	458.14	2954.66		204.63	4.58	29.55		2.05
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	98.14		48.42	1.63	0.98		0.48
11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	3055.94	12104.95	77.36	725.63	30.56	121.05	0.77	7.26
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0101		16.13	68.05	3.86		0.16	0.69	0.04
人工单价		小计						56.91	191.33	1.94	16.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								266.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	191.35	-	
	材料费小计			-	191.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 46 页　共 160 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.671
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2794.61	3295.03	49.08	1248.78	2794.61	3295.03	49.08	1248.78
人工单价		小计						2794.61	3295.03	49.08	1248.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7387.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		3295.03		-	
	材料费小计					-		3295.03		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 47 页　共 160 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.511
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1132.23	3347.61	20.39	506.04	1132.23	3347.61	20.39	506.04
人工单价		小计						1132.23	3347.61	20.39	506.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5006.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3347.61	-	
	材料费小计							-	3347.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 48 页　共 160 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.061
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	1	764.86	3343.19	50.35	341.79	764.86	3343.19	50.35	341.79
人工单价		小计						764.86	3343.19	50.35	341.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4500.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3343.2	-	
	材料费小计							-	3343.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.847

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	941.29	3328.16	20.48	420.86	941.29	3328.16	20.48	420.86
人工单价		小计						941.29	3328.16	20.48	420.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4710.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.23	3294.6		
	其他材料费			-	33.56	-	
	材料费小计			-	3328.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	14.703

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	810.66	3356.28	55.51	362.25	810.66	3356.28	55.51	362.25
人工单价		小计						810.66	3356.28	55.51	362.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4584.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1025	3.178	3257.45		
	其他材料费			-	98.83	-	
	材料费小计			-	3356.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	556.95	3335.41	45.21	248.87	556.95	3335.41	45.21	248.87
人工单价		小计						556.95	3335.41	45.21	248.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4186.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ20~Φ25	kg	1025	3.178	3257.45		
	其他材料费			-	77.96	-	
	材料费小计			-	3335.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010515001007		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.864
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1984.08	3354.32	47.38	886.53	1984.08	3354.32	47.38	886.53
人工单价		小计						1984.08	3354.32	47.38	886.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6272.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3354.32	-	
	材料费小计							-	3354.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 53 页　共 160 页

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	5.117
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1872.56	3354.32	49.71	836.76	1872.56	3354.32	49.71	836.76
人工单价		小计						1872.56	3354.32	49.71	836.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6113.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内			kg		1020		3.23	3294.6		
	其他材料费							-	59.72	-	
	材料费小计							-	3354.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 54 页　共 160 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.441
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-119	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 >10mm	t	1	1076.32	3284.94	23.59	481.16	1076.32	3284.94	23.59	481.16
人工单价		小计						1076.32	3284.94	23.59	481.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4866			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18			kg		1025		3.178	3257.45		
	其他材料费							-	27.49	-	
	材料费小计							-	3284.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010516003001		项目名称		机械连接		计量单位		个	工程量	16
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-148	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤φ18	10个	0.1	32.99	1.14	8.61	14.93	3.3	0.11	0.86	1.5	
人工单价		小计						3.3	0.11	0.86	1.5	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								5.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		0.11	-	
	材料费小计							-		0.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 56 页　共 160 页

项目编码		010516003002		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-149	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤φ32	10个	0.1	38.8	2.2	10.04	17.15	3.88	0.22	1	1.71
人工单价		小计						3.88	0.22	1	1.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.22	-	
	材料费小计							-	0.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010516003003		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-152	钢筋焊接、机械连接、植筋直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	10个	0.1	68.5	74.17	3.31	30.42	6.85	7.42	0.33	3.04
人工单价		小计						6.85	7.42	0.33	3.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.42	-	
	材料费小计							-	7.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 58 页　共 160 页

项目编码		010516003004		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-153	钢筋焊接、机械连接、植筋直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	10个	0.1	73.45	82.45	3.78	32.63	7.35	8.25	0.38	3.26
人工单价		小计						7.35	8.25	0.38	3.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	8.25	-	
	材料费小计							-	8.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 59 页　共 160 页

项目编码		010516003005		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-154	钢筋焊接、机械连接、植筋直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤25mm	10个	0.1	80.1	76.19	4.25	35.95	8.01	7.62	0.43	3.6
人工单价		小计						8.01	7.62	0.43	3.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.62	-	
	材料费小计							-	7.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 60 页　共 160 页

项目编码	010802004001	项目名称	成品钢质门	计量单位	m2	工程量	62.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3898.59	62534.29	20.91	1038.01	38.99	625.34	0.21	10.38
人工单价		小计						38.99	625.34	0.21	10.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								674.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢制防盗门 高级	m2	0.9781	632.98	619.12		
	其他材料费			-	6.22	-	
	材料费小计			-	625.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢）门		计量单位		m2		工程量	14.52
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费	机械费	管理费和利润	
8-8	隔热断桥铝合金门安装 平开	100m2	0.01	4099.09	57001.44		1091.4	40.99		570.01		10.91	
人工单价		小计						40.99		570.01		10.91	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								621.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		570.01		-	
	材料费小计							-		570.02		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	5.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3898.59	44651.06		1038.01	38.99	446.51		10.38
人工单价		小计						38.99	446.51		10.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								495.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	446.51	-	
	材料费小计			-	446.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-13	钢质防火门安装	100m2	0.01	3898.59	44651.06		1038.01	38.99	446.51		10.38
人工单价		小计						38.99	446.51		10.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								495.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	446.51	-	
	材料费小计			-	446.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位	m2	工程量	1.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-1	成品木门扇安装	100m2	0.01	1451.85	90591.09		386.53	14.52	905.91		3.87
人工单价		小计						14.52	905.91		3.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								924.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	905.84	-	
	材料费小计							-	905.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	119.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2232.28	44492.5		594.47	22.32	444.93		5.95
人工单价		小计						22.32	444.93		5.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								473.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 6+12A+6			m2		0.9543		380.53	363.14		
	其他材料费							-	81.79	-	
	材料费小计							-	444.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	61.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.01	2782.44	48060.07		740.78	27.82	480.6		7.41
人工单价		小计						27.82	480.6		7.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								515.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) 6+12A+6			m2		0.9459		415.93	393.43		
	其他材料费							-	87.17	-	
	材料费小计							-	480.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	1.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-64	隔热断桥铝合金 普通窗安装 内平开下悬	100m2	0.01	3467.76	61450.7		923.33	34.68	614.51		9.24
人工单价		小计						34.68	614.51		9.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								658.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	614.51	-	
	材料费小计			-	614.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010807001004		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-76	塑钢成品窗安装 阳台封闭	100m2	0.01	2839.51	43686.69		755.94	28.4	436.87		7.56
人工单价		小计						28.4	436.87		7.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								472.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		436.86		-	
	材料费小计					-		436.86		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 69 页　共 160 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	647.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-7	水泥砂浆楼地面 填充材料上20mm	100m2	0.01	1731.44	985.68	96.7	419.34	17.31	9.86	0.97	4.2
9-130	种植屋面排水 0.4厚聚乙烯膜	100m2	0.01	151.42	125.82		42.67	1.51	1.26		0.43
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0114	562.22	6386.91		159.14	6.44	73.12		1.82
9-34 + 9-36 ,R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2		803.98	6386.91		159.14	0.02	0.2		
9-59	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面	100m2	0.0114	318.88	2351.58		90.23	3.65	26.92		1.03
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1524.17	910.2		356.1	15.24	9.1		3.56
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上20mm	100m2	0.01	1290.89	976.07	96.7	316.53	12.91	9.76	0.97	3.17
10-13 + 10-14	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):105	100m2	0.01	996.09	2292.11		257.94	9.96	22.92		2.58
人工单价		小计						67.04	153.14	1.94	16.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								238.91			

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

费明细	SBS改性沥青防水卷材 3mm	m2	2.6548	24.78	65.79		
	其他材料费			-	87.35	-	
	材料费小计			-	153.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010902008001		项目名称		女儿墙泛水		计量单位	m	工程量	183.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-137	嵌填缝 建筑油膏 平面	100m	0.01	372.14	251.26	4.53	126.38	3.72	2.51	0.05	1.27
15-39	铝合金装饰线 角线 宽度 ≤50mm	100m	0.01	415.86	680.28		116.25	4.16	6.8		1.16
人工单价		小计						7.88	9.31	0.05	2.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		9.32		-	
	材料费小计					-		9.31		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水（防潮）	计量单位	m2	工程量	1013.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-97 + 9-98	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	891.57	888.59	37.17	259.18	8.92	8.89	0.37	2.59
人工单价		小计						8.92	8.89	0.37	2.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	8.89	-	
	材料费小计			-	8.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 73 页　共 160 页

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	81.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-95 H80010747 80010751	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 换为【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	1061.09	2972.56	65.05	311.99	10.61	29.73	0.65	3.12
人工单价		小计						10.61	29.73	0.65	3.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.11			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	29.73	-	
	材料费小计			-	29.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 74 页　共 160 页

项目编码		010902002002		项目名称		屋面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	11.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-95 H80010747 80010751	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚 换为【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	1061.09	2972.56	65.05	311.99	10.61	29.73	0.65	3.12
人工单价		小计						10.61	29.73	0.65	3.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	29.73	-	
	材料费小计							-	29.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 75 页　共 160 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	61.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管φ≤110mm	100m	0.01	483.92	2689.45		136.76	4.84	26.89		1.37
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0131	62.23	183.52		17.48	0.81	2.4		0.23
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0131	50.53	184.58		14.34	0.66	2.41		0.19
人工单价		小计						6.31	31.7		1.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0005		1708	0.85		
	其他材料费							-	30.88	-	
	材料费小计							-	31.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-120	屋面排水 塑料管排水 阳台、雨篷排水短管	10个	0.1	47.46	16.41		13.29	4.75	1.64		1.33
人工单价		小计						4.75	1.64		1.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.64	-	
	材料费小计			-	1.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 77 页　共 160 页

项目编码	010902006002	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-120	屋面排水 塑料管排水 阳台、雨篷排水短管	10个	0.1	47.46	16.41		13.29	4.75	1.64		1.33
人工单价		小计						4.75	1.64		1.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.64	-	
	材料费小计			-	1.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010902006003	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-120	屋面排水 塑料管排水 阳台、雨篷排水短管	10个	0.1	47.46	16.41		13.29	4.75	1.64		1.33
人工单价		小计						4.75	1.64		1.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.64	-	
	材料费小计			-	1.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010902006004	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-120	屋面排水 塑料管排水 阳台、雨篷排水短管	10个	0.1	47.46	16.41		13.29	4.75	1.64		1.33
人工单价		小计						4.75	1.64		1.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.64	-	
	材料费小计			-	1.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010903004001	项目名称	外墙面变形缝	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-149	变形缝盖板 铝合金盖板 立面	100m	0.01	1444.32	4183.48	25.88	490.58	14.44	41.83	0.26	4.91
人工单价		小计						14.44	41.83	0.26	4.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	41.78	-	
	材料费小计			-	41.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 81 页　共 160 页

项目编码	010902008002	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	7.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-148	变形缝盖板 铝合金盖板 平面	100m	0.01	1455.87	4772.38	3.23	494.66	14.56	47.72	0.03	4.94
人工单价		小计						14.56	47.72	0.03	4.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	47.69	-	
	材料费小计			-	47.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		01B001		项目名称		屋面检修孔		计量单位	m2	工程量	0.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	屋面检修孔盖板	m2	1		810				810		
人工单价		小计							810		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								810			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	810	-	
	材料费小计							-	810	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011001001001		项目名称		保温隔热屋面		计量单位		m2	工程量	91.98
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-110 换	防火隔离带 岩棉板 宽度 500mm	100m2	0.01	1826.77	4444.46		472.92	18.27	44.44		4.73	
人工单价		小计						18.27	44.44		4.73	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								67.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	44.46		-	
	材料费小计							-	44.46		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	555.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-37 换	屋面 干铺岩棉板 厚度80mm	100m2	0.01	301.31	3032.91		78.18	3.01	30.33		0.78
人工单价		小计						3.01	30.33		0.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	30.33	-	
	材料费小计			-	30.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 85 页　共 160 页

项目编码		011001003001		项目名称		保温隔热墙面		计量单位	m2	工程量	1257.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-82	干挂岩棉板 厚度50mm	100m2	0.01	3453.04	4583.67		893.94	34.53	45.84		8.94
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	382.08	295.96	11.15	110.17	3.82	2.96	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	438.67	674.82		130.02	4.39	6.75		1.3
人工单价		小计						42.74	55.55	0.11	11.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								109.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡纸			m2		1.56		9	14.04		
	岩棉板 δ50			m3		0.051		371.68	18.96		
	其他材料费							-	22.54	-	
	材料费小计							-	55.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011002005001		项目名称		聚氯乙烯板面层		计量单位	m2	工程量	0.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-01	聚四氟乙烯板	m2	1		310				310		
5-169	铁件制作、安装	t	0.3156	1881.35	5581.4	376.8	840.63	593.83	1761.72	118.93	265.34
人工单价		小计						593.83	2071.72	118.93	265.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3049.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2071.72	-	
	材料费小计							-	2071.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	79.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3051.98	3935	77.36	724.92	30.52	39.35	0.77	7.24
9-97 + 9-98 * 2	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):20	100m2	0.0129	1146.3	1184.92	50.18	333.69	14.8	15.29	0.65	4.3
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0129	281.84	2702.94		79.75	3.64	34.89		1.03
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1080.05	781.1	77.36	264.25	10.8	7.81	0.77	2.64
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	98.14		48.42	1.63	0.98		0.48
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	458.14	2954.66		204.63	2.75	17.73		1.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	653.34	1319.77	10.49	215.62	9.8	19.8	0.16	3.23
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		17.04	11.5	0.54		0.17	0.11
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0061		16.13	68.05	3.86		0.1	0.41	0.03
人工单价		小计						74.48	135.95	2.93	20.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								233.67			

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

明细	陶瓷防滑地面砖 600mm*600mm	m2	1.03	30	30.9		
	其他材料费			-	105.07	-	
	材料费小计			-	135.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 89 页　共 160 页

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	452.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内　换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3051.98	3935	77.36	724.92	30.52	39.35	0.77	7.24
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	98.14		48.42	1.63	0.98		0.48
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	458.14	2954.66		204.63	2.75	17.73		1.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	653.34	1319.77	10.49	215.62	9.8	19.8	0.16	3.23
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		17.04	11.5	0.54		0.17	0.11
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0061		16.13	68.05	3.86		0.1	0.41	0.03
人工单价		小计						45.24	77.96	1.51	12.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								137.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	陶瓷防滑地面砖 600mm*600mm	m2	1.03	30	30.9		
	其他材料费			-	47.07	-	
	材料费小计			-	77.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 90 页　共 160 页

项目编码		011101001001		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	2.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1438.07	790.7	77.36	347.98	14.38	7.91	0.77	3.48
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	98.14		48.42	1.63	0.98		0.48
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1524.17	910.2		356.1	15.24	9.1		3.56
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0178	281.84	2702.94		79.75	5	47.98		1.42
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0178	281.84	2702.94		79.75	5	47.98		1.42
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1080.05	781.1	77.36	264.25	10.8	7.81	0.77	2.64
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	98.14		48.42	1.63	0.98		0.48
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	458.14	2954.66		204.63	2.75	17.73		1.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	653.34	1319.77	10.49	215.62	9.8	19.8	0.16	3.23
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		17.04	11.5	0.54		0.17	0.11
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0091		16.13	68.05	3.86		0.15	0.62	0.03
人工单价		小计						66.77	160.42	2.49	18.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

清单项目综合单价				247.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	160.4	-	
	材料费小计			-	160.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	35.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3051.98	3935	77.36	724.92	30.52	39.35	0.77	7.24
9-97 + 9-98 * 2	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):20	100m2	0.0138	1146.3	1184.92	50.18	333.69	15.83	16.36	0.69	4.61
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0138	281.84	2702.94		79.75	3.89	37.32		1.1
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1080.05	781.1	77.36	264.25	10.8	7.81	0.77	2.64
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	98.14		48.42	1.63	0.98		0.48
人工单价		小计						62.67	101.82	2.23	16.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								182.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	陶瓷防滑地面砖 600mm*600mm	m2	1.03	30	30.9		
	其他材料费			-	70.94	-	
	材料费小计			-	101.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 93 页　共 160 页

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	542.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3051.98	3935	77.36	724.92	30.52	39.35	0.77	7.24
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	98.14		48.42	1.63	0.98		0.48
人工单价		小计						32.15	40.33	0.77	7.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	陶瓷防滑地面砖 600mm*600mm	m2	1.03	30	30.9		
	其他材料费			-	9.45	-	
	材料费小计			-	40.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011106002001		项目名称		块料楼梯面层		计量单位	m2	工程量	47.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-71	楼梯面层 陶瓷地面砖	100m2	0.01	8209.89	5532.4	105.57	1933.84	82.1	55.32	1.06	19.34
人工单价		小计						82.1	55.32	1.06	19.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								157.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	55.34	-	
	材料费小计							-	55.35	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011105003001		项目名称		块料踢脚线		计量单位	m2	工程量	31.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m2	0.01	6254.76	3217.1	91.01	1474.92	62.55	32.17	0.91	14.75
人工单价		小计						62.55	32.17	0.91	14.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	32.16	-	
	材料费小计							-	32.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 96 页　共 160 页

项目编码		011107001001		项目名称		石材台阶面		计量单位	m2	工程量	39.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-81	台阶装饰 石材	100m2	0.01	5445.56	18602.42	112.16	1289.11	54.46	186.02	1.12	12.89
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	98.14		48.42	1.63	0.98		0.48
5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	177.87	377.9		79.64	17.79	37.79		7.97
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	653.34	1319.77	10.49	215.62	19.6	39.59	0.31	6.47
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		17.04	11.5	0.54		0.17	0.11
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0124		16.13	68.05	3.86		0.2	0.84	0.05
人工单价		小计						94.02	264.58	2.44	27.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								389.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20			m3		0.1236		300	37.08		
	其他材料费							-	227.52	-	
	材料费小计							-	264.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 97 页　共 160 页

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	107.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-17	块料面层 石材楼地面 每块面积0.36m2以内	100m2	0.01	3055.94	12104.95	77.36	725.63	30.56	121.05	0.77	7.26
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	98.14		48.42	1.63	0.98		0.48
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.006	458.14	3055.66		204.63	2.75	18.33		1.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	653.34	1319.77	10.49	215.62	19.6	39.59	0.31	6.47
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		17.04	11.5	0.54		0.17	0.11
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0061		16.13	68.05	3.86		0.1	0.41	0.03
人工单价		小计						55.08	180.05	1.66	15.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								252.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20	m3	0.0606	300	18.18		
	其他材料费			-	161.89	-	
	材料费小计			-	180.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	010809004001	项目名称	块料窗台板	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-100	窗台板 面层 石材	10m2	0.1	488.3	583.33		130.16	48.83	58.33		13.02
人工单价		小计						48.83	58.33		13.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								120.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	58.33	-	
	材料费小计			-	58.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2063.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	163.46	51.82	4.33	49.32	1.63	0.52	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -7	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1386.5	536.55	57.56	423.69	13.87	5.37	0.58	4.24
人工单价		小计						15.5	5.89	0.62	4.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0151	353.984	5.35		
	其他材料费			-	0.53	-	
	材料费小计			-	5.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 100 页　共 160 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	236.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	163.46	51.82	4.33	49.32	1.63	0.52	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -7	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1386.5	536.55	57.56	423.69	13.87	5.37	0.58	4.24
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	98.14		48.42	1.63	0.98		0.48
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	5096.99	5593.24	82.13	1527.14	50.97	55.93	0.82	15.28
人工单价		小计						68.1	62.8	1.44	20.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								152.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3		0.0367		353.984	12.99		
	面砖 400mm*500mm			m2		1.04		46	47.84		
	其他材料费							-	1.97	-	
	材料费小计							-	62.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 101 页　共 160 页

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	420.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	163.46	51.82	4.33	49.32	1.63	0.52	0.04	0.49
12-1 + 12-3 * -7	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):13	100m2	0.01	1386.5	536.55	57.56	423.69	13.87	5.37	0.58	4.24
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面	100m2	0.01	525.19	3325.84		148.3	5.25	33.26		1.48
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	467.83	4144.77		132.2	4.68	41.45		1.33
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	98.14		48.42	1.63	0.98		0.48
12-62	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	5096.99	5593.24	82.13	1527.14	50.97	55.93	0.82	15.28
人工单价		小计						78.03	137.51	1.44	23.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								240.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0367	353.984	12.99		
	面砖 400mm*500mm	m2	1.04	46	47.84		
	其他材料费			-	76.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

	材料费小计			-	137.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	45.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	590.88	3.18		175.31	59.09	0.32		17.53
人工单价		小计						59.09	0.32		17.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						131.9			
清单项目综合单价								208.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品隔断	m2	1.02	129.31	131.9		
	其他材料费			-	0.32	-	
	材料费小计			-	132.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 104 页　共 160 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	2.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	590.88	3.18		175.31	59.09	0.32		17.53
人工单价		小计						59.09	0.32		17.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						131.9			
清单项目综合单价								208.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	小便池隔断			m2		1.02		129.31	131.9		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	132.22	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	1388.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 + 13-2 * -2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm):8	100m2	0.01	1229.56	321.75	35.04	420.64	12.3	3.22	0.35	4.21
人工单价		小计						12.3	3.22	0.35	4.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.009	353.984	3.19		
	其他材料费			-	0.02	-	
	材料费小计			-	3.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 106 页　共 160 页

项目编码		011301001003		项目名称		天棚抹灰		计量单位	m2	工程量	91.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 + 13-2 * -2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm):8	100m2	0.01	1229.56	321.75	35.04	420.64	12.3	3.22	0.35	4.21
人工单价		小计						12.3	3.22	0.35	4.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3		0.009		353.984	3.19		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	3.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 107 页　共 160 页

项目编码		011407001001		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1958.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-213	内墙涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1115.94	495.84		299.28	11.16	4.96		3
人工单价		小计						11.16	4.96		3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		4.96		-	
	材料费小计					-		4.95		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	16.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-213 R*1.2	内墙涂料 墙面 二遍 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料、裱糊 人工*1.2	100m2	0.01	1339.14	384.56		299.28	13.39	3.85		3
人工单价		小计						13.39	3.85		3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.85	-	
	材料费小计							-	3.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 109 页　共 160 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1080.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4669.06	3046.44		1251.86	46.69	30.46		12.52
人工单价		小计						46.69	30.46		12.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆			kg		4.16		3.98	16.56		
	其他材料费							-	13.91	-	
	材料费小计							-	30.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	1459.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1394.69	495.84		373.9	13.95	4.96		3.74
人工单价		小计						13.95	4.96		3.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4.96	-	
	材料费小计							-	4.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 111 页　共 160 页

项目编码		011407002002		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	91.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-215	内墙涂料 天棚面 二遍	100m2	0.01	1394.69	876.94		373.9	13.95	8.77		3.74
人工单价		小计						13.95	8.77		3.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	8.77	-	
	材料费小计							-	8.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011503002001		项目名称		硬木扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	20.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-82	不锈钢栏杆 木扶手	10m	0.1	1104.17	1486.71	131.85	257.89	110.42	148.67	13.19	25.79
人工单价		小计						110.42	148.67	13.19	25.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								298.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	148.67	-	
	材料费小计							-	148.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	10.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	789.29	1933.46	134.94	184.41	78.93	193.35	13.49	18.44
人工单价		小计						78.93	193.35	13.49	18.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								304.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		193.35		-	
	材料费小计					-		193.33		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 114 页　共 160 页

项目编码		011503005001		项目名称		金属靠墙扶手		计量单位	m	工程量	17.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-96	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	325.39	885.11	28.2	75.95	32.54	88.51	2.82	7.6
人工单价		小计						32.54	88.51	2.82	7.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	88.51	-	
	材料费小计							-	88.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011503005002		项目名称		金属靠墙扶手		计量单位	m	工程量	8.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-96	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	325.39	885.11	28.2	75.95	32.54	88.51	2.82	7.6
人工单价		小计						32.54	88.51	2.82	7.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								131.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	88.51	-	
	材料费小计							-	88.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011503001002		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	23.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	789.29	1933.46	134.94	184.41	78.93	193.35	13.49	18.44
人工单价		小计						78.93	193.35	13.49	18.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								304.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		193.35		-	
	材料费小计					-		193.33		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	89.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	789.29	1933.46	134.94	184.41	78.93	193.35	13.49	18.44
人工单价		小计						78.93	193.35	13.49	18.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								304.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	193.35	-	
	材料费小计			-	193.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	25.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80 换	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	637.8	1032.64	134.94	178.47	63.78	103.26	13.49	17.85
人工单价		小计						63.78	103.26	13.49	17.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								198.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	103.26	-	
	材料费小计			-	103.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011503001005		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	44.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	789.29	1933.46	134.94	184.41	78.93	193.35	13.49	18.44
人工单价		小计						78.93	193.35	13.49	18.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								304.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	193.35	-	
	材料费小计							-	193.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 120 页　共 160 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位	m2	工程量	7.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-115	大理石洗漱台 >1m2	10m2	0.1	2635.5	1971.77	7.65	615.41	263.55	197.18	0.77	61.55
人工单价		小计						263.55	197.18	0.77	61.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								523.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	197.18	-	
	材料费小计							-	197.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 121 页　共 160 页

项目编码	011505005001	项目名称	卫生间扶手	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-127	无障碍洗手盆安全抓杆	副	1	4.38	88.42		1.05	4.38	88.42		1.05
人工单价		小计						4.38	88.42		1.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	88.43	-	
	材料费小计			-	88.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011505005002	项目名称	卫生间扶手	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-127	坐便器安全抓杆	副	1	4.38	88.42		1.05	4.38	88.42		1.05
人工单价		小计						4.38	88.42		1.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	88.43	-	
	材料费小计			-	88.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		010501001003		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	2.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	458.14	1894.16		204.63	45.81	189.42		20.47
人工单价		小计						45.81	189.42		20.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								255.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	189.42	-	
	材料费小计							-	189.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011506003001		项目名称		玻璃雨篷		计量单位	m2	工程量	56.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-134	雨篷 夹层玻璃托架式	100m2	0.01	13368.45	52609.24	412	3122.26	133.68	526.09	4.12	31.23
人工单价		小计						133.68	526.09	4.12	31.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								695.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	525.95	-	
	材料费小计							-	525.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板	计量单位	m	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	铸铁篦子板	m	1		160				160		
人工单价		小计							160		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								160			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	160	-	
	材料费小计			-	160	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	833.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-7	多层建筑综合脚手架 混合结构 檐高20m以内	100m2	0.01	962.21	561.62	131.28	388.39	9.62	5.62	1.31	3.89
人工单价		小计						9.62	5.62	1.31	3.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5.73	-	
	材料费小计			-	5.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	559.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-10	多层建筑综合脚手架 框架结构 檐高30m以内	100m2	0.01	3108.07	2139.65	482.27	1259.11	31.08	21.4	4.82	12.59
人工单价		小计						31.08	21.4	4.82	12.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								69.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	21.33	-	
	材料费小计			-	21.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011701002002	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	20.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-49 *0.3	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排 室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁 定额*0.3	100m2	0.01	258.62	208.65	29.29	103.88	2.59	2.09	0.29	1.04
人工单价		小计						2.59	2.09	0.29	1.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2	-	
	材料费小计			-	2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011701002004		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	10.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-49 *0.3	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排 砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙 定额*0.3	100m2	0.01	258.62	208.65	29.29	103.88	2.59	2.09	0.29	1.04
人工单价		小计						2.59	2.09	0.29	1.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2	-	
	材料费小计							-	2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011701006004	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	220.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59 *0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板 定额*0.3	100m2	0.01	268.01	98.09	50.3	109.4	2.68	0.98	0.5	1.1
人工单价		小计						2.68	0.98	0.5	1.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.99	-	
	材料费小计			-	0.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011701006002		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	241.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)	100m2	0.01	893.37	326.97	167.62	364.65	8.93	3.27	1.68	3.65
B-2	增加改架一般技工	100m2	0.0112	167.64				1.88			
人工单价		小计						10.81	3.27	1.68	3.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.19	-	
	材料费小计							-	3.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 132 页　共 160 页

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	833.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-78	垂直运输 20m(6层)以内塔式起重机施工 砖混结构	100m2	0.01	242.22		1962.49	514.3	2.42		19.62	5.15
人工单价		小计						2.42		19.62	5.15
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011703001003		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	559.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-79	垂直运输 20m(6层)以内塔式起重机施工 现浇框架	100m2	0.01	290.67		2354.99	616.96	2.91		23.55	6.17
人工单价		小计						2.91		23.55	6.17
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011703001002		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	279.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-79 *0.1	垂直运输 20m(6层)以内塔式起重机施工 现浇框架 子目*0.1	100m2	0.01	29.07		235.5	61.7	0.29		2.36	0.62
人工单价		小计						0.29		2.36	0.62
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011705001001	项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-131	进出场费 履带式 推土机 90kW以内	台次		538.28	145.88	2453.76	435.85				
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次		1076.56	128.95	2588.47	726.41				
人工单价		小计									
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费					-		0.00	-		
	材料费小计					-			-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 136 页　共 160 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	52.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1487.65	2454.44	0.84	664.77	14.88	24.54	0.01	6.65
人工单价		小计						14.88	24.54	0.01	6.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0072		1708	12.3		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	3.05	-	
	材料费小计							-	24.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 137 页　共 160 页

项目编码		011702001002		项目名称		基础模板		计量单位	m2	工程量	140.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-182	现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2214.82	2650.53	0.84	989.96	22.15	26.51	0.01	9.9
人工单价		小计						22.15	26.51	0.01	9.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0021		1708	3.59		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	13.73	-	
	材料费小计							-	26.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 138 页　共 160 页

项目编码		011702001004		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	10.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.0072	1942.67	1873.19	1.67	868.28	14.01	13.51	0.01	6.26
人工单价		小计						14.01	13.51	0.01	6.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0015		1708	2.56		
	复合模板			m2		0.1779		37.12	6.6		
	其他材料费							-	4.38	-	
	材料费小计							-	13.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 139 页　共 160 页

项目编码		011702001005		项目名称			基础模板	计量单位	m2	工程量	19.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2234.62	2783.14	1.45	998.79	22.35	27.83	0.01	9.99
人工单价		小计						22.35	27.83	0.01	9.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材				m3		0.0025	1708	4.27		
	复合模板				m2		0.2468	37.12	9.16		
	其他材料费							-	14.43	-	
	材料费小计							-	27.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011702005001		项目名称		基础梁		计量单位	m2	工程量	5.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-229	现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2146.43	2555.41	0.84	958.98	21.46	25.55	0.01	9.59
人工单价		小计						21.46	25.55	0.01	9.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1708	7.69		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	8.73	-	
	材料费小计							-	25.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 141 页　共 160 页

项目编码		011702002001		项目名称			矩形柱	计量单位	m2	工程量	116.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2653.09	2590.16	1.25	1185.73	26.53	25.9	0.01	11.86
人工单价		小计						26.53	25.9	0.01	11.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								64.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0037		1708	6.32		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	10.35	-	
	材料费小计							-	25.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	95.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220 + 5-226	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 实际高度(m):3.9	100m2	0.01	2993.78	2647.32	1.25	1337.81	29.94	26.47	0.01	13.38
人工单价		小计						29.94	26.47	0.01	13.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								69.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0037		1708	6.32		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	10.9	-	
	材料费小计							-	26.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 143 页　共 160 页

项目编码		011702006001		项目名称			矩形梁	计量单位	m2	工程量	150.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2258.14	2191.42	0.84	1009.31	22.58	21.91	0.01	10.09
人工单价		小计						22.58	21.91	0.01	10.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								54.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材				m3		0.0045	1708	7.69		
	复合模板				m2		0.2468	37.12	9.16		
	其他材料费							-	5.13	-	
	材料费小计							-	21.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011702006002		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	33.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-232 + 5-242	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 实际高度(m):3.8	100m2	0.01	2613.69	2244.66	0.84	1168.04	26.14	22.45	0.01	11.68
人工单价		小计						26.14	22.45	0.01	11.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1708	7.69		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	5.67	-	
	材料费小计							-	22.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码	011702023002	项目名称	悬挑板	计量单位	m2	工程量	314.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-273	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	3913.79	2503.25	1.88	1748.74	39.14	25.03	0.02	17.49
人工单价		小计						39.14	25.03	0.02	17.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0054	1708	9.22		
	复合模板	m2	0.3229	37.12	11.99		
	其他材料费			-	3.79	-	
	材料费小计			-	25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 146 页　共 160 页

项目编码		011702023003		项目名称		雨篷		计量单位	m2	工程量	11.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	4494.57	3351.23	1.88	2008.66	44.95	33.51	0.02	20.08
人工单价		小计						44.95	33.51	0.02	20.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								98.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0076		1708	12.98		
	复合模板			m2		0.45		37.12	16.7		
	其他材料费							-	3.91	-	
	材料费小计							-	33.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 147 页　共 160 页

项目编码		011702014003		项目名称			有梁板	计量单位	m2	工程量	322.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-256	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2596.8	2390.1	0.84	1160.29	25.97	23.9	0.01	11.61
人工单价		小计						25.97	23.9	0.01	11.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1708	7.69		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	6.97	-	
	材料费小计							-	23.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 148 页　共 160 页

项目编码		011702014004		项目名称		有梁板		计量单位	m2	工程量	370.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-256 + 5-278	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):3.9	100m2	0.01	2959.78	2436.33	0.84	1322.33	29.6	24.36	0.01	13.23
人工单价		小计						29.6	24.36	0.01	13.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1708	7.69		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	7.43	-	
	材料费小计							-	24.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 149 页　共 160 页

项目编码		011702016001		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	589.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2404.27	2429.68	1.88	1074.57	24.04	24.3	0.02	10.74
人工单价		小计						24.04	24.3	0.02	10.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1708	7.69		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	7.39	-	
	材料费小计							-	24.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011702016004		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	36.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260 + 5-278	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):3.9	100m2	0.01	2767.24	2475.91	1.88	1236.61	27.67	24.76	0.02	12.36
人工单价		小计						27.67	24.76	0.02	12.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								64.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1708	7.69		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	7.85	-	
	材料费小计							-	24.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 151 页　共 160 页

项目编码		011702021001		项目名称		栏板		计量单位	m2	工程量	3.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-269	现浇混凝土模板 栏板 复合模板钢支撑	100m2	0.01	3360.08	2404.6	3.54	1501.52	33.6	24.05	0.04	15.02
人工单价		小计						33.6	24.05	0.04	15.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								72.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0067		1708	11.44		
	复合模板			m2		0.2691		37.12	9.99		
	其他材料费							-	2.61	-	
	材料费小计							-	24.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 152 页　共 160 页

项目编码		011702024001		项目名称		楼梯（双跑）		计量单位	m2	工程量	47.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	8033.65	3959.05	1.13	3589.83	80.34	39.59	0.01	35.9
人工单价		小计						80.34	39.59	0.01	35.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								155.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0095		1708	16.23		
	复合模板			m2		0.5272		37.12	19.57		
	其他材料费							-	3.86	-	
	材料费小计							-	39.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位	m2	工程量	265.89
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1910.5	2181.61	1.25	853.9	19.11	21.82	0.01	8.54
人工单价		小计						19.11	21.82	0.01	8.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0039		1708	6.66		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	6.02	-	
	材料费小计							-	21.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011702008001		项目名称		圈梁		计量单位	m2	工程量	260.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2784.79	2134	0.21	1244.36	27.85	21.34		12.44
人工单价		小计						27.85	21.34		12.44
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0062		1708	10.59		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	1.57	-	
	材料费小计							-	21.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 155 页　共 160 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位	m2	工程量	53.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3859.33	2374.7	3.96	1724.41	38.59	23.75	0.04	17.24
人工单价		小计						38.59	23.75	0.04	17.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								79.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.006		1708	10.25		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	4.34	-	
	材料费小计							-	23.75	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011702028001		项目名称		压顶		计量单位	m2	工程量	81.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	3039.44	1479.78	0.21	1358.29	30.39	14.8		13.58
人工单价		小计						30.39	14.8		13.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0011		1708	1.88		
	复合模板			m2		0.113		37.12	4.19		
	其他材料费							-	8.73	-	
	材料费小计							-	14.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 157 页　共 160 页

项目编码		011702029001		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	11.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1487.65	2454.44	0.84	664.77	14.88	24.54	0.01	6.65
人工单价		小计						14.88	24.54	0.01	6.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0072		1708	12.3		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	3.05	-	
	材料费小计							-	24.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 158 页　共 160 页

项目编码		011702001003		项目名称		坡道		计量单位	m2	工程量	8.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1487.65	2454.44	0.84	664.77	14.88	24.54	0.01	6.65
人工单价		小计						14.88	24.54	0.01	6.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0072		1708	12.3		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	3.05	-	
	材料费小计							-	24.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011702027001		项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	38.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1726.17	4247.36	4.17	771.5	17.26	42.47	0.04	7.72
人工单价		小计						17.26	42.47	0.04	7.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0072		1708	12.3		
	复合模板			m2		0.4509		37.12	16.74		
	其他材料费							-	13.47	-	
	材料费小计							-	42.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：土建工程

项目编码		011702026001		项目名称		排水沟		计量单位	m2	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-282	现浇混凝土模板 地沟 复合模板木支撑	100m2	0.01	2069.21	2258.75	0.21	924.7	20.69	22.59		9.25
人工单价		小计						20.69	22.59		9.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								52.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0045		1708	7.69		
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	5.73	-	
	材料费小计							-	22.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		58846.93			
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	0				
3	02	其他（费率类）						
合 计					58846.93			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	72966.89		72966.89
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	72966.89		72966.89
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	2295214.20	9	206569.28
合 计					279536.17

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 土建工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 φ10以内	kg	18323.28	3.23	59184.19
2	01010211	钢筋	HRB400以内 φ12~φ18	kg	15522.6	3.178	49330.82
3	01010212	钢筋	HRB400以内 φ20~φ25	kg	11131.5	3.178	35375.91
4	01610301	锡纸		m2	1962.1056	9	17658.95
5	04130135@1	MU10烧结煤矸石多孔砖	240*115*90	千块	79.088954	560	44289.81
6	05030105	板方材		m3	14.140557	1708	24152.07
7	07010150	面砖	400mm*500mm	m2	682.7808	46	31407.92
8	07050126@2	陶瓷防滑地面砖	600mm*600mm	m2	1143.5987	30	34307.96
9	11030121@1	钢制防盗门	高级	m2	60.925849	632.98	38564.84
10	11090221@1	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)	6+12A+6	m2	58.399866	415.93	24290.26
11	11090226@1	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	6+12A+6	m2	114.458742	380.53	43554.99
12	13030359	真石漆		kg	4494.6304	3.98	17888.63
13	13330105@1	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	1719.26118	24.78	42603.29
14	15030116@1	岩棉板	δ50	m3	64.14576	371.68	23841.7
15	35010101	复合模板		m2	788.000353	37.12	29250.57
16	80210557	预拌混凝土	C20	m3	268.706134	300	80611.84
17	80210559	预拌混凝土	C25	m3	197.458901	310	61212.26
18	80210561	预拌混凝土	C30	m3	89.207543	320	28546.41
19	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	68.598445	353.984	24282.75
20	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	61.558117	353.984	21790.59

预 算 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：土建工程

预 算 总 价　(小写)：2,501,783.48

(大写)：贰佰伍拾万壹仟柒佰捌拾叁元肆角捌分

编　制　人：_____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

单位工程预算报价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1863834.63	
1.1	A.1土石方工程	19446.66	
1.2	A.4砌筑工程	168098.22	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	466630.61	
1.4	A.8门窗工程	157759.4	
1.5	A.9屋面及防水工程	188393.75	
1.6	A.10保温、隔热、防腐工程	164364.3	
1.7	A.11楼地面装饰工程	185842.18	
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	202390.86	
1.9	A.13天棚工程	29717.19	
1.10	A.14油漆、涂料、裱糊工程	170150.23	
1.11	A.15其他装饰工程	111041.23	
2	措施项目	358412.68	
2.1	其中：安全文明施工费	58846.93	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	299565.75	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	72966.89	—
4.1	定额规费	72966.89	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2295214.2	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程预算报价汇总表

工程名称：土建工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
6	增值税	206569.28	—
7	含税工程造价合计	2501783.48	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,501,783.48	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		安装工程					284496.5	
		给水系统					7812.77	
1	031001007002	复合管	1.名称:钢塑复合管 2.材质、规格:DN75 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5.其他:详见图纸说明及设计规范	m	6.9	156.13	1077.3	
2	031001007004	复合管	1.名称:钢塑复合管 2.材质、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5.其他:详见图纸说明及设计规范	m	6.6	69.68	459.89	
3	031001006001	塑料管	1.名称:PPR 2.材质、规格:DE63 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5.其他:详见图纸说明及设计规范	m	12.75	68.76	876.69	
4	031001006011	塑料管	1.名称:PPR 2.材质、规格:DE50 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5.其他:详见图纸说明及设计规范	m	18	42.88	771.84	
本页小计							3185.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	031001006002	塑料管	1.名称:PPR 2.材质、规格:DE40 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5.其他:详见图纸说明及设计规范	m	1.8	40.39	72.7	
6	031001006003	塑料管	1.名称:PPR 2.材质、规格:DE32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5.其他:详见图纸说明及设计规范	m	16.21	33.47	542.55	
7	031001006004	塑料管	1.名称:PPR 2.材质、规格:DE25 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、管道消毒 5.其他:详见图纸说明及设计规范	m	35.69	27.21	971.12	
8	031003001001	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN75 3.其他:详见图纸说明及设计规范	个	1	324.84	324.84	
9	031003001009	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN63 3.其他:详见图纸说明及设计规范	个	4	251.82	1007.28	
10	031003001002	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.其他:详见图纸说明及设计规范	个	2	72.66	145.32	
本页小计							3063.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031003001003	螺纹阀门	1.名称:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:详见图纸说明及设计规范	个	2	54.66	109.32	
12	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN75 3.其他:详见图纸说明及设计规范	个	1	303.51	303.51	
13	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN25 3.其他:详见图纸说明及设计规范	个	2	252.34	504.68	
14	031002003006	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN65 3.其他:详见图纸说明及设计规范	个	1	564.52	564.52	
15	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.其他:详见图纸说明及设计规范	m3	1.94	30.82	59.79	
16	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.其他:详见图纸说明及设计规范	m3	1.94	11.04	21.42	
		排水系统					18940.63	
1	031001006006	塑料管	1.名称:硬聚氯乙烯管 2.材质、规格:DE160 3.连接形式:承插粘接 4.其他:详见图纸说明及设计规范	m	21.4	84.1	1799.74	
2	031001006007	塑料管	1.名称:硬聚氯乙烯管 2.材质、规格:DE110 3.连接形式:承插粘接 4.其他:详见图纸说明及设计规范	m	39.06	65.72	2567.02	
本页小计							5930	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	031001006008	塑料管	1.名称:硬聚氯乙烯管 2.材质、规格:DE75 3.连接形式:承插粘接 4.其他:详见图纸说明及设计规范	m	50.15	47.34	2374.1	
4	031002003009	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN160 3.其他:详见图纸说明及设计规范	个	3	503.98	1511.94	
5	031002003010	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:DN150 3.其他:详见图纸说明及设计规范	个	4	691.8	2767.2	
6	031004014007	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:详见图纸说明及设计规范	个	23	33.26	764.98	
7	031004014008	给、排水附(配)件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 3.其他:详见图纸说明及设计规范	个	2	56.74	113.48	
8	031004014009	给、排水附(配)件	1.名称:网框式地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他:详见图纸说明及设计规范	个	6	71.69	430.14	
9	031004014010	给、排水附(配)件	1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.其他:详见图纸说明及设计规范	个	4	22.5	90	
10	031004006001	大便器	1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含配套五金 4.其他:详见图纸说明及设计规范	组	12	173.92	2087.04	
本页小计							10138.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	031004006002	大便器	1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含配套五金 4.其他:详见图纸说明及设计规范	组	1	442.78	442.78	
12	031004006003	大便器	1.名称:残疾人坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含配套五金 4.其他:详见图纸说明及设计规范	组	1	921.62	921.62	
13	031004007001	小便器	1.名称:小便器 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含配套五金 4.其他:详见图纸说明及设计规范	组	8	121.9	975.2	
14	031004003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.附件名称、数量:含配套五金 4.其他:详见图纸说明及设计规范	组	9	219.24	1973.16	
15	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.其他:详见图纸说明及设计规范	m3	2.92	30.82	89.99	
16	010103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 3.其他:详见图纸说明及设计规范	m3	2.92	11.04	32.24	
		消火栓系统					42240.38	
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:埋地 2.材质、规格:钢丝网骨架塑料复合管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	6	94.38	566.28	
本页小计							5001.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.除锈 6.刷防锈漆两道 7.面漆两道 8.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	138.08	105.59	14579.87	
3	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.钢管镀锌设计要求:国标 5.除锈 6.刷防锈漆两道 7.面漆两道 8.压力试验及冲洗设计要求:液压试验	m	63.88	93.47	5970.86	
4	031002001003	管道支架	1.名称：管道支架 2.材质:角钢 3.管架形式:保温管架，除锈刷两边防锈漆，刷两边调和漆	kg	12.54	25.9	324.79	
5	031003001010	螺纹阀门	1.规格:自动排气阀DN25 2.连接形式:螺纹连接	个	1	74.3	74.3	
6	031003001011	螺纹阀门	1.规格:DN25 2.连接形式:螺纹连接	个	1	54.5	54.5	
7	031003003002	焊接法兰阀门	1.规格:蝶阀DN100 2.连接形式:卡箍连接	个	8	353.19	2825.52	
8	031003003005	焊接法兰阀门	1.规格:蝶阀DN65 2.连接形式:卡箍连接	个	8	222.06	1776.48	
9	031002003011	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100	个	2	358.12	716.24	
本页小计							26322.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	031002003013	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN100	个	2	612.73	1225.46	
11	031002003014	套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:DN65	个	4	564.52	2258.08	
12	030901010001	室内消火栓	1.名称:消火栓 2.安装方式:明装 3.型号、规格:DN65	套	12	428.32	5139.84	
13	030901013001	灭火器	1.名称：手提式灭火器 2.规格：5kg手提式磷酸铵盐灭火器MF/ABC5	具	40	71.55	2862	
14	030905002001	水灭火控制装置调试	1.名称:消火栓灭火系统调试	点	12	322.18	3866.16	
		电气照明					215502.72	
1	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱1AL1 2.规格:详图纸 3.安装方式:挂墙明装	台	1	1402.66	1402.66	
2	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱1AL2 2.规格:详图纸 3.安装方式:挂墙明装	台	1	2455.44	2455.44	
3	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱2AL1 2.规格:详图纸 3.安装方式:挂墙明装	台	1	1602.66	1602.66	
4	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱2AL2 2.规格:详图纸 3.安装方式:挂墙明装	台	1	1602.66	1602.66	
5	030404017005	配电箱	1.名称:ALE应急照明箱 2.规格:详图纸 3.安装方式:挂墙明装	台	1	702.66	702.66	
本页小计							23117.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱ALpd 2.规格:详图纸 3.安装方式:挂墙明装	台	1	1002.66	1002.66	
7	030404017007	配电箱	1.名称:AT-RD双电源切换箱 2.规格:详图纸 3.安装方式:挂墙明装	台	1	1102.66	1102.66	
8	030404017020	配电箱	1.名称:AT-XF1双电源切换箱 2.规格:详图纸 3.安装方式:挂墙明装	台	1	1302.66	1302.66	
9	030404017021	配电箱	1.名称:AT-XF2双电源切换箱 2.规格:详图纸 3.安装方式:挂墙明装	台	1	1102.66	1102.66	
10	030404017022	配电箱	1.名称:应急配电箱PD1 2 2.规格:详图纸 3.安装方式:挂墙明装	台	2	1402.66	2805.32	
11	030404017009	配电箱	1.名称:电梯控制柜AC(厂家成套设备) 2.规格:详图纸 3.安装方式:挂墙明装	台	1	1480.81	1480.81	
12	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:埋地敷设	m	9.39	24.26	227.8	
13	030411001002	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50mm 3.配置形式:埋地敷设	m	21.25	39.81	845.96	
14	030411001016	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80mm 3.配置形式:埋地敷设	m	12.91	70.06	904.47	
15	030411001004	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN80mm 3.配置形式:暗配	m	2.3	75.66	174.02	
本页小计							10949.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	030411001006	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN50mm 3.配置形式:暗配	m	16.1	42.51	684.41	
17	030411001009	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25mm 3.配置形式:暗配	m	95.37	25.87	2467.22	
18	030411001010	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN15mm 3.配置形式:暗配	m	416.21	16.3	6784.22	
19	030411001011	配管	1.名称:PVC 2.规格:D15mm 3.配置形式:暗配	m	893.55	9.75	8712.11	
20	030411001015	配管	1.名称:PVC 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配	m	500.86	10.86	5439.34	
21	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJY22-4*10 3.敷设方式、部位:室内 4.电压等级(kV):1KV	m	86.33	36.2	3125.15	
22	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJY22-4*25 3.敷设方式、部位:室内 4.电压等级(kV):1KV	m	12.13	100.76	1222.22	
23	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJY22-4*4 3.敷设方式、部位:室内 4.电压等级(kV):1KV	m	19.54	19.37	378.49	
24	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJY22-4*16 3.敷设方式、部位:室内 4.电压等级(kV):1KV	m	0			
本页小计							28813.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJY22-5*16 3.敷设方式、部位:室内 4.电压等级(kV):1KV	m	28.51	64.69	1844.31	
26	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJY22-4*10 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV	个	8	70.42	563.36	
27	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJY22-4*4 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV	个	2	70.42	140.84	
28	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJY22-4*25 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV	个	1	163.68	163.68	
29	030408006011	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJY22-4*50 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV	个	2	163.68	327.36	
30	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:YJY22-5*16 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1KV	个	3	103.94	311.82	
31	030411004001	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZBYJ-10	m	2326.31	8.99	20913.53	
32	030411004003	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-BYJ2.5mm2	m	876.67	3.64	3191.08	
本页小计							27455.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030411004004	配线	1.名称:电气配线 2.型号:WDZN-BYJ4mm2	m	64.87	3.96	256.89	
34	030411004005	配线	1.名称:电气配线 2.型号:BV2.5mm2	m	2176.57	3.29	7160.92	
35	030411004006	配线	1.名称:电气配线 2.型号:BV4mm2	m	64.87	3.96	256.89	
36	030412001004	普通灯具	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A类1W 3.类型：门上0.1m	套	5	108.35	541.75	
37	030412001005	普通灯具	1.名称:多信息复合指示灯 2.规格:A类1W 3.类型：吊装	套	5	124.56	622.8	
38	030412001008	普通灯具	1.名称:自带电源单向疏散灯 2.规格:A类1W 3.类型：壁装	套	11	109.25	1201.75	
39	030412001009	普通灯具	1.名称:自带电源双向疏散灯 2.规格:A类1W 3.类型：壁装	套	1	116.8	116.8	
40	030412001010	普通灯具	1.名称:自带电源应急灯 2.规格:A类中型10W 3.类型：壁装	套	42	127.91	5372.22	
41	030412001011	普通灯具	1.名称:自带电源双管应急日光灯 2.规格：详图纸 3.类型：吊装	套	14	165.71	2319.94	
42	030412001006	普通灯具	1.名称:楼层指示灯 2.规格:A类1W 3.类型：门上0.1m	套	2	123.61	247.22	
43	030412001007	普通灯具	1.名称:声光控灯 2.规格:22W 3.类型：吸顶	套	29	102.4	2969.6	
44	030412005001	荧光灯	1.名称:LED灯盘 2.规格:64W	套	86	70.65	6075.9	
45	030412001001	普通灯具	1.名称:防潮灯 2.规格:22W 3.类型:吸顶安装	套	13	90.46	1175.98	
本页小计							28318.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030108003001	轴流通风机	1.名称:排风机 2.型号:SWF-I-NO5,Q66664m3/h,P=278pa,N=1.1KW	台	1	3158.74	3158.74	
47	030108003002	排气扇	1.名称:排气扇	台	5	268.96	1344.8	
48	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器	个	4	303.48	1213.92	
49	030411006001	接线盒	1.名称:开关插座接线盒	个	118	7.58	894.44	
50	030411006002	接线盒	1.名称:灯具接线盒	个	264	7.58	2001.12	
51	030404034001	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地面1.3m暗装	个	4	17.78	71.12	
52	030404034002	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地面1.3m暗装	个	21	18.4	386.4	
53	030404034003	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:250V,10A 3.安装方式:距地面1.3m暗装	个	11	22.33	245.63	
54	030404034004	照明开关	1.名称:事故排风机手动控制开关 2.规格:详图纸 3.安装方式:距地面1.4m暗装	个	2	41.56	83.12	
55	030404035001	插座	1.名称:安全型单项五孔插座 2.规格:250V,10A,安全型 3.安装方式:距地0.3m暗装	个	53	18.79	995.87	
56	030404035002	插座	1.名称:安全型空调插座 2.规格:250V,16A,安全型 3.安装方式:嵌墙安装,高度2米	个	15	18.79	281.85	
本页小计							10677.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 13 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030404035003	插座	1.名称:安全型空调插座 2.规格:DK40L 230V-40A 3.安装方式:嵌墙安装,高度0.5米	个	14	43.68	611.52	
58	030904003001	按钮	1.名称:救助按钮 2.规格:详图纸	个	4			
59	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线40*4镀锌扁钢	m	286.4	30.55	8749.52	
60	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线	m	109.72	2.51	275.4	
61	030409005001	避雷网	1.名称:屋面防雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ10	m	204.37	37.98	7761.97	
62	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位盒 2.规格:卫生间内底边距地0.3m暗装,其他区域底边距地0.3m明装	台	4	29.37	117.48	
63	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位箱 2.规格:卫生间内底边距地0.3m暗装,其他区域底边距地0.3m明装	台	6	34.39	206.34	
64	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.测试板	块	4	12.33	49.32	
65	080808008001	接地装置调试	1.名称:接地装置调试	系统	1	1821.41	1821.41	
66	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试	系统	1	410.06	410.06	
67	030107002001	直流电梯	1.名称:食梯 2.层数:2层	部	1	80000	80000	
68	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:食梯调试	部	1	1519.79	1519.79	
		分部小计					284496.5	
		措施项目					2312.24	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2312.24	2312.24	
本页小计							103835.05	
合　计							286808.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页　共 116 页

项目编码		031001007002		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	6.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-434	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	363.91	10.76	15.93	116.03	36.39	1.08	1.59	11.61
10-11-143	管道消毒、冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	84.17	8.48		26.84	0.84	0.08		0.27
人工单价		小计						37.23	1.16	1.59	11.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						104.28			
清单项目综合单价								156.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢塑复合管DN80			m		1.002		86.07	86.24		
	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN80			个		0.463		38.96	18.04		
	其他材料费							-	1.16	-	
	材料费小计							-	105.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 2 页　共 116 页

项目编码		031001007004		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	6.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-429	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	278.4	9.91	5.92	88.37	27.84	0.99	0.59	8.83
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	55.83	1.04		17.76	0.56	0.01		0.18
人工单价		小计						28.4	1	0.59	9.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.68			
清单项目综合单价								69.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢塑复合管DN25			m		0.991		21.07	20.88		
	给水室内钢塑复合管螺纹管件DN25			个		1.14		8.6	9.8		
	其他材料费							-	1	-	
	材料费小计							-	31.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-328	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	226.95	2.71	0.19	71.84	22.7	0.27	0.02	7.18
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	67.83	3.82		21.47	0.68	0.04		0.22
人工单价		小计						23.38	0.31	0.02	7.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						37.66			
清单项目综合单价								68.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PPR-DE63	m	1.016	27.46	27.9		
	室内塑料给水管热熔管件DE63	个	0.659	14.81	9.76		
	其他材料费			-	0.31	-	
	材料费小计			-	37.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程　　第 4 页　共 116 页

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	207.74	2.28	0.19	65.65	20.77	0.23	0.02	6.57
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	67.83	3.82		21.47	0.68	0.04		0.22
人工单价		小计						21.45	0.27	0.02	6.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.36			
清单项目综合单价								42.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管 公称外径50mm以内	m	1.016	10.5	10.67		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	0.742	4.98	3.7		
	其他材料费			-	0.27	-	
	材料费小计			-	14.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	178.44	2.12	0.13	56.57	17.84	0.21	0.01	5.66
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	60	1.82		18.99	0.6	0.02		0.19
人工单价		小计						18.44	0.23	0.01	5.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.86			
清单项目综合单价								40.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PPR-DE40	m	1.016	11.12	11.3		
	室内塑料给水管热熔管件DE40	个	0.887	5.14	4.56		
	其他材料费			-	0.23	-	
	材料费小计			-	16.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	158.76	1.78	0.11	50.38	15.88	0.18	0.01	5.04
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	55.83	1.04		17.76	0.56	0.01		0.18
人工单价		小计						16.44	0.19	0.01	5.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.63			
清单项目综合单价								33.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PPR-DE32	m	1.016	7.04	7.15		
	室内塑料给水管热熔管件DE32	个	1.081	4.14	4.48		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	11.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	35.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	147.05	1.54	0.11	46.66	14.71	0.15	0.01	4.67
10-11-137	管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	51.81	0.65		16.52	0.52	0.01		0.16
人工单价		小计						15.23	0.16	0.01	4.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.99			
清单项目综合单价								27.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PPR-DE25	m	1.016	4.18	4.25		
	室内塑料给水管热熔管件DE25	个	1.225	2.24	2.74		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	7.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-8	螺纹阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	65.22	33.48	3.49	20.65	65.22	33.48	3.49	20.65
人工单价		小计						65.22	33.48	3.49	20.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						202			
清单项目综合单价								324.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门 公称直径80mm以内	个	1.01	200	202		
	其他材料费			-	33.48	-	
	材料费小计			-	235.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	44.34	34.03	2.87	14.03	44.34	34.03	2.87	14.03
人工单价		小计						44.34	34.03	2.87	14.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						156.55			
清单项目综合单价								251.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门 公称直径65mm以内	个	1.01	155	156.55		
	其他材料费			-	34.03	-	
	材料费小计			-	190.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.26	7.37	1.41	5.78	18.26	7.37	1.41	5.78
人工单价		小计						18.26	7.37	1.41	5.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						39.84			
清单项目综合单价								72.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀DN32	个	1.01	39.45	39.84		
	其他材料费			-	7.37	-	
	材料费小计			-	47.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14.37	5.24	1.06	4.54	14.37	5.24	1.06	4.54
人工单价		小计						14.37	5.24	1.06	4.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						29.45			
清单项目综合单价								54.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀DN25	个	1.01	29.16	29.45		
	其他材料费			-	5.24	-	
	材料费小计			-	34.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-70	刚性防水套管制作 介质管道公称直径80mm以内	个	1	90.94	41.93	17.4	29.73	90.94	41.93	17.4	29.73
10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	63.1	9.71		19.82	63.1	9.71		19.82
人工单价		小计						154.04	51.64	17.4	49.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.88			
清单项目综合单价								303.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无缝钢管 D133*4	m	0.424	72.83	30.88		
	其他材料费			-	51.64	-	
	材料费小计			-	82.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 13 页　共 116 页

项目编码		031002003003		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-69	刚性防水套管制作 介质管道公称直径50mm以内	个	1	75.42	31.9	12.44	24.37	75.42	31.9	12.44	24.37
10-11-81	刚性防水套管安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	60.7	7.99		19.41	60.7	7.99		19.41
人工单价		小计						136.12	39.89	12.44	43.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.11			
清单项目综合单价								252.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无缝钢管 D89*4			m		0.424		47.42	20.11		
	其他材料费							-	39.89	-	
	材料费小计							-	60.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内	个	1	24.31	518.48	0.85	7.84	24.31	518.48	0.85	7.84
人工单价		小计						24.31	518.48	0.85	7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.04			
清单项目综合单价								564.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 Φ10~14	kg	0.158	3230.42	510.41		
	焊接钢管 DN100	m	0.318	41	13.04		
	其他材料费			-	8.07	-	
	材料费小计			-	531.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1	254.45			53.72	25.45			5.37
人工单价		小计						25.45			5.37
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		22.75	15.26	7.25		2.28	1.53
人工单价		小计						7.25		2.28	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	343.97	9.31	11.5	109.83	34.4	0.93	1.15	10.99
人工单价		小计						34.4	0.93	1.15	10.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						36.63			
清单项目综合单价								84.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料排水管 公称外径160mm以内	m	0.95	21.45	20.38		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径160mm以内	个	0.595	27.32	16.26		
	其他材料费			-	0.93	-	
	材料费小计			-	37.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	39.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	243.93	8.86	0.06	77.22	24.39	0.89	0.01	7.72
人工单价		小计						24.39	0.89	0.01	7.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.71			
清单项目综合单价								65.72			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硬聚氯乙烯管-DE110	m	0.95	21.45	20.38		
	室内塑料排水管粘接管件DE110	个	1.156	10.67	12.33		
	其他材料费			-	0.89	-	
	材料费小计			-	33.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	218.9	5.69	0.03	69.37	21.89	0.57		6.94
人工单价		小计						21.89	0.57		6.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						17.94			
清单项目综合单价								47.34			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料排水管粘接管件DE75	个	0.885	4.63	4.1		
	硬聚氯乙烯管-DE75	m	0.98	14.13	13.85		
	其他材料费			-	0.57	-	
	材料费小计			-	18.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-73	刚性防水套管制作 介质管道公称直径150mm以内	个	1	150.8	67.6	26.34	49.13	150.8	67.6	26.34	49.13
10-11-85	刚性防水套管安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	88.33	18.04		28.08	88.33	18.04		28.08
人工单价		小计						239.13	85.64	26.34	77.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						75.66			
清单项目综合单价								503.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无缝钢管 D219*6	m	0.424	178.45	75.66		
	其他材料费			-	85.63	-	
	材料费小计			-	161.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		031002003010	项目名称		套管		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	74.24	536.02	1.25	23.54	74.24	536.02	1.25	23.54
人工单价		小计						74.24	536.02	1.25	23.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						56.75			
清单项目综合单价								691.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 Φ10~14			kg		0.158		3230.42	510.41		
	无缝钢管 D219*6			m		0.318		178.45	56.75		
	其他材料费							-	25.62	-	
	材料费小计							-	592.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		031004014007		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-90	地漏安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	196.97	1.81		62.36	19.7	0.18		6.23
人工单价		小计						19.7	0.18		6.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.15			
清单项目综合单价								33.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏DN50				个		1.01	7.08	7.15		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	7.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		031004014008		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-91	地漏安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	380.85	3.13		120.58	38.09	0.31		12.05
人工单价		小计						38.09	0.31		12.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.26			
清单项目综合单价								56.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏DN75				个		1.01	6.2	6.26		
	其他材料费							-	0.31	-	
	材料费小计							-	6.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		031004014009		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-92	地漏安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	446.06	3.3		141.22	44.61	0.33		14.12
人工单价		小计						44.61	0.33		14.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.63			
清单项目综合单价								71.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏 公称直径100mm以内				个		1.01	12.5	12.63		
	其他材料费							-	0.33	-	
	材料费小计							-	12.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031004014010	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-96	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	116.1	3.3		36.75	11.61	0.33		3.68
人工单价		小计						11.61	0.33		3.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.88			
清单项目综合单价								22.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	清扫口-DN100	个	1.01	6.81	6.88		
	其他材料费			-	0.33	-	
	材料费小计			-	7.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-35	蹲式大便器安装 手动开关	10套	0.1	635.2	296.91		201.09	63.52	29.69		20.11
人工单价		小计						63.52	29.69		20.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						60.6			
清单项目综合单价								173.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	蹲式大便器 含配套五金				个		1.01	60	60.6		
	其他材料费							-	29.69	-	
	材料费小计							-	90.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	766.91	126.51		242.79	76.69	12.65		24.28
人工单价		小计						76.69	12.65		24.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						329.16			
清单项目综合单价								442.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	坐式大便器 含配套五金	个	1.01	325.9	329.16		
	其他材料费			-	12.65	-	
	材料费小计			-	341.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-40	残疾人坐式大便器	10套	0.1	766.91	126.51		242.79	76.69	12.65		24.28
人工单价		小计						76.69	12.65		24.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						808			
清单项目综合单价								921.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	残疾人坐式大便器 含配套五金	个	1.01	800	808		
	其他材料费			-	12.65	-	
	材料费小计			-	820.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-45	壁挂式小便器安装 感应开关 埋入式	10套	0.1	423.91	54.87		134.2	42.39	5.49		13.42
人工单价		小计						42.39	5.49		13.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						60.6			
清单项目综合单价								121.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	挂式小便器 含配套五金			个		1.01		60	60.6		
	其他材料费							-	5.49	-	
	材料费小计							-	66.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-17	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷热水	10组	0.1	624.77	70.54		197.78	62.48	7.05		19.78
人工单价		小计						62.48	7.05		19.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						129.93			
清单项目综合单价								219.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗脸盆 含配套五金			个		1.01		128.64	129.93		
	其他材料费							-	7.05	-	
	材料费小计							-	136.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 31 页　共 116 页

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.1	254.45			53.72	25.45			5.37
人工单价		小计						25.45			5.37
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	2.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		22.75	15.26	7.25		2.28	1.53
人工单价		小计						7.25		2.28	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-402	给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	138.97	2.92	5.08	44.18	13.9	0.29	0.51	4.42
人工单价		小计						13.9	0.29	0.51	4.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						75.26			
清单项目综合单价								94.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合管 公称外径110mm以内	m	1.015	68.23	69.25		
	给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 公称外径110mm以内	个	0.273	22	6.01		
	其他材料费			-	0.29	-	
	材料费小计			-	75.55	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 34 页　共 116 页

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	138.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	294.63	8.81	2.39	93.32	29.46	0.88	0.24	9.33
12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.0358	35.48	3.54		12.38	1.27	0.13		0.44
12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0358	24.98	0.83		9.08	0.89	0.03		0.32
12-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.0358	24.98	0.74		9.08	0.89	0.03		0.32
12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.0358	25.79	0.25		9.08	0.92	0.01		0.32
12-2-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.0358	24.98	0.25		9.08	0.89	0.01		0.32
人工单价		小计						34.32	1.09	0.24	11.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						58.85			
清单项目综合单价								105.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	酚醛调和漆 各色	kg	0.0709	12.71	0.9		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0992	13.86	1.37		
	沟槽直接头 (含胶圈)	套	0.1667	89.73	14.96		
	钢管 公称直径100mm以内	m	1.015	41	41.62		
	其他材料费			-	1.08	-	
	材料费小计			-	59.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 35 页　共 116 页

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	63.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	248.51	8.24	1.79	78.86	24.85	0.82	0.18	7.89
12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.0204	35.48	3.54		12.38	0.72	0.07		0.25
12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0204	24.98	0.83		9.08	0.51	0.02		0.19
12-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.0204	24.98	0.74		9.08	0.51	0.02		0.19
12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.0204	25.79	0.25		9.08	0.53	0.01		0.19
12-2-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.0204	24.98	0.25		9.08	0.51	0.01		0.19
人工单价		小计						27.63	0.95	0.18	8.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						55.84			
清单项目综合单价								93.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	酚醛调和漆 各色	kg	0.0404	12.71	0.51		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0566	13.86	0.78		
	沟槽直接头 (含胶圈)	套	0.1667	89.73	14.96		
	钢管 公称直径65mm以内	m	1.015	39	39.59		
	其他材料费			-	0.94	-	
	材料费小计			-	56.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 36 页　共 116 页

项目编码		031002001003		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	12.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	732.87	46.15	183.44	232.06	7.33	0.46	1.83	2.32
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	394.82	130.6	112.36	125.12	3.95	1.31	1.12	1.25
12-1-16	动力工具除锈 一般钢结构 中锈	100kg	0.01	45.48	27.4	5.01	16.52	0.45	0.27	0.05	0.16
12-2-49 + 12-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍　实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.24	0.65	10.03	17.76	0.46	0.01	0.1	0.18
12-2-58 + 12-2-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍　实际遍数(遍):2	100kg	0.01	45.36	0.38		16.53	0.45			0.16
人工单价		小计						12.64	2.05	3.1	4.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.01			
清单项目综合单价								25.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 综合			kg		1.05		3.36	3.53		
	酚醛调和漆 各色			kg		0.007		12.71	0.09		
	调和漆 酚醛调和漆			kg		0.008		12.71	0.1		
	醇酸防锈漆 C53-1			kg		0.0211		13.86	0.29		
	其他材料费							-	2.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

	材料费小计			-	6.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-30	自动排气阀安装 公称直径25mm以内	个	1	19.59	5.38	0.15	6.19	19.59	5.38	0.15	6.19
人工单价		小计						19.59	5.38	0.15	6.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						42.99			
清单项目综合单价								74.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	自动排气阀 公称直径25mm以内	个	1	42.99	42.99		
	其他材料费			-	5.38	-	
	材料费小计			-	48.38	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14.37	5.24	1.06	4.54	14.37	5.24	1.06	4.54
人工单价		小计						14.37	5.24	1.06	4.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						29.29			
清单项目综合单价								54.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门 公称直径25mm以内	个	1.01	29	29.29		
	其他材料费			-	5.24	-	
	材料费小计			-	34.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 40 页　共 116 页

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-117	沟槽阀门 公称直径100mm以内	个	1	79.59	9.41	8.46	25.61	79.59	9.41	8.46	25.61
人工单价		小计						79.59	9.41	8.46	25.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						230.12			
清单项目综合单价								353.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	卡箍连接件(含胶圈) 公称直径100mm以内	套	2	13.56	27.12		
	蝶阀 公称直径100mm以内	个	1	203	203		
	其他材料费			-	9.41	-	
	材料费小计			-	239.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-115	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	45.67	5.45	4.11	14.45	45.67	5.45	4.11	14.45
人工单价		小计						45.67	5.45	4.11	14.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						152.38			
清单项目综合单价								222.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	蝶阀 公称直径65mm以内	个	1	134	134		
	卡箍连接件(含胶圈) 公称直径65mm以内	套	2	9.19	18.38		
	其他材料费			-	5.45	-	
	材料费小计			-	157.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-83	刚性防水套管安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	67.33	10.85		21.47	67.33	10.85		21.47
10-11-71	刚性防水套管制作 介质管道公称直径100mm以内	个	1	116.89	50.13	22	37.99	116.89	50.13	22	37.99
人工单价		小计						184.22	60.98	22	59.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						31.46			
清单项目综合单价								358.12			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无缝钢管 D159*4.5	m	0.424	74.194	31.46		
	其他材料费			-	60.97	-	
	材料费小计			-	92.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031002003013	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-30	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内	个	1	43.85	526.59	1.23	14.03	43.85	526.59	1.23	14.03
人工单价		小计						43.85	526.59	1.23	14.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						27.03			
清单项目综合单价								612.73			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	焊接钢管 DN150	m	0.318	85	27.03		
	其他材料费			-	526.59	-	
	材料费小计			-	553.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031002003014	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-28	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径65mm以内	个	1	24.31	518.48	0.85	7.84	24.31	518.48	0.85	7.84
人工单价		小计						24.31	518.48	0.85	7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.04			
清单项目综合单价								564.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钢 Φ10~14	kg	0.158	3230.42	510.41		
	焊接钢管 DN100	m	0.318	41	13.04		
	其他材料费			-	8.07	-	
	材料费小计			-	531.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-81	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	125.07	3.36	0.25	39.64	125.07	3.36	0.25	39.64
人工单价		小计						125.07	3.36	0.25	39.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						260			
清单项目综合单价								428.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内消火栓 (暗装)普通 公称直径65mm以内 单栓	套	1	260	260		
	其他材料费			-	3.36	-	
	材料费小计			-	263.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.06	0.07	0.01	0.41	1.06	0.07	0.01	0.41
人工单价		小计						1.06	0.07	0.01	0.41
普工87.1元/工日		未计价材料费						70			
清单项目综合单价								71.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	灭火器 MF/ABC5	个	1	70	70		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	70.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-5-11	消火栓灭火系统	点	1	252.05	3.01	5.18	61.94	252.05	3.01	5.18	61.94
人工单价		小计						252.05	3.01	5.18	61.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								322.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3.01	-	
	材料费小计			-	3.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		030404017001	项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	136.04	24.51		42.11	136.04	24.51		42.11
人工单价		小计						136.04	24.51		42.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1402.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱1AL1			台		1		1200	1200		
	其他材料费							-	24.51	-	
	材料费小计							-	1224.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	26.64		54.1	174.7	26.64		54.1
人工单价		小计						174.7	26.64		54.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2200			
清单项目综合单价								2455.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱1AL2	台	1	2200	2200		
	其他材料费			-	26.64	-	
	材料费小计			-	2226.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	136.04	24.51		42.11	136.04	24.51		42.11
人工单价		小计						136.04	24.51		42.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1400			
清单项目综合单价								1602.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱2AL1	台	1	1400	1400		
	其他材料费			-	24.51	-	
	材料费小计			-	1424.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	136.04	24.51		42.11	136.04	24.51		42.11
人工单价		小计						136.04	24.51		42.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1400			
清单项目综合单价								1602.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱2AL2			台		1		1400	1400		
	其他材料费							-	24.51	-	
	材料费小计							-	1424.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	136.04	24.51		42.11	136.04	24.51		42.11
人工单价		小计						136.04	24.51		42.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								702.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	ALE应急照明箱				台		1	500	500		
	其他材料费							-	24.51	-	
	材料费小计							-	524.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	136.04	24.51		42.11	136.04	24.51		42.11
人工单价		小计						136.04	24.51		42.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1002.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱ALpd	台	1	800	800		
	其他材料费			-	24.51	-	
	材料费小计			-	824.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	136.04	24.51		42.11	136.04	24.51		42.11
人工单价		小计						136.04	24.51		42.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						900			
清单项目综合单价								1102.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AT-RD双电源切换箱	台	1	900	900		
	其他材料费			-	24.51	-	
	材料费小计			-	924.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	136.04	24.51		42.11	136.04	24.51		42.11
人工单价		小计						136.04	24.51		42.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1100			
清单项目综合单价								1302.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AT-XF1双电源切换箱	台	1	1100	1100		
	其他材料费			-	24.51	-	
	材料费小计			-	1124.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		030404017021		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	136.04	24.51		42.11	136.04	24.51		42.11
人工单价		小计						136.04	24.51		42.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						900			
清单项目综合单价								1102.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	AT-XF2双电源切换箱			台		1		900	900		
	其他材料费							-	24.51	-	
	材料费小计							-	924.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	136.04	24.51		42.11	136.04	24.51		42.11
人工单价		小计						136.04	24.51		42.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1402.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	应急配电箱PD1 2	台	1	1200	1200		
	其他材料费			-	24.51	-	
	材料费小计			-	1224.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	274.38	17.58	94.71	94.14	274.38	17.58	94.71	94.14
人工单价		小计						274.38	17.58	94.71	94.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1480.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电梯控制柜AC	台	1	1000	1000		
	其他材料费			-	17.58	-	
	材料费小计			-	1017.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-68	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤25	10m	0.1	58.49	18.34		19.82	5.85	1.83		1.98
人工单价		小计						5.85	1.83		1.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.6			
清单项目综合单价								24.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 公称直径DN≤25	m	1.03	14.17	14.6		
	其他材料费			-	1.83	-	
	材料费小计			-	16.44	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	21.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-71	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤50	10m	0.1	107.38	37.31	0.85	35.92	10.74	3.73	0.09	3.59
人工单价		小计						10.74	3.73	0.09	3.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.66			
清单项目综合单价								39.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 公称直径DN≤50			m		1.03		21.03	21.66		
	其他材料费							-	3.73	-	
	材料费小计							-	25.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-73	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤80	10m	0.1	232.02	59.17	1.82	78.04	23.2	5.92	0.18	7.8
人工单价		小计						23.2	5.92	0.18	7.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.96			
清单项目综合单价								70.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 公称直径DN≤80	m	1.03	32	32.96		
	其他材料费			-	5.92	-	
	材料费小计			-	38.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 62 页　共 116 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	2.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-41	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤80	10m	0.1	272.16	61.73	1.82	91.26	27.22	6.17	0.18	9.13
人工单价		小计						27.22	6.17	0.18	9.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.96			
清单项目综合单价								75.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 公称直径DN≤80			m		1.03		32	32.96		
	其他材料费							-	6.17	-	
	材料费小计							-	39.13	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-39	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤50	10m	0.1	125.53	39.57	0.85	42.53	12.55	3.96	0.09	4.25
人工单价		小计						12.55	3.96	0.09	4.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.66			
清单项目综合单价								42.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 公称直径DN≤50	m	1.03	21.03	21.66		
	其他材料费			-	3.96	-	
	材料费小计			-	25.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	95.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	68.26	21.25		23.13	6.83	2.13		2.32
人工单价		小计						6.83	2.13		2.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.6			
清单项目综合单价								25.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 公称直径DN≤25	m	1.03	14.17	14.6		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	16.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	416.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	57.28	10.93		19.41	5.73	1.09		1.94
人工单价		小计						5.73	1.09		1.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.54			
清单项目综合单价								16.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 公称直径DN≤15	m	1.03	7.32	7.54		
	其他材料费			-	1.09	-	
	材料费小计			-	8.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 66 页　共 116 页

项目编码		030411001011		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	893.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	62.22	2.32		20.65	6.22	0.23		2.07
人工单价		小计						6.22	0.23		2.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.23			
清单项目综合单价								9.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径16mm			m		1.06		1.16	1.23		
	其他材料费							-	0.23	-	
	材料费小计							-	1.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	500.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	66.25	2.45		22.3	6.63	0.25		2.23
人工单价		小计						6.63	0.25		2.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.76			
清单项目综合单价								10.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管PC20	m	1.06	1.66	1.76		
	其他材料费			-	0.25	-	
	材料费小计			-	2.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 68 页　共 116 页

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	86.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2	10m	0.1	29.58	13.96	9.73	10.74	2.96	1.4	0.97	1.08
人工单价		小计						2.96	1.4	0.97	1.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						29.8			
清单项目综合单价								36.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆YJY22-4*10 截面≤10mm2			m		1.01		29.5	29.8		
	其他材料费							-	1.4	-	
	材料费小计							-	31.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	12.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2	10m	0.1	53.31	18.55	9.73	18.18	5.33	1.86	0.97	1.82
人工单价		小计						5.33	1.86	0.97	1.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						90.79			
清单项目综合单价								100.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆YJY22-4*25 截面≤35mm2	m	1.01	89.89	90.79		
	其他材料费			-	1.86	-	
	材料费小计			-	92.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2	10m	0.1	29.58	13.96	9.73	10.74	2.96	1.4	0.97	1.08
人工单价		小计						2.96	1.4	0.97	1.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.96			
清单项目综合单价								19.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆YJY22-4*4 截面≤10mm2	m	1.01	12.83	12.96		
	其他材料费			-	1.4	-	
	材料费小计			-	14.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 71 页　共 116 页

项目编码		030408001007		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	0
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-160	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2	10m		38.55	15	9.73	13.62				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆YJY22-4*16 截面≤16mm2			m							
	其他材料费							-	0.00	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 72 页　共 116 页

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-160 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	44.33	17.24	11.19	15.66	4.43	1.72	1.12	1.57
人工单价		小计						4.43	1.72	1.12	1.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						55.85			
清单项目综合单价								64.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	YJY22-5*16	m	1.01	55.3	55.85		
	其他材料费			-	1.73	-	
	材料费小计			-	57.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2	个	1	26.02	36.56		7.84	26.02	36.56		7.84
人工单价		小计						26.02	36.56		7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								70.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	36.56	-	
	材料费小计			-	36.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2	个	1	26.02	36.56		7.84	26.02	36.56		7.84
人工单价		小计						26.02	36.56		7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								70.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	36.56	-	
	材料费小计			-	36.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 75 页　共 116 页

项目编码		030408006003		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-247	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2	个	1	73.76	68.03		21.89	73.76	68.03		21.89
人工单价		小计						73.76	68.03		21.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								163.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	68.04	-	
	材料费小计							-	68.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030408006011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-247	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2	个	1	73.76	68.03		21.89	73.76	68.03		21.89
人工单价		小计						73.76	68.03		21.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								163.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	68.04	-	
	材料费小计			-	68.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-245 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2 实际芯数(芯):5	个	1	42.14	48.97		12.83	42.14	48.97		12.83
人工单价		小计						42.14	48.97		12.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								103.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	48.97	-	
	材料费小计			-	48.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2326.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-27	穿动力线 铜芯 导线截面≤10mm2	10m	0.1	10.3	1.79		3.31	1.03	0.18		0.33
人工单价		小计						1.03	0.18		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.46			
清单项目综合单价								8.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZBYJ-10	m	1.05	7.1	7.46		
	其他材料费			-	0.18	-	
	材料费小计			-	7.65	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	876.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.3	1.87		3.31	1.03	0.19		0.33
人工单价		小计						1.03	0.19		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.09			
清单项目综合单价								3.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ2.5mm2	m	1.16	1.8	2.09		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	2.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	64.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.07	1.85		2.07	0.71	0.19		0.21
人工单价		小计						0.71	0.19		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.86			
清单项目综合单价								3.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZN-BYJ4mm2	m	1.1	2.6	2.86		
	其他材料费			-	0.18	-	
	材料费小计			-	3.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 81 页　共 116 页

项目编码		030411004005		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	2176.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.3	1.87		3.31	1.03	0.19		0.33
人工单价		小计						1.03	0.19		0.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.74			
清单项目综合单价								3.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV2.5mm2			m		1.16		1.5	1.74		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	1.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	64.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.07	1.85		2.07	0.71	0.19		0.21
人工单价		小计						0.71	0.19		0.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.86			
清单项目综合单价								3.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	WDZNBYJ-4 铜芯 导线截面≤4mm2	m	1.1	2.6	2.86		
	其他材料费			-	0.18	-	
	材料费小计			-	3.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 83 页　共 116 页

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-155	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	1	25.05	23.49		7.84	25.05	23.49		7.84
人工单价		小计						25.05	23.49		7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						51.97			
清单项目综合单价								108.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	成套灯具安全出口标志灯 吊杆式			套		1.01		51.46	51.97		
	其他材料费							-	3.19	-	
	材料费小计							-	75.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 84 页　共 116 页

项目编码		030412001005		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-155	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	1	25.05	23.49		7.84	25.05	23.49		7.84
人工单价		小计						25.05	23.49		7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						68.18			
清单项目综合单价								124.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	多信息复合指示灯 吊杆式			套		1.01		67.5	68.18		
	其他材料费							-	3.19	-	
	材料费小计							-	91.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030412001008	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		7.02	21.7	22.43		7.02
人工单价		小计						21.7	22.43		7.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						58.1			
清单项目综合单价								109.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	自带电源单向疏散灯 墙壁式	套	1.01	57.52	58.1		
	其他材料费			-	2.13	-	
	材料费小计			-	80.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		030412001009	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		7.02	21.7	22.43		7.02
人工单价		小计						21.7	22.43		7.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						65.65			
清单项目综合单价								116.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	自带电源双向疏散灯 墙壁式			套		1.01		65	65.65		
	其他材料费							-	2.13	-	
	材料费小计							-	88.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		030412001010	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	42
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.7	22.43		7.02	21.7	22.43		7.02
人工单价		小计						21.7	22.43		7.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						76.76			
清单项目综合单价								127.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	自带电源应急灯 墙壁式			套		1.01		76	76.76		
	其他材料费							-	2.13	-	
	材料费小计							-	99.19	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030412001011	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-199	荧光灯具安装 吊链式 双管	套	1	23.43	43.95		7.43	23.43	43.95		7.43
人工单价		小计						23.43	43.95		7.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						90.9			
清单项目综合单价								165.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	自带电源双管应急日光灯 吊链式 双管	套	1.01	90	90.9		
	其他材料费			-	23.65	-	
	材料费小计			-	134.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030412001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-157	标志、诱导装饰灯具安装 嵌入式	套	1	25.05	22.54		7.84	25.05	22.54		7.84
人工单价		小计						25.05	22.54		7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						68.18			
清单项目综合单价								123.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3		
	楼层指示灯 嵌入式	套	1.01	67.5	68.18		
	其他材料费			-	2.24	-	
	材料费小计			-	90.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 90 页　共 116 页

项目编码		030412001007		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-2	吸顶灯具安装 灯罩周长≤1100mm	套	1	17.59	23.48		5.78	17.59	23.48		5.78
人工单价		小计						17.59	23.48		5.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						55.55			
清单项目综合单价								102.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	声光控灯 灯罩周长≤1100mm			套		1.01		55	55.55		
	其他材料费							-	3.18	-	
	材料费小计							-	79.04	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		030412005001	项目名称		荧光灯		计量单位	套	工程量	86
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-204	荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	1	17.73	22.92		5.78	17.73	22.92		5.78
人工单价		小计						17.73	22.92		5.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						24.22			
清单项目综合单价								70.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	LED灯盘 吸顶式 单管			套		1.01		23.98	24.22		
	其他材料费							-	2.62	-	
	材料费小计							-	47.15	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		030412001001	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	13
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-220	防尘防水灯安装 吸顶式	套	1	24.92	23.73		7.84	24.92	23.73		7.84
人工单价		小计						24.92	23.73		7.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						33.97			
清单项目综合单价								90.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜接线端子 20A			个		1.015		20	20.3		
	防潮灯 吸顶式			套		1.01		33.63	33.97		
	其他材料费							-	3.43	-	
	材料费小计							-	57.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		030108003001		项目名称		轴流通风机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-7-14	风机安装 轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	627.26	84.98	56.96	189.54	627.26	84.98	56.96	189.54
人工单价		小计						627.26	84.98	56.96	189.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2200			
清单项目综合单价								3158.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排风机 SWF-I-NO5,Q66664m3/h,P=278pa,N=1.1KW			台		1		2200	2200		
	其他材料费							-	84.98	-	
	材料费小计							-	2284.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030108003002	项目名称	排气扇	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-73	民用电器安装 风扇安装 排气扇	台	1	72.16	2.09		22.3	72.16	2.09		22.3
人工单价		小计						72.16	2.09		22.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						172.41			
清单项目综合单价								268.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排气扇	台	1	172.41	172.41		
	其他材料费			-	2.09	-	
	材料费小计			-	174.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-12	声光报警器安装	个	1	78.12	3.62		24.78	78.12	3.62		24.78
人工单价		小计						78.12	3.62		24.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						196.96			
清单项目综合单价								303.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	声光报警器	个	1	196.96	196.96		
	其他材料费			-	3.62	-	
	材料费小计			-	200.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.91	1.25		1.24	3.91	1.25		1.24
人工单价		小计						3.91	1.25		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.18			
清单项目综合单价								7.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1.16	1.18		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	264

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.91	1.25		1.24	3.91	1.25		1.24
人工单价		小计						3.91	1.25		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.18			
清单项目综合单价								7.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1.16	1.18		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.12	1.36		2.48	7.12	1.36		2.48
人工单价		小计						7.12	1.36		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.82			
清单项目综合单价								17.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联开关 250V 10A	只	1.02	6.69	6.82		
	其他材料费			-	1.36	-	
	材料费小计			-	8.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.12	1.36		2.48	7.12	1.36		2.48
人工单价		小计						7.12	1.36		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.44			
清单项目综合单价								18.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联开关 250V 10A	只	1.02	7.29	7.44		
	其他材料费			-	1.36	-	
	材料费小计			-	8.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.12	1.36		2.48	7.12	1.36		2.48
人工单价		小计						7.12	1.36		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.37			
清单项目综合单价								22.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三联开关 250V 10A	只	1.02	11.15	11.37		
	其他材料费			-	1.36	-	
	材料费小计			-	12.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 101 页　共 116 页

项目编码		030404034004		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.12	1.36		2.48	7.12	1.36		2.48
人工单价		小计						7.12	1.36		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.6			
清单项目综合单价								41.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	事故排风机手动控制开关 250V 10A			只		1.02		30	30.6		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	31.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 102 页　共 116 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.83	1.36		2.89	8.83	1.36		2.89
人工单价		小计						8.83	1.36		2.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.71			
清单项目综合单价								18.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全型单项五孔插座 250V 10A安全型				套		1.02	5.6	5.71		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	7.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.83	1.36		2.89	8.83	1.36		2.89
人工单价		小计						8.83	1.36		2.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.71			
清单项目综合单价								18.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全型空调插座 250V 10A安全型	套	1.02	5.6	5.71		
	其他材料费			-	1.36	-	
	材料费小计			-	7.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 104 页　共 116 页

项目编码		030404035003		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.83	1.36		2.89	8.83	1.36		2.89
人工单价		小计						8.83	1.36		2.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						30.6			
清单项目综合单价								43.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全型空调插座DK40L 230V-40A 250V 10A安全型				套	1.02		30	30.6		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	31.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-383	按钮安装	套		6.77	1.12		2.07				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	救助按钮	套					
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	286.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.74	6.13	0.51	3.31	10.74	6.13	0.51	3.31
人工单价		小计						10.74	6.13	0.51	3.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.86			
清单项目综合单价								30.55			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢40*4	kg	2.5	3.943	9.86		
	其他材料费			-	6.13	-	
	材料费小计			-	15.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	109.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-40	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	m	1	1.34	0.4	0.36	0.41	1.34	0.4	0.36	0.41
人工单价		小计						1.34	0.4	0.36	0.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.41	-	
	材料费小计			-	0.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 108 页　共 116 页

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	204.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-45	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	1	21.14	2.31	1.23	6.6	21.14	2.31	1.23	6.6
人工单价		小计						21.14	2.31	1.23	6.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.7			
清单项目综合单价								37.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌圆钢 Φ16	m	1.05	6.38	6.7		
	其他材料费			-	2.31	-	
	材料费小计			-	9.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-77	等电位端子盒安装	套	1	9.54	1.86		2.89	9.54	1.86		2.89
人工单价		小计						9.54	1.86		2.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.08			
清单项目综合单价								29.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	局部等电位盒	个	1.005	15	15.08		
	其他材料费			-	1.86	-	
	材料费小计			-	16.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-77	总等电位箱	套	1	9.54	1.86		2.89	9.54	1.86		2.89
人工单价		小计						9.54	1.86		2.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.1			
清单项目综合单价								34.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位箱	个	1.005	20	20.1		
	其他材料费			-	1.86	-	
	材料费小计			-	21.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	块	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-76	等电位末端金属体与绝缘导线连接	处	1	4.92	5.76		1.65	4.92	5.76		1.65
人工单价		小计						4.92	5.76		1.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5.76	-	
	材料费小计			-	5.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	080808008001	项目名称	接地装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-78	接地系统测试 独立接地装置 ≤6根接地极	组	1	326.62	15.58	88.86	90.43	326.62	15.58	88.86	90.43
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	816.9	34.94	222.21	225.87	816.9	34.94	222.21	225.87
人工单价		小计						1143.52	50.52	311.07	316.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1821.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	50.51	-	
	材料费小计			-	50.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	287.79	2.33	43.55	76.39	287.79	2.33	43.55	76.39
人工单价		小计						287.79	2.33	43.55	76.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								410.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2.33	-	
	材料费小计			-	2.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码		030107002001		项目名称		直流电梯		计量单位	部	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-1	食梯	部	1		80000				80000		
人工单价		小计							80000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								80000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	食梯					部	1	80000	80000		
	材料费小计							-	80000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	030905003001	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	部	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-5-20	防火控制装置调试 消防电梯调试	部	1	1208.65		14.25	296.89	1208.65		14.25	296.89
人工单价		小计						1208.65		14.25	296.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1519.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：安装工程

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.8479	154.15	283.07		72.26	130.7	240.01		61.27
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.8292	154.15	283.07		72.26	127.82	234.71		59.91
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.056	215.8	396.3		101.16	12.09	22.21		5.67
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	2.783	154.15	283.07		72.26	428.99	787.77		201.09
人工单价		小计						699.6	1284.7		327.94
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2312.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1284.72	-	
	材料费小计			-	1284.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		5065.57			
2	01	其他措施费（费率类）			2446.2			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	611.55			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1223.1			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	611.55			
3	02	其他（费率类）						
合 计					7511.77			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	6593.57		6593.57
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	6593.57		6593.57
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	300914.08	9	27082.27
合 计					33675.84

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 安装工程

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01090121	圆钢	Φ10~14	kg	1.422	3230.42	4593.66
2	29090211	铜接线端子	20A	个	211.12	20	4222.4
3	BCCLF0@1	食梯		部	1	80000	80000
4	01130301-1@1	镀锌扁钢40*4		kg	716	3.943	2823.19
5	17010131@3	钢管	公称直径65mm以内	m	64.8382	39	2528.69
6	17010131@5	钢管	公称直径100mm以内	m	140.1512	41	5746.2
7	17030103@10	镀锌钢管	公称直径DN≤15	m	428.6963	7.32	3138.06
8	18150328	沟槽直接头	(含胶圈)	套	33.666732	89.73	3020.92
9	19000301@1	蝶阀	公称直径100mm以内	个	8	203	1624
10	23010101@1	灭火器	MF/ABC5	个	40	70	2800
11	23030121@2	室内消火栓	(暗装)普通 公称直径65mm以内 单栓	套	12	260	3120
12	25000001@1	LED灯盘	吸顶式 单管	套	86.86	23.98	2082.9
13	25000001@16	自带电源应急灯	墙壁式	套	42.42	76	3223.92
14	28031431@1	WDZBYJ-10		m	2442.6255	7.1	17342.64
15	28031431@3	WDZN-BYJ2.5mm2		m	1016.9372	1.8	1830.49
16	28031431@5	BV2.5mm2		m	2524.8212	1.5	3787.23
17	28110000@22	电力电缆YJY22-4*10	截面≤10mm2	m	87.1933	29.5	2572.2
18	补充主材003@1	排风机 SWF-I-NO5,Q66664 m3/h,P=278pa,N=1.1KW		台	1	2200	2200
19	补充主材006@1	配电箱1AL2		台	1	2200	2200
20	补充主材001@23	应急配电箱PD1 2		台	2	1200	2400

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：安装工程

投 标 总 价　(小写)：327,996.35

(大写)：叁拾贰万柒仟玖佰玖拾陆元叁角伍分

投　标　人：

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	284496.5	
1.1	安装工程	284496.5	
2	措施项目	9824.01	
2.1	其中：安全文明施工费	5065.57	
2.2	其他措施费（费率类）	2446.2	
2.3	单价措施费	2312.24	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	6593.57	—
4.1	定额规费	6593.57	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	300914.08	
6	增值税	27082.27	—
7	含税工程造价合计	327996.35	
投标报价合计=1+2+3+4+6		327,996.35	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		围墙					636445.55	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	363.8	1.64	596.63	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑	m3	599.23	11.21	6717.37	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土	m3	323.73	11.17	3616.06	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:一般土 2.运距:自行考虑	m3	275.5	6.89	1898.2	
5	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10机制砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	232.17	466.23	108244.62	
6	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:煤矸石烧结砖 2.墙体类型:240厚 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	421.72	489.26	206330.73	
7	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15	m3	43.33	362.49	15706.69	
8	011201001001	墙面一般抹灰	1.20厚1：2水泥砂浆掺5%防水粉	m2	2183.67	46.21	100907.39	
9	011406001001	抹灰面油漆	1.基层类型:一般抹灰面 2.刮腻子遍数:满刮腻子 3.油漆品种、刷漆遍数:外墙涂料	m2	2183.67	36.17	78983.34	
10	011701003001	里脚手架	围墙脚手架	m2	1235.16	6.72	8300.28	
本页小计							531301.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702001001	基础	垫层模板	m2	109.55	49.14	5383.29	
12	020602001001	筒瓦屋面	1.屋面类型:灰色筒瓦 2.60厚1：3水泥砂浆垫层	m2	460.64	82.2	37864.61	
13	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	42.72	583.44	24924.56	
14	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	22.23	469.86	10444.99	
15	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋Φ10以内	t	0.813	6304.23	5125.34	
16	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.865	5024.48	9370.66	
17	011702008001	圈梁	圈梁模板	m2	185.46	64.87	12030.79	
		分部小计					636445.55	
		措施项目						
本页小计							105144.24	
合　计							636445.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙　　第 1 页　共 17 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	363.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.34		150.14	7.02	0.07		1.5	0.07
人工单价		小计						0.07		1.5	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	599.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.74	14.95	7.15		2.57	1.49
人工单价		小计						7.15		2.57	1.49
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙　　第 3 页　共 17 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	323.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		22.75	15.3	7.36		2.28	1.53
人工单价		小计						7.36		2.28	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	275.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.24		64.16	2.52	0.22		6.42	0.25
人工单价		小计						0.22		6.42	0.25
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙　　第 5 页　共 17 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	232.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1 H80010731 80010743	砖基础　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1271.2	2923.84	55.09	412.24	127.12	292.38	5.51	41.23
人工单价		小计						127.12	292.38	5.51	41.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								466.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块		0.5262		378	198.9		
	水			m3		0.105		3	0.32		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5			m3		0.2399		388.352	93.17		
	材料费小计							-	292.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	421.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010731 80010743	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1448	2922.35	52.33	469.95	144.8	292.24	5.23	47
人工单价		小计						144.8	292.24	5.23	47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								489.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	378	201.74		
	水	m3	0.106	3	0.32		
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.2313	388.352	89.83		
	其他材料费	元	0.3521	1	0.35		
	材料费小计			-	292.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	43.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	464.99	2954.66		205.16	46.5	295.47		20.52
人工单价		小计						46.5	295.47		20.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								362.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	4.7775	0.26	1.24		
	水	m3	0.395	3	1.19		
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	290	292.9		
	其他材料费			-	0.14	-	
	材料费小计			-	295.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2	工程量	2183.67
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2841.63	840.82	88.6	849.46	28.42	8.41	0.89	8.49	
人工单价		小计						28.42	8.41	0.89	8.49	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								46.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水			m3		0.0106		3		0.03		
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3		0.0232		361.056		8.38		
	材料费小计							-		8.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2	工程量	2183.67
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1253.73	2031.37		332.06	12.54	20.31		3.32	
人工单价		小计						12.54	20.31		3.32	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								36.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品腻子粉			kg		2.0412		0.97		1.98		
	高级丙烯酸外墙涂料 无光			kg		0.936		19.35		18.11		
	水			m3		0.0011		3				
	其他材料费			元		0.1763		1		0.18		
	其他材料费							-		0.04	-	
	材料费小计							-		20.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙　　第 10 页　共 17 页

项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	1235.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	404.82	37.72	66.97	162.63	4.05	0.38	0.67	1.62
人工单价		小计						4.05	0.38	0.67	1.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆钉			kg		0.0204		7	0.14		
	木脚手板			m3		0.0001		1652.1	0.17		
	其他材料费							-	0.1	-	
	材料费小计							-	0.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙　　第 11 页　共 17 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	109.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1509.87	2737.46	0.84	666.48	15.1	27.37	0.01	6.66
人工单价		小计						15.1	27.37	0.01	6.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 综合			kg		0.8652		3.23	2.79		
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		0.0018		5.95	0.01		
	圆钉			kg		0.0184		7	0.13		
	板方材			m3		0.0072		2100	15.12		
	水			m3				3			
	复合模板			m2		0.2468		37.12	9.16		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	27.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙

项目编码	020602001001	项目名称	筒瓦屋面	计量单位	m2	工程量	460.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4	块瓦屋面 小青瓦 椽子上铺设	100m2	0.01	1371.26	1083.28	7.89	384.22	13.71	10.83	0.08	3.84
11-1 + 11-3 * 40	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):60	100m2	0.01	2294.36	2282.83	234.11	562.31	22.94	22.83	2.34	5.62
人工单价		小计						36.65	33.66	2.42	9.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	小青瓦 200mm*130mm	千块	0.1564	62.52	9.78		
	水	m3	0.004	3	0.01		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0032	331.86	1.06		
	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0612	372.816	22.82		
	材料费小计			-	33.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙　　第 13 页　共 17 页

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	42.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.1	1912.27	3078.25		843.91	191.23	307.83		84.39
人工单价		小计						191.23	307.83		84.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								583.44			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	8.9563	0.26	2.33		
	水	m3	0.8322	3	2.5		
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	300	303		
	材料费小计			-	307.83	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙　　第 14 页　共 17 页

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	22.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19	现浇混凝土 圈梁	10m3	0.1	1110.2	3098.17		490.15	111.02	309.82		49.02
人工单价		小计						111.02	309.82		49.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								469.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料薄膜	m2	4.13	0.26	1.07		
	水	m3	0.264	3	0.79		
	预拌混凝土 C20	m3	1.01	300	303		
	其他材料费			-	4.95	-	
	材料费小计			-	309.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙　　第 15 页　共 17 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.813

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2013.71	3354.32	47.38	888.82	2013.71	3354.32	47.38	888.82
人工单价		小计						2013.71	3354.32	47.38	888.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6304.23			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB300 Φ10以内	kg	1020	3.23	3294.6		
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	10.037	5.95	59.72		
	材料费小计			-	3354.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙　　第 16 页　共 17 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.865
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1149.14	3347.61	20.39	507.34	1149.14	3347.61	20.39	507.34
人工单价		小计						1149.14	3347.61	20.39	507.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5024.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg		1020		3.23	3294.6		
	镀锌铁丝 Φ0.7			kg		8.91		5.95	53.01		
	材料费小计							-	3347.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	185.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2826.38	2413.74	0.21	1247.57	28.26	24.14		12.47
人工单价		小计						28.26	24.14		12.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								64.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	0.0018	5.95	0.01		
	圆钉	kg	0.0158	7	0.11		
	板方材	m3	0.0062	2100	13.02		
	水	m3		3			
	复合模板	m2	0.2468	37.12	9.16		
	其他材料费			-	1.8	-	
	材料费小计			-	24.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		19690.96			
2	01	其他措施费（费率类）			9059.84			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2264.96			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	4529.92			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2264.96			
3	02	其他（费率类）						
合 计					28750.8			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：围墙　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分

工程名称：围墙　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：围墙　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：围墙　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：围墙　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：围墙　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：围墙　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	24415.43		24415.43
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	24415.43		24415.43
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	689611.78	9	62065.06
合 计					86480.49

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 围墙

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010101	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	2731.56	3.23	8822.94
2	01010165	钢筋	综合	kg	94.780469	3.23	306.14
3	01030727	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	25.308249	5.95	150.58
4	02090101	塑料薄膜		m2	681.432111	0.26	177.17
5	03010942	圆钉		kg	30.143675	7	211.01
6	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	347.239818	378	131256.65
7	04170111	小青瓦	200mm*130mm	千块	72.03949	62.52	4503.91
8	05030105	板方材		m3	1.944512	2100	4083.48
9	13030133	成品腻子粉		kg	4457.307204	0.97	4323.59
10	13030181	高级丙烯酸外墙涂料	无光	kg	2043.91512	19.35	39549.76
11	14430175	塑料粘胶带	20mm*50m	卷	8.3457	17.83	148.8
12	34110117	水		m3	155.012936	3	465.04
13	35010101	复合模板		m2	72.793718	37.12	2702.1
14	35030129	木脚手板		m3	0.098813	1652.1	163.25
15	80210555	预拌混凝土	C15	m3	43.7633	290	12691.36
16	80210557	预拌混凝土	C20	m3	65.5995	300	19679.85
17	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	50.661144	361.056	18291.51
18	80010743	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5		m3	153.241419	388.352	59511.61
19	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	1.464835	331.86	486.12
20	80010751	干混地面砂浆	DS M20	m3	28.191168	372.816	10510.12

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：围墙

投 标 总 价　(小写)：751,676.84

(大写)：柒拾伍万壹仟陆佰柒拾陆元捌角肆分

投　标　人：_____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：_____

(签字或盖章)

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　　月　　日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：围墙　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目-日常用房及围墙部分　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	636445.55	
1.1			
1.2	围墙	636445.55	
2	措施项目	28750.8	
2.1	其中：安全文明施工费	19690.96	
2.2	其他措施费（费率类）	9059.84	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	24415.43	—
4.1	定额规费	24415.43	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	689611.78	
6	增值税	62065.06	—
7	含税工程造价合计	751676.84	
投标报价合计=1+2+3+4+6		751,676.84	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单项工程投标报价汇总表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网	2511679.41		78849.81	71899.46
1	宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网	2511679.41		78849.81	71899.46
合 计		2511679.41		78849.81	71899.46

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		排水					140588.8	
1	010401014001	砖地沟	1.砖品种、规格、强度等级:240机砖 2.其它:详图纸	m	220	639.04	140588.8	
		分部小计					140588.8	
		树池					12694.8	
1	040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格:150厚400*600光面福建表花岗岩 2.树池尺寸:1500*1500	个	30	423.16	12694.8	
		分部小计					12694.8	
		道路					606498.99	
1	040202001001	路床(槽）整形	路床整形	m2	1920	2.29	4396.8	
2	040203007001	水泥混凝土	1.20厚粗砂垫层 2.18cm厚C25水泥混凝土路面	m2	1920	139.41	267667.2	
3	040202002001	石灰稳定土	300厚3：7灰土	m2	1920	130.81	251155.2	
4	040204004001	安砌侧(平、缘）石	150*300*500芝麻灰路缘石	m	1477.64	56.36	83279.79	
		分部小计					606498.99	
		广场砖					685615.4	
1	040204002001	广场砖	12YJ1路13	m2	2208.03	310.51	685615.4	
		分部小计					685615.4	
		透水砖					259214.55	
1	040204002002	透水砖	12YJ1路12	m2	2367.04	109.51	259214.55	
		分部小计					259214.55	
		机动车停车位					91128.84	
1	040204002003	嵌草砖	12YJ1场地11	m2	374	243.66	91128.84	
		分部小计					91128.84	
		车棚					96942.58	
1	010901005001	膜结构屋面	1.结构膜 其余详图纸	m2	53.55	566.88	30356.42	
2	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:5厚150*100热镀锌钢管	t	0.35	6482	2268.7	
3	010604001001	钢梁	钢梁	t	1.131	6503.54	7355.5	
本页小计							1835722	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010606005001	钢墙架	钢墙架	t	0.08	6082.63	486.61	
5	011405001001	金属面油漆	金属面 氟碳漆	m2	46.85	85.69	4014.58	
6	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.56	364.7	1298.33	
7	010501001002	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.88	362.48	318.98	
8	050402001001	现浇混凝土垫层	垫层模板	m2	3.36	49.15	165.14	
9	011702001002	基础	独立基础模板	m2	15.84	60.55	959.11	
10	010516002001	预埋铁件	350*350*19钢板	t	0.077	8680	668.36	
11	010516001001	螺栓	M16	t	0.018	11062.22	199.12	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:φ10以内	t	0.124	5024.43	623.03	
13	010101001002	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑	m2	52.5	1.64	86.1	
14	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.弃土运距:自行考虑	m3	5.72	11.25	64.35	
15	030404035001	插座		个	22			
16	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZYJE-0.6/1KV-4*95	m	120.68	326.4	39389.95	
17	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保护管 2.材质:SC100 3.敷设方式:埋地	m	120.68	58.04	7004.27	
18	010101003002	挖沟槽土方	挖电缆沟	m3	57.93	11.21	649.4	
19	010103001002	回填方	回填电缆沟土方	m3	57.93	17.86	1034.63	
		分部小计					96942.58	
		路灯					19779.4	
本页小计							56961.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030412007001	一般路灯	1.名称：一体式太阳能感应路灯 2.规格：6m灯杆），灯壁长1.2m 3.其它详图纸设计	套	10	1977.94	19779.4	
		分部小计					19779.4	
		花粪池					44674.63	
1	010507006001	化粪池、检查井	1.类型:玻璃钢化粪池100m3 2.规格:详图纸 3.其它;做法详见图集14SS706	座	1	44674.63	44674.63	
		分部小计					44674.63	
		绿化					100000	
1	01B001	绿化	1.院内绿化	项	1	100000	100000	
		分部小计					100000	
		充电桩					69726.09	
1	030402017001	机动车充电桩	1.名称:60kW一体式直流快速充电桩(双头) 2.规格:AC380-250~750VDC,50Hz,60kW,配彩色液晶显示屏,4G或以太网接口,非接触式CPU卡读写功能,IP54	台	3	23242.03	69726.09	
		分部小计					69726.09	
		措施项目						
本页小计							234180.12	
合　计							2126864.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 1 页　共 34 页

项目编码		010401014001	项目名称		砖地沟		计量单位	m	工程量	220
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1348	71.45		25.74	14.95	9.63		3.47	2.02
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.026	66.95		22.75	15.09	1.74		0.59	0.39
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1088	2.24		64.16	2.52	0.24		6.98	0.27
4-35	砖地沟	10m3	0.0395	1212.22	3063.85	57.61	393	47.89	121.05	2.28	15.53
5-61	预制混凝土 地沟盖板	10m3	0.0064	914.25	3230.99		403.65	5.9	20.84		2.6
5-298	预制混凝土模板 地沟盖板 木模板	100m2	0.0023	3955.69	633.29	1.94	1746.03	9.26	1.48		4.09
5-107	预制构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.0447	972.47	3398.54	18.8	429.16	43.43	151.79	0.84	19.16
9-95	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚	100m2	0.0126	1076.94	2870.17	65.75	312.71	13.58	36.2	0.83	3.95
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0168	464.99	2954.66		205.16	7.82	49.72		3.45
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.002	1509.87	2737.46	0.84	666.48	3.02	5.47		1.33
4-80	垫层 碎砖 灌浆	10m3	0.0168	854.75	1318.73	55.55	276.73	14.38	22.19	0.93	4.66
人工单价		小计						156.89	408.74	15.92	57.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								639.04			
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

费明细	砂子 中粗砂	m3	0.0007	170	0.13		
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.2252	378	85.13		
	预拌混凝土 C15	m3	0.17	290	49.3		
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	45.5557	3.299	150.29		
	其他材料费			-	123.85	-	
	材料费小计			-	408.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 3 页　共 34 页

项目编码		040204007001		项目名称		树池砌筑		计量单位	个	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-62	砌筑树池 石质条石	100m	0.06	467.89	6354.84	0.23	229.93	28.07	381.29	0.01	13.79
人工单价		小计						28.07	381.29	0.01	13.79
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								423.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆 (干拌) DS M15			m3		0.0018		331.86	0.6		
	150厚400*600光面福建青花岗岩			m		6.12		61.92	378.95		
	其他材料费							-	1.74	-	
	材料费小计							-	381.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	1920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		146.73	41.66	0.4		1.47	0.42
人工单价		小计						0.4		1.47	0.42
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 5 页　共 34 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-49 H80210575 80210559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	5830.97		789.93	16.54	58.31		7.9
借2-1-82	褥垫层 砂垫层 厚度20cm	100m2	0.01	672.24	4369.86		359.68	6.72	43.7		3.59
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	149.87	42.66		72.72	1.5	0.43		0.73
人工单价		小计						24.76	102.44		12.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								139.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂	m3	0.255	170	43.35		
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	310	56.92		
	其他材料费			-	2.17	-	
	材料费小计			-	102.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	1920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-12	垫层 灰土 3:7	10m3	0.03	2291.11	1352.3	60.22	656.69	68.73	40.57	1.81	19.7
人工单价		小计						68.73	40.57	1.81	19.7
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								130.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰	t	0.0759	530	40.23		
	黄土	m3	0.3254				
	其他材料费			-	0.34	-	
	材料费小计			-	40.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	1477.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-44	侧缘石安砌 缘石 石质	100m	0.01	533.95	4839.9		262.54	5.34	48.4		2.62
人工单价		小计						5.34	48.4		2.62
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆 （干拌） DS M15	m3	0.0001	331.86	0.03		
	150*300*500芝麻灰路缘石 300*150	m	1.01	46	46.46		
	其他材料费			-	1.91	-	
	材料费小计			-	48.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 8 页　共 34 页

项目编码	040204002001	项目名称	广场砖	计量单位	m2	工程量	2208.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-32	人行道块料铺设 广场砖铺设 规格200mm*200mm	100m2	0.01	3314.26	5379	17.22	1633.72	33.14	53.79	0.17	16.33
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		146.73	41.66	0.4		1.47	0.42
借5-1-12	垫层 灰土 3:7	10m3	0.03	2262.59	1352.3	60.22	655.57	67.88	40.57	1.81	19.67
借2-4-34 H80210557 80210555	混凝土人行道 砼底层 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.015	1353.85	2971.03		665.48	20.31	44.57		9.98
人工单价		小计						121.73	138.93	3.45	46.4
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								310.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	0.1515	290	43.94		
	生石灰	t	0.0759	530	40.23		
	广场砖 200*200	m2	1.02	44.25	45.14		
	预拌抹灰砂浆（干拌）DP M20	m3	0.0205	389.376	7.98		
	黄土	m3	0.3254				
	其他材料费			-	1.65	-	
	材料费小计			-	138.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 9 页　共 34 页

项目编码		040204002002		项目名称		透水砖		计量单位	m2	工程量	2367.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		146.73	41.66	0.4		1.47	0.42
借2-4-16	人行道块料铺设 混凝土 彩色步砖 水泥砂浆	100m2	0.01	1656.59	4273.99	17.22	819.52	16.57	42.74	0.17	8.2
借2-6-HA5 +2-6-HA6 *-5	级配碎石摊铺 厚度20cm 换为【级配砂石】 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	172.67	3204.76	431.44	145.7	1.73	32.05	4.31	1.45
人工单价		小计						18.7	74.79	5.95	10.07
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								109.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆 （干拌） DS M15			m3		0.0205		331.86	6.8		
	级配砂石			m3		0.2652		165	43.76		
	预制混凝土彩色步砖 200*100*60			千块		0.051		694	35.39		
	其他材料费							-	-11.17	-	
	材料费小计							-	74.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 10 页　共 34 页

项目编码	040204002003	项目名称	嵌草砖	计量单位	m2	工程量	374

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	40.29		146.73	41.66	0.4		1.47	0.42
借2-4-33	人行道块料铺设 人工铺植草砖	100m2	0.01	2226.59	2834.52		1094.21	22.27	28.35		10.94
借2-4-34 H80210557 80210555	混凝土人行道 砼底层 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.01	1353.85	2971.03		665.48	13.54	29.71		6.65
借5-1-12	垫层 灰土 3:7	10m3	0.03	2262.59	1352.3	60.22	655.57	67.88	40.57	1.81	19.67
人工单价		小计						104.09	98.63	3.28	37.68
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								243.66			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂	m3	0.002	170	0.34		
	预拌混凝土 C15	m3	0.101	290	29.29		
	生石灰	t	0.0759	530	40.23		
	黄土	m3	0.3254				
	其他材料费			-	28.77	-	
	材料费小计			-	98.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 11 页　共 34 页

项目编码	010901005001	项目名称	膜结构屋面	计量单位	m2	工程量	53.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-24	膜结构屋面	100m2	0.01	15827.27	36443.89		4417.23	158.27	364.44		44.17
人工单价		小计						158.27	364.44		44.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								566.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	膜材料	m2	1.625	180	292.5		
	其他材料费			-	71.94	-	
	材料费小计			-	364.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	0.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	433.36	5665.89	189.92	192.83	433.36	5665.89	189.92	192.83
人工单价		小计						433.36	5665.89	189.92	192.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6482			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5665.89	-	
	材料费小计			-	5665.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	1.131

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-70	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	300.22	5744.45	312.19	146.68	300.22	5744.45	312.19	146.68
人工单价		小计						300.22	5744.45	312.19	146.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6503.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5744.45	-	
	材料费小计			-	5744.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码		010606005001		项目名称		钢墙架		计量单位	t	工程量	0.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-85	金属结构安装 钢墙架(挡风架)	t	1	708.79	4807.96	253.94	311.82	708.79	4807.96	253.94	311.82
人工单价		小计						708.79	4807.96	253.94	311.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6082.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		4807.96		-	
	材料费小计					-		4807.95		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码		011405001001		项目名称		金属面油漆		计量单位	m2	工程量	46.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-177	金属面 氟碳漆	100m2	0.01	3813.62	3745.22		1009.6	38.14	37.45		10.1
人工单价		小计						38.14	37.45		10.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								85.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		37.46		-	
	材料费小计					-		37.48		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 16 页　共 34 页

项目编码		010501003001	项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	3.56
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210559	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	351.85	3139.9		155.25	35.19	313.99		15.52
人工单价		小计						35.19	313.99		15.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								364.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		310	313.1		
	其他材料费							-	0.89	-	
	材料费小计							-	313.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 17 页　共 34 页

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	464.99	2954.66		205.16	46.5	295.47		20.52
人工单价		小计						46.5	295.47		20.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								362.48			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	290	292.9		
	其他材料费			-	2.57	-	
	材料费小计			-	295.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 18 页　共 34 页

项目编码		050402001001		项目名称		现浇混凝土垫层		计量单位	m2	工程量	3.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1509.87	2737.46	0.84	666.48	15.1	27.37	0.01	6.66
人工单价		小计						15.1	27.37	0.01	6.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂			m3		0.0001		170	0.02		
	其他材料费							-	27.31	-	
	材料费小计							-	27.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码		011702001002		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	15.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2268	2783.71	1.45	1001.37	22.68	27.84	0.01	10.02
人工单价		小计						22.68	27.84	0.01	10.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子 中粗砂			m3		0.0001		170	0.02		
	其他材料费							-	27.82	-	
	材料费小计							-	27.84	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 20 页　共 34 页

项目编码		010516002001		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.077
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1881.35	5581.4	376.8	840.63	1881.35	5581.4	376.8	840.63
人工单价		小计						1881.35	5581.4	376.8	840.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8680			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		5581.4		-	
	材料费小计					-		5581.4		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 21 页　共 34 页

项目编码		010516001001		项目名称		螺栓		计量单位	t	工程量	0.018
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-170	预埋螺栓安装	t	1	1909.45	7959.46	350.67	842.8	1909.45	7959.46	350.67	842.8
人工单价		小计						1909.45	7959.46	350.67	842.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11062.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7959.46	-	
	材料费小计							-	7959.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.124
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1149.14	3347.61	20.39	507.34	1149.14	3347.61	20.39	507.34
人工单价		小计						1149.14	3347.61	20.39	507.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5024.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3347.61	-	
	材料费小计							-	3347.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码		010101001002		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	52.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.34		150.14	7.02	0.07		1.5	0.07
人工单价		小计						0.07		1.5	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	5.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.44	15.66	7.15		2.54	1.56
人工单价		小计						7.15		2.54	1.56
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 25 页　共 34 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-14-398	普通插座安装 三相带接地明插座电流≤30A	套		10.5	3.39		3.32				
人工单价		小计									
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成套插座 三相带接地 明插座电流≤30A	套					
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 26 页　共 34 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	120.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-129	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2	10m	0.1	81.08	7.27	22.59	28.16	8.11	0.73	2.26	2.82
人工单价		小计						8.11	0.73	2.26	2.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						312.48			
清单项目综合单价								326.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆WDZYJE-0.6/1KV-4*95 截面≤120mm2	m	1.01	309.384	312.48		
	其他材料费			-	0.73	-	
	材料费小计			-	313.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 27 页　共 34 页

项目编码	030408003001	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	120.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-9-31	地下敷设 钢管铺设 直径≤100mm	10m	0.1	88.69	28.27	10.89	30.23	8.87	2.83	1.09	3.02
人工单价		小计						8.87	2.83	1.09	3.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						42.23			
清单项目综合单价								58.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢管 直径≤100mm	m	1.03	41	42.23		
	其他材料费			-	2.83	-	
	材料费小计			-	45.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	57.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.74	14.95	7.15		2.57	1.49
人工单价		小计						7.15		2.57	1.49
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	57.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-131	夯填土 人工 槽坑	10m3	0.1	147.32	0.47		30.78	14.73	0.05		3.08
人工单价		小计						14.73	0.05		3.08
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	0.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 30 页　共 34 页

项目编码	030412007001	项目名称	一般路灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-5-1	单臂悬挑灯架抱杆式 单抱箍臂长1.2m以下	10套	0.1	424.55	267.56	203.63	152.7	42.46	26.76	20.36	15.27
1-17	人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.0414	273.89			57.07	11.34			2.36
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.0414	2.24		64.16	2.52	0.09		2.66	0.11
4-81	垫层 碎石 干铺	10m3	0.0054	565.48	2250.8	6.2	184.21	3.05	12.15	0.03	1
5-5 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.036	346.67	3240.9		154.85	12.48	116.67		5.57
5-169	铁件制作、安装	t	0.0053	1881.35	5581.4	376.8	840.63	9.98	29.62	2	4.46
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0061	1909.45	7959.46	350.67	842.8	11.6	48.37	2.13	5.12
借4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	1	24.68	2.71	8.57	7.84	24.68	2.71	8.57	7.84
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.0013	1900.53	3424.7	49.71	838.91	2.4	4.33	0.06	1.06
人工单价		小计						118.08	240.61	35.81	42.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1540.63			
清单项目综合单价								1977.94			

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

细	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1.2893	3.299	4.25		
	镀锌角钢 综合	kg	9.15	4.44	40.63		
	一体式太阳能感应路灯 6m灯杆（自带一级浪涌保护），LED1*100W	套	1	1500	1500		
	其他材料费			-	236.36	-	
	材料费小计			-	1781.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码	010507006001	项目名称	化粪池、检查井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-509 *3	整体混凝土化粪池容积20m3以内 子目*3	套	1	852.56		1340.04	342.36	852.56		1340.04	342.36
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	12	71.45		25.74	14.95	857.4		308.88	179.4
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	1	66.95		22.75	15.09	66.95		22.75	15.09
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	10	2.24		64.16	2.52	22.4		641.6	25.2
人工单价		小计						1799.31		2313.27	562.05
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						40000			
清单项目综合单价								44674.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	玻璃钢化粪池 100m3 容积100m3	套	1	40000	40000		
	其他材料费			-	0.00	-	
	材料费小计			-	40000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

项目编码		01B001		项目名称		绿化		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-1	绿化	项	1		100000				100000		
人工单价		小计							100000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								100000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绿化				项	1		100000	100000		
	材料费小计							-	100000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 34 页　共 34 页

项目编码		030402017001		项目名称		机动车充电桩		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-HA1	节能电器 充电桩 落地式	台	1	162.5	9.72		69.81	162.5	9.72		69.81
补充设备002	60kW一体式直流快速充电桩(双头)	台	1								
人工单价		小计						162.5	9.72		69.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23000			
清单项目综合单价								23242.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	60kW一体式直流快速充电桩(双头) 规格:AC380-250~750VDC,50Hz,60kW,配彩色液晶显示屏,4G或以太网接口,非接触式CPU卡读写功能,IP54			台		1		23000	23000		
	其他材料费							-	9.72	-	
	材料费小计							-	23009.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		78849.81			
2	01	其他措施费（费率类）			26679.69			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	6669.92			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	13339.85			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	6669.92			
3	02	其他（费率类）						
合 计					105529.5			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	71899.46		71899.46
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	71899.46		71899.46
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	2304293.04	9	207386.37
合 计					279285.83

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	10035.1374	3.299	33105.92
2	02310117	膜材料		m2	87.01875	180	15663.38
3	04030143	砂子	中粗砂	m3	490.514694	170	83387.5
4	04050115	级配砂石		m3	627.739008	165	103576.94
5	04090213	生石灰		t	145.728	530	77235.84
6	04090213@1	生石灰		t	195.976077	530	103867.32
7	04110181@1	150厚400*600光面福建青花岗岩		m	183.6	61.92	11368.51
8	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	49.5444	378	18727.78
9	36050211	预制混凝土彩色步砖	200*100*60	千块	120.71904	694	83779.01
10	36070401@1	150*300*500芝麻灰路缘石	300*150	m	1492.4164	46	68651.15
11	36090121	广场砖	200*200	m2	2252.1906	44.25	99659.43
12	BCCLF0	绿化		项	1	100000	100000
13	80210555	预拌混凝土	C15	m3	410.569545	290	119065.17
14	80210559	预拌混凝土	C25	m3	356.1076	310	110393.36
15	80010541	预拌抹灰砂浆	(干拌) DP M20	m3	45.264615	389.376	17624.95
16	80010747@1	预拌地面砂浆	(干拌) DS M15	m3	48.726084	331.86	16170.24
17	04290117@2	玻璃钢化粪池 100m3	容积100m3	套	1	40000	40000
18	25610121@1	一体式太阳能感应路灯	6m灯杆（自带一级浪涌保护），LED1*100W	套	10	1500	15000
19	28110000@1	电力电缆WDZYJE-0.6/1KV-4*95	截面≤120mm2	m	121.8868	309.384	37709.83
20	补充设备002	60kW一体式直流快速充电桩(双头)	规格:AC380-250~750 VDC,50Hz,60kW,配彩色液晶显示屏,4G或以太网接口,非接触式CPU卡读写功能,IP54	台	3	23000	69000

投 标 总 价

招　标　人：

工 程 名 称：　宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网

投 标 总 价　（小写）：2,511,679.41

（大写）：贰佰伍拾壹万壹仟陆佰柒拾玖元肆角壹分

投　标　人：

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　　年　月　日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	2126864.08	
1.1	排水	140588.8	
1.2	树池	12694.8	
1.3	道路	606498.99	
1.4	广场砖	685615.4	
1.5	透水砖	259214.55	
1.6	机动车停车位	91128.84	
1.7	车棚	96942.58	
1.8	路灯	19779.4	
1.9	花粪池	44674.63	
1.10	绿化	100000	
1.11	充电桩	69726.09	
2	措施项目	105529.5	
2.1	其中：安全文明施工费	78849.81	
2.2	其他措施费（费率类）	26679.69	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	71899.46	—
4.1	定额规费	71899.46	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	2304293.04	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　标段：宁陵县楚庄卫生院整体搬迁项目--院风绿化及道路管网　　第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
6	增值税	207386.37	—
7	含税工程造价合计	2511679.41	
投标报价合计=1+2+3+4+6		2,511,679.41	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04