

卢氏县职业中等专业学校2025年

维修改造项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-建筑工程 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		1号教学楼						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:原有瓷砖面 拆除 2. 拆除垃圾外运, 运距暂按 5KM 计入	m2	51.05			
2	011406001001	抹灰面油漆	2. 部位: 外墙面改造(瓷砖面)-赭石色真石漆外墙 1、外墙瓷砖面 草酸清洗 2、界面剂一道 3、6厚防水抗裂 抹面胶浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、涂饰真石漆耐碱密封底漆层 5、喷涂真石漆 中间层 6、涂饰真石漆 外墙涂料层	m2	504.55			
3	011406001005	抹灰面油漆	外墙面改造(瓷砖面)-米色真石漆外墙 1、外墙瓷砖面 草酸清洗 2、界面剂一道 3、6厚防水抗裂 抹面胶浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、涂饰真石漆耐碱密封底漆层 5、喷涂真石漆 中间层 6、涂饰真石漆 外墙涂料层	m2	249.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-建筑工程
标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011406001020	抹灰面油漆	外墙面改造(红砖面赭石色真石漆) 1、9厚1:3水泥砂浆 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、涂饰真石漆耐碱密封底漆层 5、喷涂真石漆中间层	m2	730.6			
5	011204003004	块料墙面	1、原瓷砖面拆除至墙体基层 (另计) 2、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 3、10厚聚合物水泥防水砂浆 4、素水泥浆一道 5、专用胶粘剂 6、300*600*5厚面砖,白水泥擦缝	m2	51.05			
6	011608001001	铲除油漆面	教室部、位走廊、楼梯间等内墙面 1、原内墙面油漆或涂料层铲除 2. 拆除垃圾外运, 运距暂按	m2	2998.24			
7	011407001002	墙面喷刷涂料	教室计、入走廊、楼梯间等内墙面 1、刮柔性内墙耐水腻子二遍,分遍磨平 2、防水涂料一	m2	2196.5			
8	011608001002	铲除油漆面	教室、走廊、楼梯间顶棚,梯段 顶棚 1、原顶棚清除干净凿毛(原顶棚腻子及面漆) 2. 拆除垃圾外运, 运距暂按	m2	1625.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-建筑工程 修改改造项目 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011407002001	天棚喷刷涂料	教室、走廊、楼梯间顶棚, 梯段顶棚 2、墙界面剂(墙固, 108建筑胶环保型), 增加粘结性 3、刮柔性内墙耐水腻子二遍,	m2	1625.45			
10	011101002001	现浇水磨石楼地面	现浇水磨石地面 1、15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2、素水泥浆一道 3、20厚1:3水泥砂浆找平层, 干后卧分格条	m2	1130.64			
11	011106005001	现浇水磨石楼梯面层	现浇水磨石楼梯踏步段 1、15厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 2、素水泥浆一道 3、20厚1:3水泥砂浆找平层, 干后卧分格条	m2	75.2			
12	011204003001	块料墙面	4内墙素水泥砂浆墙面 1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、10厚聚合物水泥防水砂浆 3、素水泥浆一道 4、专用胶粘剂 5、250*400*5厚	m2	801.74			
13	011609001001	栏杆、栏板拆除	面砖、白水泥擦 1. 原有金属栏杆拆除 2. 部位: 楼梯间	m	52.82			
14	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格: 金属栏杆扶手 2. 高度: 1.0m	m	52.82			
15	011610002001	金属门窗拆除	1. 原有金属门拆除	樘	8			
2 包含垃圾外运 本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-建筑工程 修改造项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口 尺寸:M0917、M0920 2. 门框、扇材	m2	13.86			
17	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:栏杆镂空部分填充 2. 砖品种、规格、强度等级:煤矸石砖	m3	4.1			
18	011204003003	块料墙面	栏杆镂空部分砖砌填充, 内侧贴 瓷砖 1、9厚1:3水泥 砂浆压实抹平 2、专用胶粘剂 3、250*400*5厚面砖 白水泥擦	m2	17.08			
		分部小计						
		2号教学楼						
19	011608001003	铲除油漆面	教室、走廊、楼 梯间等内墙面 1、原内墙面油漆或涂料面层铲 除 2. 拆除垃圾外	m2	2941.09			
20	011407001003	墙面喷刷涂料	教室运、走廊按、楼 梯间等内墙面 1、刮柔性内墙耐水腻子二遍, 分遍磨平 2、喷刷防水涂	m2	2082.73			
21	011608001004	铲除油漆面	教室、走廊、楼 梯间顶棚, 梯段 顶棚 1、原顶棚清除干净凿毛(原顶棚腻子及面漆) 2. 拆除垃圾外	m2	1827.42			
22	011406001009	抹灰面油漆	教室运、走廊按、楼 梯间顶棚, 梯段 顶棚 2、墙界面剂(墙 固, 108建筑胶环 保型), 增加粘结 性 3、刮柔性内墙耐水腻子二遍, 分遍磨平	m2	1827.12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-建筑工程 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	011204003005	块料墙面	内墙瓷砖墙面 1、9厚1:3水泥砂浆压实抹平 2、10厚聚合物水泥防水砂浆 3、素水泥浆一道 4、专用胶粘剂 5、250*400*5厚	m2	858.34			
24	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 原金属栏杆拆除 高30cm 2. 部位：走廊	m	92.52			
		分部小计						
		综合楼						
25	011608002001	铲除涂料面	原外墙涂料面层拆除 1、原外墙涂料面层铲除 2. 拆除垃圾外运，运距暂按	m2	492.09			
26	011406001015	抹灰面油漆	5. 计入 外墙面改造(瓷砖面)-赭石色真石漆外墙 1、外墙瓷砖面草酸清洗 2、界面剂一道 3、6厚防水抗裂抹面胶浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4、涂饰真石漆耐碱密封底漆层 5、喷涂真石漆中间层 6、涂饰真石漆外墙涂料层	m2	1788.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-建筑工程 修改造项目 第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
27	011406001016	抹灰面油漆	外 墙 面 改 造（瓷 砖 面）-米色真石 漆外墙 1、外墙瓷砖面 草酸清洗 2、界面剂一道 3、6厚防水抗裂 抹面胶浆,中间 压入一层耐碱玻 璃纤维网布 4、涂饰真石漆 耐碱密封底漆层 5、喷涂真石漆 中间层 6、涂饰真石漆 外墙涂料层	m2	584.95			
		分部小计						
		措施项目						
28	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:外 墙单排脚手架 2. 搭设高度:15m 以内	m2	1887.23			
29	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:外 墙双排脚手架 2. 搭设高度:20m 以内	m2	2901.28			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-建筑工程 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名

称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 1 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		1号教学楼						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电 箱AP 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地 1. 5m明装	台	1			
2	030404017026	配电箱	1. 名称:楼层配 电箱 AL1/3/4 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地 1. 5m明装	台	3			
3	030404017027	配电箱	1. 名称:楼层配 电箱AL2 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地 1. 5m明装	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:应急照 明分配 电装置 2YJPD 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地1. 5. 明装	台	1			
5	030404017003	配电箱	1.名称:教室 内 配电箱, 箱体尺 寸 290*240*100 2.规格:非标 3.安装方式:底 边距地1. 5. 明装	台	20			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED护眼 型教室 黑板灯 2. 规格:18W, 教 室采用 RG0灯 具, 无眩光, 无 频闪, 无蓝光危 害(黑板 灯) 3. 安装方式:管 吊安装 h=3. 0m或	套	40			
7	030412001002	普通灯具	1.名称:LED护眼 教室灯 2. 规格:36W*2, 教 室采 用RG0灯 具, 无眩光, 无 频闪, 无蓝光危 害(教室及办公 室安装) 3. 安装方式:管 吊安装 h=3. 0m或	套	120			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改改造项目

第 2 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030412001003	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 (节能型) 2. 规格:220V 22W(T5) 3. 安装方式:吸 顶 安装	套	8			
9	030412001004	普通灯具	1. 名称:人体红 外感应型开关照 明灯 自 带 蓄 电 池 应 急 60min 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸	套	36			
10	030412001008	普通灯具	1. 名称:集中电 源单向疏散指示 灯 2. 规格:LED1W A 类 应急灯 3. 安装方式:无 墙 体部位距地 2.3米 , 有墙体	套	16			
11	030412001009	普通灯具	1. 名称:集中电 源疏散出口标志 灯 2. 规格:LED1W A 类 应急灯 3. 安装方式:门	套	8			
12	030412001010	普通灯具	1. 名称:集中电 源复合型疏散疏 散指 示灯 2. 规格 :LED1W A 类	套	8			
13	030412001011	普通灯具	1. 名称:集中电 源 应急照明灯 2. 规格:LED5W A 类 应急灯 3. 安装方式:壁 装 距地2. 5m	套	30			
14	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单 控 开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距	个	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改改造项目

第 3 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距	个	80			
16	030404035001	插座	1.名称:单相三孔明装插座(带安全防护的) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:教室内距地1.3m明	个	80			
17	030404036001	其他电器	1.名称:空调电源开关盒(带安全防护的) 2. 规格: :25A, 30mA, 0.1s 3. 安装方式:明装 距地	个	20			
18	030408001001	电力电缆	1.名称(柜、电力电) 缆 2. 规格:ZR-YJV-4*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部	m	10			
19	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电 缆头 2. 规格:适用于 YJV-4*70 3. 安装部位:户	个	1			
20	030408003001	电缆保护管	1.名称:电缆保 护管 2.材质:SC钢 管 3.规格	m	5.5			
21	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	3.08			
22	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	3.08			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程 修改造项目

第 4 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电 缆 2. 规格:WDZ- YJY-5X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部 位 :支架、托架	m	38			
24	030408006002	电力电缆头	敷1名称:电力电 缆 头 2. 规格:适用于 YJV-5*16 3. 安装部位:户	个	8			
25	030411003001	桥架	内1.名称:桥 2. 规格:100*50	m	197.46			
26	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支 撑 架 2. 材质:铁构件	kg	131.64			
27	031201003001	金属结构刷油	1. 设备支架刷油 2. 按设计及规范 要 求 3. 其它:未尽事 宜 参见施工图说 明、图纸答疑及 相 关规范图集	kg	131.64			
28	030408008001	防火堵洞	1. 名称:防火堵 洞	处	4			
29	030411004003	配线	1. 名称:线槽配 线 2. 规格:WDZ- BYJ-3X2.5 3. 材质:铜芯	m	3533.3			
30	030411002001	线槽	4. 配线部位:明 敷1.名称:线 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	1990.5			
31	030411004004	配线	1. 配线形式:沿 桥 架 2. 规格:WDZ- BYJ-3X10 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明	m	1504.28			
32	030411004005	配线	敷1名称:管内穿 线 2. 配线形式:照 明 线路 3. 规格:WDZN- BYJ-3X4 4. 材质:铜芯	m	10.5			
5. 配线部位:明 本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 5 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	030411004007	配线	1. 名称:线槽配 线 2. 配线形式:照 明线路 3. 规格:WDZ- BYJ- 3X4 4. 材质:铜芯	m	2295.2			
34	030411001002	配管	1.名称:钢管明 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明	m	3.5			
35	030411004006	配线	1.配线形式:沿 线管 2. 规格:WDZN- BYJ- 2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明 敷	m	646.88			
36	030411001003	配管	1. 名称:钢管,应 急照明 线路 2. 规格:JDG- DN20mm 3. 配置形式:明	m	322.44			
37	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2. 安装形式:暗	个	454			
		分部小计	装					
		2号教学楼						
38	030404017005	配电箱	1. 名称:总配电 箱AP 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地 1.5m明装	台	1			
39	030404017006	配电箱	1. 名称:楼层配 电箱 AL1/3/4 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地 1.5m明装	台	3			
40	030404017025	配电箱	1. 名称:楼层配 电箱 AL2 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地 1.5m明装	台	1			
41	030404017007	配电箱	1. 名称:应急照 明分配 电装置 2YJPD 2. 规格:非标 3. 安装方式:底	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改改造项目

第 6 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
42	030404017008	配电箱	1. 名称:教室内 配电箱, 箱体尺寸 290*240*100 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地1.8m明装	台	20			
43	030412001013	普通灯具	1. 名称:LED护眼 型教室黑板灯 2. 规格:18W, 教室采用RG0灯 具, 无眩光, 无频闪, 无蓝光危害(黑板灯) 3. 安装方式:管 吊安装h=3.0m或	套	40			
44	030412001014	普通灯具	1.名称:LED护眼教室灯 2. 规格:36W*2, 教室采用RG0灯 具, 无眩光, 无频闪, 无蓝光危害(教室及办公室安装) 3. 安装方式:管 吊安装h=3.0m或	套	120			
45	030412001016	普通灯具	1.名称:人体红外感应型开关照明灯 自带蓄 电池 应急60min 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸	套	42			
46	030412001020	普通灯具	1.名称:集中电 源单向疏散指示 灯 2. 规格:LED1W A 类应急灯 3. 安装方式:无 墙体部位距地 2.3米, 有墙体	套	15			
47	030412001021	普通灯具	1.名称:集中电 源疏散出口标志 灯 2. 规格:LED1W A 类应急灯 3. 安装方式:门	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改改造项目

第 7 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
48	030412001022	普通灯具	1. 名称:集中电 源复合 型疏散疏 散指示灯 2. 规格:LED1W A 类应急 灯 3. 安装方式:距 地2.3 米安装	套	6			
49	030412001023	普通灯具	1. 名称:集中电 源应急 照明灯 2. 规格:LED5W A 类应急 灯 3. 安装方式:壁 装距地 2.5m	套	34			
50	030404034005	照明开关	1. 名称:双联单 控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距	个	80			
51	030404035002	插座	1.名称3明:单装相五 孔明装 插座(带 安全防护的) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:教 室内距 地1.3m明	个	80			
52	030404036002	其他电器	装1名称:空调电 源开关 盒(带安 全防护的) 2. 规 格 :25A, 30mA, 0.1s 3. 安装 方式:明 装 距地	个	20			
53	030408001003	电力电缆	1.名称(柜:电力电) 缆 2. 规格:ZR-YJV- 4*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部	m	10			
54	030408006003	电力电缆头	1.名称直接:电力电 缆头 2. 规格:适用于 YJV- 4*70 3. 安装部位:户	个	1			
内 本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 8 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
55	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保 护管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:DN100mm 4. 敷设方式:埋 地敷 设	m	4.2			
56	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一 、二 类土 2. 挖土深度:2m	m3	2.35			
57	010103001002	回填方	内 1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品 种:素 土	m3	2.35			
58	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电 缆 2. 规格:WDZ- YJY- 5X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部 位:支 架、托架	m	38			
59	030408006004	电力电缆头	敷1 1. 名称:电力电 缆头 2. 规格:适用于 YJV- 5*16 3. 安装部位:户	个	8			
60	030411003002	桥架	内 1. 名称:桥 2. 规格:100*50	m	187.79			
61	030413001002	铁构件	1. 名称:桥架支 撑架 2. 材质:铁构件	kg	125.19			
62	031201003002	金属结构刷油	1. 设备支架刷油 2. 按设计及规范 要求 3. 其它:未尽事 宜参 见施工图说 明、图纸答疑及 相关 规范图集	kg	125.19			
63	030408008002	防火堵洞	1. 名称:防火堵 洞	处	4			
64	030411004008	配线	1. 名称:线槽配 线 2. 规格:WDZ- BYJ- 3X2.5 3. 材质:铜芯	m	3258.5			
65	030411002002	线槽	4. 配线部位 明 1. 名称:线 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	1901.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 9 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
66	030411004009	配线	1. 配线形式:沿 桥架 2. 规格:WDZ- BYJ- 3X10 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明	m	1511.48			
67	030411004010	配线	敷1名称:管内穿 线 2. 配线形式:照 明线 路 3. 规格:WDZN- BYJ- 3X4 4. 材质:铜芯	m	10.8			
68	030411001004	配管	1.名称:钢管明 敷2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明	m	3.6			
69	030411004011	配线	配1名称:线槽配 线 2. 配线形式:照 明线 路 3. 规格:WDZ- BYJ- 3X4 4. 材质:铜芯	m	2300			
70	030411004012	配线	5. 配线部位:明 敷1.配线形式:沿 线管 2.规格:WDZN- BYJ-2*2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明 敷	m	643.58			
71	030411001005	配管	1. 名称:钢管,应 急照 明线路 2. 规格:JDG- DN20mm 3. 配置形式:明	m	321.79			
72	030411006002	接线盒	配1名称:接线盒 2. 安装形式:暗	个	443			
		分部小计	装					
		男生宿舍楼						
73	030404017009	配电箱	1. 名称:总配电 箱 AP1/AP2 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距 地1.5m明装	台	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 10 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
74	030404017028	配电箱	1. 名称:楼层配 电箱 1AL2/3/4/5/6、 2AL1/2/3/4/5/6 2. 规格:非标 3. 安装方式:底	台	11			
75	030404017029	配电箱	边1名称:1:楼层明配 电箱带应急照明 线路 2. 规格:非标 3. 安装方式:底	台	1			
76	030404017011	配电箱	边1名称:1:应急明照 明分配电装置 YJPD 2. 规格:非标 3. 安装方式:底	台	1			
77	030412001074	普通灯具	边1名称:1:LED 荧 光灯 2. 规格:1×25W/840 3. 安装方式:吸	套	216			
78	030412001028	普通灯具	顶1名称:人体红 外感应型开光照 明灯 自带蓄 电 池 应 急 60min 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸	套	94			
79	030412001029	普通灯具	顶安装 1. 名称:防水防 尘灯 2. 规格:220V 22W(T5) 3. 安装方式:吸 顶安 装	套	48			
80	030412001032	普通灯具	1. 名称:集中电 源 单向疏散指示 灯 2. 规格:LED1W A 类 应急灯 3. 安装方式:无 墙 体部位距地 2.3米 , 有墙体	套	40			
81	030412001033	普通灯具	部1名称:集中电 源 疏散出口标志 灯 2. 规格:LED1W A 类 应急灯 3. 安装方式:门	套	12			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 11 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
82	030412001034	普通灯具	1.名称:集中电 源复 合型疏散疏 散指示灯 2.规格:LED1W A 类应 急灯 3.安装方式:距 地 2.3米安装	套	10			
83	030412001035	普通灯具	1.名称:集中电 源应 急照明灯 2.规格:LED5W A 类应 急灯 3.安装方式:壁 装距 地2.5m	套	70			
84	030412001036	普通灯具	1.名称:集中电 源楼 层显示灯 2.规格:LED1W A 类应 急灯 3.安装方式:壁 装距 地2.3m	套	12			
85	030404034008	照明开关	1.名称:双联单 控开 关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:距	个	132			
86	030404035011	插座	1.名称:明装全型 单相 三孔空调插 座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:距 地 2.3m明装（挂	个	108			
87	030404035012	插座	机空调) 1.名称:32A三相 防 水插座 2.安装方式:距 地 1.4m明装	个	10			
88	030404035014	插座	1.名称:25A三相 防水 插座 2.安装方式:距 地 1.4m明装	个	2			
89	030404035013	插座	1.名称:安全型 带开 关三极防溅 型暗装插 座 2.规格:卫生间 热水 器用防护等 级为IP54 3.安装方式:距 地2.3m 卫生间	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 12 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
90	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电 缆 2. 规格:ZR-YJV-4*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部	m	20			
91	030408006005	电力电缆头	位1 名称:电力电 缆头 2. 规格:适用于 YJV-4*70 3. 安装部位:户	个	1			
92	030408003003	电缆保护管	内1. 名称:电缆保 护管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:DN100mm 4. 敷设方式:埋 地 敷设	m	14.5			
93	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一 、 二类土 2. 挖土深度:2m	m3	8.12			
94	010103001003	回填方	内1. 密实度要 求: 夯填 2. 填方材料 品种:素土	m3	8.12			
95	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电 缆 2. 规格:WDZ-YJY-5X10 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部 位 : 支架、托架	m	158			
96	030408006006	电力电缆头	敷1. 名称:电力电 缆头 2. 规格:适用于 YJV-5*10 3. 安装部位:户	个	24			
97	030411003003	桥架	内1. 名称:桥 2. 规格:100*100	m	40.7			
98	030411003007	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*50	m	449.4			
99	030413001003	铁构件	1. 名称:桥架支 撑 架 2. 材质:铁构件	kg	323.81			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 13 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
100	031201003003	金属结构刷油	1. 设备支架刷油 2. 按设计及规范要求 3. 其它:未尽事宜参见 施工图说明、图纸答疑及 相关规范图集	kg	323.81			
101	030408008003	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞	处	12			
102	030411004013	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZ- BYJ- 3X2.5 3. 材质:铜芯	m	5766.45			
103	030411002003	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	2401.1			
104	030411004015	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZN- BYJ- 3X4 4. 材质:铜芯	m	9.3			
105	030411004016	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ- BYJ- 3X4 4. 材质:铜芯	m	4105.5			
106	030411004035	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:饮水机插座 3. 规格:WDZ- BYJ- 5*6 4. 材质:铜芯	m	827.25			
107	030411001006	配管	1. 名称:钢管 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明配	m	3.1			
108	030411004017	配线	1. 配线形式:沿线管 2. 规格:WDZN- BYJ -2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	1108.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改 标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程 修改造项目

第 14 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
109	030411001007	配管	1. 名称:钢管, 应 急照明线路 2. 规格:JDG- DN20mm 3. 配置形式:明	m	554.1			
110	030411006003	接线盒	配1名称:接线盒 2. 安装形式:暗	个	778			
		分部小计	装					
		女宿舍楼						
111	030404017013	配电箱	1. 名称:总配电 箱AP1 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地1.5m明装	台	1			
112	030404017030	配电箱	1. 名称:楼层配 电箱 AL1/2/4/5/6 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地1.5m明装	台	5			
113	030404017031	配电箱	1. 名称:楼层 配 电箱带应 急照明 线路 AL3 2.规格:非标	台	1			
114	030404017015	配电箱	1. 名称:应急照 明分配电装置 YJPD 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地1.5m明装	台	1			
115	030412001037	普通灯具	1名称:LED 光 灯 2. 规格:30W 3. 安装方式:吸	套	212			
116	030412001040	普通灯具	1名称:人体红 外感应型开关照 明灯 自带蓄电池应急 60min 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸	套	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 15 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
117	030412001043	普通灯具	1. 名称:集中电 源 安全出口标志 灯 2. 规格:LED1W A 类 应急灯 3. 安装方式:门	套	2			
118	030412001044	普通灯具	1. 名称:安集中电 源 单向疏散指示 灯 2. 规格:LED1W A 类 应急灯 3. 安装方式:无 墙 体部位距地 2.3 米, 有墙体	套	22			
119	030412001046	普通灯具	1. 名称:集中电 源 复合型疏散疏 散指 示灯 2. 规格:LED1W A 类 应急灯 3. 安装方式:距 地 2.3米安装	套	12			
120	030412001047	普通灯具	1. 名称:集中电 源 应急照明灯 2. 规格:LED5W A 类 应急灯 3. 安装方式:壁 装 距地2.5m	套	60			
121	030404034011	照明开关	1. 名称:双联单 控 开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距	个	106			
122	030404035008	插座	1. 名称:明:安装全型 单 相三孔空调插 座 2. 规格:~250V 16A 3. 安装方式:距 地 2.3m明装(挂	个	106			
123	030404035009	插座	机空调) 1. 名称:32A三相 防水插座 2. 安装方式:距 地1.4m明装	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 16 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
124	030404035010	插座	1. 名称：安全型带开关三极防溅型暗装插座 2. 规格：卫生间热水器用防护等级为IP54 3. 安装方式：距地2.3m 卫生间	个	4			
125	030408001007	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：ZR-YJV-4*120 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部	m	10			
126	030408006007	电力电缆头	1. 名称：电力电 缆头 2. 规格：适用于YJV-4*120 3. 安装部位：户	个	1			
127	030408003004	电缆保护管	1. 名称：电缆保 护管 2. 材质：SC钢 管 3. 规格	m	10			
128	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m	m3	5.6			
129	010103001004	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料	m3	5.6			
130	030408001008	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJY-5X16 3. 材质：铜芯 4. 敷设方式、部位：支架、托架	m	67.5			
131	030408006008	电力电缆头	1. 名称：电力电 缆头 2. 规格：适用于YJV-5*16 3. 安装部位：户	个	12			
132	030411003004	桥架	1. 名称：桥 2. 规格：100*100	m	254.31			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 17 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
133	030413001004	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:铁构件	kg	169.54			
134	031201003004	金属结构刷油	1. 设备支架刷油 2. 按设计及规范要求 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	kg	169.54			
135	030408008004	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞	处	6			
136	030411004018	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ-3X2.5 3. 材质:铜芯	m	4459.59			
137	030411002004	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	2056.42			
138	030411004020	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZN-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯	m	9.3			
139	030411001008	配管	1. 名称:钢管明配 2. 规格:DN20mm 3. 配置形式:明	m	3.1			
140	030411004021	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 规格:WDZ-BYJ-3X4 4. 材质:铜芯	m	4954.5			
141	030411004034	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:饮水机插座 3. 规格:WDZ-BYJ-5*6 4. 材质:铜芯	m	183			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 18 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
142	030411004022	配线	1. 配线形式:沿 线管 2. 规格:WDZN- BYJ-2*2.5 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明 敷	m	1211.1			
143	030411001009	配管	1. 名称:钢管,应 急照明线路 2. 规格:JDG- DN20mm 3. 配置形式:明	m	605.55			
144	030411006004	接线盒	配1名称:接线盒 2. 安装形式:暗 装	个	586			
		分部小计						
		艺术楼						
145	030404017017	配电箱	1. 名称:总配电 箱AP 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地1.5m明装	台	1			
146	030404017032	配电箱	1. 名称:楼层配 电箱 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地1.5m明装	台	6			
147	030404017033	配电箱	1. 名称:楼层配 电箱带应急照明 线路 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地1.5m明装	台	1			
148	030404017019	配电箱	1名称:应急照明装 明分配电装置 3YJPD 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地1.5m明装	台	1			
149	030404017036	配电箱	1名称:配电 箱 JFAL 2.规格:非标 3.安装方式: 底边距地1.5m明装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 19 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
150	030404017020	配电箱	1. 名称:教室内配电箱, 箱体尺寸290*240*100 2. 规格:非标 3. 安装方式:底 边距地1.8m明装	台	59			
151	030412001049	普通灯具	1. 名称:LED单管荧光灯 (地下室) 2. 规格:18W 3. 安装方式:管 吊安装h=3.0m或	套	56			
152	030412001073	普通灯具	1.名称:LED护眼型教室黑板灯 2. 规格:18W, 教室采用RG0灯具, 无眩光, 无频闪, 无蓝光危害(黑板灯) 3. 安装方式:管 吊安装h=3.0m或	套	120			
153	030412001050	普通灯具	1.名称:LED护眼教室灯 2. 规格 :36W*2 , 教室采用RG0灯 具 , 无眩光, 无频闪, 无蓝光危害(教室及办公室安装) 3. 安装方式:管 吊安装h=3.0m或	套	312			
154	030412001052	普通灯具	1.名称:人体红外感应型开关照明灯 自带蓄电池 应急60min 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸	套	104			
155	030412001055	普通灯具	1.名称:集中电源安全出口标志灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:门	套	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改改造项目

第 20 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
156	030412001056	普通灯具	1. 名称:集中电源单向疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:无墙体部位距地2.3米,有墙体	套	40			
157	030412001057	普通灯具	1. 名称:集中电源疏散出口标志灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:门	套	14			
158	030412001058	普通灯具	1. 名称:集中电源复合型疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类	套	14			
159	030412001059	普通灯具	1. 名称:集中电源应急照明灯 2. 规格:LED5W A类应急灯 3. 安装方式:壁挂距地2.5m	套	80			
160	030412001060	普通灯具	1. 名称:集中电源楼层显示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:壁挂距地2.3m	套	2			
161	030404034014	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距	个	244			
162	030404035005	插座	1. 名称:单相三孔明装插座(带安全防护的) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:教室内距地1.3m明装	个	270			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改造项目

第 21 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
163	030404036005	其他电器	1.名称:空调电 源 开关盒(带安 全防 护的) 2. 规格 :25A, 30mA, 0.1s 3. 安装方式:明 装 距 地	个	73			
164	030404035007	插座	1.名称(柜、地插调)单 相五孔明装插 座(带安全防护 的) 2. 规格:~250V 10A	个	32			
165	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电 缆 2. 规格:ZR-YJV- 4*150 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部	m	10			
166	030408006009	电力电缆头	1.名称:电力电 缆 头 2. 规格:适用于 YJV -4*150 3. 安装部位:户	个	1			
167	030408003005	电缆保护管	1.名称:电缆 保 护管 2.材质:SC钢 管 3.规格	m	10			
168	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一 、 二类土 2. 挖土深度:2m	m3	6.4			
169	010103001005	回填方	1.密实度要 求: 夯填 2.填方材料	m3	6.4			
170	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电 缆 2. 规格:WDZ- YJY -5X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部 位: 支架、托架	m	10.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改改造项目

第 22 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
171	030408006011	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:适用于YJV-5*16 3. 安装部位:户内	个	2			
172	030408001013	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-4X25+1X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	60.5			
173	030411003005	桥架	1. 名称:桥架 2. 规格:100*100	m	326.04			
174	030413001005	铁构件	1. 名称:桥架支撑架 2. 材质:铁构件	kg	217.36			
175	031201003005	金属结构刷油	1. 设备支架刷油 2. 按设计及规范要求 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	kg	217.36			
176	030408008005	防火堵洞	1. 名称:防火堵洞	处	7			
177	030411004023	配线	1. 名称:线槽配线 2. 规格:WDZ-BYJ-3X2.5 3. 材质:铜芯	m	9664.77			
178	030411002005	线槽	4. 配线部位:明 1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	6273.66			
179	030411004024	配线	1. 配线形式:沿桥架 2. 规格:WDZ-BYJ-3X10 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明敷	m	1866.9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改改造项目

第 23 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
180	030411004025	配线	1.名称:管内穿 线 2.配线形式:照 明线路 3.规格:WDZN- BYJ-3X4 4.材质:铜芯	m	10.5			
181	030411001010	配管	1.名称:钢管明敷 2.规格:DN20mm 3.配置形式:明	m	3.5			
182	030411004026	配线	1.名称:线槽配 线 2.配线形式:照 明线路 3.规格:WDZN- BYJ-3X4 4.材质:铜芯	m	8519.52			
183	030411004033	配线	1.名称:管内穿 线 2.配线形式:动 力线路 3.规格:WDZ- BYJ-3X6 4.材质:铜芯	m	1818.78			
184	030411004027	配线	1.名称:沿 线管 2.规格:WDZN-BYJ-2*2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:明敷	m	1382.16			
185	030411001011	配管	1.名称:钢管,应 急照明线路 2.规格:JDG-DN20mm 3.配置形式:明	m	690.08			
186	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	1353			
		分部小计						
		综合楼						
187	030404017021	配电箱	1.名称:总配电 箱AP 2.规格:非标 3.安装方式:底 边距地1.5m明装	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改改造项目

第 24 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
188	030404017034	配电箱	1. 名称:楼层配电箱AL1/3/4/5 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	4			
189	030404017035	配电箱	1. 名称:楼层配电箱AL2 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
190	030404017023	配电箱	1. 名称:应急照明分配电装置2YJPD 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	1			
191	030404017024	配电箱	1. 名称:教室配电箱,箱体尺寸290*240*100 2. 规格:非标 3. 安装方式:底边距地1.5m明装	台	25			
192	030412001061	普通灯具	1. 名称:LED护眼型教室黑板灯 2. 规格:18W, 教室采用RG0灯具, 无眩光, 无频闪, 无蓝光危害(黑板灯) 3. 安装方式:管吊安装h=3.0m或吊顶上安装	套	50			
193	030412001062	普通灯具	1. 名称:LED护眼教室灯 2. 规格:36W*2, 教室采用RG0灯具, 无眩光, 无频闪, 无蓝光危害(教室及办公室安装) 3. 安装方式:管吊安装h=3.0m或吊顶上安装	套	225			
194	030412001063	普通灯具	1. 名称:吸顶(节能型) 2. 规格:220V 22W (T5) 3. 安装方式:吸顶安装	套	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改改造项目

第 25 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
195	030412001064	普通灯具	1. 名称:人体红外感应型开关照明灯 自带蓄电池应急60min 2. 规格:24W 3. 安装方式:吸	套	70			
196	030412001067	普通灯具	1. 名称:集中电源安全出口标志灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:门	套	4			
197	030412001068	普通灯具	1. 名称:集中电源单向疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:无墙体部位距地2.3米,有墙体	套	22			
198	030412001069	普通灯具	1. 名称:集中电源疏散出口标志灯 2. 规格:LED1W A类应急灯 3. 安装方式:门	套	10			
199	030412001070	普通灯具	1. 名称:集中电源复合型疏散疏散指示灯 2. 规格:LED1W A类	套	11			
200	030412001071	普通灯具	1. 名称:集中电源应急照明灯 2. 规格:LED5W A类应急灯 3. 安装方式:壁挂距地2.5m	套	44			
201	030404034016	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m明装	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改改造项目

第 26 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
202	030404034017	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	105			
203	030404035006	插座	1. 名称:单相三孔明装插座(带安全防护的) 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:教室内距地1.3m	个	100			
204	030404036006	其他电器	1. 名称:空调电源开关盒(带安全防护的) 2. 规格:25A, 30mA, 0.1s 3. 安装方式:明装 距地	个	50			
205	030408001011	电力电缆	1. 名称(柜、电力电缆) 2. 规格:ZR-YJV-4*70 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部	m	10			
206	030408006013	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:适用于YJV-4*70 3. 安装部位:户内	个	1			
207	030408003006	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:SC钢管 3. 规格:DN100mm 4. 敷设方式:埋地敷设	m	10			
208	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m	m3	5.6			
209	010103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	5.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改标段：卢氏县职业中等专业学校2025年维
造项目-电气工程修改改造项目

第 27 页 共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
210	030408001012	电力电缆	1. 名称:电力电 缆 2. 规格:WDZ- YJY -5X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部 位: 支架、托架	m	57			
211	030408006012	电力电缆头	敷1名称:电力电 缆 头 2. 规格:适用于 YJV -5*16 3. 安装部位:户	个	10			
212	030411003006	桥架	内1.名称:桥 2. 规格:100*50	m	264. 4			
213	030413001006	铁构件	1. 名称:桥架支 撑 架 2. 材质:铁构件	kg	181. 4			
214	031201003006	金属结构刷油	1. 设备支架刷油 2. 按设计及规范 要 求 3. 其它:未尽事 宜 参见施工图说 明、图纸答疑及 相 关规范图集	kg	181. 4			
215	030408008006	防火堵洞	1. 名称:防火堵 洞	处	5			
216	030411004028	配线	1. 名称:线槽配 线 2. 规格:WDZ- BYJ -3X2. 5 3. 材质:铜芯	m	5214. 36			
217	030411002006	线槽	4. 配线部位 明 1.名称:线 2. 材质:塑料 3. 规格:30*15	m	3099. 02			
218	030411004029	配线	1. 配线形式:沿 桥 架 2. 规格:WDZ- BYJ -3X10 3. 材质:铜芯 4. 配线部位:明	m	2429. 85			
219	030411004030	配线	敷1名称:管内穿 线 2. 配线形式:照 明 线路 3. 规格:WDZN- BYJ -3X4 4. 材质:铜芯	m	10. 8			
5. 配线部位 明 本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程 标段: 卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称: 卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计费率 (%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计			
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	17010131@1	SC钢管	直100mm	m			
2	17010131@2	钢管SC150	直径≤150mm	m			
3	17030103@1	焊接钢管	SC20	m			
4	17030155	JDG管	外径20mm	m			
5	25000001@1	LED护眼型教室黑板灯-18W	吊管式 单管	套			
6	25000001@10	集中电源楼层显示灯	墙壁式	套			
7	25000001@11	LED荧光灯 30W	吸顶式 单管	套			
8	25000001@12	LED荧光灯 1×25W/840	吸顶式 单管	套			
9	25000001@2	LED护眼教室灯-36W*2	吊管式 双管	套			
10	25000001@3	集中电源应急照明灯	墙壁式	套			
11	25000001@4	吸顶灯（节能型）220V 22W (T5)	吸顶安装	套			
12	25000001@5	人体红外感应型开关照明灯 自带蓄电池应急60min	吸顶安装	套			
13	25000001@6	集中电源单向疏散指示 灯	墙壁式	套			
14	25000001@7	集中电源疏散出口标志 灯	墙壁式	套			
15	25000001@8	集中电源复合型疏散疏 散 指示灯	墙壁式	套			
16	25000001@9	集中电源安全出口标志 灯		套			
17	25610109	灯具吊杆	Φ 15	根			
18	26010101@1	单联单控开关	250V 10A	只			
19	26010101@2	双联单控开关	250V 10A	只			
20	26410171@1	32A三相防水插座		套			
21	26410171@2	25A三相防水插座		套			
22	26410171@3	单相五孔明装插座(带安 全防护的)	~250V 10A	套			
23	26410171@4	安全型单相三孔空调插 座	250V 16A	套			
24	26410176@1	安全型带开关三极防溅 型 暗装插座	暗装	套			
25	26410181@1	单相五孔明装插座(带安 全防护的)	~250V 10A	个			
26	28031431@11	绝缘电线	WDZ-BYJ-3X6	m			
27	28031431@12	WDZ-BYJ-3X4		m			
28	28031431@13	WDZ-BYJ-5*6		m			
29	28031431@3	绝缘电线	WDZ-BYJ-3X2.5	m			
30	28031431@4	绝缘电线	WDZ-BYJ-3X10	m			
31	28031431@7	绝缘电线	WDZN-BYJ-3X4	m			

主要材料价格表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
32	2803143108	绝缘电线	WDZN-BYJ-2*2.5	m			
33	2803143109	绝缘电线	WDZ-BYJ-3X4	m			
34	2811000001	电力电缆	WDZ-YJY-5X16	m			
35	28110000010	电力电缆	WDZ-YJY-5X10	m			
36	2811000003	电力电缆ZR-YJV-4*70		m			
37	2811000004	电力电缆ZR-YJV-4*150		m			
38	2811000006	电力电缆ZR-YJV-4*70		m			
39	2811000007	电力电缆	WDZ-YJY-4X25+1X16	m			
40	2811000009	电力电缆	ZR-YJV-4*120	m			
41	2901010601	电缆桥架	100*50	m			
42	2901010602	电缆桥架	100*100	m			
43	2903010601	塑料线槽	30*15	m			
44	29070211	户内热缩式电缆终端头	截面≤70mm ²	套			
45	2907021101	户内热缩式电缆终端头	截面≤16mm ²	套			
46	2907021102	户内热缩式电缆终端头	截面≤10mm ²	套			
47	2907021103	户内热缩式电缆终端头	截面≤120mm ²	套			
48	2907021104	户内热缩式电缆终端头	截面150mm ²	套			
49	2911020701	接线盒		个			
50	2911020702	空调电源开关盒(带安全防护的)	25A, 30mA, 0.1s	个			
51	29110225	开关盒(暗装)		个			
52	补充主材 002010	男宿舍楼楼层配电箱带 应急照明线路1AL1		台			
53	补充主材 00204	艺术楼楼层配电箱		台			
54	补充主材 00205	艺术楼楼层配电箱带应 急照明线路		台			
55	补充主材 00207	女宿舍楼楼层配电箱 AL1/2/4/5/6		台			
56	补充主材 00208	女宿舍楼楼层配电箱带 应急照明线路	AL3	台			
57	补充主材 00209	男宿舍楼楼层配电箱 1AL2/3/4/5/6、 2AL1/2/3/4/5/6		台			
58	01190101-1	槽钢	综合	kg			
59	01210109-1	角钢	综合	kg			
60	补充主材 00102	综合楼总配电箱	AP	台			
61	补充主材 00103	男生宿舍总配电箱	AP1/AP2	台			

主要材料价格表

工程名称：卢氏县职业中等专业学校2025年维修改造项目-电气工程

第 3 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等 特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
62	补充主材 001@4	女生宿舍总配电箱	AP1	台			
63	补充主材 001@5	1号楼总配电箱	AP	台			
64	补充主材 001@6	2号楼总配电箱	AP	台			
65	补充主材 001@7	艺术楼总配电箱	AP	台			
66	补充主材 002@11	1号楼楼层配电箱 AL1/3/4		台			
67	补充主材 002@12	1号楼楼层配电箱AL2		台			
68	补充主材 002@13	2号楼楼层配电箱 AL1/3/4		台			
69	补充主材 002@14	2号楼楼层配电箱AL2		台			
70	补充主材 002@2	综合楼楼层配电箱 AL1/3/4		台			
71	补充主材 002@3	综合楼楼层配电箱AL2		台			
72	补充主材 002@6	艺术楼配电箱JFAL		台			
73	补充主材 003@1	综合楼应急照明分配电 装置2YJPD		台			
74	补充主材 003@2	艺术楼应急照明分配电 装置3YJPD		台			
75	补充主材 003@3	女生宿舍应急照明分配 电装置YJPD		台			
76	补充主材 003@4	1号楼应急照明分配电装 置2YJPD		台			
77	补充主材 003@5	2号楼应急照明分配电装 置2YJPD		台			
78	补充主材 003@6	男生宿舍应急照明分配 电装置YJPD		台			
79	补充主材 004@2	1号楼教室内配电箱，箱 体尺寸290*240*100		台			
80	补充主材 004@3	2号楼教室内配电箱，箱 体尺寸290*240*100		台			
81	补充主材 004@4	艺术楼教室内配电箱， 箱体尺寸290*240*100		台			
82	补充主材 004@5	综合楼教室内配电箱， 箱体尺寸290*240*100		台			