

四、服务承诺

(自行编制，格式自拟)

致：新乡市生态环境局延津分局（采购人）

我方河南琢磨科技研究院有限公司（投标人名称）参加（项目名称：新乡市生态环境局延津分局延津县胜利路小学空气质量监测站点优化调整项目）（项目编号：新乡政采招标采购-2025-120）的投标响应，根据招标文件所规定的权利和义务，在此我方承诺如下：

1、我司按照河南省生态环境厅办公室关于印发《“十五五”省级环境空气质量监测点位优化调整工作方案》的通知（豫环办〔2025〕12号）关于省控空气站点位调整程序要求，预选两处站点位置，对两处预选站点6项环境空气基本污染物进行比对监测，有效监测比对时间至少15天，并提供比对监测报告。

2、我司比对监测设备应与我县省控站点现有六因子监测方法一致，需要的设备有NO-NO₂-NO_x分析仪、SO₂分析仪、CO分析仪、O₃分析仪、动态校准仪、零气发生器、PM₁₀分析仪、PM_{2.5}分析仪、气象五参数等（包括但不限于以上设备，投标人需在投标文件中列出拟投入本项目的设备清单）。

3、我司开展重点指标（PM_{2.5}、PM₁₀、NO₂）历史数据卫星反演工作，对我县历史2年数据进行回溯，提供成果材料。

4、我司开展激光雷达扫描工作，对我县站点周围3公里范围内进行污染源识别勘察工作，并提供成果材料（为降低传统雷达扰民影响，本项目建议采用红外非可见光雷达进行溯源工作）。

5、我司比对监测项主要包括：

- 1) 我司承诺预选两处站点，并对站点位置进行勘察论证；
- 2) 我司承诺进行设备进场前安全、保护及防水、防漏电等前期设计规划；
- 3) 我司承诺设备的运输及吊装满足；
- 4) 我司承诺设备调试及稳定测试；
- 5) 我司承诺有效监测比对时间至少15天；
- 6) 我司承诺比对期间设备的运营维护；
- 7) 我司承诺比对监测数据整理，编制成果文件。

8) 如我单位有幸中标承诺向招标人提供纸质版成果文件一份，电子版成果文件一份。（**成果文件内容需包含六因子监测数据结果报告**）

6、站房要求

(1) 我司承诺站房面积能够容纳所有规划涉及的监测仪器设备，并预留人员操作和仪器维修的空间。同时考虑到自动监测室、缓冲间、空调、消防、通讯设施以及人员操作等空间需求，新建站房面积应不少于21平方米；

(2) 我司承诺站房设置为平顶结构，以保障房顶采样流场的畅通。站房房顶需根据实际情况设置必要的护栏，以保障操作人员的安全和设备维护的便利；

(3) 我司承诺站房为双层密封窗或无窗结构，墙体应有好的保温性能。新建站房需考虑在门与仪器房之间设置缓冲间，原有站房的改建视条件决定，尽可能设置缓冲间；

(4) 我司承诺视站房面积的大小和需要，在站房内设置一备一用具有来电自启的冷暖空调和装带遮盖的换气扇。空调出风口不能正对仪器和采样总管。空调应有智能温湿度控制功能，站房室内温度在 $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度控制在 80%以下；

(5) 我司承诺站房供电采用三相供电，分相使用；站房监测仪器供电线路应独立走线。电源布设应符合国家用电相关安全要求，并满足设计和规划中总用电功率的需要。站房供电系统需考虑到空调所需要的大电流配电设施。设备和照明的供电应分路独立设置和控制，避免掉电对全部系统的影响；

(6) 我司承诺站房供电系统配有电源过压、过载和漏电保护等稳压电源装置，电源电压波动不超过 $220\text{V} \pm 10\%$ 。配电柜应有断电后延缓一定时间重新供电的电源延时智能装置，避免短时间内反复停电对仪器造成的冲击影响；

(7) 我司承诺站房的电源插座设置在墙壁上，需配置足够的电源插座板，并根据机位和其他设备的位置合理分布。走线美观，布线应该加装线槽；

(8) 我司承诺站房完善三级防雷装置。站房的防雷系统需覆盖包括气象杆、自动设备采样头、手工采样装置等高出房顶的设施。站房需有良好的接地线路，接地电阻 $<4\Omega$ ，需配有二级防雷设施，并提供防雷检测报告；

(9) 我司承诺站房周边具有良好的有线和无线电接入设施，保障通讯的稳定和畅通。有条件时，尽可能使用光纤通讯，以支持监控视频、数据实时传输、网络在线质控的需要；

(10) 我司承诺至少保障UPS监测设备正常运行4个小时。

(11) 我司承诺稳压电源能够确保仪器设备长期稳定运行；可接地，三相四线制。

(12) 我司承诺配置2台可断电自启的品牌冷暖空调。

(13) 我司承诺配备10kg及以上的悬挂式干粉自动灭火器或七氟丙烷灭火器。

(14) 我司承诺站房内、外部要安装必要的监控设施。内部至少安装2台监控探头摄像头，其中一台可以覆盖监测仪器，另一台应安装在进入站房门口上方位置，并具备人脸识别功能；采样区域应安装2台对射的摄像头，并可覆盖整个采样区域。视频监控所有摄像头应传输正常。视频监控系统硬盘录像机应至少能够储存一个月视频资料，并具有回放及区域入侵报警功能。

投 标 人：河南琢磨科技研究院有限公司 (电子签章)

法定代表人：刘昌 (电子签章)

日 期：2025 年 12 月 10 日

