

二、最后报价一览表

项目编号：JZFCG-C2022008 号

项目名称：许昌经济技术开发区电梯产业园综合服务中心 4#楼装饰装修工程项目（不见面开标）

单位：元（人民币）

标段	项目名称	响应报价（元）	交付日期	备注
一标段	许昌经济技术开发区电梯产业园综合服务中心4#楼装饰装修工程项目（不见面开标）	大写：叁佰柒拾贰万叁仟柒佰肆拾贰元陆角柒分 小写：3723742.67元	自合同生效之日起90日历天	/
...				

投标人名称： 许昌市经发控股集团有限公司、河南初众建设有限公司（全称）（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字： 李玉龙

日期： 2023 年 01 月 10 日

许昌经济技术开发区电梯产业园综合服务
中心4#楼装饰装修工程项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：许昌市经发控股集团有限公司、河南初众建设有限公司



(单位盖章)



2022年12月23日

软件测评合格编号:2020-RJ004;2019-RJ005;2017-RJ003

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 许昌经济技术开发区财政局

工 程 名 称： 许昌经济技术开发区电梯产业园综合服务中心4#楼装饰装修工程项目

投 标 总 价 (小写)： 3723742.67元

(大写)： 叁佰柒拾贰万叁仟柒佰肆拾贰元陆角柒分

投 标 人： 许昌市经发控股集团有限公司、河南初众建设有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 2022年12月23日

软件测评合格编号:2020-RJ004;2019-RJ005;2017-RJ003

扉-3

单位工程投标报价汇总表

工程名称:建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程			标段:		第1页 共8页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
		拆除工程					23071.07	
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃物品种: 建筑废料	m3	26.33	161.58	4254.40	
2	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸: 混凝土墙柱	m3	16.82	736.26	12383.89	
3	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类: 白水泥腻子	m2	1426.57	4.04	5763.34	
4	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 楼梯间防火门	樘	6	26.98	161.88	
5	011610001002	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 水电井防火门	樘	6	21.64	129.84	
6	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸: 断桥铝窗户	樘	14	26.98	377.72	
		土建工程					30056.20	
1	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 卫生间内墙 3. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆M7.5 4. 砌块高度: 3.6m以内 其他: 详见图纸及相关规范	m3	8.6	395.48	3401.13	
2	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 卫生间内墙 3. 砂浆强度等级: 干混砌筑砂浆M7.5 4. 砌块高度: 3.6m以上 其他: 详见图纸及相关规范	m3	7.7	431.34	3321.32	
3	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 其他: 详见图纸及相关规范	m3	2.54	1982.74	5036.16	
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 其他: 详见图纸及相关规范	t	0.266	6780.91	1803.72	
5	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位: 厨房间、卫生间 2. 涂膜厚度、遍数: 涂1.5mm厚聚氨酯防水涂膜 其他: 详见图纸及相关规范	m2	49.51	34.76	1720.97	
本页小计							38354.37	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程				标段:		第2页 共8页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
6	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 厨房间、卫生间 2. 涂膜厚度、遍数: 涂1.5mm厚聚氨酯防水涂膜和聚合物水泥砂浆 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	32.36	59.54	1926.71	
7	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砌块墙 2. 结合层: 刷建筑水泥浆一道, 配合比为建筑胶: 水 1: 4 3. 底层厚度、砂浆配合比: 15mm 1: 3水泥砂浆 4. 面层厚度、砂浆配合比: 5mm 1: 2水泥砂浆 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	342.2	37.54	12846.19	
		装饰工程					2556442.38	
		楼地面					601388.20	
1	01110203001	块料楼地面	1. 结合层: 界面剂一道 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 3水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、砂浆配合比: 10厚水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色: 550*500mm地砖 5. 嵌缝材料种类: 8-12厚专用美缝剂 6. 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	1960.72	296.02	580412.33	
2	01110203002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 门槛石 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	1.68	453.32	761.58	
3	011105005001	木质踢脚线	1. 基层材料种类、规格: 实木踢脚线 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	54.85	254.65	13967.55	
4	011106004002	水泥砂浆楼梯面层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm水泥找平层 2. 面层厚度、砂浆配合比: 30mm水泥砂浆结合层 3. 部位: 楼梯台阶	m ²	50.4	101.92	5136.77	
本页小计							615051.13	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程				标段:		第3页 共8页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm 水泥找平层 2. 面层厚度、砂浆配合比: 30mm 水泥砂浆结合层 3. 部位: 楼梯平台	m ²	18.68	59.42	1109.97	
		墙面					1217648.24	
1	011204001001	石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 淡黄色大理石 2. 缝宽、嵌缝材料种类: 30*40mm 木龙骨 3. 刷防火涂料三度 @300 15mm 厚阻燃夹板 4. 云石胶、结构胶 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	18.41	444.34	8180.30	
2	011204003001	块料墙面	1. 部位: 卫生间 2. 面层材料品种、规格、颜色: 600*1200mm 灰色墙砖 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	51.65	267.93	13838.58	
3	011204003002	块料墙面	1. 部位: 厨房 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*400mm 抛釉砖 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	45.5	262.68	11951.94	
4	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 木饰面 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	49.04	189.69	9302.40	
5	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 30*40mm 木龙骨 2. 刷防火涂料三度 @300 3. 隔离层材料种类、规格: 15mm 厚阻燃夹板 4. 基层材料种类、规格: 9mm 石膏板基层 5. 面层材料品种、规格、颜色: 40mm 海绵皮革 (织物) 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	34.1	273.96	9342.04	
本页小计							53725.23	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑工程

标段:

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
6	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40mm木龙骨 刷防火涂料三度@300 2. 隔离层材料种类、规格:15mm厚阻燃夹板 3. 基层材料种类、规格:12mm奥松板 4. 面层材料品种、规格、颜色:布艺硬包饰面 其他:详见图纸及相关规范	m2	66.5	259.77	17274.71	
7	011207001004	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格:12mm纤维板 2. 面层材料品种、规格、颜色:白色大理石纹 其他:详见图纸及相关规范	m2	19.93	40.69	810.95	
8	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:铝合金百叶双层钢化防火玻璃 其他:详见图纸及相关规范	m2	1109.46	824.19	914405.84	
9	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:(12mm厚石膏板+12mm阻燃夹板+75mmC-H型龙骨+内添50mm岩棉+12mm厚石膏板+12mm阻燃夹板) 2. 隔板材料品种、规格、颜色:124mm厚轻钢龙骨石膏板单面墙体 其他:详见图纸及相关规范	m2	545.41	275.50	150260.46	
10	011210006002	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:(12mm厚石膏板+12mm阻燃夹板+75mmC-H型龙骨,内添50mm岩棉) 2. 隔板材料品种、规格、颜色:100mm厚轻钢龙骨石膏板单面墙体 其他:详见图纸及相关规范	m2	60.71	178.25	10821.56	
11	011406001001	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子遍数:二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆一底二油 其他:详见图纸及相关规范	m2	2700.66	26.46	71459.46	
本页小计							1165032.98	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程				标段:		第5页 共8页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
		天棚					382097.84	
1	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 镀锌角钢 2. 规格: L50*5 其他: 详见图纸及相关规范	t	7.234	7851.32	56796.45	
2	011302001001	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 9.5mm双层纸面石膏板 4. 其他: 详见图纸及相关设计	m ²	1365.21	101.42	138459.60	
3	011302001004	吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 不上人 2. 龙骨材料种类、规格、中距: U型轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 12mm阻燃板 4. 面层材料品种、规格: 9.5mm纸面石膏板 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	563.9	166.14	93686.35	
4	011302011005	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格: 600*600铝扣板天棚 2. 部位: 厨房吊顶 3. 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	11.16	167.13	1865.17	
5	011302001002	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格: 12mm木饰面 2. 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	17.7	90.81	1607.34	
6	011302001003	吊顶天棚	1. 面层材料品种、规格: 亚克力透光片 2. 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	31.94	108.83	3476.03	
7	011302005001	软膜天花	1. 面层材料品种、规格: 软膜天花 2. 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	60.63	208.81	12660.15	
8	011304002001	送风口、回风口	1. 吊顶开槽 2. 其他: 详见图纸及相关规范	个	502	7.63	3830.26	
9	011304002002	送风口、回风口	1. 吊顶开槽 2. 其他: 详见图纸及相关规范	个	63	15.81	996.03	
本页小计							313377.38	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
10	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类: 成品腻子 2. 刮腻子遍数: 二遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆一底二油	m ²	2277.02	30.18	68720.46	
		门窗					210076.83	
1	010801002001	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: M0824 其他: 详见图纸及相关规范	樘	4	1557.22	6228.88	
2	010801002002	木质门带套	1. 门代号及洞口尺寸: M0924 其他: 详见图纸及相关规范	樘	4	1727.22	6908.88	
3	010801004004	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙0924 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	2.16	567.95	1226.77	
4	010801004005	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: FM乙1524 其他: 详见图纸及相关规范	m ²	3.6	595.72	2144.59	
5	010801004001	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 水电井FM丙0618 其他: 详见图纸及相关规范	樘	6	861.09	5166.54	
6	010801004002	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 楼梯间FM甲1521 其他: 详见图纸及相关规范	樘	4	2002.25	8009.00	
7	010801004003	木质防火门	1. 门代号及洞口尺寸: 楼梯间FM甲1221 其他: 详见图纸及相关规范	樘	2	1724.56	3449.12	
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 卫生间M0721 2. 门框、扇材质: 钛镁合金 3. 玻璃品种、厚度: 钢化中空玻璃 其他: 详见图纸及相关规范	樘	3	1012.89	3038.67	
9	010805005003	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸: M0925 2. 玻璃品种、厚度: 安全钢化玻璃 其他: 详见图纸及相关规范	樘	42	1450.44	60918.48	
本页小计							165811.39	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程				标段:		第7页 共8页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
10	010805005004	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M1525 2. 玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 其他: 详见图纸及相关规范	樘	5	2199.86	10999.30	
11	010805005005	全玻自由门	1. 门代号及洞口尺寸:M1825 2. 玻璃品种、厚度:安全钢化玻璃 其他: 详见图纸及相关规范	m2	4.5	592.96	2668.32	
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 玻璃品种、厚度:新建108型材窗户 其他: 详见图纸及相关规范	m2	86.91	1113.76	96796.88	
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆 其他: 详见图纸及相关规范	m	15.1	166.98	2521.40	
		其他					46257.20	
1	010809001001	石材窗台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:米白色石英石 其他: 详见图纸及相关规范	m2	73.84	296.87	21920.88	
2	011207001005	墙面装饰板	1. 亚克力红板 其他: 详见图纸及相关规范	m2	1.5	40.75	61.13	
3	011207001006	墙面装饰板	1. 亚克力白板 其他: 详见图纸及相关规范	m2	13.5	40.75	550.13	
4	011501001001	柜台	1. 定制柜 其他: 详见图纸及相关规范	m	10.94	1090.00	11924.60	
5	011501010001	厨房吊柜	1. 定制吊柜 其他: 详见图纸及相关规范	m	6.37	861.13	5485.40	
6	011502001001	装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:墙面铝合金收边条 其他: 详见图纸及相关规范	m	18.58	11.68	217.01	
7	011502001002	装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色:天棚不锈钢收边条 其他: 详见图纸及相关规范	m	262.19	11.68	3062.38	
本页小计							156207.43	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-08

综合单价分析表

工程名称:建筑工程				标段:				第8页 共65页			
项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙				计量单位	m3	工程量	7.7	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-43* A1.3 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤150mm 砂浆 墙体砌筑高度超过3.6m 预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	10m3	0.1	1553.00	2395.17	16.11	349.08	155.30	239.52	1.61	34.91
人工单价		小计						155.30	239.52	1.61	34.91
121.19元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								431.34			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
											
其他材料费				239.52							
材料费小计				239.52				0.00			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段:

第14页 共65页

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面					计量单位	m2	工程量	1960.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	装饰抹灰 墙面界面剂	100m2	0.01	158.69	29.20	4.31	42.46	1.59	0.29	0.04	0.42
11-1+11-3*50换	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 ~厚度70(mm)~预拌地面砂浆(干拌) DS M15	100m2	0.01	2481.29	3752.80	269.69	507.01	24.81	37.53	2.70	5.07
11-33换	陶瓷地面砖 0.64m2以外~预拌地面砂浆(干拌) DS M15	100m2	0.01	3207.87	17231.87	77.06	567.37	32.08	172.32	0.77	5.67
11-25	块料面层 勾缝	100m2	0.01	587.45	564.52	0.00	121.53	5.87	5.65	0.00	1.22
人工单价		小计						64.35	215.78	3.51	12.38
146.87元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								296.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.016	525.3		42.86448					
	地砖 750mm*1500mm	m2	1.04	159.5		165.88					
其他材料费						7.04					
材料费小计						215.78				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程 标段: 第26页 共65页

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断					计量单位	m2	工程量	1109.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-223	铝合金玻璃隔断	100m2	0.01	3791.89	77630.58	0.00	996.62	37.92	776.31	0.00	9.97
人工单价		小计						37.92	776.31	0.00	9.96
146.87元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								824.19			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铝合金百叶双层钢化防火玻璃	m2	1.05	548		575.4					
	铝合金型材 综合	kg	6.1761	30.85		190.53269					
	其他材料费						10.38				
材料费小计						776.31				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程 标段: 第27页 共65页

项目编码	011210006001	项目名称	其他隔断		计量单位	m2	工程量	545.41			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-132	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500	100m2	0.01	766.62	3129.62	0.00	201.49	7.67	31.30	0.00	2.01
12-139	墙饰面 细木工板基层	100m2	0.014	843.71	4959.90	58.79	221.95	11.81	69.44	0.82	3.11
12-153	墙饰面 石膏板墙面	100m2	0.014	1755.08	2322.76	0.00	461.26	24.57	32.52	0.00	6.46
12-168	墙饰面 岩棉吸音板	100m2	0.01	796.31	7574.84	0.00	209.20	7.96	75.75	0.00	2.09
人工单价		小计						52.01	209.00	0.82	13.67
146.86元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价							275.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	镀锌轻钢龙骨 8mm*50mm	m	9875	10.2		20.27249					
	阻燃板 812	m2	47	47		69.09005					
	纸面石膏板 812	m2	1.84	17.5		25.96998					
其他材料费						93.67					
材料费小计						209.00				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:建筑工程		标段:				第28页 共65页					
项目编码	011210006002	项目名称	其他隔断				计量单位	m2	工程量	60.71	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-132	墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 中距(mm以内) 竖603横1500	100m2	0.01	766.62	3129.62	0.00	201.49	7.67	31.30	0.00	2.01
10-74+10-75*-5换	墙、柱面保温 沥青矿渣棉~厚度50(mm)	100m2	0.01	848.81	2061.11	0.00	194.31	8.49	20.61	0.00	1.94
12-139	墙饰面 细木工板基层	100m2	0.01	843.71	4959.90	58.79	221.95	8.44	49.60	0.59	2.22
12-153	墙饰面 石膏板墙面	100m2	0.01	1755.08	2322.76	0.00	461.26	17.55	23.23	0.00	4.61
人工单价		小计						42.14	124.73	0.59	10.79
140.57元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								178.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	镀锌轻钢龙骨 75mm*50mm	m	1.375	10.2		20.27248					
	阻燃板 612	m2	1.05091	47		49.35038					
	纸面石膏板 612	m2	1.06001	17.5		18.55012					
	其他材料费						36.56				
材料费小计						124.73				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程 标段: 第29页 共65页

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆					计量单位	m2	工程量	2700.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1205.50	1153.10	0.00	286.89	12.06	11.53	0.00	2.87
人工单价		小计						12.06	11.53	0.00	2.87
146.93元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								26.46			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	苯丙清漆	kg	0.1162	24.2		2.81204					
	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	22		6.1182					
	成品腻子粉	kg	2.0412	1.2		2.44944					
	其他材料费						0.15				
材料费小计						11.53				0.00	

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程				标段:				第32页 共65页			
项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚					计量单位	m2	工程量	563.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-33	装配式U形轻钢天棚龙骨 (不上人型) 规格(mm) 600×600 跌级	100m2	0.01	2008.84	2744.82	284.63	598.42	20.09	27.45	2.85	5.98
13-80	天棚基层 胶合板基层 9mm	100m2	0.009	797.22	5022.60	0.00	447.26	7.17	45.20	0.00	4.03
13-101	石膏板天棚面层 安在U形轻钢龙骨上	100m2	0.015	1224.91	1967.69	0.00	364.83	18.37	29.52	0.00	5.47
人工单价		小计						45.64	102.17	2.85	15.48
146.87元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								166.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	阻燃板 8mm	m2	0.945	47		44.41505					
	纸面石膏板 8mm	m2	575	17.5		27.56252					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:建筑工程				标段:				第50页 共65页			
项目编码	010805005005	项目名称	全玻自由门					计量单位	m2	工程量	4.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-56	全玻璃门扇安装 无框(点夹)门扇	100m2	0.01	5256.99	52800.16	0.00	1238.52	52.57	528.00	0.00	12.38
人工单价		小计						52.57	528.00	0.00	12.39
120.15元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								592.96			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	全玻无框(点夹)门扇 12mm 钢化玻璃	m2	1	490		490					
	其他材料费						38.00				
材料费小计						528.00				0.00	

综合单价分析表

工程名称:建筑工程				标段:				第53页 共65页				
项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板					计量单位	m2	工程量	73.84	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-100	窗台板 面层 石材	10m2	0.1	474.08	2382.84	0.00	111.82	47.41	238.28	0.00	11.18	
人工单价		小计						47.41	238.28	0.00	11.18	
120.18元/工日		未计价材料费						0				
清单项目综合单价								296.87				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	石材成品窗台板 40mm	m2	1.05	215		225.75						
	其他材料费						12.53					
	材料费小计						238.28				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:建筑工程				标段:				第56页 共65页			
项目编码	011501001001	项目名称	柜台					计量单位	m	工程量	10.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-1	柜台	m	1	0.00	1090.00	0.00	0.00	0.00	1090.00	0.00	0.00
人工单价		小计						0.00	1090.00	0.00	0.00
元/工日		未计价材料费						1090			
清单项目综合单价								1090			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	柜台	m	1	1090		1090					
	其他材料费						0.00				
材料费小计						1090.00				0.00	

综合单价分析表

工程名称:建筑工程				标段:				第65页 共65页			
项目编码	011707007002	项目名称	卫生保洁					计量单位	m2	工程量	1960.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-4	卫生保洁	m2	1	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00
人工单价		小计						0.00	4.94	0.00	0.00
元/工日		未计价材料费						4.94			
清单项目综合单价								4.94			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

专业工桂自旧册及组弄册衣

第1页 共1页



表-12-3

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

计日工表

工程名称: 建筑工程		标段:				第1页 共1页	
序号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注: 此表项目名称、暂定数量由招标人填写, 编制招标控制价时, 单价由招标人按有关计价规定确定; 投标时, 单价由投标人自主报价, 按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时, 按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	45873.56	100	45873.56
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	45873.56	100	45873.56
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	2709458.66	9	243851.28
合 计					289724.84

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

软件测评合格编号:HA-01-2017-R1003



主要材料价格表及费用

工程名称: 建筑工程

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	数量	单价	合价	备注
1	01510101	铝合金型材	综合	kg	6852.136	30.85	211388.40	
2	03210593 @1	镀锌角钢	综合	kg	7306.340	4.33	31599.92	
3	05050117 @2	阻燃板	δ 12	m2	532.886	47.00	25045.64	
4	05090161 @3	阻燃板	δ 12	m2	865.499	47.00	40678.45	
5	06010106 @1	铝合金百叶双层钢化防火玻 璃		m2	1164.933	548.00	638383.28	
6	07050136 @3	地砖	750mm*1500mm	m2	2039.149	159.50	325244.27	
7	08000110 @1	石材成品窗台板	40mm	m2	77.532	215.00	16669.38	
8	09000106	软膜		m2	63.662	175.00	11140.85	
9	09010131 @1	纸面石膏板	δ 12	m2	1761.884	17.50	30832.97	
10	09010131 @3	纸面石膏板	δ 9.5	m2	2580.247	12.00	30962.96	
11	10010121	镀锌轻钢龙骨	75mm*50mm	m	1204.663	10.20	12287.56	
12	10010201	轻钢龙骨不上人型(平 面)600*600		m2	1433.471	17.00	24369.01	
13	11010208 @1	全玻无框门	12mm钢化玻璃	m2	115.450	490.00	56570.50	
14	11090201	铝合金隔热断桥平开窗(含 中空玻璃)		m2	82.208	1050.00	86318.40	
15	12010163 @1	实木踢脚线	80*65	m2	57.593	190.00	10942.67	
16	13010127	苯丙清漆		kg	578.407	24.20	13997.45	
17	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	1384.293	22.00	30454.45	
18	13030133	成品腻子粉		kg	10195.632	1.20	12234.76	
19	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	160.895	525.30	84518.14	
20	BCCLF6	柜台		m	10.940	1090.00	11924.60	
		合计					1705563.66	

单位工程投标报价汇总表

工程名称:给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:给排水工程

标段:

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
		给水系统					2470.90	
1	030408008001	防火堵洞	1. 名称:堵洞DN50 2. 其它:详见图纸说明	处	4	11.25	45.00	
2	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:打孔DN50 2. 其它:详见图纸说明	个	4	19.62	78.48	
3	031001006001	塑料管	1. 名称:PPR S4 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De20 4. 安装位置:室内 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6. 其它:详见图纸说明	m	18.12	25.01	453.18	
4	031001006002	塑料管	1. 名称:PPR S4 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De25 4. 安装位置:室内 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6. 其它:详见图纸说明	m	38.1	29.01	1105.28	
5	031001006003	塑料管	1. 名称:PPR S4 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De32 4. 安装位置:室内 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6. 其它:详见图纸说明	m	11.3	34.95	394.94	
6	031001006004	塑料管	1. 名称:PPR S4 2. 介质:给水 3. 材质、规格:De40 4. 安装位置:室内 5. 压力试验及吹、洗设计要求:冲洗消毒 6. 其它:详见图纸说明	m	3.4	45.91	156.09	
7	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:PPR截止阀De40 2. 其它:详见图纸说明	个	1	62.88	62.88	
8	031003001013	螺纹阀门	1. 名称:PPR截止阀De25 2. 其它:详见图纸说明	个	5	35.01	175.05	
		污水系统					13054.60	
1	030408008004	防火堵洞	1. 名称:堵洞DN50 2. 其它:详见图纸说明	处	8	11.25	90.00	
2	030408008005	防火堵洞	1. 名称:堵洞DN100 2. 其它:详见图纸说明	处	16	19.04	304.64	
3	030408008006	防火堵洞	1. 名称:堵洞DN80 2. 其它:详见图纸说明	处	2	16.41	32.82	
本页小计							2898.36	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:给排水工程

标段:

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
4	030413003004	打洞(孔)	1.名称:打孔DN100 2.其它:详见图纸说明	个	16	35.18	562.88	
5	030413003005	打洞(孔)	1.名称:打孔DN50 2.其它:详见图纸说明	个	8	19.62	156.96	
6	030413003008	打洞(孔)	1.名称:打孔DN80 2.其它:详见图纸说明	个	2	26.90	53.80	
7	031001006008	塑料管	1.名称:PVC消音管De110 2.其它:详见图纸说明	m	38.6	65.89	2543.35	
8	031001006009	塑料管	1.名称:PVC消音管De75 2.其它:详见图纸说明	m	11.1	47.64	528.80	
9	031001006010	塑料管	1.名称:PVC消音管De50 2.其它:详见图纸说明	m	20.08	35.03	703.40	
10	031004003001	洗脸盆	1.名称:市购浴室柜洗脸盆 2.其它:详见图纸说明	组	3	1096.78	3290.34	
11	031004006001	大便器	1.名称:坐便器 2.其它:详见图纸说明	组	3	784.47	2353.41	
12	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称:成品镜箱 2.其它:详见图纸说明	组	3	720.00	2160.00	
13	031004014001	排水附(配)件	1.名称:不锈钢地漏DN50 2.其它:详见图纸说明	个	4	68.55	274.20	
		消火栓系统					26907.73	
1	030413003006	打洞(孔)	1.名称:打洞及堵洞DN100 2.其它:详见图纸说明	个	6	54.23	325.38	
2	030413003007	打洞(孔)	1.名称:打洞及堵洞DN65 2.其它:详见图纸说明	个	3	41.19	123.57	
3	030901002001	消火栓钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN100 2.连接形式:沟槽连接 3.管道刷油:防锈漆两道、调和漆两道 4.其它:详见图纸说明	m	69.72	156.37	10902.12	
4	030901002003	消火栓钢管	1.材质、规格:镀锌钢管DN65 2.连接形式:沟槽连接 3.管道刷油:防锈漆两道、调和漆两道 4.其它:详见图纸说明	m	25.93	80.60	2089.96	
5	030901010002	室内消火栓	1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘 2.其它:详见图纸说明	套	11	628.75	6916.25	
6	030901010003	室内消火栓	1.名称:试验消火栓 2.其它:详见图纸说明	套	1	750.14	750.14	
本页小计							33734.56	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:给排水工程

标段:

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
7	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格及型号:手提式MF/ABC3 3. 其他详见图纸及相关规范	具	26	60.07	1561.82	
8	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	95.65	21.00	2008.65	
9	031002003013	套管	1. 名称:刚性防水套管制作与安装 2. 其它:详见图纸说明	个	1	343.88	343.88	
10	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其它:详见图纸说明	个	1	44.64	44.64	
11	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 其它:详见图纸说明	个	1	35.01	35.01	
12	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型:对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 其它:详见图纸说明	个	5	203.82	1019.10	
13	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型:对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 其它:详见图纸说明	个	4	145.39	581.56	
14	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈刷油 2. 其它详见图纸说明	kg	95.65	2.15	205.65	
		措施项目					488.93	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	488.93	488.93	
本页小计							6289.24	
合 计							42922.16	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

综合单价分析表

工程名称:给排水工程				标段:				第20页 共36页			
项目编码	031004008001	项目名称	其他成品卫生器具					计量单位	组	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-5	成品镜箱	组	1	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
人工单价		小计						0.00	720.00	0.00	0.00
元/工日		未计价材料费						720			
清单项目综合单价								720			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	成品镜箱	组	1	720		720					
	其他材料费						0.00				
材料费小计						720.00				0.00	

综合单价分析表

工程名称:给排水工程 标段: 第24页 共36页

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管					计量单位	m	工程量	69.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-18	管道安装（沟槽连接）公称直径（mm以内）100	10m	0.1	285.23	753.82	2.41	41.47	28.52	75.38	0.24	4.15
9-1-26	管件安装（管件连接）公称直径（mm以内）100	10个	0.057	311.09	384.66	17.52	8.97	17.73	21.93	1.00	0.51
12-2-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.0357	24.18	17.65	0.00	7.80	0.86	0.63	0.00	0.28
12-2-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.0357	24.18	15.13	0.00	7.80	0.86	0.54	0.00	0.28
12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.0357	24.96	16.74	0.00	7.80	0.89	0.60	0.00	0.28
12-2-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.0357	24.18	14.85	0.00	7.80	0.86	0.53	0.00	0.28
人工单价		小计						49.74	99.61	1.24	5.78
125.12元/工日		未计价材料费						98.14			
		清单综合单价						156.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	镀锌钢管 公称直径100mm以内	m	1.015	70.45		71.50696					
	沟槽直接头 DN100(含胶圈)	套	0.0667	16.7		2.78381					
	沟槽式弯头 DN100 公称直径100mm以内	套	0.171	21		3.59096					
	沟槽卡箍DN100	个	0.56999	16.8		9.5759					
	机械三通100*65	个	0.1852	30		5.55594					
	正三通DN100	个	0.0855	34		2.90697					
	其他材料费					3.69					
	材料费小计					99.61				0.00	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水工程

标段:

第25页 共36页

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管				计量单位	m	工程量	25.93	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-16	管道安装（沟槽连接）公称直径（mm以内） 65	10m	0.1	240.57	491.09	1.81	33.86	24.06	49.11	0.18	3.39
12-2-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.02	24.18	17.65	0.00	7.80	0.48	0.35	0.00	0.16
12-2-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.02	24.18	15.13	0.00	7.80	0.48	0.30	0.00	0.16
12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.02	24.96	16.74	0.00	7.80	0.50	0.33	0.00	0.16
12-2-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.02	24.18	14.85	0.00	7.80	0.48	0.30	0.00	0.16
人工单价		小计						26.01	50.40	0.18	4.01
125.04元/工日		未计价材料费						49.32			
清单项目综合单价								80.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	镀锌钢管 公称直径65mm以内	m	1.015	45.5		46.18259					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:给排水工程				标段:				第26页 共36页			
项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓					计量单位	套	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-81	室内消火栓（暗装）普通公称直径（mm以内）单栓65	套	1	121.08	473.36	0.27	34.04	121.08	473.36	0.27	34.04
人工单价		小计						121.08	473.36	0.27	34.04
126.26元/工日		未计价材料费						470			
清单项目综合单价								628.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	室内消火栓（暗装）普通公称直径65mm以内 单栓	套	1	470		470					
	其他材料费						3.36				
材料费小计						473.36				0.00	

计 日 工 表

工程名称:给排水工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:给排水工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	1363.19	100	1363.19
1.1	其中:定额规费	定额基价分析	1363.19	100	1363.19
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	45839.33	9	4125.54
合 计					5488.73

编制人(造价人员):

软件测评合格编号:HA-02-2019-KJ005



复核人(造价工程师):



主要材料价格表及费用

工程名称: 给排水工程

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	数量	单价	合价	备注
1	35010116	木模板方材		m3	0.234	1800.00	421.20	
2	01000101 -1@1	型钢	综合	kg	100.433	1.73	173.85	
3	03070301 @2	不锈钢地漏	公称直径50mm 以内	个	4.040	43.50	175.74	
4	17010131 @3	镀锌钢管	公称直径65mm 以内	m	26.319	45.50	1197.51	
5	17010131 @1	镀锌钢管	公称直径100mm 以内	m	70.766	70.45	4985.46	
6	17250257 @1	塑料给水管	公称外径25mm 以内	m	38.710	5.38	208.30	
7	17250299 @1	塑料排水管	公称外径110mm 以内	m	36.670	17.20	630.72	
8	18030103 @14	沟槽式弯头DN100	公称直径100mm 以内	套	11.922	21.00	250.36	
9	18090232 @1	室内塑料排水管粘接管件	公称外径110mm 以内	个	44.622	8.94	398.92	
10	18150328 @1	沟槽直接头	DN100(含胶圈)	套	11.622	16.70	194.09	
11	19000301 @4	蝶阀	公称直径65mm 以内	个	4.000	56.22	224.88	
12	19000301 @1	蝶阀	公称直径100mm 以内	个	5.000	73.00	365.00	
13	21090101 @1	市购浴室柜洗脸盆	含配套水龙头等	个	3.030	980.00	2969.40	
14	21150116 -1	座便器		个	3.030	670.00	2030.10	
15	23010101 @4	手提式MF/ABC3		个	26.000	58.62	1524.12	
16	23030121	室内消火栓	(暗装)普通 公称直径65mm以内 单栓	套	11.000	470.00	5170.00	
17	BCCLF0	成品镜箱		组	3.000	720.00	2160.00	
18	补充主材 004@1	机械三通100*65		个	12.912	30.00	387.36	
19	补充主材 005@1	正三通DN100		个	5.961	34.00	202.67	
20	补充主材 001@1	沟槽卡箍DN100		个	39.740	16.80	667.63	
		合计					24337.31	

软件测评合格编号: HA-02-2017-RJ003

单位工程投标报价汇总表

工程名称:弱电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:弱电工程				标段:		第1页 共1页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
		整个项目					81108.56	
1	030411001001	配管	1. 名称:JDG管20 2. 其它:详见图纸说明	m	1581.4	10.98	17363.77	
2	030411003001	桥架	1. 名称:桥架200*100及支撑架 2. 其它:详见图纸说明	m	206.7	101.74	21029.66	
3	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其它:详见图纸说明	m	126	14.28	1799.28	
4	030502001001	机柜、机架	1. 名称:弱电机柜 2. 其它:详见图纸说明	台	3	2885.97	8657.91	
5	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:弱电箱 2. 其它:详见图纸说明	个	11	243.83	2682.13	
6	030502005001	双绞线缆	1. 名称:配管内CAT6e-UTP 2. 其它:详见图纸说明	m	1750.8	4.25	7440.90	
7	030502005002	双绞线缆	1. 名称:桥架内CAT6e-UTP 2. 其它:详见图纸说明	m	1019.1	3.99	4066.21	
8	030502008001	光纤束、光缆外护套	1. 名称:桥架内四芯光纤 2. 其它:详见图纸说明	m	313.64	5.85	1834.79	
9	030502008002	光纤束、光缆外护套	1. 名称:配管内四芯光纤 2. 其它:详见图纸说明	m	35	6.21	217.35	
10	030502002001	信息插座	1. 名称:网络插座及接线底盒 2. 其它:详见图纸说明	个	177	57.85	10239.45	
11	080605008001	无线移动广播接收机	1. 名称:无线网络点 2. 其它:详见图纸说明	套	17	339.83	5777.11	
		措施项目					569.52	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	569.52	569.52	
本页小计							81678.08	
合 计							81678.08	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

综合单价分析表

工程名称:弱电工程				标段:				第8页 共12页			
项目编码	030502008001	项目名称	光纤束、光缆外护套					计量单位	m	工程量	313.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-53	光缆 桥架内布放 ≤12芯	m	1	1.05	4.45	0.01	0.34	1.05	4.45	0.01	0.34
人工单价		小计						1.05	4.45	0.01	0.34
131.26元/工日		未计价材料费						4.25			
清单项目综合单价								5.85			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	四芯光纤 ≤12芯	m	1.02	4.17		4.2534					

综合单价分析表

工程名称:弱电工程			标段:				第11页 共12页				
项目编码	080605008001	项目名称	无线移动广播接收机				计量单位	套	工程量	17	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-103	无线设备 室内定向	套	1	26.24	306.50	0.00	7.09	26.24	306.50	0.00	7.09
人工单价		小计						26.24	306.50	0.00	7.09
131.2元/工日		未计价材料费						306.5			
清单项目综合单价								339.83			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	无线网络点	套	1	306.5		306.5					
	其他材料费					0.00					
	材料费小计					306.50				0.00	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:弱电工程				标段:				第12页 共12页												
项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆					计量单位	项	工程量	1									
清单综合单价组成明细																				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价												
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润									
4-20-Ha1	脚手架搭拆费	100工日	1.0512	149.23	283.07	0.00	62.05	156.88	297.58	0.00	65.23									
10-13-Ha1	脚手架搭拆费	100工日	0.1008	149.23	283.07	0.00	62.05	15.04	28.53	0.00	6.25									
人工单价		小计						171.92	326.11	0.00	71.49									
85.28元/工日		未计价材料费						0												
清单项目综合单价								569.52												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)		暂估合价(元)												
河南发展投资集团有限公司 4110007058207																				
其他材料费					326.11															
材料费小计					326.11					0.00										

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

计日工表

工程名称:弱电工程			标段:			第1页 共1页	
序号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:弱电工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2555.83	100	2555.83
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	2555.83	100	2555.83
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	87148.70	9	7843.38
合 计					10399.21

编制人(造价人员)

复核人(造价工程师)

软件测评合格编号:HA-02-2017-R1003



主要材料价格表及费用

工程名称:弱电工程

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	数量	单价	合价	备注
1	01030713	镀锌铁丝	Φ 1.2~2.2	kg	9.488	5.32	50.48	
2	03130703	合金钢切割片	Φ 300	片	5.544	15.00	83.16	
3	28030645	铜芯塑料绝缘电线	BV-16mm ²	m	42.750	14.73	629.71	
4	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm ²	m	351.387	2.58	906.58	
5	28030716	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-6mm ²	m	46.549	3.76	175.02	
6	29060335	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	652.169	0.14	91.30	
7	29170203	镀锌地线夹	20	套	1304.339	0.50	652.17	
8	80010121	水泥砂浆	1:2.5	m ³	0.126	500.00	63.00	
9	80010126	水泥砂浆	1:3	m ³	0.630	515.00	324.45	
10	01190101 _1	槽钢	综合	kg	155.025	4.57	708.46	
11	01210109 _1	角钢	综合	kg	62.010	4.71	292.07	
12	17030155 ~2	JDG管	外径20mm	m	1628.842	4.50	7329.79	
13	26410166 @1	网络插座	单口	个	178.770	24.40	4361.99	
14	28031437 @1	6类e-UTP		m	2908.395	2.04	5918.58	
15	28250101 @1	四芯光纤	≤12芯	m	355.613	4.17	1482.91	
16	29010106	电缆桥架	200*100	m	208.767	52.60	10981.14	
17	29110205 @1	弱电箱	半周长≤700	个	11.000	133.00	1463.00	
18	29110207	网络底盒	暗装	个	178.770	5.80	1036.87	
19	55050101	机柜	墙挂式 (600*600)	个	3.000	2700.00	8100.00	
20	补充主材 002@1	无线网络点		套	17.000	306.50	5210.50	
		合计					49861.18	

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

单位工程投标报价汇总表

工程名称:强电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	514881.03	
1.1	整个项目	512073.43	
1.2	措施项目	2807.6	
2	措施项目费	13915.22	
2.1	其中：安全文明施工费	9534.82	
2.2	其他措施费（费率类）	4380.4	
2.3	单价措施费		
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他		
4	规费	11797.97	
4.1	其中：定额规费	11797.97	
4.2	工程排污费		
4.3	其他		
5	不含税工程造价	540594.22	
6	增值税	48653.48	
7	含税工程造价	589247.7	
投标报价合计=1+2+3+4+6		589247.7	

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电工程			标段:		第1页 共5页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
		整个项目					512073.43	
1	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾外运 2. 运距: 自行考虑	m ³	41.91	43.46	1821.41	
2	011304001001	灯带	1. 名称: LED灯带 2. 规格: 4W	m	649.17	57.61	37398.68	
3	011304001002	灯带	1. 名称: LED长条灯 2. 其他: 详见图纸说明	m	137.5	297.25	40871.88	
4	030404017002	配电箱	1. 名称: 配电箱3AL 2. 接线端子材质、规格: 端子2.5/4 3. 其他: 详见图纸说明	台	1	4059.42	4059.42	
5	030404017003	配电箱	1. 名称: 配电箱4AL 2. 接线端子材质、规格: 端子2.5/4 3. 电缆头: YJV-4*10+1*10 4. 其他: 详见图纸说明	台	1	4114.44	4114.44	
6	030404017004	配电箱	1. 名称: 配电箱5AL 2. 接线端子材质、规格: 端子2.5/4 3. 电缆头: YJV-4*10+1*10 4. 其他: 详见图纸说明	台	1	4173.50	4173.50	
7	030404017005	配电箱	1. 名称: 配电箱4AL-P1 2. 接线端子材质、规格: 端子2.5/4 3. 电缆头: YJV-4*6.0+1*6.0 4. 其他: 详见图纸说明	台	1	2181.14	2181.14	
8	030404017006	配电箱	1. 名称: 配电箱5AL-P1 2. 接线端子材质、规格: 端子2.5/4 3. 其他: 详见图纸说明	台	1	2113.56	2113.56	
9	030404017007	配电箱	1. 名称: 三层总配电箱AL-ZP 2. 电缆头: WDZB-YJV-4*25+1*16 3. 安装方式: 挂墙暗装 4. 其他: 详见图纸说明	台	1	5596.62	5596.62	
10	030404017008	配电箱	1. 名称: 配电柜 2. 电缆头: WDZB-YJV-4*185+1*95 3. 其他: 详见图纸说明	台	1	8433.93	8433.93	
11	030404034001	照明开关	1. 名称: 单联单控暗开关 2. 安装方式: 距地1300mm 3. 其他: 详见图纸说明	个	31	16.81	521.11	
本页小计							111285.69	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电工程				标段:		第2页 共5页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
12	030404034002	照明开关	1. 名称: 单联双控暗开关 2. 安装方式: 距地1300mm 3. 其他: 详见图纸说明	个	10	18.74	187.40	
13	030404034003	照明开关	1. 名称: 三联单控暗开关 2. 安装方式: 距地1300mm 3. 其他: 详见图纸说明	个	19	19.81	376.39	
14	030404034004	照明开关	1. 名称: 三联双控暗开关 2. 安装方式: 距地1300mm 3. 其他: 详见图纸说明	个	2	20.68	41.36	
15	030404034006	照明开关	1. 名称: 双联单控暗开关 2. 安装方式: 距地1300mm 3. 其他: 详见图纸说明	个	21	17.87	375.27	
16	030404035001	插座	1. 名称: 办公工位插座Z 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 距地500mm 4. 其他: 详见图纸说明	个	67	37.88	2537.96	
17	030404035002	插座	1. 名称: 厨房插座C 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 距地1300mm 4. 其他: 详见图纸说明	个	13	37.88	492.44	
18	030404035003	插座	1. 名称: 地插 2. 规格: 10A 3. 其他: 详见图纸说明	个	7	135.39	947.73	
19	030404035004	插座	1. 名称: 普通五孔插座 2. 规格: 10A 3. 其他: 详见图纸说明	个	49	37.88	1856.12	
20	030404035005	插座	1. 名称: 墙面插座F 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 距地750mm 4. 其他: 详见图纸说明	个	10	37.88	378.80	
21	030404035006	插座	1. 名称: 墙面五孔插座A 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 距地300mm 4. 其他: 详见图纸说明	个	83	37.88	3144.04	
22	030404035007	插座	1. 名称: 卫生间插座X 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 距地1300mm 4. 其他: 详见图纸说明	个	3	37.88	113.64	
23	030404035008	插座	1. 名称: 小厨宝插座CB 2. 规格: 10A 3. 安装方式: 柜内安装 4. 其他: 详见图纸说明	个	3	37.88	113.64	
24	030404035009	插座	1. 名称: 桌面上五孔插座 2. 规格: 10A 3. 其他: 详见图纸说明	个	231	37.88	8750.28	
本页小计							19315.07	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 强电工程				标段:		第3页 共5页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
25	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJV-4*10+1*10 3. 其他: 详见图纸说明	m	117.04	105.07	12297.39	
26	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJV-4*6.0+1*6.0 3. 其他: 详见图纸说明	m	11.97	61.04	730.65	
27	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJV-4*185+1*95 3. 其他: 详见图纸说明	m	20	861.21	17224.20	
28	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJLV22-3*300+2*150 3. 其他: 详见图纸说明	m	140	181.68	25435.20	
29	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJV-4*25+1*16 3. 其他: 详见图纸说明	m	30.5	138.29	4217.85	
30	030408001006	电力电缆头	1. 名称: 电缆热缩终端头 2. 规格: YJLV22-3*300+2*150 3. 其他: 详见图纸说明	个	4	801.40	3205.60	
31	030411001001	配管	1. 名称: DG管20 2. 其它: 详见图纸说明	m	4458.14	10.98	48950.38	
32	030411001002	配管	1. 名称: DG管25 2. 其它: 详见图纸说明	m	308.63	15.45	4768.33	
33	030411001003	配管	1. 名称: 焊接钢管SC40 2. 其它: 详见图纸说明	m	27.25	40.50	1103.63	
34	030411001004	配管	1. 名称: 焊接钢管SC100 2. 其它: 详见图纸说明	m	20	109.75	2195.00	
35	030411001005	配管	1. 名称: UPVC波纹管 2. 规格: DN200	m	130	88.63	11521.90	
36	030411003001	桥架	1. 名称: 桥架200*100及支撑架 2. 其它: 详见图纸说明	m	170.12	101.74	17308.01	
37	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB-BYJ2.5 4. 其他: 详见图纸说明	m	13526.07	4.56	61678.88	
38	030411004002	配线	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 桥架配线 3. 型号: WDZB-BYJ2.5 4. 其他: 详见图纸说明	m	4412.11	4.06	17913.17	
本页小计							228550.19	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:强电工程		标段:		第4页 共5页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
39	030411004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZB-BYJ4.0 4.其他:详见图纸说明	m	955.59	4.98	4758.84	
40	030411004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:桥架配线 3.型号:WDZB-BYJ4.0 4.其他:详见图纸说明	m	910.29	5.12	4660.68	
41	030411006001	接线盒	1.名称:金属接线盒	个	1276	7.99	10195.24	
42	030412001001	普通灯具	1.名称:LED吊灯 2.规格:120*1200 3.其他:详见图纸说明	套	75	220.04	16503.00	
43	030412001002	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.规格:600*1200 3.其他:详见图纸说明	套	37	294.50	10896.50	
44	030412001003	普通灯具	1.名称:LED平板灯 2.规格:600*600 3.其他:详见图纸说明	套	64	203.60	13030.40	
45	030412004005	装饰灯	1.名称:办公吊灯 2.规格:40W 3.其他:详见图纸说明	套	1	1859.09	1859.09	
46	030412004007	装饰灯	1.名称:嵌入式可角度射灯 2.其他:详见图纸说明	套	542	93.98	50937.16	
47	030412004008	装饰灯	1.名称:艺术吊灯 2.其他:详见图纸说明	套	8	1609.19	12873.52	
48	030413002001	槽(压)槽	1.名称:剔槽 2.其它:详见图纸说明	m	436.4	14.28	6231.79	
49	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电调试	系统	1	390.22	390.22	
50	040202002001	石灰稳定土	1.材质:三七灰土 2.厚度:30CM	m2	80.6	68.82	5546.89	
51	040203007001	水泥混凝土	1.材质:C30混凝土 2.厚度:22cm	m2	80.6	119.92	9665.55	
52	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:22cm	m2	80.6	28.67	2310.80	
53	041001003001	拆除基层	1.材质:三七灰土 2.厚度:30CM	m2	80.6	38.00	3062.80	
		措施项目					2807.60	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2807.60	2807.60	
本页小计							155730.08	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

综合单价分析表

工程名称:强电工程

标段:

第6页 共54页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-09

综合单价分析表

工程名称:强电工程

标段:

第10页 共54页

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工 费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-2-72	低压成套配电柜	台	1	809.99	5335.18	175.10	235.80	809.99	5335.18	175.10	235.80
4-4-24	焊铜接线端子 导线截面 (mm2) ≤300	个	8	10.51	65.75	0.00	2.84	84.08	526.00	0.00	22.72
4-4-22	焊铜接线端子 导线截面 (mm2) ≤185	个	8	7.22	37.28	0.00	2.13	57.76	298.24	0.00	17.04
4-9-250 换	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯终 端头制作安装 电缆截面 (mm2) ≤240`实际芯数：5	个	2	143.75	254.34	0.00	37.92	287.50	508.68	0.00	75.84
人工单价		小计						1239.33	6668.10	175.10	351.40
130.2元/工日		未计价材料费						5300			
		清单项目综合单价						8433.93			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型 号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	配电箱	台	1	5300		5300					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-09

综合单价分析表

工程名称:强电工程				标段:				第41页 共54页			
项目编码	030411006001	项目名称	接线盒					计量单位	个	工程量	1276
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	接线盒安装 暗装接线盒	个	1	3.79	3.13	0.00	1.07	3.79	3.13	0.00	1.07
人工单价		小计						3.79	3.13	0.00	1.07
126.33元/工日		未计价材料费						1.88			
清单项目综合单价								7.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
其他材料费						3.13					
材料费小计						3.13				0.00	

综合单价分析表

工程名称:强电工程				标段:				第51页 共54页			
项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土					计量单位	m2	工程量	80.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
市2-3-51换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 ~厚度22(cm) 预拌混凝土 C30	100m2	0.01	1782.92	9447.37	0.00	761.63	17.83	94.47	0.00	7.62
人工单价		小计						17.83	94.47	0.00	7.62
152.87元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								119.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	预拌混凝土 C30	m3	0.224	414		92.73393					
		</									

专业工程暂估价及结算价表

第1页 共1页



表-12-3

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

计 日 工 表

工程名称:强电工程		标段:				第1页 共1页	
序号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写。编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:强电工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	11797.97	100	11797.97
1.1	其中:定额规费	定额基价分析	11797.97	100	11797.97
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	540594.22	9	48653.48
合 计					60451.45

编制人(造价人员)

复核人(造价工程师)

软件测评合格编号



主要材料价格表及费用

工程名称:强电工程

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格 型号	计量 单位	数量	单价	合价	备注
1	29090211	铜接线端子	20A	个	661.780	20.00	13235.60	
2	80210561	预拌混凝土	C30	m3	18.054	414.00	7474.36	
3	17030155	JDG管	外径20mm	m	4591.884	4.50	20663.48	
4	17210111 @1	UPVC波纹管	DN200	m	137.800	46.25	6373.25	
5	25000001 @4	LED吊灯	120*1200	套	75.750	195.00	14771.25	
6	25000001 @6	LED平板灯	600*600	套	64.640	155.00	10019.20	
7	25000001 @5	LED平板灯	600*1200	套	37.370	245.00	9155.65	
8	25000001 @16	嵌入式可调角度射灯		套	547.420	45.50	24907.61	
9	25000001 @18	艺术吊灯		套	8.080	1480.00	11958.40	
10	26410171 @9	桌面上五孔插座	10A	套	235.620	24.40	5749.13	
11	28031431 @1	WDZB-BYJ2.5		m	20322.957	2.66	53977.77	
12	28031431 @3	WDZB-BYJ4.0		m	2006.954	3.57	7156.80	
13	28110000 @1	WDZB-YJV-3*16+1*10		m	118.210	97.00	11466.37	
14	28110000 @3	WDZB-YJV-4*185+1*15		m	20.200	825.00	16665.00	
15	28110000 @4	YLV22-3*300+2*150		m	141.400	147.00	20785.80	
16	29010106	电缆桥架	200*100	m	171.821	52.60	9037.78	
17	BCCLF1@1	灯带控制模块		个	153.592	100.00	15359.20	
18	补充主材 001@1	LED灯带	4W	m	649.170	18.11	11756.47	
19	补充主材 001@2	LED长条灯		m	137.500	256.30	35241.25	
20	补充主材 004@1	配电柜		台	1.000	5300.00	5300.00	
		合计					311054.37	

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

单位工程投标报价汇总表

工程名称:消防电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:消防电工程

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
		应急系统					25479.80	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 规格:300w, 750*600*280 3. 接线端子材质、规格:端子2.5 4. 安装方式:距地1.5m 5. 其他:详见图纸说明	台	1	2607.04	2607.04	
2	030411001001	配管	1. 名称:JDG管20 2. 其它:详见图纸说明	m	580.68	10.98	6375.87	
3	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ2.5 4. 其他:详见图纸说明	m	1172.38	4.56	5346.05	
4	030411006001	接线盒	1. 名称:金属接线盒	个	83	7.99	663.17	
5	030412004001	装饰灯	1. 名称:方向标志灯(左向) 2. 规格:1W 3. 安装形式:距地2.5m吊装 4. 其他:详见图纸说明	套	12	122.65	1471.80	
6	030412004002	装饰灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:距地2.5m吊装 4. 其他:详见图纸说明	套	6	122.65	735.90	
7	030412004003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:距地2.5m壁挂 4. 其他:详见图纸说明	套	6	117.64	705.84	
8	030412004004	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2. 规格:6W 3. 安装形式:嵌顶安装 4. 其他:详见图纸说明	套	26	117.58	3057.08	
9	030412004005	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:门上0.2m壁挂 4. 其他:详见图纸说明	套	6	117.64	705.84	
10	030412004006	装饰灯	1. 名称:双面方向标志灯(单向) 2. 规格:1W 3. 安装形式:距地2.5m吊装 4. 其他:详见图纸说明	套	13	122.65	1594.45	
本页小计							23263.04	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:消防电工程

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
11	030412004007	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标识灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:距地2.5m吊挂安装 4. 其他:详见图纸说明	套	2	122.65	245.30	
12	030412004008	装饰灯	1. 名称:自带电源疏散照明灯(A型) 2. 规格:9W 3. 安装形式:距地2.5m壁装 4. 其他:详见图纸说明	套	12	117.64	1411.68	
13	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其它:详见图纸说明	m	39.2	14.28	559.78	
		自动报警系统					5547.39	
1	030411001002	配管	1. 名称:JDG管20 2. 其它:详见图纸说明	m	177.91	10.98	1953.45	
2	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:NH-RVS-2*2.5 4. 其他:详见图纸说明	m	186.56	11.97	2233.12	
3	030411006002	接线盒	1. 名称:金属接线盒	个	12	7.99	95.88	
4	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽 2. 其它:详见图纸说明	m	16.8	14.28	239.90	
5	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓启泵按钮	个	12	85.42	1025.04	
		措施项目					244.53	
1	03130101700	脚手架搭拆		项	1	244.53	244.53	
本页小计							8008.68	
合 计							31271.72	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-08

综合单价分析表

工程名称:消防电工程

标段:

第1页 共19页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式(m) 半周长1.5	台	1	169.12	2356.67	0.00	46.45	169.12	2356.67	0.00	46.45
4-4-14	无端子外部接线(mm2) ≤ 2.5\	个	10	1.63	1.51	0.00	0.34	16.30	15.10	0.00	3.40
人工单价		小计						185.42	2371.77	0.00	49.85
129.3元/工日		未计价材料费						2330			
清单项目综合单价								2607.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	A型应急照明集中电源	台	1	2330		2330					
	其他材料费						41.77				
材料费小计						2371.77				0.00	

计 日 工 表

工程名称:消防电工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注:此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中;结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称:消防电工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	918.18	100	918.18
1.1	其中:定额规费	定额基价分析	918.18	100	918.18
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	33236.77	9	2991.31
合 计					3909.49

编制人(造价人员)

复核人(造价工程师)

软件测评合格编号:HA-102-2017-000000



主要材料价格表及费用

工程名称:消防电工程

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格型号	计量单位	数量	单价	合价	备注
1	03131987	锡基钎料		kg	2.532	57.50	145.59	
2	18031710	镀锌锁紧螺母	DN20×3	10个	21.185	4.00	84.74	
3	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm ²	m	38.014	2.66	101.04	
4	28030711	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm ²	m	168.559	2.58	434.88	
5	29090211	铜接线端子	20A	个	84.245	20.00	1684.90	
6	29170203	镀锌地线夹	20	套	625.685	0.50	312.84	
7	80010126	水泥砂浆	1:3	m ³	0.280	515.00	144.20	
8	17030155	JDG管	外径20mm	m	781.347	4.50	3516.06	
9	25000001 @23	双方向标志灯(单向)	1W	套	13.130	67.00	879.71	
10	25000001 @20	多信息复合标志灯	1W	套	6.060	67.00	406.02	
11	25000001 @24	应急疏散指示标识灯	1W	套	2.020	67.00	135.34	
12	25000001 @19	方向标志灯(左/右)	1W	套	12.120	67.00	812.04	
13	25000001 @21	楼层标志灯	1W	套	6.060	67.00	406.02	
14	25000001 @22	疏散出口标志灯	1W	套	6.060	67.00	406.02	
15	25000001 @25	自带电源疏散照明灯(A型)	6W	套	12.120	67.00	812.04	
16	25000001 @12	集中电源疏散照明灯(A型)	6W	套	26.260	67.00	1759.42	
17	28030301 @1	NH-RV-2.5mm ²		m	201.485	9.74	1962.46	
18	28031431 @6	WDZN-BYJ2.5		m	1359.961	2.66	3612.06	
19	29110207 @2	金属接线盒		个	96.900	1.85	178.78	
20	补充主材 001@1	A型应急照明集中电源		台	1.000	2330.00	2330.00	
		合计					20124.16	

软件测评合格编号:HA-02-2017-RJ003