

建设项目投标报价汇总表

工程名称：许昌市按摩医院精神障碍患者室外活动设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 许昌市按摩医院精神障碍患者室外活动设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室外铺装

标段：许昌市按摩医院精神障碍患者室外活动设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装

标段：许昌市按摩医院精神障碍患者室外活动设施项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					472068.76	
1	040203007001	水泥混凝土	1. 素土夯实 2. 250厚6%水泥石粉垫层 3. 250厚c25混凝土面层 4. 混凝土路面养护 5. 其余详见图纸及说明	m2	208.12	213.69	44473.16	
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格 混凝土 200*350*1000 2. 其余详见图纸及说明	m	90	67.56	6080.4	
3	040204002002	消防回车场	1. 素土夯实 2. 250厚6%水泥石粉垫层 3. 250厚c25混凝土垫层 4. 250*250*70植草砖	m2	247.91	250.32	62056.83	
4	040204002001	人行道块料铺设	1. 素土夯实 2. 250厚6%水泥石粉垫层 3. 250厚c25混凝土垫层 4. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 5. 渗水砖面层 6. 其余详见图纸及说明	m2	97.64	310.33	30300.62	
本页小计							142911.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装

标段：许昌市按摩医院精神障碍患者室外活
动设施项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040203009002	篮球场地面	1. 素土夯实 2. 250厚6%水泥石粉垫层 3. 250厚c25混凝土面层 4. 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆 5. 5mm厚硅PU面层 6. 篮球场50cm宽白色丙烯酸标线, 刷两道 7. 其余详见图纸及说明	m2	587.76	315.21	185267.83	
6	010607004001	金属网栏	1. 边框及立柱型钢品种、规格:立柱 Φ 76*4.0mm厚(无缝钢管)表面浸塑,立柱间距不大于3米 2. 横梁 Φ 60*3.5mm厚(无缝钢管)表面浸塑 3. 4.0mm粗,50*50mm日字型网孔,表面浸塑 4. C30砼基础随立柱布置 5. 挖填土方 6. 其余详见图纸及说明	m2	399.8	163.61	65411.28	
7	011501018001	篮球架	1. 地埋款可升降标准篮球架 2. C30砼基础 3. 其余详见图纸及说明	套	2	3300	6600	
本页小计							257279.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装

标段：许昌市按摩医院精神障碍患者室外活
动设施项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040201022001	排水沟、截水沟	1. 挖土方 2. 素土夯实 3. 100厚6%水泥石粉 4. 100厚C15砼垫层 5. M5水泥砂浆砌MU10砖 6. 20厚1:2.5水泥砂浆+5%防水剂 7. 500*300*50成品预制C20砼水沟盖板, 70厚C25素砼压顶 8. 其余详见图纸及说明	m	105.6	178.3	18828.48	
9	041001001001	拆除路面	1. 拆除200厚水泥稳定层 2. 拆除200厚混凝土面层 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	327.89	49.43	16207.6	
10	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除路缘石 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m	98.7	7.79	768.87	
11	041001002001	拆除人行道	1. 拆除200厚水泥稳定层 2. 拆除100厚C25混凝土基层 3. 拆除30mm厚中砂、50mm厚渗水砖 4. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	139.79	48.3	6751.86	
12	040103002001	余方弃置	新增篮球场、道路及消防回车场区土方清运 1. 废弃料品种:土方 2. 清运 2 运距: 自行考虑	m3	507.11	17.72	8985.99	
本页小计							51542.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外铺装

标段：许昌市按摩医院精神障碍患者室外活动设施项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010804005001	消防铁艺门	1. 挖土方 2. 素土夯实 3. 100厚级配碎石垫层 4. 100厚C15素砼垫层 5. C30钢筋混凝土基础 6. 350*350 C30钢筋 立柱 7. 立柱表面20厚1:2.5水泥砂浆抹灰, 喷黄锈真石漆 8. 铁艺门厂家定制(钢管材质, 表面喷氟碳漆, 含成品门轴、门锁、门轮等) 9. 其余详见图纸及	m2	23.44	867.57	20335.84	
		措施项目						
本页小计							20335.84	
合 计							472068.76	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 室外安装工程

标段：许昌市按摩医院精神障碍患者室外活动设施项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外安装工程

标段：许昌市按摩医院精神障碍患者室外活
动设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					19065.83	
1	030412007001	一般路灯	1. 名称:高杆双头球 场灯 2. 功率: 500w, 色 温6500K, IP65防 水 3. 其余详见图纸及 说明	套	4	2414.27	9657.08	
2	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护 管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN32	m	160	22.57	3611.2	
3	030411004001	配线	1. 名称:照明线 2. 配线形式:穿管 3. 型号:铜芯 4. 规格:4mm2	m	800	4.84	3872	
4	031001006001	塑料管	1. 材质、规格: UPVC 160 2. 连接形式:热熔	m	30	50.47	1514.1	
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、 二类土	m3	39	10.55	411.45	
		措施项目						
本页小计							19065.83	
合 计							19065.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：室外绿化工程

标段：许昌市按摩医院精神障碍患者室外活
动设施项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	5729.15	—
4.1	其中：1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	4294.21	—
4.3	3) 住房公积金	903.48	—
4.4	4) 工伤保险	531.46	—
5	不含税工程造价合计	158041.3	
6	增值税~销项税额	14223.72	
7	含税工程造价合计	172265.02	
投标报价合计=1+2+3+4+6		172,265.02	0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：许昌市按摩医院精神障碍患者室外活动设施项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					149350.62	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 枇杷 2. 胸径或干径: 12 cm 3. 草绳绕树干 4. 树棍三角支撑 5. 含养护费 6. 其余详见图纸及说明	株	22	1592	35024	
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 国槐 2. 胸径或干径: 15 cm 3. 草绳绕树干 4. 树棍四角支撑 5. 含养护费 6. 其余详见图纸及说明	株	1	1127.2	1127.2	
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 碧桃 2. 胸径或干径: D12 3. 草绳绕树干 4. 树棍三角支撑 5. 含养护费 6. 其余详见图纸及说明	株	2	651.84	1303.68	
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类: 银杏 2. 胸径或干径: 12 cm 3. 草绳绕树干 4. 树棍三角支撑 5. 含养护费 6. 其余详见图纸及说明	株	2	622	1244	
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类: 桂花 2. 胸径或干径: 15 cm 3. 草绳绕树干 4. 树棍四角支撑 5. 含养护费 6. 其余详见图纸及说明	株	2	2927.2	5854.4	
6	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 紫薇 2. 地径或干径: D12 3. 草绳绕树干 4. 含养护费 5. 其余详见图纸及说明	株	2	797.58	1595.16	
本页小计							46148.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外绿化工程

标段：许昌市按摩医院精神障碍患者室外活动设施项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	050102002002	栽植灌木	1. 种类:腊梅 2. 地径或干径:D12 3. 草绳绕树干 4. 含养护费 5. 其余详见图纸及说明	株	2	1637.58	3275.16	
8	050102002003	栽植灌木	1. 种类:晚樱 2. 地径或干径: D12 3. 草绳绕树干 4. 含养护费 5. 其余详见图纸及说明	株	2	1097.58	2195.16	
9	050102002005	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠球 2. 规格: P=1.5M, H=1.2M 3. 含养护费 4. 其余详见图纸及说明	株	9	69.82	628.38	
10	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类: 珊瑚树绿篱 2. 规格: H=1.8M P=0.2M 3. 单位面积株数:12 4. 含养护费 5. 其余详见图纸及说明	m2	130.84	236.78	30980.3	
11	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:早熟禾黑麦草 2. 铺种方式:满铺 3. 含养护费 4. 其余详见图纸及说明	m2	1571.73	35.93	56472.26	
12	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	1702.57	4.92	8376.64	
13	050103001001	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:DN25PP-R绿化供水管1.25MPa 2. 其余详见图纸及说明	m	100	9.16	916	
本页小计							102843.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外绿化工程

标段：许昌市按摩医院精神障碍患者室外活动设施项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08