

禹州市教育体育局禹州市第六实验学
校校内临时雨污水管网项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：



(单位盖章)



年 月 日



封-3

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨污水管网项目

投 标 总 价 (小写)： 756,135.69

(大写)： 柒拾伍万陆仟壹佰叁拾伍元陆角玖分

投 标 人： _____



法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨污水管网项目 标段：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨污水管网项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		污水					189307.17	
1	031001006073	塑料管	1. 安装部位:室外污水 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管DN300 4. 连接形式:胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水法进行严密实验 6. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m	637.23	104.67	66698.86	
2	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m3	1909.78	3.34	6378.67	
3	010103001017	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:自行考虑 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m3	1852.43	21.78	40345.93	
4	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m3	57.35	324.18	18591.72	
本页小计							132015.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内 标段：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校
临时雨污水管网项目 校校内临时雨污水管网项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	040504002001	钢筋混凝土污水井	钢筋混凝土污水井 Φ1000 1. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2. 混凝土强度等级:C30 3. 盖板材质、规格:C30钢筋砼 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 5. 踏步材质、规格:塑钢 6. 防渗、防水要求:参考图集20S515 7. 其他:未尽事宜 详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	座	21	2728.19	57291.99	
		分部小计					189307.17	
		雨水					457791.27	
1	031001006081	塑料管	1. 安装部位:室外雨水 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管DN800 4. 连接形式:胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水法进行严密实验 6. 其他:未尽事宜 详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m	394.34	516.71	203759.42	
本页小计							261051.41	

注：为计取规费等的使⽤，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内 标段：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校
临时雨污水管网项目 校校内临时雨污水管网项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	031001006082	塑料管	1. 安装部位:室外雨水 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC双壁波纹管DN900 4. 连接形式:胶圈 5. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水法进行严密实验 6. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m	182	604.83	110079.06	
3	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m3	1839.92	3.34	6145.33	
4	010103001018	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m3	1400.08	21.78	30493.74	
5	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:中粗砂 3. 其他:未尽事宜详见图纸设计,并满足招标文件及相关规范规定	m3	123.76	324.18	40120.52	
本页小计							186838.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨污水管网项目	标段: 禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨污水管网项目
------------------------------------	----------------------------------

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	040504002006	混凝土井	钢筋混凝土雨水井 Φ1500 1. 垫层、基础材质及厚度:C15砼垫层 2. 混凝土强度等级:C30 3. 盖板材质、规格:C30钢筋砼 4. 井盖、井圈材质及规格:Φ700铸铁井盖 5. 踏步材质、规格:塑钢 6. 防渗、防水要求:参考图集20S515 7. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	座	20	3359.66	67193.2	
		分部小计					457791.27	
		措施项目						
本页小计							67193.2	
合 计							647098.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨水管网项目			标段：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨水管网项目			第 5 页 共 13 页						
项目编码		040504002001	项目名称		钢筋混凝土污水井	计量单位	座	工程量	21			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
借5-3-65 H8 0210561 802 10555	圆形污水检查井 混凝土 井 内径1000mm 适用管径200~600mm 井深2.75m 换为【预拌 混凝土 C15】	座	1	660.85	1876.71	12.35	178.28	660.85	1876.71	12.35	178.28	
人工单价				小计			660.85			1876.71	12.35	178.28
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价										2728.19		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	水			m3	2.138	5.13	10.97					
	塑料薄膜			m2	78.334	0.26	20.37					
	标准砖 240*115*53			千块	0.111	375	41.63					
	塑钢爬梯			kg	7.272	3.65	26.54					
	电			kW·h	1.272	0.7	0.89					
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.49	18.29	8.96					
	铸铁井盖、井座 Φ700重型			套	1	877	877					
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.055	358.2	19.7					
	预拌防水水泥砂浆 1:2			m3	0.032	412.2	13.19					
	预拌混凝土 C10			m3	0.228	327	74.56					
	预拌混凝土 C25			m3	2.168	347	752.3					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨水污水管网项目		标段：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨水污水管网项目		第 12 页 共 13 页	
项目编码	040504002006	项目名称	混凝土井	计量单位	座
定额编号	借5-3-58	定额项目名称	圆形雨水检查井 混凝土井 内径1500mm 适用管径800~1000mm 井深2.4m	工程量	20

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-3-58	圆形雨水检查井 混凝土井 内径1500mm 适用管径800~1000mm 井深2.4m	座	1	877.11	2210.4	34.17	237.98	877.11	2210.4	34.17	237.98
人工单价				小计				877.11	2210.4	34.17	237.98
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										3359.66	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	水			m3	2.021	5.13	10.37				
	塑料薄膜			m2	72.057	0.26	18.73				
	标准砖 240*115*53			千块	0.283	375	106.13				
	塑钢爬梯			kg	6.06	3.65	22.12				
	电			kW·h	1.688	0.7	1.18				
	煤焦沥青漆 L01-17			kg	0.49	18.29	8.96				
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	877	877				
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	0.14	358.2	50.15				
	预拌防水水泥砂浆 1:2			m3	0.053	412.2	21.85				
	预拌混凝土 C10			m3	0.381	327	124.59				
	预拌混凝土 C25			m3	2.698	347	936.21				
	预拌混凝土 C30			m3	0.091	357	32.49				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨污水管网项目	标段: 禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨污水管网项目
------------------------------------	----------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员): B14244100020719

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨污水管网项目

标段：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨污水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨污水管网项目

标段：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨污水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计 日 工 表

工程名称：禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨污水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 禹州市教育体育局禹州市第六实验学校校内临时雨污水管网项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]