

投标货物分项报价表

分包编号:建安政采竞磋商字〔2025〕44号-A

序号	名称	投标报价	投标报价单位
1	瑞晟建设集团有限责任公司	2981435.69	元

说明:

- 1. 详细的分项报价表总额，需要与本次分项报价总计保持一致。
- 2. 如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字:

投标人名称（签章）:

时间: 2025 年 10 月 15 日

建安区新老城区公厕及中转站建设项
目工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 建安区新老城区公厕及中转站建设项目

投标总价 (小写)： 2981435.69

(大写)： 贰佰玖拾捌万壹仟肆佰叁拾伍元陆角玖分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)

编



(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：建安区新老城区公厕及中转站建设项目

第 1 页 共 1 页

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	291129.77	
1.1	土方工程	1346.88	
1.2	砌筑工程	30352.44	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	58419.13	
1.4	金属结构工程	1765.71	
1.5	门窗工程	22044.54	
1.6	屋面及防水工程	22244.99	
1.7	楼地面装饰工程	20123.82	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	67699.44	
1.9	天棚工程	11891.78	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	25019.34	
1.11	其他装饰工程	15633.83	
1.12	拆除工程	5281.54	
1.13	恢复新建部分	9306.33	
2	措施项目	18347.84	
2.1	其中：安全文明施工费	7765.46	
2.2	其他措施费（费率类）	3546.67	
2.3	单价措施费	7035.71	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	9557.75	—
4.1	定额规费	9557.75	—
4.2	工程排污费		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	319035.36	
6	增值税	28713.18	—
7	含税工程造价合计	347748.54	
投标报价合计=1+2+3+4+6		347,748.54	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 1 页 共 15 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					30352.44	
		混凝土及钢筋混凝土工程					58419.13	
1	010501002001	带形基础	带形基础 部位:砖基础下部及隔墙基础 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	8.62	562.91	4852.28	
2	010501002002	带形基础	带形基础 部位:无障碍坡道南侧 1. 砼等级:C25 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	0.42	831.4	349.19	
3	010504001001	直形墙	直形墙 部位:花池挡墙 1. 砼等级:C25 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	0.73	913.02	666.5	
4	010503002001	矩形梁	矩形梁 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	0.65	880.63	572.41	
5	010505003001	平板	平板 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆,支模高度4.2m 4. 含泵送费	m3	9.29	912.41	8476.29	
本页小计							14916.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	天沟(檐沟) 部位:5.2m檐口、3.7m雨篷节点处 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	5.1	1798.64	9173.06	
7	010505008001	雨篷板	雨篷板 部位:3.4m处 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	1.97	1237.56	2437.99	
8	010502002001	构造柱	构造柱 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	2.96	949.29	2809.9	
9	010503004001	圈梁	圈梁 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	9.19	915.56	8414	
10	010507005001	扶手、压顶	压顶 部位:窗台处 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	0.58	1090.91	632.73	
11	010503005001	过梁	过梁 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	0.78	1636.19	1276.23	
本页小计							24743.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	01B001	80*80热镀锌方钢装饰柱	1.材质:热镀锌方钢 2.规格:80*80*4mm 3.表面喷涂卡其色氟碳漆	m	27.9	59.41	1657.54	
3	010516002001	预埋铁件	立柱预埋件 1.材质:钢板 2.规格:-120*120*6mm 3.锚筋:Φ8 L=220 3.具体详见12YJ6 M42/P112	t	0.001	8580	8.58	
		分部小计					1765.71	
		门窗工程					22044.54	
1	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	断桥铝推拉窗 1.窗类型:推拉窗 2.框、扇材质:断桥铝 80系列 3.玻璃品种、厚度:5+10A+5mm 4.含纱扇	m ²	11.52	778.61	8969.59	
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	断桥铝平开窗 1.窗类型:平开窗 2.框、扇材质:断桥铝 60系列 3.玻璃品种、厚度:5+10A+5mm 4.含纱扇	m ²	6.48	813.7	5272.78	
3	010803001001	金属卷帘（闸）门	成品钢制电动卷帘门 1.门代号:JLM2530 2.门尺寸:2500*3000 3.门材质:不锈钢板 4.含卷帘门电动装置1套	樘	1	3309.69	3309.69	
4	010802004001	防盗门	成品钢制安全防盗门 1.门代号:M1027' 2.门尺寸:1000*2700 3.门材质:钢制	m ²	2.7	255.58	690.07	
本页小计							19908.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010801001001	木质门	成品实木复合门 1. 门代号:M1027 2. 门尺寸:1000*2700 3. 门材质:实木复合	樘	2	1673.83	3347.66	
6	010808005001	石材门窗套	灰色面砖门套 1. 门套宽度:150mm 2. 材料品种:灰色面砖	m	8.5	53.5	454.75	
		分部小计					22044.54	
		屋面及防水工程					22244.99	
1	010902001001	屋面卷材防水	屋面卷材防水 部位:3.4m处屋面 1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2. 200g/m2聚酯无纺布; 3. 4厚-20° SBS改性沥青防水卷材; 4. 基层处理剂; 5. 20厚1:3水泥砂浆找平层; 6. 最薄处30厚1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡2%找坡层,均厚47mm; 7. 现浇钢筋混凝土屋面板;	m2	11.9	169.98	2022.76	
本页小计							5825.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902001002	屋面卷材防水	屋面卷材防水 部位:4.2m处屋面 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2.200g/m ² 聚酯无纺布; 3.3.0厚-20° SBS改性沥青防水卷材; 4.3.0厚-20° SBS改性沥青防水卷材; 5.基层处理剂; 6.30厚C20细石混凝土找平层; 7.50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温层; 8.20厚1:3水泥砂浆找平层; 9.最薄处30厚1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡2%找坡层,均厚81.3mm; 10.现浇钢筋混凝土屋面板;	m ²	80.64	230.59	18594.78	
3	031208007001	防潮层	防潮层 1.在室内地坪下60mm处做20厚1:2水泥砂浆(内加3~5%防水剂)	m ²	15.75	44.11	694.73	
4	010902004001	屋面排水管	屋面排水管 1.排水管品种:UPVC防攀爬管 2.排水管规格:Φ110 3.雨水管每隔1.5米与墙面固定,做法详12YJ3-1第J3页 4.雨水管、雨水口做法详见12YJ5-16/E2、C/E3	m	19.6	45.56	892.98	
5	010902006001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	屋面排水短管 1.材质:镀锌钢管 2.规格:Φ80 3.设置要求:外伸女儿墙80	根	2	19.87	39.74	
		分部小计					22244.99	
本页小计							20222.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程					20123.82	
1	011102003001	块料楼地面	块料楼地面 具体详见图集12YJ 1 地201-F1 1.8-10厚防滑地砖 铺实拍平,稀水泥 浆擦缝(规格:800* 800) 2.30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.1.5厚合成高分 子防水涂料,上翻3 00mm 4.最薄处20厚1:3 水泥砂浆或C20细 石混凝土找坡层抹 平 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土 垫层 7.150厚3:7灰土垫 层 8.素土夯实	m2	75.95	227.95	17312.8	
2	010507001002	坡道	无障碍坡道 具体详见图集12YJ 12 3/P25 1.30厚火烧面花岗 石板面层 2.撒素水泥面(洒 适量清水) 3.25厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道(内 掺建筑胶) 5.100厚C15混凝土 6.300厚3:7灰土垫 层 7.素土夯实	m2	5.64	252.66	1425	
本页小计							18737.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011107002001	块料台阶面	块料台阶面 部位:台阶踏步面 具体详见图集12YJ 1 台5/P154 1. 8-12厚防滑地砖 , 1:1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 台阶 (厚度不包括 台阶三角部分) 5. 300厚3:7灰土垫 层 6. 素土夯实	m2	2.2	276.85	609.07	
4	011102003002	块料楼地面	块料楼地面 部位:台阶平台 具体详见图集12YJ 1 台5/P154 1. 8-12厚防滑地砖 , 1:1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 台阶 (厚度不包括 台阶三角部分) 5. 300厚3:7灰土垫 层 6. 素土夯实	m2	4.17	186.32	776.95	
		分部小计					20123.82	
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程					67699.44	
1	011204003001	块料墙面	块料墙面 具体详见图集12YJ 1 内墙6A-F1 1. 9厚1:3水泥砂浆 压实抹平 2. 1.5厚聚合物水 泥防水涂料 3. 素水泥浆一道 4. 3~4厚1:1水泥砂 浆加水重20%建筑 胶粘结层 5. 4~5厚釉面砖, 尺 寸400*800mm 6. 面砖缝隙采用瓷 砖美缝剂填缝	m2	328.16	152.18	49939.39	
本页小计							51325.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001001	抹灰面油漆	真石漆 部位:屋顶造型及雨蓬处 1.【基层处理单列项】 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料两遍	m2	241.1	102.2	24640.42	
2	011406001002	抹灰面油漆	抹灰面油漆 部位:室外板底顶棚 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:室外乳胶漆	m2	14.06	26.95	378.92	
		分部小计					25019.34	
		其他装饰工程					15633.83	
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	无障碍坡道栏杆 具体详见图集12YJ12 1/P21 1. 栏杆材质:不锈钢 2. 扶手材质:不锈钢 3. 栏杆高度:H=1100mm	m	8.02	252.98	2028.9	
2	011210005001	成品隔断	大便器隔板 1. 隔断板材质:三聚氰胺板 2. 隔断板高度:1950mm 3. 具体参见图集12YJ11 2/102	m2	52.51	159.46	8373.24	
3	011210005002	成品隔断	小便器隔板 部位:男卫生间 1. 隔断板材质:三聚氰胺板 2. 隔断板高度:650mm 3. 具体参见图集12YJ11 3/107	m2	0.78	159.47	124.39	
本页小计							35545.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 12 页 共 15 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	011508004001	金属字	金属字 1. 基层类型: 砖 2. 字体规格: 600*600 3. 字体材质: 不锈钢 4. "公共卫生间" 合计5个字	个	5	226.16	1130.8	
16	01B006	置物架	部位: 男厕小便器上方 1. 置物架	m	5.62	39	219.18	
		分部小计					15633.83	
		拆除工程					5281.54	
1	01B007	原装配式公厕及化粪池拆除	原装配式公厕及化粪池拆除 1. 装配式公厕拆除、外运 2. 化粪池拆除需抽除污物吊装罐体外运	项	1	2100	2100	
2	01B008	绿化用地拆除	1. 铲除场地内绿化带绿植 2. 装车外运 3. 面积合计80m²	m²	80	16	1280	
3	01B009	铲除场地内原有乔灌木	1. 铲除场地内原有乔灌木 2. 挖树根、装车外运 3. 总数合计7株	株	7	78	546	
4	041001001001	拆除路面	拆除路面 具体详见图集12YJ 1 路2/P160 1. 砼路面破除 2. 废石碴装车、外运 3. 运距自行考虑	m2	34	33.76	1147.84	
5	041001002001	拆除人行道	拆除人行道 具体详见图集12YJ 1 路12/P162 1. 透水砖路面破除 2. 废石碴装车、外运 3. 运距自行考虑	m2	8.2	16.04	131.53	
本页小计							6555.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 1 页 共 86 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	89.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.34		139.04	7.02	0.07		1.39	0.07
人工单价		小计						0.07		1.39	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 2 页 共 86 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	49.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		25.53	14.99	7.26		2.55	1.5
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.005	258.25			53.84	1.29			0.27
人工单价		小计						8.55		2.55	1.77
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 3 页 共 86 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	15.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		24.49	15.3	7.36		2.45	1.53
人工单价		小计						7.36		2.45	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 4 页 共 86 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	33.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.4		15.73	1.26	0.44		1.57	0.13
1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.24		89.17	3.6	0.22		8.92	0.36
人工单价		小计						0.66		10.49	0.49
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 6 页 共 86 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 7 页 共 86 页

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	5.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 换	混水砖墙 1砖 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1882.39	2835.29	53.04	469.95	188.24	283.53	5.3	47
人工单价		小计						188.24	283.53	5.3	47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								524.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.2313	345	79.8		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	80.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 8 页 共 86 页

项目编码		010401012001		项目名称		零星砌砖		计量单位	m3	工程量	1.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32 H80010731 80010741	零星砌体 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	2419.68	2840.25	49.79	786.81	241.97	284.03	4.98	78.69
人工单价		小计						241.97	284.03	4.98	78.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								609.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.2142	345	73.9		
	其他材料费							-	0.59	-	
	材料费小计							-	74.49	-	
</											

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 9 页 共 86 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	8.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	429.16	3242.37		189.63	42.92	324.24		18.96
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0.033	2341.79	1981.26	0.71	1033.54	77.28	65.38	0.02	34.11
人工单价		小计						120.2	389.62	0.02	53.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								562.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0069	2000	13.8		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	复合模板					m2	0.8143	32	26.06		
	其他材料费							-	26.65	-	
	材料费小计							-	389.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 10 页 共 86 页

项目编码		010501002002		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	0.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210559	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	429.16	3141.37		189.63	42.92	314.14		18.96
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0.085	2341.79	1981.26	0.71	1033.54	199.05	168.41	0.06	87.85
人工单价		小计						241.97	482.55	0.06	106.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								831.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0177	2000	35.4		
	复合模板					m2	2.0974	32	67.12		
	其他材料费							-	380.16	-	
	材料费小计							-	482.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 11 页 共 86 页

项目编码		010504001001		项目名称		直形墙		计量单位	m3	工程量	0.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-24 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 直形墙 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	519.68	3156.72		229.55	51.97	315.67		22.95
5-244	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.086	2121.17	3016.73	0.23	936.51	182.42	259.44	0.02	80.54
人工单价		小计						234.39	575.11	0.02	103.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								913.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0544	2000	108.8		
	复合模板					m2	2.1221	32	67.91		
	其他材料费							-	398.55	-	
	材料费小计							-	575.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 12 页 共 86 页

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		0.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	379	3264.96		167.45	37.9	326.5			16.74			
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.09	2291.87	2245.4	0.94	1011.91	206.27	202.09	0.08		91.07			
人工单价		小计						244.17	528.59	0.08		107.81			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								880.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0402	2000	80.4						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	复合模板					m2	2.2208	32	71.07						
	其他材料费							-	53.85	-					
	材料费小计							-	528.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 13 页 共 86 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		9.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-32 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	441.26	3290.69	3.22	194.62	44.13	329.07	0.32	19.47				
5-260 + 5-278	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 实际高度(m): 4.2	100m2	0.079	2808.58	2524.54	2.1	1239.8	221.88	199.44	0.17	97.94				
人工单价		小计						266.01	528.51	0.49	117.41				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								912.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0357	2000	71.4						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	复合模板					m2	1.9493	32	62.38						
	其他材料费							-	71.41	-					
	材料费小计							-	528.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 14 页 共 86 页

项目编码		010505007001		项目名称		天沟(檐沟)、挑檐板		计量单位	m3	工程量	5.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-41 H80210557 80210561	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1485.65	3291.03		655.94	148.57	329.1		65.59
5-277	现浇混凝土模板 天沟挑檐 复合模板钢支撑	100m2	0.153	4016.07	2325.66	90.7	1772.65	614.46	355.83	13.88	271.21
人工单价		小计						763.03	684.93	13.88	336.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1798.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0692	2000	138.4		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	复合模板					m2	4.6862	32	149.96		
	其他材料费							-	73.46	-	
	材料费小计							-	685.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 15 页 共 86 页

项目编码		010505008001		项目名称		雨篷板		计量单位	m3	工程量	1.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-42 H80210557 80210561	现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1379.24	3299.97		608.81	137.92	330		60.88
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.071	4561.71	3404.65	2.1	2013.84	323.88	241.73	0.15	142.98
人工单价		小计						461.8	571.73	0.15	203.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1237.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0536	2000	107.2		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	复合模板					m2	3.1951	32	102.24		
	其他材料费							-	39.07	-	
	材料费小计							-	571.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 16 页 共 86 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		2.96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-12 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1516.38	3264.59		669.25	151.64	326.46		66.93				
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.081	1939.04	2194.48	1.39	856.1	157.06	177.75	0.11	69.35				
人工单价		小计						308.7	504.21	0.11	136.28				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								949.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0313	2000	62.6						
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	320	313.5						
	复合模板					m2	1.9987	32	63.96						
	其他材料费							-	64.13	-					
	材料费小计							-	504.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 17 页 共 86 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		9.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1110.2	3267.52		490.15	111.02	326.75				49.02		
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.068	2826.38	2231.23	0.23	1247.57	192.19	151.72	0.02			84.84		
人工单价		小计						303.21	478.47	0.02			133.86		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								915.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0423	2000	84.6						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	复合模板					m2	1.6779	32	53.69						
	其他材料费							-	17.04	-					
	材料费小计							-	478.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 18 页 共 86 页

项目编码		010507005001		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		0.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-53 H80210557 80210561	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1912.27	3300.23		843.91	191.23	330.02			84.39			
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.082	3084.84	1471.41	0.23	1361.79	252.96	120.66	0.02		111.66			
人工单价		小计						444.19	450.68	0.02		196.05			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1090.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0087	2000	17.4						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	复合模板					m2	0.9268	32	29.66						
	其他材料费							-	80.46	-					
	材料费小计							-	450.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 19 页 共 86 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		0.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-20 H80210557 80210561	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1277	3309.86		563.9	127.7	330.99			56.39			
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.138	3916.98	2473.64	4.42	1728.85	540.54	341.36	0.61		238.58			
人工单价		小计						668.24	672.35	0.61		294.97			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1636.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0829	2000	165.8						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	复合模板					m2	3.4052	32	108.97						
	其他材料费							-	74.32	-					
	材料费小计							-	672.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 20 页 共 86 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	30.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49
5-49 H80210557 80210555	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0.1	164.99	288.43	2.3	72.63	16.5	28.84	0.23	7.26
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	997.45	11.29	216.14	9.95	14.96	0.17	3.24
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49
人工单价		小计						42.71	52.66	1.19	14.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰					t	0.0372	398	14.8		
	其他材料费							-	37.89	-	
	材料费小计							-	52.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 21 页 共 86 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.166	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	955.35	3230.21	21.66	421.95	955.35	3230.21	21.66	421.95				
人工单价		小计						955.35	3230.21	21.66	421.95				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4629.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.14	3202.8						
	其他材料费							-	27.41	-					
	材料费小计							-	3230.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 22 页 共 86 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.239	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	822.77	3241.95	62.33	363.19	822.77	3241.95	62.33	363.19				
人工单价		小计						822.77	3241.95	62.33	363.19				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4490.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12					kg	1025	3.07	3146.75						
	其他材料费							-	95.2	-					
	材料费小计							-	3241.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 23 页 共 86 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.026
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2013.71	3302.58	50.25	888.82	2013.71	3302.58	50.25	888.82
人工单价		小计						2013.71	3302.58	50.25	888.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6255.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3302.58	-	
	材料费小计							-	3302.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 24 页 共 86 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.544	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1900.53	3251.58	52.74	838.91	1900.53	3251.58	52.74	838.91				
人工单价		小计						1900.53	3251.58	52.74	838.91				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6043.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.14	3202.8						
	其他材料费							-	48.78	-					
	材料费小计							-	3251.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 26 页 共 86 页

项目编码		010516003001		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-148	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤φ18	10个	0.1	33.48	1.14	9.58	14.97	3.35	0.11	0.96	1.5
人工单价		小计						3.35	0.11	0.96	1.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	0.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 27 页 共 86 页

项目编码		010607005001		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	5.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	506.64	1071		148.32	5.07	10.71		1.48
人工单价		小计						5.07	10.71		1.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	10.71	-	
	材料费小计							-	10.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 28 页 共 86 页

项目编码		01B001		项目名称		80*80热镀锌方钢装饰柱		计量单位	m	工程量	27.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	0.0095	433.36	5411.15	183.9	192.83	4.14	51.67	1.76	1.84
人工单价		小计						4.14	51.67	1.76	1.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	51.66	-	
	材料费小计							-	51.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 29 页 共 86 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 30 页 共 86 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	11.52
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2265.62	70208.8		596.12	22.66	702.09		5.96
8-70	铝合金窗纱扇安装 推拉	100m2	0.006	1258.86	6393		331.1	7.55	38.36		1.99
人工单价		小计						30.21	740.45		7.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								778.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 80型 5+10A+5mm中空玻璃					m2	0.9543	650	620.3		
	其他材料费							-	120.15	-	
	材料费小计							-	740.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 31 页 共 86 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	6.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.01	2824	73039.22		742.83	28.24	730.39		7.43
8-71	铝合金窗纱扇安装 平开	100m2	0.006	1224.29	6393		322.18	7.35	38.36		1.93
人工单价		小计						35.59	768.75		9.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								813.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) 60型 5+10A+5mm中空玻璃					m2	0.9459	680	643.21		
	其他材料费							-	125.54	-	
	材料费小计							-	768.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 32 页 共 86 页

项目编码		010803001001		项目名称		金属卷帘(闸) 门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-18	卷帘(闸)门 不锈钢	100m2	0.075	6274.38	16583.71	13.82	1650.55	470.58	1243.78	1.04	123.79
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	1	282.63	1106.04	7.49	74.34	282.63	1106.04	7.49	74.34
人工单价		小计						753.21	2349.82	8.53	198.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3309.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2349.82	-	
	材料费小计							-	2349.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 33 页 共 86 页

项目编码		010802004001		项目名称		防盗门		计量单位	m2	工程量	2.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3956.82	20535.86	23.63	1040.89	39.57	205.36	0.24	10.41
人工单价		小计						39.57	205.36	0.24	10.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								255.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	205.36	-	
	材料费小计							-	205.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 34 页 共 86 页

项目编码		010801001001		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	462.61	16154.03		121.6	46.26	1615.4		12.16
人工单价		小计						46.26	1615.4		12.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1673.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品实木复合门 M1027					樘	1	1588.94	1588.94		
	其他材料费							-	26.46	-	
	材料费小计							-	1615.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 35 页 共 86 页

项目编码		010808005001		项目名称		石材门窗套		计量单位	m	工程量	8.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-94	成品门窗套(筒子板) 石材	10m2	0.015	670.77	2718.46	0.58	176.45	10.06	40.78	0.01	2.65
人工单价		小计						10.06	40.78	0.01	2.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	40.89	-	
	材料费小计							-	40.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 36 页 共 86 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	11.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-7 + 10-8* -6	屋面 干铺珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):47	100m2	0.01	171.76	1160.64		43.03	1.72	11.61		0.43
9-130 换	种植屋面排水 土工布过滤层 换为【聚酯无纺布 200g/m2】	100m2	0.01	153.69	248.47		42.77	1.54	2.48		0.43
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.0144	307.18	4023.9		85.89	4.42	57.94		1.24
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0087	439.26	4023.9		85.89	3.82	35.01		0.74
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1096.19	746.76	79.11	264.93	10.96	7.47	0.79	2.65
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49
人工单价		小计						37.06	122.35	1.58	8.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								169.98			
材料费用明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	122.36	-	
	材料费小计							-	122.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 37 页 共 86 页

项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	80.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-7 + 10-8 * -2	屋面 干铺珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):81.3	100m2	0.01	305.22	1934.4		77.73	3.05	19.34		0.78
9-130 换	种植屋面排水 土工布过滤层 换为【聚酯无纺布 200g/m2】	100m2	0.01	153.69	248.47		42.77	1.54	2.48		0.43
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	570.62	6455.98		159.51	5.71	64.56		1.6
9-35 + 9-37	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面 实际层数(层):2	100m2	0.0022	990.71	6455.98		276.25	2.18	14.2		0.61
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0027	439.26	3370.56		85.89	1.19	9.1		0.23
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1546.94	911.16		357.02	15.47	9.11		3.57
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49
10-99	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	295.06	2295		75.49	2.95	22.95		0.76
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1096.19	767.16	79.11	264.93	10.96	7.67	0.79	2.65
人工单价		小计						57.65	157.25	1.58	14.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								230.59			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 38 页 共 86 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 39 页 共 86 页

项目编码		031208007001		项目名称		防潮层		计量单位	m2	工程量	15.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-95	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚	100m2	0.01	1076.94	2956.38	66.08	312.71	10.77	29.56	0.66	3.12
人工单价		小计						10.77	29.56	0.66	3.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	29.56	-	
	材料费小计							-	29.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 40 页 共 86 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	19.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ≤110mm	100m	0.01	491.14	2572.58		137.08	4.91	25.73		1.38
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0255	63.16	188.56		17.52	1.61	4.81		0.45
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0255	52.08	195.42		14.41	1.33	4.99		0.36
人工单价		小计						7.85	35.53		2.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0009	2000	1.8		
	其他材料费							-	33.63	-	
	材料费小计							-	35.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 41 页 共 86 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 42 页 共 86 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	75.95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-79 + 9-81	涂料防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0135	382.55	2685.27		106.92	5.16	36.25		1.45
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58	1	3.19
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	464.99	2964.39		205.16	2.79	17.79		1.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	997.45	11.29	216.14	9.95	14.96	0.17	3.24
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3208.72	6432.37	79.11	752.31	32.09	64.32	0.79	7.52
人工单价		小计						64.95	143.92	1.96	17.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								227.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰					t	0.0372	398	14.8		
	防滑地砖 800mm*800mm					m2	1.04	50	52		
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	2.4165	15	36.25		
	其他材料费							-	40.9	-	
	材料费小计							-	143.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 43 页 共 86 页

项目编码		010507001002		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		5.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	464.99	2964.39		205.16	4.65	29.64		2.05				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	663.1	997.45	11.29	216.14	19.89	29.92	0.34	6.48				
11-18 H8001 0751 800107 47	块料面层 石材楼地面 每块面积0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆（干拌）DS M15】	100m2	0.01	3483.7	11273.83	79.11	815.7	34.84	112.74	0.79	8.15				
人工单价		小计						61.04	173.32	1.13	17.17				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								252.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	生石灰					t	0.0744	398	29.59						
	其他材料费							-	143.75	-					
	材料费小计							-	173.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 44 页 共 86 页

项目编码		011107002001		项目名称		块料台阶面		计量单位		m2		工程量		2.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49				
5-50 H80210 557 8021055 5	现浇混凝土 台阶 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0.1	180.53	363.96		79.85	18.05	36.4		7.99				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	663.1	997.45	11.29	216.14	19.89	29.92	0.34	6.48				
11-83 H8001 0751 800107 47	台阶装饰 陶瓷地面砖 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	5120.31	9024.53	117.02	1198.94	51.2	90.25	1.17	11.99				
人工单价		小计						90.8	157.59	1.51	26.95				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								276.85							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	生石灰					t	0.0744	398	29.59						
	其他材料费							-	128.01	-					
	材料费小计							-	157.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 45 页 共 86 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	4.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	464.99	2964.39		205.16	2.79	17.79		1.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	663.1	997.45	11.29	216.14	19.89	29.92	0.34	6.48
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3208.72	6432.37	79.11	752.31	32.09	64.32	0.79	7.52
人工单价		小计						56.43	113.05	1.13	15.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								186.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰					t	0.0744	398	29.59		
	防滑地砖 800mm*800mm					m2	1.04	50	52		
	其他材料费							-	31.48	-	
	材料费小计							-	113.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 46 页 共 86 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		328.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	165.9	48.97	4.43	49.44	1.66	0.49	0.04	0.49				
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.0035	474.82	3298.66		132.51	1.66	11.55		0.46				
11-25 换	块料面层 勾缝 换为【嵌缝膏】	100m2	0.01	614.11	482.32		141.67	6.14	4.82		1.41				
12-63 H8001 0543 800506 06	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ² 换为【干混抹灰砂浆 DP M15】	100m2	0.01	5106.74	5643.09	83.98	1511.07	51.07	56.43	0.84	15.11				
人工单价		小计						60.53	73.29	0.88	17.47				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								152.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内墙瓷砖 400mm*800mm					m2	1.05	50	52.5						
	防水涂料 JS					kg	1.1881	9.717	11.54						
	其他材料费							-	9.22	-					
	材料费小计							-	73.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 47 页 共 86 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	236.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2574.21	647.23	67.7	766.32	25.74	6.47	0.68	7.67
12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布 换为【玻璃纤维网格布(耐碱)】	100m2	0.01	445.23	670.62		130.34	4.45	6.71		1.3
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	387.79	302.83	11.33	110.42	3.88	3.03	0.11	1.1
人工单价		小计						34.07	16.21	0.79	10.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	16.2	-	
	材料费小计							-	16.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 48 页 共 86 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 49 页 共 86 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 50 页 共 86 页

项目编码		011302001001		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	73.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1785.27	2340.29	241.93	592.24	17.85	23.4	2.42	5.93
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1125.27	9300.94		373.26	11.25	93.01		3.74
人工单价		小计						29.1	116.41	2.42	9.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								157.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金扣板 300*600mm					m2	1.05	88	92.4		
	其他材料费							-	24.01	-	
	材料费小计							-	116.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 51 页 共 86 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 52 页 共 86 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	241.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	4225.91		1254.69	47.39	42.26		12.55
人工单价		小计						47.39	42.26		12.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2		
	其他材料费							-	11.06	-	
	材料费小计							-	42.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 53 页 共 86 页

项目编码		011406001002		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	14. 06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0. 01	1575. 19	703. 29		417. 01	15. 75	7. 03		4. 17
人工单价		小计						15. 75	7. 03		4. 17
高级技工201元/工日;普工87. 1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26. 95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7. 03	-	
	材料费小计							-	7. 05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 54 页 共 86 页

项目编码		011503001001		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	8.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	801.08	1399.55	144.21	184.88	80.11	139.96	14.42	18.49
人工单价		小计						80.11	139.96	14.42	18.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								252.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	139.96	-	
	材料费小计							-	139.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 55 页 共 86 页

项目编码		011210005001		项目名称		成品隔断		计量单位		m2		工程量		52. 51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0. 1	599. 71	3. 18		175. 74	59. 97	0. 32				17. 57		
人工单价		小计						59. 97	0. 32				17. 57		
高级技工201元/工日;普工87. 1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						81. 6							
清单项目综合单价								159. 46							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品三聚氰胺板					m2	1. 02	80	81. 6						
	其他材料费							-	0. 32	-					
	材料费小计							-	81. 92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 56 页 共 86 页

项目编码		011210005002		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	0.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	599.71	3.18		175.74	59.97	0.32		17.57
人工单价		小计						59.97	0.32		17.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						81.6			
清单项目综合单价								159.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品三聚氰胺板					m2	1.02	80	81.6		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	81.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 57 页 共 86 页

项目编码		011505001001		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		2.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-115	大理石洗漱台 >1m2	10m2	0.1	2674.87	3085.88	8.64	617	267.49	308.59	0.86	61.71				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.3148	32.41	1.92		7.43	75.02	4.44		17.2				
人工单价		小计						342.51	313.03	0.86	78.91				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								735.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	313.02	-					
	材料费小计							-	313.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 58 页 共 86 页

项目编码		011505005001		项目名称		卫生间扶手		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-127	浴缸拉手 不锈钢	个	1	4.44	143.59		1.06	4.44	143.59		1.06
人工单价		小计						4.44	143.59		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	143.59	-	
	材料费小计							-	143.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 59 页 共 86 页

项目编码		011505005002		项目名称		卫生间扶手		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-127	浴缸拉手 不锈钢	个	1	4.44	143.59		1.06	4.44	143.59		1.06
人工单价		小计						4.44	143.59		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	143.59	-	
	材料费小计							-	143.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 60 页 共 86 页

项目编码		011505005003		项目名称		卫生间扶手		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-127	浴缸拉手 不锈钢	个	1	4.44	143.59		1.06	4.44	143.59		1.06
人工单价		小计						4.44	143.59		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	143.59	-	
	材料费小计							-	143.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 61 页 共 86 页

项目编码		031004009001		项目名称		烘手器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-6-50	烘手器安装	10个	0.1	125.86	27.99		39.35	12.59	2.8		3.94
人工单价		小计						12.59	2.8		3.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						97			
清单项目综合单价								116.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品自动烘手器					个	1	97	97		
	其他材料费							-	2.8	-	
	材料费小计							-	99.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 62 页 共 86 页

项目编码		011505009001		项目名称		肥皂盒		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-128	肥皂盒 搁放式	只	1	2.99	35.39		0.71	2.99	35.39		0.71
人工单价		小计						2.99	35.39		0.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	35.39	-	
	材料费小计							-	35.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 63 页 共 86 页

项目编码		011505010001		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	4.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-120	盥洗室台镜 不带框 >1.0m2	10m2	0.1	314.47	782.82		72.62	31.45	78.28		7.26
人工单价		小计						31.45	78.28		7.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								116.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	78.28	-	
	材料费小计							-	78.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 64 页 共 86 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 65 页 共 86 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 66 页 共 86 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 67 页 共 86 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 68 页 共 86 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 69 页 共 86 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 70 页 共 86 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 71 页 共 86 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 72 页 共 86 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 73 页 共 86 页

项目编码		041001001001		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-108	液压锤破碎石方 软岩	10m3	0.0505	35		347.36	15.85	1.77		17.54	0.8
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.0505	5.87		81.15	4.51	0.3		4.1	0.23
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.0505	2.24		170.03	6.3	0.11		8.59	0.32
人工单价		小计						2.18		30.23	1.35
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								33.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 74 页 共 86 页

项目编码		041001002001		项目名称		拆除人行道		计量单位	m2	工程量	8.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-108	液压锤破碎石方 软岩	10m3	0.024	35		347.36	15.85	0.84		8.34	0.38
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.024	5.87		81.15	4.51	0.14		1.95	0.11
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.024	2.24		170.03	6.3	0.05		4.08	0.16
人工单价		小计						1.03		14.37	0.65
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 75 页 共 86 页

项目编码		01B010		项目名称		卫生间指示牌拆除		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-85	钢支撑、钢墙架拆除	t	0.05	319.65		261.66	86.88	15.98		13.08	4.34
1-108	液压锤破碎石方 软岩	10m3	0.064	35		347.36	15.85	2.24		22.23	1.01
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.064	5.87		81.15	4.51	0.38		5.19	0.29
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.064	2.24		170.03	6.3	0.14		10.88	0.41
人工单价		小计						18.74		51.38	6.05
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								76.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 76 页 共 86 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位		m2		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借2-3-49 H8 0210575 802 10559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	5840.46		789.93	16.54	58.4					7.9	
借2-1-82	褥垫层 砂垫层 厚度20cm	100m2	0.01	672.24	5142.06		359.68	6.72	51.42					3.59	
借2-1-82 + 2-1-83 * -1 5	褥垫层 砂垫层 厚度20cm 实际厚度(cm):5	100m2	0.01	168.09	1285.52		86.47	1.68	12.86					0.86	
借5-1-12	垫层 灰土 3:7	10m3	0.03	2291.11	1023.38	64.81	656.69	68.73	30.7		1.94			19.7	
人工单价		小计						93.67	153.38		1.94			32.05	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								281.05							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	生石灰					t	0.0759	398	30.21						
	其他材料费							-	123.18	-					
	材料费小计							-	153.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 77 页 共 86 页

项目编码		040204002001		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-3 换	人行道板安砌 砂垫层 规格30*30*6cm	100m2	0.01	1151.67	10733.76		566.08	11.52	107.34		5.66
借2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	172.67	2393.4	401.69	145.7	1.73	23.93	4.02	1.45
人工单价		小计						13.25	131.27	4.02	7.11
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								155.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	透水砖 200*100*60					千块	0.0525	1920	100.8		
	其他材料费							-	30.41	-	
	材料费小计							-	131.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 78 页 共 86 页

项目编码		040205004001		项目名称		标志板		计量单位	块	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-5-11 换	标志牌安装 小型	块	1	42.96			19.73	42.96			19.73
人工单价		小计						42.96			19.73
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						792.73			
清单项目综合单价								855.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高强螺栓					套	4.08	14.53	59.28		
	抱箍 U型					套	4.08	13.1	53.45		
	卫生间指示牌 尺寸150*45cm,壁厚3mm LF2-M铝合金板					块	1	680	680		
	材料费小计							-	792.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 79 页 共 86 页

项目编码		040205003001		项目名称		标杆		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-5-1	交通标志杆安装 单柱杆	根	1	45.8	2.88	41.87	29.6	45.8	2.88	41.87	29.6
人工单价		小计						45.8	2.88	41.87	29.6
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						873			
清单项目综合单价								993.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单柱式标志牌立杆 φ89*3.5*5000mm, 含配套法兰盘、螺栓、加劲肋及顶部框架等					根	1	873	873		
	其他材料费							-	2.88	-	
	材料费小计							-	875.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 80 页 共 86 页

项目编码		040303002001		项目名称		混凝土基础		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-2-78	混凝土基础 预拌	m3	0.64	50.65	327.14		15.69	32.42	209.37		10.04
借3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.32	300.84	162.82		118.75	96.27	52.1		38
借8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.004	2473.75	2085.34	378.26	745.39	9.9	8.34	1.51	2.98
人工单价		小计						138.59	269.81	1.51	51.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.97			
清单项目综合单价								487.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0096	2000	19.2		
	预拌混凝土 C30					m3	0.6464	320	206.85		
	地脚螺栓 成套					kg	4.08	6.61	26.97		
	其他材料费							-	43.76	-	
	材料费小计							-	296.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 81 页 共 86 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 82 页 共 86 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	89.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1933.54	1020.81	266.51	773.37	19.34	10.21	2.67	7.74
人工单价		小计						19.34	10.21	2.67	7.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.17	-	
	材料费小计							-	10.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 83 页 共 86 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	171.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48 *0.3	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排 砌筑高度在3.6m以外的砖内墙 定额*0.3	100m2	0.01	208.09	176.1	21.04	82.44	2.08	1.76	0.21	0.83
人工单价		小计						2.08	1.76	0.21	0.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.72	-	
	材料费小计							-	1.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 84 页 共 86 页

项目编码		011701002002		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	25.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	0.01	295.19	23.67	10.02	115.06	2.95	0.24	0.1	1.15
人工单价		小计						2.95	0.24	0.1	1.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.44			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.24	-	
	材料费小计							-	0.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 85 页 共 86 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 86 页 共 86 页

项目编码		011703001001		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	89. 57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-75 *1.1	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构 子目*1.1	100m2	0.01			1883.42	480.63			18.83	4.81
人工单价		小计								18.83	4.81
		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人 造价人员

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基数”指安全文明施工费中的“定额基价”。“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基数”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

主要材料价格表

工程名称: 建筑部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	71972.36	
1.1	电气	12405.43	
1.2	给排水	55836.04	
1.3	通风	3730.89	
2	措施项目	2944.95	
2.1	其中：安全文明施工费	1648.02	
2.2	其他措施费（费率类）	730.52	
2.3	单价措施费	566.41	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1969.28	—
4.1	定额规费	1969.28	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	76886.59	
6	增值税	6919.79	—
7	含税工程造价合计	83806.38	
投标报价合计=1+2+3+4+6		83,806.38	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 1 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030404034001	照明开关	1. 名称:吊扇调控开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	2	41	82	
14	030404034002	照明开关	1. 名称:紧急按钮开关 2. 安装方式:距地0.5m	个	2	24.91	49.82	
15	030404034003	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	2	16.85	33.7	
16	030404034004	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1	18.02	18.02	
17	030404034005	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	1	19.77	19.77	
18	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AL(瑞贝卡大道) 2. 型号:PZ-30 3. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² ,4mm ² 4. 安装方式:距地1.8m	台	1	1070.44	1070.44	
19	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	218.28	11.02	2405.45	
20	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-2.5mm ²	m	291	3.6	1047.6	
21	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV-4mm ²	m	306.3	4.23	1295.65	
22	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复	m	84.85	14.25	1209.11	
23	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*6mm ² 3. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	20	32.39	647.8	
24	030404032001	端子箱	1. 名称:铜接线端子 2. 规格:10mm ²	台	8	7.78	62.24	
本页小计							7941.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030411004003	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVS-2*1.0mm ²	m	29.18	3.88	113.22	
26	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试	系统	1	414.91	414.91	
27	030409004001	均压环	1. 名称:基础接地 2. 安装形式:利用基础梁钢筋	m	62	5.42	336.04	
28	030404017002	配电箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式:距地0.5m	台	1	94.12	94.12	
29	030414011001	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1	1313.4	1313.4	
		分部小计					12405.43	
		给排水					55836.04	
		给水					14588.74	
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管2.0MPa DN65 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	22.73	94.65	2151.39	
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管2.0MPa DN65 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	9.03	126.22	1139.77	
3	031001007003	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管2.0MPa DN50 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	1.68	108.07	181.56	
本页小计							5744.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN40 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	12.98	91.97	1193.77	
5	031001007005	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN32 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	2.58	74.46	192.11	
6	031001007006	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN25 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	7.76	58.37	452.95	
7	031001007007	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN20 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	6.76	44.09	298.05	
8	031001007008	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN15 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	8.59	38.76	332.95	
本页小计							2469.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S3.2系列PP-R管 de20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	39.65	21.1	836.62	
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S3.2系列PP-R管 de25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	4.57	24.54	112.15	
11	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S3.2系列PP-R管 de32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	31.18	29.29	913.26	
12	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢复	m	75.4	14.25	1074.45	
13	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	14	26.11	365.54	
14	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	1	40.9	40.9	
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	3	52.08	156.24	
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	5	114.59	572.95	
本页小计							4072.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	031003013001	水表	1. 安装部位(室内、室外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:参照图集01SS105-8丙型	个	1	338.3	338.3	
18	040504001001	砌筑井	1. 名称:室外水表井 2. 做法:参照图集12YS2-P7	座	1	3410.52	3410.52	
19	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:铜芯铸铁闸阀 2. 规格、压力等级:DN65	个	2	195.38	390.76	
20	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:含配套截止阀	个	1	63.36	63.36	
21	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m	m3	13.05	6.66	86.91	
22	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	13.05	21.78	284.23	
		排水					41247.3	
1	030901013001	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4	77.85	311.4	
2	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:铝合金防返溢地漏 2. 型号、规格:DN75	个	6	80.13	480.78	
3	031004006001	大便器	1. 材质:蹲式大便器带水箱 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	11	563.3	6196.3	
4	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	2	25.61	51.22	
本页小计							11613.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040504003001	塑料检查井	1. 名称:污水井 2. 检查井材质、规格:HDPE一次注塑成型DN450 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖	座	5	1461.12	7305.6	
6	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:污水盆 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	3	454.51	1363.53	
7	031004003001	洗脸盆	1. 材质:洗手盆 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	4	310.37	1241.48	
8	031004003002	洗脸盆	1. 材质:无障碍洗手盆 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	2	392.66	785.32	
9	031004007001	小便器	1. 材质:小便器 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	4	445.32	1781.28	
10	031004007002	小便器	1. 材质:无障碍小便器 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	1	494.31	494.31	
11	031004006002	大便器	1. 材质:成品坐便器 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	2	604.78	1209.56	
12	040504008001	整体化粪池	1. 材质:12m3玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:HFBH-5-II 3. 做法:参照图集14SS706-P26、28	座	1	9955.36	9955.36	
13	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE双壁波纹管SN8系列 De300 3. 连接形式:承插橡胶圈	m	39.51	132.44	5232.7	
本页小计							29369.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De160 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	12.45	53.13	661.47	
15	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De160 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	11.14	86.72	966.06	
16	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De110 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	19.65	58.4	1147.56	
17	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De50 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	17.29	26.55	459.05	
18	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De75 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	13.83	40.08	554.31	
19	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m	m3	36.92	6.66	245.89	
20	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	36.92	21.78	804.12	
		分部小计					55836.04	
		通风					3730.89	
1	030404033002	风扇	1. 名称:天花板管道式换气扇 2. 型号:BPT-500, 自带止逆阀 3. 规格:L=500m3/h, P=250Pa, N=0.04 kW	台	5	372.74	1863.7	
2	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:350*200	个	2	59.83	119.66	
本页小计							6821.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 1 页 共 75 页

项目编码		030404033001		项目名称		风扇		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-15-71	民用电器安装 风扇安装 吊 风扇	台	1	49.14	4.11		14.91	49.14	4.11		14.91
人工单价		小计						49.14	4.11		14.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						80			
清单项目综合单价								148.16			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	吊风扇					台	1	80	80		
	其他材料费							-	4.11	-	
	材料费小计							-	84.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 2 页 共 75 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	1.25		1.24	3.97	1.25				1.24		
人工单价		小计						3.97	1.25				1.24		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.49							
清单项目综合单价								7.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	接线盒					个	1.02	1.46	1.49						
	其他材料费							-	1.25	-					
	材料费小计							-	2.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 3 页 共 75 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4. 41	0. 37		1. 24	4. 41	0. 37		1. 24
人工单价		小计						4. 41	0. 37		1. 24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1. 49			
清单项目综合单价								7. 51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 开关(插座)盒					个	1. 02	1. 46	1. 49		
	其他材料费							-	0. 37	-	
	材料费小计							-	1. 86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 4 页 共 75 页

项目编码		030904005001		项目名称		声光报警器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.7	22.51		5.38	16.7	22.51		5.38
人工单价		小计						16.7	22.51		5.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						24.49			
清单项目综合单价								69.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	声光报警器					套	1.01	24.25	24.49		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 5 页 共 75 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.51		5.8	17.86	22.51		5.8
人工单价		小计						17.86	22.51		5.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						39.19			
清单项目综合单价								85.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	节能灯 18W					套	1.01	38.8	39.19		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	61.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 6 页 共 75 页

项目编码		030412001002		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.51		5.8	17.86	22.51		5.8
人工单价		小计						17.86	22.51		5.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						66.91			
清单项目综合单价								113.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	声光控制防水防尘灯 18W					套	1.01	66.25	66.91		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	89.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 7 页 共 75 页

项目编码		030409008001		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-77	等电位端子盒安装	套	1	9.68	1.86		2.9	9.68	1.86		2.9
人工单价		小计						9.68	1.86		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.5			
清单项目综合单价								33.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	局部等电位端子箱					个	1.005	19.4	19.5		
	其他材料费							-	1.86	-	
	材料费小计							-	21.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 8 页 共 75 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36			2.9			
人工单价		小计						8.97	1.36			2.9			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.94							
清单项目综合单价								20.17							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	安全型暗装插座 10A					套	1.02	6.8	6.94						
	其他材料费							-	1.36	-					
	材料费小计							-	8.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 9 页 共 75 页

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36		2.9
人工单价		小计						8.97	1.36		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								28.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	防溅型插座（带防溅盒） 10A					套	1.02	14.55	14.84		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	16.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 10 页 共 75 页

项目编码		030404035003		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36		2.9
人工单价		小计						8.97	1.36		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								28.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	防水插座（带防溅盒） 10A					套	1.02	14.55	14.84		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	16.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 11 页 共 75 页

项目编码		030404035004		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36		2.9
人工单价		小计						8.97	1.36		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.94			
清单项目综合单价								20.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	卷帘门插座 10A					套	1.02	6.8	6.94		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	8.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 12 页 共 75 页

项目编码		030404035005		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-402	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤30A	套	1	9.56	1.77		2.9	9.56	1.77		2.9
人工单价		小计						9.56	1.77		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						10.58			
清单项目综合单价								24.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	空调插座 16A					套	1.02	10.37	10.58		
	其他材料费							-	1.77	-	
	材料费小计							-	12.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 13 页 共 75 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-15-27	风扇调速开关安装	套	1	16.05	0.39		4.97	16.05	0.39				4.97		
人工单价		小计						16.05	0.39				4.97		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.59							
清单项目综合单价								41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	吊扇调控开关					个	1.01	19.4	19.59						
	其他材料费							-	0.39	-					
	材料费小计							-	19.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 14 页 共 75 页

项目编码		030404034002		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-383	按钮安装	套	1	6.87	1.12		2.08	6.87	1.12				2.08		
人工单价		小计						6.87	1.12				2.08		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84							
清单项目综合单价								24.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	紧急按钮开关					套	1.02	14.55	14.84						
	其他材料费							-	1.12	-					
	材料费小计							-	15.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 15 页 共 75 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 16 页 共 75 页

项目编码		030404034004		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.36		2.49	7.23	1.36		2.49
人工单价		小计						7.23	1.36		2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.94			
清单项目综合单价								18.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联开关					只	1.02	6.8	6.94		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	8.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 17 页 共 75 页

项目编码		030404034005		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.36		2.49	7.23	1.36		2.49
人工单价		小计						7.23	1.36		2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						8.69			
清单项目综合单价								19.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三联开关					只	1.02	8.52	8.69		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	10.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 18 页 共 75 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	138.17	24.51		42.24	138.17	24.51		42.24
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	18	1.72	1.51		0.41	30.96	27.18		7.38
人工单价		小计						169.13	51.69		49.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1070.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱AL（瑞贝卡大道） PZ-30					台	1	800	800		
	其他材料费							-	51.68	-	
	材料费小计							-	851.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 19 页 共 75 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		218.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	67.28	2.57		22.36	6.73	0.26				2.24		
人工单价		小计						6.73	0.26			2.24			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.79							
清单项目综合单价								11.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性阻燃管 外径20mm					m	1.06	1.69	1.79						
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	2.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 20 页 共 75 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	291
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.47	1.89		3.32	1.05	0.19		0.34
人工单价		小计						1.05	0.19		0.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						2.02			
清单项目综合单价								3.6			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	绝缘电线 BV-2.5mm2					m	1.16	1.74	2.02		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	2.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 21 页 共 75 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		306.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.18	1.87		2.08	0.72	0.19				0.21		
人工单价		小计						0.72	0.19			0.21			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.11							
清单项目综合单价								4.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 BV-4mm2					m	1.1	2.83	3.11						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	3.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 22 页 共 75 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 23 页 共 75 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	54.14	4.07	9.87	18.23	5.41	0.41	0.99	1.83				
人工单价		小计						5.41	0.41	0.99	1.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23.75							
清单项目综合单价								32.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电力电缆 YJV22-4*6mm2					m	1.01	23.51	23.75						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	24.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 24 页 共 75 页

项目编码		030404032001		项目名称		端子箱		计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-4-26	压铜接线端子 导线截面≤16mm ²	个	1	3.58	2.96		1.24	3.58	2.96		1.24
人工单价		小计						3.58	2.96		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	2.96	-	
	材料费小计							-	2.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 25 页 共 75 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		29.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-39	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm2	10m	0.1	9.22	1.47		2.9	0.92	0.15				0.29		
人工单价		小计						0.92	0.15				0.29		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.52							
清单项目综合单价								3.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯多股绝缘电线 RVS-2*1.0mm2					m	1.08	2.33	2.52						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	2.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 26 页 共 75 页

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	292.28	2.33	43.68	76.62	292.28	2.33	43.68	76.62
人工单价		小计						292.28	2.33	43.68	76.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								414.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.33	-	
	材料费小计							-	2.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 27 页 共 75 页

项目编码		030409004001		项目名称		均压环		计量单位		m		工程量		62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	1	3.17	0.5	0.92	0.83	3.17	0.5	0.92	0.83				
人工单价		小计						3.17	0.5	0.92	0.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.5	-					
	材料费小计							-	0.5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 28 页 共 75 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75 *0.4	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 子目*0.4	台	1	36.88	7.97		11.27	36.88	7.97		11.27
人工单价		小计						36.88	7.97		11.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						38			
清单项目综合单价								94.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位端子箱					台	1	38	38		
	其他材料费							-	7.97	-	
	材料费小计							-	45.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 29 页 共 75 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 30 页 共 75 页

项目编码		031001007001		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		22.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-391	给排水管道 室外塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	114.28	2.88	0.21	35.62	11.43	0.29	0.02	3.57				
人工单价		小计						11.43	0.29	0.02	3.57				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						79.35							
清单项目综合单价								94.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN65					m	1.015	68.67	69.7						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN65					个	0.281	34.34	9.65						
	其他材料费							-	0.29	-					
	材料费小计							-	79.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 31 页 共 75 页

项目编码		031001007002		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		9.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-411	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径75mm以 内	10m	0.1	269.14	4.01	0.21	84.08	26.91	0.4	0.02	8.41				
人工单价		小计						26.91	0.4	0.02	8.41				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						90.48							
清单项目综合单价								126.22							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN65					m	1.016	68.67	69.77						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN65					个	0.603	34.34	20.71						
	其他材料费							-	0.4	-					
	材料费小计							-	90.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 32 页 共 75 页

项目编码		031001007003		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		1.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-410	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径63mm以 内	10m	0.1	263.92	3.23	0.21	82.42	26.39	0.32	0.02	8.24				
人工单价		小计						26.39	0.32	0.02	8.24				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						73.1							
清单项目综合单价								108.07							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN50					m	1.016	55.8	56.69						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN50					个	0.659	24.89	16.4						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	73.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 33 页 共 75 页

项目编码		031001007004		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		12.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-409	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径50mm以 内	10m	0.1	244.94	2.74	0.21	76.62	24.49	0.27	0.02	7.67				
人工单价		小计						24.49	0.27	0.02	7.67				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						59.53							
清单项目综合单价								91.97							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN40					m	1.016	42.92	43.61						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN40					个	0.742	21.46	15.92						
	其他材料费							-	0.27	-					
	材料费小计							-	59.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 34 页 共 75 页

项目编码		031001007005		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		2.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-408	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径40mm以 内	10m	0.1	211.57	2.48	0.14	66.27	21.16	0.25	0.01	6.62				
人工单价		小计						21.16	0.25	0.01	6.62				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						46.4							
清单项目综合单价								74.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN32					m	1.016	29.19	29.66						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN32					个	0.887	18.88	16.75						
	其他材料费							-	0.25	-					
	材料费小计							-	46.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 35 页 共 75 页

项目编码		031001007006		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		7.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-407	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径32mm以 内	10m	0.1	184.71	2.17	0.12	57.57	18.47	0.22	0.01	5.75				
人工单价		小计						18.47	0.22	0.01	5.75				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						33.92							
清单项目综合单价								58.37							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN25					m	1.016	20.6	20.93						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN25					个	1.081	12.02	12.99						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	34.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 36 页 共 75 页

项目编码		031001007007		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		6.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-406	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径25mm以 内	10m	0.1	170.62	1.8	0.12	53.43	17.06	0.18	0.01	5.34				
人工单价		小计						17.06	0.18	0.01	5.34				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						21.5							
清单项目综合单价								44.09							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN20					m	1.016	12.88	13.09						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN20					个	1.225	6.87	8.42						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	21.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 37 页 共 75 页

项目编码		031001007008		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	8.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-405	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径20mm以 内	10m	0.1	154.36	1.67	0.12	48.46	15.44	0.17	0.01	4.85
人工单价		小计						15.44	0.17	0.01	4.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						18.29			
清单项目综合单价							38.76				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN15					m	1.016	10.3	10.46		
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN15					个	1.52	5.15	7.83		
	其他材料费							-	0.17	-	
	材料费小计							-	18.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 38 页 共 75 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	39.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径20mm以内	10m	0.1	134.47	1.51	0.12	42.24	13.45	0.15	0.01	4.22
人工单价		小计						13.45	0.15	0.01	4.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.27			
清单项目综合单价								21.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	S3.2系列PP-R管 公称外径20mm以内					m	1.016	2.41	2.45		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内					个	1.52	0.54	0.82		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	3.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 39 页 共 75 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	4.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内	10m	0.1	149.34	1.69	0.12	46.8	14.93	0.17	0.01	4.68
人工单价		小计						14.93	0.17	0.01	4.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.76			
清单项目综合单价								24.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	S3.2系列PP-R管 公称外径25mm以内					m	1.016	3.68	3.74		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内					个	1.225	0.83	1.02		
	其他材料费							-	0.17	-	
	材料费小计							-	4.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 40 页 共 75 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	31.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.1	161.23	1.99	0.12	50.53	16.12	0.2	0.01	5.06
人工单价		小计						16.12	0.2	0.01	5.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.9			
清单项目综合单价								29.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	S3.2系列PP-R管 公称外径32mm以内					m	1.016	6.05	6.15		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内					个	1.081	1.62	1.75		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	8.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 41 页 共 75 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 42 页 共 75 页

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	744.3	46.16	203.28	232.75	7.44	0.46	2.03	2.33
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	400.97	132.21	127.41	125.49	4.01	1.32	1.27	1.25
12-1-15	动力工具除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.01	29.22	6.12	4.8	10.78	0.29	0.06	0.05	0.1
12-2-49 + 1 2-2-50	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.97	0.65	9.6	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
12-2-58 + 1 2-2-59	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.06	0.38		16.57	0.46			0.16
人工单价		小计						12.67	1.85	3.45	4.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.09			
清单项目综合单价								26.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 综合					kg	1.05	3.4	3.57		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.015	12.2	0.18		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	15.75	0.33		
	其他材料费							-	1.87	-	
	材料费小计							-	5.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 43 页 共 75 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.25	4.05	0.9	4.13	13.25	4.05	0.9	4.13
人工单价		小计						13.25	4.05	0.9	4.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.57			
清单项目综合单价								40.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全铜截止阀 DN20					个	1.01	18.39	18.57		
	其他材料费							-	4.05	-	
	材料费小计							-	22.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 44 页 共 75 页

项目编码		031003001002		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14.59	5.24	1.17	4.55	14.59	5.24	1.17	4.55
人工单价		小计						14.59	5.24	1.17	4.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.53			
清单项目综合单价								52.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全铜截止阀 DN25					个	1.01	26.27	26.53		
	其他材料费							-	5.24	-	
	材料费小计							-	31.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 45 页 共 75 页

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	29.14	12.63	1.81	9.11	29.14	12.63	1.81	9.11
人工单价		小计						29.14	12.63	1.81	9.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						61.9			
清单项目综合单价								114.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全铜截止阀 DN40					个	1.01	61.29	61.9		
	其他材料费							-	12.62	-	
	材料费小计							-	74.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 46 页 共 75 页

项目编码		031003013001		项目名称		水表		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-292	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径50mm以内	个	1	52.98	6.2	0.66	16.56	52.98	6.2	0.66	16.56				
人工单价		小计						52.98	6.2	0.66	16.56				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						261.9							
清单项目综合单价								338.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水表 DN50					个	1	261.9	261.9						
	其他材料费							-	6.2	-					
	材料费小计							-	268.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 47 页 共 75 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-4	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.40m 井室深1.80m 井深2.05m	座	1	1101.72	1965.66	43.82	299.32	1101.72	1965.66	43.82	299.32
人工单价		小计						1101.72	1965.66	43.82	299.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3410.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	标准砖 240*115*53					千块	1.154	380	438.52		
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	620	620		
	其他材料费							-	907.15	-	
	材料费小计							-	1965.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 48 页 共 75 页

项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	45.04	34.02	3.14	14.08	45.04	34.02	3.14	14.08
人工单价		小计						45.04	34.02	3.14	14.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						99.1			
清单项目综合单价								195.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯铸铁闸阀 DN65					个	1.01	98.12	99.1		
	其他材料费							-	34.02	-	
	材料费小计							-	133.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 49 页 共 75 页

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-28	自动排气阀安装 公称直径15mm以内	个	1	15.9	2.71	0.09	4.97	15.9	2.71	0.09	4.97
10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径15mm以内	个	1	11.94	3.38	0.78	3.73	11.94	3.38	0.78	3.73
人工单价		小计						27.84	6.09	0.87	8.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.86			
清单项目综合单价								63.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀 DN15					个	1.01	5.26	5.31		
	自动排气阀 DN15					个	1	14.55	14.55		
	其他材料费							-	6.09	-	
	材料费小计							-	25.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 50 页 共 75 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	13.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2469.47	245	0.45		2.35	0.23
借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5786.81			1473.61	2.9			0.74
人工单价		小计						3.35		2.35	0.97
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 51 页 共 75 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	13.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 52 页 共 75 页

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器		计量单位	具	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.08	0.07	0.01	0.41	1.08	0.07	0.01	0.41
人工单价		小计						1.08	0.07	0.01	0.41
普工87.1元/工日		未计价材料费						76.28			
清单项目综合单价								77.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	灭火器 MF/ABC3					个	1	56.96	56.96		
	灭火器箱 2*MF/ABC3					个	0.5	38.63	19.32		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	76.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 53 页 共 75 页

项目编码		031004014001		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-91	地漏安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	386.79	3.13		120.94	38.68	0.31		12.09
人工单价		小计						38.68	0.31		12.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						29.05			
清单项目综合单价								80.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金防返溢地漏 DN75					个	1.01	28.76	29.05		
	其他材料费							-	0.31	-	
	材料费小计							-	29.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 54 页 共 75 页

项目编码		031004006001		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	1053.08	331.86		329.25	105.31	33.19		32.92
人工单价		小计						105.31	33.19		32.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						391.88			
清单项目综合单价								563.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	蹲式大便器带水箱					个	1.01	388	391.88		
	其他材料费							-	33.19	-	
	材料费小计							-	425.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 55 页 共 75 页

项目编码		031004014002		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-6-96	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	117.91	3.3		36.86	11.79	0.33				3.69		
人工单价		小计						11.79	0.33				3.69		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.8							
清单项目综合单价								25.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	清扫口 DN100					个	1.01	9.7	9.8						
	其他材料费							-	0.33	-					
	材料费小计							-	10.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 56 页 共 75 页

项目编码		040504003001		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-393换	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	323.03			86.46	32.3			8.65
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	796.82	188.4	2.79	213.68	79.68	18.84	0.28	21.37
人工单价		小计						111.98	18.84	0.28	30.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1300			
清单项目综合单价								1461.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铸铁井盖、井座 Φ700轻型					套	1	620	620		
	污水井 HDPE一次注塑成型Φ700					套	1	680	680		
	其他材料费							-	18.84	-	
	材料费小计							-	1318.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 57 页 共 75 页

项目编码		031004008001		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	423.87	69.79		132.52	42.39	6.98		13.26
人工单价		小计						42.39	6.98		13.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						391.88			
清单项目综合单价								454.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	污水盆					套	1.01	388	391.88		
	其他材料费							-	6.98	-	
	材料费小计							-	398.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 58 页 共 75 页

项目编码		031004003001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	812.01	78.36		253.87	81.2	7.84		25.38
人工单价		小计						81.2	7.84		25.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						195.94			
清单项目综合单价								310.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗手盆					个	1.01	194	195.94		
	其他材料费							-	7.84	-	
	材料费小计							-	203.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 59 页 共 75 页

项目编码		031004003002		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1	676.9	98.87		211.63	67.69	9.89		21.16
人工单价		小计						67.69	9.89		21.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						293.91			
清单项目综合单价								392.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无障碍洗手盆					个	1.01	291	293.91		
	其他材料费							-	9.89	-	
	材料费小计							-	303.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 60 页 共 75 页

项目编码		031004007001		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.1	365.59	54.52		114.3	36.56	5.45		11.43
人工单价		小计						36.56	5.45		11.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						391.88			
清单项目综合单价								445.32			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	挂式小便器					个	1.01	388	391.88		
	其他材料费							-	5.45	-	
	材料费小计							-	397.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 61 页 共 75 页

项目编码		031004007002		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.1	365.59	54.52		114.3	36.56	5.45		11.43
人工单价		小计						36.56	5.45		11.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						440.87			
清单项目综合单价								494.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	无障碍挂式小便器					个	1.01	436.5	440.87		
	其他材料费							-	5.45	-	
	材料费小计							-	446.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 62 页 共 75 页

项目编码		031004006002		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	778.87	126.84		243.52	77.89	12.68		24.35
人工单价		小计						77.89	12.68		24.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						489.85			
清单项目综合单价								604.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品坐便器					个	1.01	485	489.85		
	其他材料费							-	12.68	-	
	材料费小计							-	502.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 64 页 共 75 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		39.51	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	179.07	19.98	91.47	65.43	17.91	2	9.15	6.55				
人工单价		小计						17.91	2	9.15	6.55				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						96.83							
清单项目综合单价								132.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	HDPE双壁波纹管SN8系列 De300					m	0.993	97.51	96.83						
	其他材料费							-	2	-					
	材料费小计							-	98.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 65 页 共 75 页

项目编码		031001006005		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	12.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-318	室外塑料排水管(胶圈接口) 公称外径200mm以内	10m	0.1	139.24	13.28	49.73	48.87	13.92	1.33	4.97	4.88
人工单价		小计						13.92	1.33	4.97	4.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						28.03			
清单项目综合单价								53.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	光壁PVC-U管 De160					m	0.993	28.23	28.03		
	其他材料费							-	1.33	-	
	材料费小计							-	29.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 66 页 共 75 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		11.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-374	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	331.15	1.88	11.31	104.78	33.12	0.19	1.13	10.47				
人工单价		小计						33.12	0.19	1.13	10.47				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						41.82							
清单项目综合单价								86.72							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	光壁PVC-U管 De160					m	0.95	28.23	26.82						
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De160					个	0.595	25.22	15.01						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	42.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 67 页 共 75 页

项目编码		031001006007		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		19.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-373	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	235.64	2.7	0.07	73.72	23.56	0.27	0.01	7.37				
人工单价		小计						23.56	0.27	0.01	7.37				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						27.19							
清单项目综合单价								58.4							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	光壁PVC-U管 De110					m	0.95	15.52	14.74						
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De110					个	1.156	10.77	12.45						
	其他材料费							-	0.27	-					
	材料费小计							-	27.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 68 页 共 75 页

项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		17.29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-371	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	157.29	0.57	0.03	49.28	15.73	0.06				4.93		
人工单价		小计						15.73	0.06				4.93		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.83							
清单项目综合单价								26.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	光壁PVC-U管 De50					m	1.012	4.37	4.42						
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De50					个	0.69	2.04	1.41						
	其他材料费							-	0.06	-					
	材料费小计							-	5.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 69 页 共 75 页

项目编码		031001006009		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	13.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-372	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	210.73	1.22	0.03	65.85	21.07	0.12		6.59
人工单价		小计						21.07	0.12		6.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.31			
清单项目综合单价								40.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光壁PVC-U管 De75					m	0.98	7.57	7.42		
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De75					个	0.885	5.53	4.89		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	12.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 70 页 共 75 页

项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	36.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		2469.47	245	0.45		2.35	0.23
借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5786.81			1473.61	2.89			0.73
人工单价		小计						3.34		2.35	0.96
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 71 页 共 75 页

项目编码		040103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	36.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 72 页 共 75 页

项目编码		030404033002		项目名称		风扇		计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-73	民用电器安装 风扇安装 排气扇	台	1	73.29	2.09		22.36	73.29	2.09		22.36
人工单价		小计						73.29	2.09		22.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						275			
清单项目综合单价								372.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	天花板管道式换气扇 BPT-500, 自带止逆阀					台	1	275	275		
	其他材料费							-	2.09	-	
	材料费小计							-	277.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 74 页 共 75 页

项目编码		030702001001		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		9.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-6	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤320mm	10m2	0.1	987.99	238.94	42.83	334.64	98.8	23.89	4.28	33.47				
人工单价		小计						98.8	23.89	4.28	33.47				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.62							
清单项目综合单价								179.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌薄钢板 δ 0.5					m2	1.138	16.36	18.62						
	其他材料费							-	23.89	-					
	材料费小计							-	42.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 75 页 共 75 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.3213	159.07	283.07		72.69	51.11	90.96		23.36
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.7106	159.07	283.07		72.69	113.03	201.14		51.65
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0012	222.69	396.3		101.76	0.26	0.46		0.12
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0004	159.07	283.07		72.69	0.06	0.11		0.03
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0829	127.25	226.46		58.15	10.54	18.76		4.82
人工单价		小计						175	311.43		79.98
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								566.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	311.44	-	
	材料费小计							-	311.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人 (造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全、文明施工费为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

规费、税金项目计价表

工程名称: 安装部分

标段：瑞贝卡大道公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

住房和城乡建设造价员专用章

邢士洁

证书编号 10338690

住房和城乡建设岗位培训中心制

编制人 (造价人员)

复核人（造价工程师）



8889.07

表—13

主要材料价格表

工程名称: 安装部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	364088.97	
1.1	土方工程	1934.36	
1.2	砌筑工程	43793.67	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	72217.09	
1.4	金属结构工程	37.26	
1.5	门窗工程	19653.81	
1.6	屋面及防水工程	29383.54	
1.7	楼地面装饰工程	25876.2	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	90007.59	
1.9	天棚工程	16238.83	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	26645.18	
1.11	其他装饰工程	22320.87	
1.12	拆除工程	5220.2	
1.13	恢复新建部分	10760.37	
2	措施项目	24377.06	
2.1	其中：安全文明施工费	9849.11	
2.2	其他措施费（费率类）	4515.33	
2.3	单价措施费	10012.62	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	12168.29	—
4.1	定额规费	12168.29	—
4.2	工程排污费		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土方工程					1934.36	
1	010101001002	平整场地	1. 平整场地	m2	126.96	1.53	194.25	
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:2m 内	m3	76.53	11.19	856.37	
3	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	21.73	11.34	246.42	
4	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	54.8	11.63	637.32	
		分部小计					1934.36	
		砌筑工程					43793.67	
1	010401001002	砖基础	砖基础 1. 砌体品种:MU20 混凝土普通砖 2. 砌体厚度:240mm 3. 砂浆等级:预拌砂浆 DM M10	m3	11.55	459.62	5308.61	
2	010401003003	实心砖墙	实心砖墙 部位:3.6m以内部分墙体 1. 砌体品种:MU15 混凝土普通砖 2. 砌体厚度:120mm 3. 砂浆等级:预拌砂浆 DM M5	m3	3.18	546.73	1738.6	
3	010401003004	实心砖墙	实心砖墙 部位:3.6m以内部分墙体 1. 砌体品种:MU15 混凝土普通砖 2. 砌体厚度:240mm 3. 砂浆等级:预拌砂浆 DM M5	m3	64.48	480.63	30991.02	
4	010401003005	实心砖墙	实心砖墙 部位:3.6m以上部分墙体 1. 砌体品种:MU15 混凝土普通砖 2. 砌体厚度:240mm 3. 砂浆等级:预拌砂浆 DM M5	m3	7.69	524.07	4030.1	
本页小计							44002.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010401012002	零星砌砖	零星砌砖 部位:蹲便台处 1. 砌体品种:MU15 混凝土普通砖 2. 砌体高度:200mm 3. 砂浆等级:预拌 砂浆 DM M5	m3	2.83	609.66	1725.34	
		分部小计					43793.67	
		混凝土及钢筋混 凝土工程					72217.09	
1	010501002003	带形基础	带形基础 部位:砖基础下部 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混 凝土 3. 含模板制作及安 拆 4. 含泵送费	m3	10.92	552.19	6029.91	
2	010503002002	矩形梁	矩形梁 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混 凝土 3. 含模板制作及安 拆 4. 含泵送费	m3	0.57	1019.39	581.05	
3	010505003002	平板	平板 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混 凝土 3. 含模板制作及安 拆,支模高度4.2m 4. 含泵送费	m3	12.45	932.13	11605.02	
4	010505008002	悬挑板	悬挑板 部位:4.2m处 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混 凝土 3. 含模板制作及安 拆,支模高度4.2m 4. 含泵送费	m3	2.9	1346.78	3905.66	
5	010505010001	其他板	屋面斜板 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混 凝土 3. 含模板制作及安 拆,,坡度45° 以内 4. 含泵送费	m3	6.31	1048.38	6615.28	
本页小计							30462.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010502002002	构造柱	构造柱 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	4.05	1034.14	4188.27	
7	010503004002	圈梁	圈梁 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	10.83	871.42	9437.48	
8	010507005002	扶手、压顶	压顶 部位:窗台处 1. 砼等级:C25 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	0.44	1074.93	472.97	
9	010507005003	扶手、压顶	压顶 部位:女儿墙处 1. 砼等级:C25 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	3.19	1353.07	4316.29	
10	010503005002	过梁	过梁 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	1.8	1571.18	2828.12	
11	010507001003	散水	室外散水 具体详见图集12YJ1-散3/P152 1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实,向外坡4%	m2	27.14	111.04	3013.63	
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 1. 钢筋规格:HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1.88	4629.17	8702.84	
本页小计							32959.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 1. 钢筋规格:HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1.082	4490.24	4858.44	
14	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋圆钢筋 1. 钢筋规格:HPB300 直径 ≤10mm	t	0.068	6255.45	425.37	
15	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋带肋钢筋 1. 钢筋规格:HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.696	6043.76	4206.46	
16	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:砌体内加固钢筋	t	0.14	7359.29	1030.3	
		分部小计					72217.09	
		金属结构工程					37.26	
1	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1. 两种材料的墙体交接处,应根据饰面材质在做饰面前加钉300mm宽热镀锌电焊网防止裂缝。	m2	2.16	17.25	37.26	
		分部小计					37.26	
		门窗工程					19653.81	
1	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝推拉窗 1. 窗类型:推拉窗 2. 框、扇材质:断桥铝 80系列 3. 玻璃品种、厚度:5+10A+5mm 4. 含纱扇	m2	12.24	778.61	9530.19	
2	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝平开窗 1. 窗类型:平开窗 2. 框、扇材质:断桥铝 60系列 3. 玻璃品种、厚度:5+10A+5mm 4. 含纱扇	m2	2.16	813.69	1757.57	
本页小计							21845.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	断桥铝固定窗 1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质:断桥铝 60系列 3. 玻璃品种、厚度:5+10A+5mm 4. 含纱扇	m2	1.6	751.6	1202.56	
4	010803001002	金属卷帘(闸)门	成品钢制电动卷帘门 1. 门代号:JLM2527 2. 门尺寸:2500*2700 3. 门材质:不锈钢板 4. 含卷帘门电动装置1套	樘	1	3125.76	3125.76	
5	010802004002	防盗门	成品钢制安全防盗门 1. 门代号:M1027' 2. 门尺寸:1000*2700 3. 门材质:钢制	m2	2.7	255.58	690.07	
6	010801001002	木质门	成品实木复合门 1. 门代号:M1027 2. 门尺寸:1000*2700 3. 门材质:实木复合	樘	2	1673.83	3347.66	
		分部小计					19653.81	
		屋面及防水工程					29383.54	
1	010902001003	屋面卷材防水	屋面卷材防水 部位:5.2m处坡屋面 1. 深灰色波形瓦; 2. 挂瓦条30x30,中距按瓦规格; 3. 顺水条40x20(h),中距500; 4. 聚合物改性沥青防水垫层(沥青油毡); 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 6. 现浇钢筋混凝土屋面板	m2	54.53	69.85	3808.92	
本页小计							12174.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902001004	屋面卷材防水	屋面卷材防水 部位:4.2m处屋面 1.20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2.200g/m ² 聚酯无纺布; 3.3.0厚-20° SBS改性沥青防水卷材; 4.3.0厚-20° SBS改性沥青防水卷材; 5.基层处理剂; 6.30厚C20细石混凝土找平层; 7.50厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温层; 8.20厚1:3水泥砂浆找平层; 9.最薄处30厚1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡2%找坡层,均厚92.7mm; 10.现浇钢筋混凝土屋面板;	m ²	100.82	235.22	23714.88	
3	031208007002	防潮层	防潮层 1.在室内地坪下60mm处做20厚1:2水泥砂浆(内加3~5%防水剂)	m ²	23.08	44.11	1018.06	
4	010902004002	屋面排水管	屋面排水管 1.排水管品种:UPVC防攀爬管 2.排水管规格:Φ110 3.雨水管每隔1.5米与墙面固定,做法详12YJ3-1第J3页 4.雨水管、雨水口做法详见12YJ5-16/E2、C/E3	m	18	46.76	841.68	
		分部小计					29383.54	
		楼地面装饰工程					25876.2	
本页小计							25574.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003003	块料楼地面	块料楼地面 具体详见图集12YJ 1 地201-F1 1.8-10厚防滑地砖 铺实拍平,稀水泥 浆擦缝(规格:800* 800) 2.30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.1.5厚合成高分 子防水涂料,上翻3 00mm 4.最薄处20厚1:3 水泥砂浆或C20细 石混凝土找坡层抹 平 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土 垫层 7.150厚3:7灰土垫 层 8.素土夯实	m2	107.55	226.36	24345.02	
2	010507001004	坡道	无障碍坡道 具体详见图集12YJ 12 3/P25 1.30厚火烧面花岗 石板面层 2.撒素水泥面(洒 适量清水) 3.25厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道(内 掺建筑胶) 5.100厚C15混凝土 6.300厚3:7灰土垫 层 7.素土夯实	m2	6.06	252.67	1531.18	
		分部小计					25876.2	
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程					90007.59	
本页小计							25876.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 9 页 共 14 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	无障碍坡道栏杆 具体详见图集12YJ12 1/P21 1. 栏杆材质:不锈钢 2. 扶手材质:不锈钢 3. 栏杆高度:H=1100mm	m	4.21	252.97	1065	
2	011210005003	成品隔断	大便器隔板 1. 隔断板材质:三聚氰胺板 2. 隔断板高度:1950mm 3. 具体参见图集12YJ11 2/102	m2	79.31	159.46	12646.77	
3	011210005004	成品隔断	小便器隔板 部位:男卫生间 1. 隔断板材质:三聚氰胺板 2. 隔断板高度:650mm 3. 具体参见图集12YJ11 3/107	m2	1.3	159.46	207.3	
4	011505001002	洗漱台	洗漱台 部位:卫生间 1. 台面板材质:大理石 2. 台面板规格:15mm厚 3. 洗手台台面开洞 4. 具体参见图集12YJ11 2/53	m2	4.34	734.85	3189.25	
5	011505005004	卫生间扶手	坐便器抓杆 部位:无障碍厕位 1. 材质:不锈钢 2. 具体参见图集12YJ12 1、2/P47	个	2	149.09	298.18	
6	011505005005	卫生间扶手	洗手池安全抓杆 1. 材质:不锈钢 2. 具体参见图集12YJ12 7/P44	个	2	149.09	298.18	
7	011505005006	卫生间扶手	小便器安全抓杆 1. 材质:不锈钢 2. 具体参见图集12YJ12 1/P45	个	1	149.09	149.09	
8	031004009002	烘手器	烘手器 1. 成品自动烘手器	个	4	116.33	465.32	
本页小计							18319.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011505009002	肥皂盒	皂液盒 1. 成品皂液盒	个	4	39.09	156.36	
10	011505010002	镜面玻璃	成品梳妆镜 具体详见图集12YJ11 7/P50 1. 镜面玻璃品种: 镀铝膜面镜 2. 镜面玻璃规格: 5mm厚 3. 镜面玻璃尺寸: 1600/1700*1250mm 4. 底端距台面250mm	m2	8.25	116.99	965.17	
11	01B011	多功能台	1. 成品多功能台	个	2	19.6	39.2	
12	01B012	挂物钩	部位: 无障碍卫生间内 1. 挂物钩	个	2	7.95	15.9	
13	01B013	求助呼叫按钮	部位: 无障碍卫生间内 1. 求助呼叫按钮	套	2	89	178	
14	01B014	室内标牌	1. 内增设亚克力指示牌、导向牌、文明标语	项	1	295	295	
15	011508004002	金属字	金属字 1. 基层类型: 砖 2. 字体规格: 600*600 3. 字体材质: 不锈钢 4. "公共卫生间" 合计10个字	个	10	226.16	2261.6	
16	011502008001	GRC装饰线条	柱面装饰线条 1. 基层类型: 造型柱面 2. 线条规格: 50mm宽, 580mm高 3. 线条材质: 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m	6.96	13.01	90.55	
		分部小计					22320.87	
		拆除工程					5220.2	
本页小计							4001.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	01B015	原装配式公厕及化粪池拆除	原装配式公厕及化粪池拆除 1. 装配式公厕拆除、外运 2. 化粪池拆除需抽除污物吊装罐体外运	项	1	2100	2100	
2	011601001001	砖砌体拆除	砖砌体拆除 1. 长度:9.5m 2. 围墙及砖柱尺寸详见“附图-01” 3. 废石碴装车、外运 4. 运距自行考虑	m	9.5	30.76	292.22	
3	011602001001	混凝土构件拆除	围墙基础拆除 1. 尺寸:0.6*0.2m 2. 长度:9.5m 3. 废石碴装车、外运 4. 运距自行考虑	m3	1.14	66.84	76.2	
4	011609001001	栏杆、栏板拆除	铁艺围栏拆除 1. 围栏高度:1.5m 2. 拆除物归堆、整理	m	8.39	17.46	146.49	
5	01B016	绿化用地拆除	1. 铲除场地内绿化带绿植 2. 装车外运 3. 面积合计130m²	m²	130	16	2080	
6	041001002002	拆除人行道	拆除人行道 具体详见图集12YJ1 路12/P162 1. 透水砖路面破除 2. 废石碴装车、外运 3. 运距自行考虑	m2	28	16.04	449.12	
7	01B017	卫生间指示牌拆除	卫生间指示牌拆除 1. 5m高立柱式指示牌拆除 2. 0.8*0.8*1砼基础拆除 3. 废石碴装车、外运 4. 运距自行考虑	项	1	76.17	76.17	
		分部小计					5220.2	
		恢复新建部分					10760.37	
本页小计							5220.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040204002002	人行道块料铺设	人行道块料铺设 1. 具体做法参见12YJ1 路12/P162	m2	51.4	155.64	7999.9	
2	040205004002	标志板	卫生间指示牌 1. 规格:尺寸150*45cm,壁厚2mm 2. 材质:铝合金板(长方形) 3. 所有标志牌面均采用V类反光膜	块	1	855.42	855.42	
3	040205003002	标杆	单柱式标志牌立杆 1. 规格:φ89*3.5*5000mm 1根 2. 材质:Q235钢制作,并采用热浸镀锌防腐处理 3. 含配套法兰盘、螺栓、加劲肋及顶部框架	根	1	993.15	993.15	
4	040303002002	混凝土基础	φ89单柱式立杆基础 1. C30砼基础,尺寸0.8*0.8*1m 2. 含模板安拆、钢筋制作及绑扎 3. 含地脚螺栓预埋	座	1	487.9	487.9	
5	050102006002	栽植攀缘植物	爬藤蔷薇花 1. 植物种类:攀缘植物 2. 多年生 3. 含后期养护费	株	20	21.2	424	
		分部小计					10760.37	
		措施项目					10012.62	
1	011701001002	综合脚手架	综合脚手架 1. 结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:4.5m	m2	126.96	39.96	5073.32	
2	011701002003	外脚手架	外脚手架 1. 砌筑高度在3.6m以外的砖内墙	m2	219.94	4.88	1073.31	
3	011701002004	外脚手架	外脚手架 1. 内墙面粉饰脚手架	m2	37.64	4.44	167.12	
本页小计							17074.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 1 页 共 83 页

项目编码		010101001002		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	126.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.34		139.04	7.02	0.07		1.39	0.07
人工单价		小计						0.07		1.39	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 2 页 共 83 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	76.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		25.52	14.95	7.15		2.55	1.49
人工单价		小计						7.15		2.55	1.49
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 3 页 共 83 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	21.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		24.49	15.3	7.36		2.45	1.53
人工单价		小计						7.36		2.45	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 4 页 共 83 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	54.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.4		15.73	1.26	0.44		1.57	0.13
1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.24		89.17	3.6	0.22		8.92	0.36
人工单价		小计						0.66		10.49	0.49
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 5 页 共 83 页

项目编码		010401001002		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	11.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础	10m3	0.1	1271.2	2856.87	55.84	412.24	127.12	285.69	5.58	41.23
人工单价		小计						127.12	285.69	5.58	41.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								459.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	85.73	-	
	材料费小计							-	85.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 6 页 共 83 页

项目编码		010401003003		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	3.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-8 H800107 31 80010741	混水砖墙 1/2砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1967.31	2814.36	46.07	639.43	196.73	281.44	4.61	63.95
人工单价		小计						196.73	281.44	4.61	63.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								546.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.1978	345	68.24		
	其他材料费							-	0.96	-	
	材料费小计							-	69.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 7 页 共 83 页

项目编码		010401003004		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		64.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10 H80010731 80010741	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1448	2835.29	53.04	469.95	144.8	283.53	5.3		47			
人工单价		小计						144.8	283.53	5.3		47			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								480.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.2313	345	79.8						
	其他材料费							-	0.92	-					
	材料费小计							-	80.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 8 页 共 83 页

项目编码		010401003005		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	7.69
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 换	混水砖墙 1砖 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1882.39	2835.29	53.04	469.95	188.24	283.53	5.3	47
人工单价		小计						188.24	283.53	5.3	47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								524.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.2313	345	79.8		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	80.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 9 页 共 83 页

项目编码		010401012002		项目名称		零星砌砖		计量单位	m3	工程量	2.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32 H80010731 80010741	零星砌体 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	2419.68	2840.25	49.79	786.81	241.97	284.03	4.98	78.69
人工单价		小计						241.97	284.03	4.98	78.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								609.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.2142	345	73.9		
	其他材料费							-	0.59	-	
	材料费小计							-	74.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 10 页 共 83 页

项目编码		010501002003		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	10.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H802105 57 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	429.16	3242.37		189.63	42.92	324.24		18.96
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0.031	2341.79	1981.26	0.71	1033.54	72.6	61.42	0.02	32.04
人工单价		小计						115.52	385.66	0.02	51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								552.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0064	2000	12.8		
	复合模板					m2	0.7649	32	24.48		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	25.03	-	
	材料费小计							-	385.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 11 页 共 83 页

项目编码		010503002002		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		0.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-17 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	379	3264.96		167.45	37.9	326.5			16.74			
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑	100m2	0.115	2291.87	2245.4	0.94	1011.91	263.57	258.22	0.11		116.37			
人工单价		小计						301.47	584.72	0.11		133.11			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1019.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0514	2000	102.8						
	复合模板					m2	2.8376	32	90.8						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	67.84	-					
	材料费小计							-	584.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 12 页 共 83 页

项目编码		010505003002		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	12.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	441.26	3290.69	3.22	194.62	44.13	329.07	0.32	19.47
5-260 + 5-278	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 实际高度(m): 4.2	100m2	0.082	2808.58	2524.54	2.1	1239.8	230.3	207.01	0.17	101.66
人工单价		小计						274.43	536.08	0.49	121.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								932.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0371	2000	74.2		
	复合模板					m2	2.0234	32	64.75		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	73.92	-	
	材料费小计							-	536.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 13 页 共 83 页

项目编码		010505008002		项目名称		悬挑板		计量单位	m3	工程量	2.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-43 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 悬挑板 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1332.53	3268.95		588.3	133.25	326.9		58.83
5-273 D4.2	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑 实际高度(m):4.2	100m2 水平投影面积	0.1	3972.25	2550.36	2.1	1753.25	397.23	255.04	0.21	175.32
人工单价		小计						530.48	581.94	0.21	234.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1346.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0542	2000	108.4		
	复合模板					m2	3.2294	32	103.34		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	46.99	-	
	材料费小计							-	581.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 14 页 共 83 页

项目编码		010505010001		项目名称		其他板		计量单位	m3	工程量	6.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-37 换	现浇混凝土 斜板、坡屋面板 30° 以上、45° 以内 人工*1.05 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	504.69	3320.78	4.37	212.36	50.47	332.08	0.44	21.24
5-262 R*1.05	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑 30° 以上、45° 以内时 人工*1.05	100m2	0.101	2597.94	2685.43	2.1	1092.3	262.39	271.23	0.21	110.32
人工单价		小计						312.86	603.31	0.65	131.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1048.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0457	2000	91.4		
	复合模板					m2	3.0935	32	98.99		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	89.73	-	
	材料费小计							-	603.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 15 页 共 83 页

项目编码		010502002002		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	4.05
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1516.38	3264.59		669.25	151.64	326.46		66.93
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.098	1939.04	2194.48	1.39	856.1	190.03	215.06	0.14	83.9
人工单价		小计						341.67	541.52	0.14	150.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1034.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	板方材					m3	0.0378	2000	75.6		
	复合模板					m2	2.4182	32	77.38		
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	320	313.5		
	其他材料费							-	74.91	-	
	材料费小计							-	541.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 16 页 共 83 页

项目编码		010503004002		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		10.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1110.2	3267.52		490.15	111.02	326.75		49.02				
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.061	2826.38	2231.23	0.23	1247.57	172.41	136.11	0.01	76.1				
人工单价		小计						283.43	462.86	0.01	125.12				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								871.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0379	2000	75.8						
	复合模板					m2	1.5052	32	48.17						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	15.68	-					
	材料费小计							-	462.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 17 页 共 83 页

项目编码		010507005002		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		0.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1912.27	3199.23		843.91	191.23	319.92		84.39				
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.081	3084.84	1471.41	0.23	1361.79	249.87	119.18	0.02	110.3				
人工单价		小计						441.1	439.1	0.02	194.69				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1074.93							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0086	2000	17.2						
	复合模板					m2	0.9155	32	29.3						
	其他材料费							-	392.71	-					
	材料费小计							-	439.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 18 页 共 83 页

项目编码		010507005003		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		3.19	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-53 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1912.27	3199.23		843.91	191.23	319.92			84.39			
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.128	3084.84	1471.41	0.23	1361.79	394.86	188.34	0.03		174.31			
人工单价		小计						586.09	508.26	0.03		258.7			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1353.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0136	2000	27.2						
	复合模板					m2	1.4468	32	46.3						
	其他材料费							-	434.74	-					
	材料费小计							-	508.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 19 页 共 83 页

项目编码		010503005002		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		1.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-20 H80210557 80210561	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1277	3309.86		563.9	127.7	330.99			56.39			
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.13	3916.98	2473.64	4.42	1728.85	509.21	321.57	0.57		224.75			
人工单价		小计						636.91	652.56	0.57		281.14			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1571.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0781	2000	156.2						
	复合模板					m2	3.2078	32	102.65						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	70.53	-					
	材料费小计							-	652.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 20 页 共 83 页

项目编码		010507001003		项目名称		散水		计量单位		m2		工程量		27.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49				
5-49 H80210557 80210555	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0.1	164.99	288.43	2.3	72.63	16.5	28.84	0.23	7.26				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	997.45	11.29	216.14	9.95	14.96	0.17	3.24				
人工单价		小计						42.71	52.66	1.19	14.48				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								111.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	290	17.57						
	其他材料费							-	35.11	-					
	材料费小计							-	52.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 21 页 共 83 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	955.35	3230.21	21.66	421.95	955.35	3230.21	21.66	421.95				
人工单价		小计						955.35	3230.21	21.66	421.95				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4629.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.14	3202.8						
	其他材料费							-	27.41	-					
	材料费小计							-	3230.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 22 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 23 页 共 83 页

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.068
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2013.71	3302.58	50.25	888.82	2013.71	3302.58	50.25	888.82
人工单价		小计						2013.71	3302.58	50.25	888.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6255.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3302.58	-	
	材料费小计							-	3302.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 24 页 共 83 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.696	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1900.53	3251.58	52.74	838.91	1900.53	3251.58	52.74	838.91				
人工单价		小计						1900.53	3251.58	52.74	838.91				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6043.76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.14	3202.8						
	其他材料费							-	48.78	-					
	材料费小计							-	3251.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 25 页 共 83 页

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2836.35	3218.52	52.42	1252	2836.35	3218.52	52.42	1252
人工单价		小计						2836.35	3218.52	52.42	1252
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7359.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3218.52	-	
	材料费小计							-	3218.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 26 页 共 83 页

项目编码		010607005002		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	2.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	506.64	1071		148.32	5.07	10.71		1.48
人工单价		小计						5.07	10.71		1.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.71	-	
	材料费小计							-	10.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 27 页 共 83 页

项目编码		010807001003		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	12.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2265.62	70208.8		596.12	22.66	702.09		5.96
8-70	铝合金窗纱扇安装 推拉	100m2	0.006	1258.86	6393		331.1	7.55	38.36		1.99
人工单价		小计						30.21	740.45		7.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								778.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 80型 5+10A+5mm中空玻璃					m2	0.9543	650	620.3		
	其他材料费							-	120.15	-	
	材料费小计							-	740.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 28 页 共 83 页

项目编码		010807001004		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	2.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.01	2824	73039.22		742.83	28.24	730.39		7.43
8-71	铝合金窗纱扇安装 平开	100m2	0.006	1224.29	6393		322.18	7.35	38.36		1.93
人工单价		小计						35.59	768.75		9.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								813.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	768.75	-	
	材料费小计							-	768.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 29 页 共 83 页

项目编码		010807001005		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	1.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-67	隔热断桥铝合金 阳台封闭窗 安装	100m2	0.01	3551.99	70672.5		934.48	35.52	706.73		9.34
人工单价		小计						35.52	706.73		9.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								751.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	706.72	-	
	材料费小计							-	706.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 30 页 共 83 页

项目编码		010803001002		项目名称		金属卷帘(闸) 门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-18	卷帘(闸)门 不锈钢	100m2	0.0675	6274.38	16583.71	13.82	1650.55	423.52	1119.4	0.93	111.41
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	1	282.63	1106.04	7.49	74.34	282.63	1106.04	7.49	74.34
人工单价		小计						706.15	2225.44	8.42	185.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3125.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2225.44	-	
	材料费小计							-	2225.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 31 页 共 83 页

项目编码		010802004002		项目名称		防盗门		计量单位	m2	工程量	2.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3956.82	20535.86	23.63	1040.89	39.57	205.36	0.24	10.41
人工单价		小计						39.57	205.36	0.24	10.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								255.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	205.36	-	
	材料费小计							-	205.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 32 页 共 83 页

项目编码		010801001002		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	462.61	16154.03		121.6	46.26	1615.4		12.16
人工单价		小计						46.26	1615.4		12.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1673.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品实木复合门 M1027					樘	1	1588.94	1588.94		
	其他材料费							-	26.46	-	
	材料费小计							-	1615.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 33 页 共 83 页

项目编码		010902001003		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		54.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1 R*1.3, R*1.3	块瓦屋面 普通黏土瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设 人字形、锯齿形、弧形等不规则瓦屋面 人工*1.3 25% 坡度≤45% 人工*1.3	100m2	0.01	1318.3	1084.58	2.83	218.4	13.18	10.85	0.03	2.19				
7-28 换	屋面木基层 檩木上钉屋面板油毡挂瓦条	100m2	0.01	787.1	756.47		110.84	7.87	7.56		1.11				
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58	1	3.19				
人工单价		小计						34.35	27.99	1.03	6.49				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								69.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0024	2000	4.8						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0012	365	0.44						
	其他材料费							-	22.9	-					
	材料费小计							-	28.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 34 页 共 83 页

项目编码		010902001004		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	100.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-7 + 10-8 * -1	屋面 干铺珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):92.7	100m2	0.01	338.58	2127.84		86.41	3.39	21.28		0.87
9-130 换	种植屋面排水 土工布过滤层 换为【聚酯无纺布 200g/m2】	100m2	0.01	153.69	248.47		42.77	1.54	2.48		0.43
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	570.62	6455.98		159.51	5.71	64.56		1.6
9-35 + 9-37	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 立面 实际层数(层):2	100m2	0.002	990.71	6455.98		276.25	1.98	12.91		0.55
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0024	439.26	3370.56		85.89	1.05	8.09		0.21
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1546.94	911.16		357.02	15.47	9.11		3.57
10-99	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	295.06	2295		75.49	2.95	22.95		0.76
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58	1	3.19
人工单价		小计						59.99	158.8	1.79	14.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								235.22			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 35 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 36 页 共 83 页

项目编码		031208007002		项目名称		防潮层		计量单位	m2	工程量	23.08
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-95	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚	100m2	0.01	1076.94	2956.38	66.08	312.71	10.77	29.56	0.66	3.12
人工单价		小计						10.77	29.56	0.66	3.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0205	365	7.48		
	其他材料费							-	22.08	-	
	材料费小计							-	29.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 37 页 共 83 页

项目编码		010902004002		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ ≤110mm	100m	0.01	491.14	2572.58		137.08	4.91	25.73		1.38
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0278	63.16	188.56		17.52	1.75	5.24		0.48
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0278	52.08	195.42		14.41	1.45	5.43		0.4
人工单价		小计						8.11	36.4		2.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								46.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.001	2000	2		
	其他材料费							-	34.34	-	
	材料费小计							-	36.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 38 页 共 83 页

项目编码		011102003003		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	107.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	464.99	2964.39		205.16	2.79	17.79		1.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	997.45	11.29	216.14	9.95	14.96	0.17	3.24
9-79 + 9-81	涂料防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.013	382.55	2685.27		106.92	4.97	34.91		1.39
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58	1	3.19
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3208.72	6432.37	79.11	752.31	32.09	64.32	0.79	7.52
人工单价		小计						64.76	142.58	1.96	17.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								226.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	290	17.57		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0306	365	11.17		
	防滑地砖 800mm*800mm					m2	1.04	50	52		
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	2.327	15	34.91		
	其他材料费							-	26.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 39 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 40 页 共 83 页

项目编码		010507001004		项目名称		坡道		计量单位	m2	工程量	6.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	464.99	2964.39		205.16	4.65	29.64		2.05
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	663.1	997.45	11.29	216.14	19.89	29.92	0.34	6.48
11-18 H8001 0751 800107 47	块料面层 石材楼地面 每块面积0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆（干拌）DS M15】	100m2	0.01	3483.7	11273.83	79.11	815.7	34.84	112.74	0.79	8.15
人工单价		小计						61.04	173.32	1.13	17.17
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								252.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.101	290	29.29		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0255	365	9.31		
	其他材料费							-	134.75	-	
	材料费小计							-	173.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 41 页 共 83 页

项目编码		011204003002		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	476.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	165.9	48.97	4.43	49.44	1.66	0.49	0.04	0.49
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.003	474.82	3298.66		132.51	1.42	9.9		0.4
11-25 换	块料面层 勾缝 换为【嵌缝膏】	100m2	0.01	614.11	482.32		141.67	6.14	4.82		1.41
12-63 H80010543 80050606	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m2 换为【干混抹灰砂浆 DP M15】	100m2	0.01	5106.74	5643.09	83.98	1511.07	51.07	56.43	0.84	15.11
人工单价		小计						60.29	71.64	0.88	17.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								150.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内墙瓷砖 400mm*800mm					m2	1.05	50	52.5		
	防水涂料 JS					kg	1.0183	9.717	9.89		
	其他材料费							-	9.22	-	
	材料费小计							-	71.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 42 页 共 83 页

项目编码		011201001004		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	259.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2574.21	647.23	67.7	766.32	25.74	6.47	0.68	7.67
12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布 换为【玻璃纤维网格布(耐碱)】	100m2	0.01	445.23	670.62		130.34	4.45	6.71		1.3
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	387.79	302.83	11.33	110.42	3.88	3.03	0.11	1.1
人工单价		小计						34.07	16.21	0.79	10.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0051	365	1.86		
	其他材料费							-	14.34	-	
	材料费小计							-	16.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 43 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 44 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 45 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 46 页 共 83 页

项目编码		011302001002		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	102.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1785.27	2340.29	241.93	592.24	17.85	23.4	2.42	5.93
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1125.27	9300.94		373.26	11.25	93.01		3.74
人工单价		小计						29.1	116.41	2.42	9.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								157.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金扣板 300*600mm					m2	1.05	88	92.4		
	其他材料费							-	24.01	-	
	材料费小计							-	116.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 47 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 48 页 共 83 页

项目编码		011406001003		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	259.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	4225.91		1254.69	47.39	42.26		12.55
人工单价		小计						47.39	42.26		12.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								102.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2		
	其他材料费							-	11.06	-	
	材料费小计							-	42.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 49 页 共 83 页

项目编码		011406001004		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	1.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1575.19	703.29		417.01	15.75	7.03		4.17
人工单价		小计						15.75	7.03		4.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.03	-	
	材料费小计							-	7.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 50 页 共 83 页

项目编码		011406001005		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	3.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1260.21	703.29		333.7	12.6	7.03		3.33
人工单价		小计						12.6	7.03		3.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.03	-	
	材料费小计							-	7.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 51 页 共 83 页

项目编码		011503001002		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	4.21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	801.08	1399.55	144.21	184.88	80.11	139.96	14.42	18.49
人工单价		小计						80.11	139.96	14.42	18.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								252.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	139.96	-	
	材料费小计							-	139.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 52 页 共 83 页

项目编码		011210005003		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	79.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	599.71	3.18		175.74	59.97	0.32		17.57
人工单价		小计						59.97	0.32		17.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						81.6			
清单项目综合单价								159.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品三聚氰胺板					m2	1.02	80	81.6		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	81.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 53 页 共 83 页

项目编码		011210005004		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	1.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	599.71	3.18		175.74	59.97	0.32		17.57
人工单价		小计						59.97	0.32		17.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						81.6			
清单项目综合单价								159.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品三聚氰胺板					m2	1.02	80	81.6		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	81.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 54 页 共 83 页

项目编码		011505001002		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		4.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-115	大理石洗漱台 >1m2	10m2	0.1	2674.87	3085.88	8.64	617	267.49	308.59	0.86	61.71				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.3041	32.41	1.92		7.43	74.68	4.42		17.12				
人工单价		小计						342.17	313.01	0.86	78.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								734.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	313	-					
	材料费小计							-	313	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 55 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 56 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 57 页 共 83 页

项目编码		011505005006		项目名称		卫生间扶手		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-127	浴缸拉手 不锈钢	个	1	4.44	143.59		1.06	4.44	143.59		1.06
人工单价		小计						4.44	143.59		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	143.59	-	
	材料费小计							-	143.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 58 页 共 83 页

项目编码		031004009002		项目名称		烘手器		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-6-50	烘手器安装	10个	0.1	125.86	27.99		39.35	12.59	2.8				3.94		
人工单价		小计						12.59	2.8				3.94		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						97							
清单项目综合单价								116.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品自动烘手器					个	1	97	97						
	其他材料费							-	2.8	-					
	材料费小计							-	99.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 59 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 60 页 共 83 页

项目编码		011505010002		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	8.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-120	盥洗室台镜 不带框 >1.0m2	10m2	0.1	314.47	782.82		72.62	31.45	78.28		7.26
人工单价		小计						31.45	78.28		7.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								116.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	78.28	-	
	材料费小计							-	78.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 61 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 62 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 63 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 64 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 65 页 共 83 页

项目编码		011508004002		项目名称		金属字		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-182	金属字 ≤1.0m2 其他面	10个	0.1	572.07	1557.34		132.12	57.21	155.73		13.22
人工单价		小计						57.21	155.73		13.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								226.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	155.73	-	
	材料费小计							-	155.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 66 页 共 83 页

项目编码		011502008001		项目名称		GRC装饰线条		计量单位	m	工程量	6.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-94 换	线条 现场加工	100m	0.01	38.03	86.7		9.64	0.38	0.87		0.09
10-95	线条 粘贴	100m2	0.0005	8583.59	12561.8		2194.97	4.29	6.28		1.1
人工单价		小计						4.67	7.15		1.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	7.16	-		
	材料费小计						-	7.16	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 67 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 68 页 共 83 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m	工程量	9.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-5	砌体拆除 黏土砖 多孔砖	m3	0.3102	58.21			13.94	18.06			4.32
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.031	5.87		81.15	4.51	0.18		2.52	0.14
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.031	2.24		170.03	6.3	0.07		5.27	0.19
人工单价		小计						18.31		7.79	4.65
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 69 页 共 83 页

项目编码		011602001001		项目名称		混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	1.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-108	液压锤破碎石方 软岩	10m3	0.1	35		347.36	15.85	3.5		34.74	1.59
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.1	5.87		81.15	4.51	0.59		8.12	0.46
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.24		170.03	6.3	0.22		17	0.63
人工单价		小计						4.31		59.86	2.68
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								66.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 70 页 共 83 页

项目编码		011609001001		项目名称		栏杆、栏板拆除		计量单位	m	工程量	8.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-72	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	0.1	140.99			33.61	14.1			3.36
人工单价		小计						14.1			3.36
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 71 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 72 页 共 83 页

项目编码		041001002002		项目名称		拆除人行道		计量单位	m2	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-108	液压锤破碎石方 软岩	10m3	0.024	35		347.36	15.85	0.84		8.34	0.38
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.024	5.87		81.15	4.51	0.14		1.95	0.11
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.024	2.24		170.03	6.3	0.05		4.08	0.16
人工单价		小计						1.03		14.37	0.65
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 73 页 共 83 页

项目编码		01B017		项目名称		卫生间指示牌拆除		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-85	钢支撑、钢墙架拆除	t	0.05	319.65		261.66	86.88	15.98		13.08	4.34
1-108	液压锤破碎石方 软岩	10m3	0.064	35		347.36	15.85	2.24		22.23	1.01
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.064	5.87		81.15	4.51	0.38		5.19	0.29
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.064	2.24		170.03	6.3	0.14		10.88	0.41
人工单价		小计						18.74		51.38	6.05
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								76.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 74 页 共 83 页

项目编码		040204002002		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	51.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-3 换	人行道板安砌 砂垫层 规格30*30*6cm	100m2	0.01	1151.67	10733.76		566.08	11.52	107.34		5.66
借2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	172.67	2393.4	401.69	145.7	1.73	23.93	4.02	1.45
人工单价		小计						13.25	131.27	4.02	7.11
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								155.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	透水砖 200*100*60					千块	0.0525	1920	100.8		
	其他材料费							-	30.41	-	
	材料费小计							-	131.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 75 页 共 83 页

项目编码		040205004002		项目名称		标志板		计量单位	块	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-5-11 换	标志牌安装 小型	块	1	42.96			19.73	42.96			19.73
人工单价		小计						42.96			19.73
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						792.73			
清单项目综合单价								855.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高强螺栓					套	4.08	14.53	59.28		
	抱箍 U型					套	4.08	13.1	53.45		
	卫生间指示牌 尺寸150*45cm,壁厚3mm LF2-M铝合金板					块	1	680	680		
	材料费小计							-	792.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 76 页 共 83 页

项目编码		040205003002		项目名称		标杆		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-5-1	交通标志杆安装 单柱杆	根	1	45.8	2.88	41.87	29.6	45.8	2.88	41.87	29.6
人工单价		小计						45.8	2.88	41.87	29.6
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						873			
清单项目综合单价								993.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单柱式标志牌立杆 φ89*3.5*5000mm, 含配套法兰盘、螺栓、加劲肋及顶部框架等					根	1	873	873		
	其他材料费							-	2.88	-	
	材料费小计							-	875.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 77 页 共 83 页

项目编码		040303002002		项目名称		混凝土基础		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-2-78	混凝土基础 预拌	m3	0.64	50.65	327.14		15.69	32.42	209.37		10.04
借3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.32	300.84	162.82		118.75	96.27	52.1		38
借8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.004	2473.75	2085.34	378.26	745.39	9.9	8.34	1.51	2.98
人工单价		小计						138.59	269.81	1.51	51.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.97			
清单项目综合单价								487.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0096	2000	19.2		
	预拌混凝土 C30					m3	0.6464	320	206.85		
	地脚螺栓 成套					kg	4.08	6.61	26.97		
	其他材料费							-	43.76	-	
	材料费小计							-	296.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 78 页 共 83 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 79 页 共 83 页

项目编码		011701001002		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	126.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1933.54	1020.81	266.51	773.37	19.34	10.21	2.67	7.74
人工单价		小计						19.34	10.21	2.67	7.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.17	-	
	材料费小计							-	10.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 80 页 共 83 页

项目编码		011701002003		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	219.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48 *0.3	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排 砌筑高度在3.6m以外的砖内墙 定额*0.3	100m2	0.01	208.09	176.1	21.04	82.44	2.08	1.76	0.21	0.83
人工单价		小计						2.08	1.76	0.21	0.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.72	-	
	材料费小计							-	1.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 81 页 共 83 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 82 页 共 83 页

项目编码		011701006002		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	132.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59 *0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板 定额*0.3	100m2	0.01	272.01	100.01	46.44	109.68	2.72	1	0.46	1.1
人工单价		小计						2.72	1	0.46	1.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.01	-	
	材料费小计							-	1.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 83 页 共 83 页

项目编码		011703001002		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	126.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-75 *1.1	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构 子目*1.1	100m2	0.01			1883.42	480.63			18.83	4.81
人工单价		小计								18.83	4.81
		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.64			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑部分

标段：文苑路公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称: 建筑部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	101030.55	
1.1	电气	17582.56	
1.2	给排水	77641.27	
1.3	通风	5806.72	
2	措施项目	4420.99	
2.1	其中：安全文明施工费	2469.84	
2.2	其他措施费（费率类）	1096.04	
2.3	单价措施费	855.11	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2954.73	—
4.1	定额规费	2954.73	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	108406.27	
6	增值税	9756.56	—
7	含税工程造价合计	118162.83	
投标报价合计=1+2+3+4+6		118,162.83	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		电气					17582.56	
1	030404033003	风扇	1.名称:风扇 2.安装方式:吊装	台	4	148.16	592.64	
2	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	36	7.95	286.2	
3	030411006004	接线盒	1.名称:开关(插座) 盒 2.安装形式:暗装	个	28	7.51	210.28	
4	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装形式:门上方 0.2m	个	2	69.08	138.16	
5	030412001003	普通灯具	1.名称:节能灯 2.规格:18W 3.类型:吸顶	套	6	85.36	512.16	
6	030412001004	普通灯具	1.名称:声光控制 防水防尘灯 2.规格:18W 3.类型:吸顶	套	10	113.08	1130.8	
7	030409008002	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电 位端子箱 2.规格:距地0.5m	台	4	33.94	135.76	
8	030404035006	插座	1.名称:安全型暗 装插座 2.规格:10A 3.安装方式:距地1 .3m	个	2	20.17	40.34	
9	030404035007	插座	1.名称:防溅型插 座(带防溅盒) 2.规格:10A 3.安装方式:距地1 .8/2.3m	个	4	28.07	112.28	
10	030404035008	插座	1.名称:防水插座 (带防溅盒) 2.规格:10A 3.安装方式:距地1 .3m	个	2	28.07	56.14	
11	030404035009	插座	1.名称:卷帘门插 座 2.规格:10A 3.安装方式:距地3 .4m	个	1	20.17	20.17	
12	030404035010	插座	1.名称:空调插座 2.规格:16A 3.安装方式:距地2 .0m	个	1	24.81	24.81	
本页小计							3259.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030404034006	照明开关	1.名称:吊扇调控开关 2.安装方式:距地1.3m	个	4	41	164	
14	030404034007	照明开关	1.名称:紧急按钮开关 2.安装方式:距地0.5m	个	2	24.91	49.82	
15	030404034008	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m	个	3	16.85	50.55	
16	030404034009	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m	个	4	18.02	72.08	
17	030404034010	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m	个	1	19.77	19.77	
18	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱AL-1(文苑路) 2.型号:PZ-30 3.端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² ,4mm ² 4.安装方式:距地1.8m	台	1	1070.44	1070.44	
19	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱AL-2(文苑路) 2.型号:PZ-30 3.端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² ,4mm ² 4.安装方式:距地1.8m	台	1	670.44	670.44	
20	030411001002	配管	1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	312.8	11.02	3447.06	
21	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5mm ²	m	537.16	3.59	1928.4	
22	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV-4mm ²	m	360.58	4.23	1525.25	
23	030413002003	凿(压)槽	1.名称:剔槽及恢复	m	116.4	14.25	1658.7	
本页小计							10656.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-3*6mm2 3. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	20	26.66	533.2	
25	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-4*6mm2 3. 敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	20	32.39	647.8	
26	030404032002	端子箱	1. 名称:铜接线端子 2. 规格:10mm2	台	14	7.78	108.92	
27	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:RVS-2*1.0mm2	m	26.83	3.88	104.1	
28	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电系统调试	系统	1	414.91	414.91	
29	030409004002	均压环	1. 名称:基础接地 2. 安装形式:利用基础梁钢筋	m	83	5.42	449.86	
30	030404017005	配电箱	1. 名称:总等电位端子箱 2. 安装方式:距地0.5m	台	1	94.12	94.12	
31	030414011002	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1	1313.4	1313.4	
		分部小计					17582.56	
		给排水					77641.27	
		给水					24357.32	
1	031001007009	复合管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管2.0MPa DN65 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	43.89	94.65	4154.19	
本页小计							7820.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001007010	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN65 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	19.05	126.22	2404.49	
3	031001007011	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN50 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	6.31	108.07	681.92	
4	031001007012	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN40 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	12.2	91.98	1122.16	
5	031001007013	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN32 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	8	74.44	595.52	
6	031001007014	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN25 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	5.48	58.37	319.87	
本页小计							5123.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001007015	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN20 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	4.57	44.09	201.49	
8	031001007016	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN15 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	9.31	38.76	360.86	
9	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S3. 2系列PP-R管 de20 3. 连接形式:热熔 连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	50.76	21.1	1071.04	
10	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S3. 2系列PP-R管 de25 3. 连接形式:热熔 连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	8	24.55	196.4	
11	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S3. 2系列PP-R管 de32 3. 连接形式:热熔 连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	46.67	29.29	1366.96	
12	030413002004	凿(压)槽	1. 名称:剔槽及恢 复	m	105.43	14.25	1502.38	
本页小计							4699.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
23	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:含配套截止阀	个	2	63.36	126.72	
24	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m	m3	25.19	6.66	167.77	
25	040103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	25.19	21.78	548.64	
		排水					53283.95	
1	030901013002	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	8	77.85	622.8	
2	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:铝合金防返溢地漏 2. 型号、规格:DN75	个	9	80.13	721.17	
3	031004006003	大便器	1. 材质:蹲式大便器带水箱 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	17	563.3	9576.1	
4	031004014004	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	10	25.61	256.1	
5	040504003002	塑料检查井	1. 名称:污水井 2. 检查井材质、规格:HDPE一次注塑成型DN450 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖	座	5	1461.12	7305.6	
6	031004008002	其他成品卫生器具	1. 材质:污水盆 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	5	454.51	2272.55	
7	031004003003	洗脸盆	1. 材质:洗手盆 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	6	310.36	1862.16	
本页小计							23459.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031004003004	洗脸盆	1. 材质:无障碍洗手盆 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	2	392.66	785.32	
9	031004007003	小便器	1. 材质:小便器 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	6	445.32	2671.92	
10	031004007004	小便器	1. 材质:无障碍小便器 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	1	494.31	494.31	
11	031004006004	大便器	1. 材质:成品坐便器 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	2	604.78	1209.56	
12	040504008002	整体化粪池	1. 材质:12m3玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:HFBH-5-II 3. 做法:参照图集14SS706-P26、28	座	1	9955.36	9955.36	
13	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE双壁波纹管SN8系列 De300 3. 连接形式:承插橡胶圈	m	40	132.44	5297.6	
14	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De160 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	21	53.13	1115.73	
15	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De160 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	52.56	86.72	4558	
16	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De110 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	40.9	58.4	2388.56	
本页小计							28476.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De50 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	19.61	26.55	520.65	
18	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De75 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	11.44	40.09	458.63	
19	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m	m3	42.61	6.66	283.78	
20	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	42.61	21.78	928.05	
		分部小计					77641.27	
		通风					5806.72	
1	030404033004	风扇	1. 名称:天花板管道式换气扇 2. 型号:BPT-500, 自带止逆阀 3. 规格:L=500m3/h, P=250Pa, N=0.04 kW	台	8	372.74	2981.92	
2	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:350*200	个	4	59.83	239.32	
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 规格:长边长≤320mm 4. 板材厚度:0.5mm	m2	14.44	179.05	2585.48	
		分部小计					5806.72	
		措施项目					855.11	
1	031301017002	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1	855.11	855.11	
本页小计							8852.94	
合 计							101885.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 1 页 共 80 页

项目编码		030404033003		项目名称		风扇		计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-71	民用电器的安装 风扇安装 吊风扇	台	1	49.14	4.11		14.91	49.14	4.11		14.91
人工单价		小计						49.14	4.11		14.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						80			
清单项目综合单价								148.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	吊风扇					台	1	80	80		
	其他材料费							-	4.11	-	
	材料费小计							-	84.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 2 页 共 80 页

项目编码		030411006003		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	1.25		1.24	3.97	1.25		1.24
人工单价		小计						3.97	1.25		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.49			
清单项目综合单价								7.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒					个	1.02	1.46	1.49		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	2.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 3 页 共 80 页

项目编码		030411006004		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.41	0.37		1.24	4.41	0.37				1.24		
人工单价		小计						4.41	0.37				1.24		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						1.49							
清单项目综合单价								7.51							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	接线盒 开关(插座)盒					个	1.02	1.46	1.49						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	1.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 4 页 共 80 页

项目编码		030904005002		项目名称		声光报警器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.7	22.51		5.38	16.7	22.51		5.38
人工单价		小计						16.7	22.51		5.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						24.49			
清单项目综合单价								69.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	声光报警器					套	1.01	24.25	24.49		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 5 页 共 80 页

项目编码		030412001003		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.51		5.8	17.86	22.51		5.8
人工单价		小计						17.86	22.51		5.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						39.19			
清单项目综合单价								85.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	节能灯 18W					套	1.01	38.8	39.19		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	61.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 6 页 共 80 页

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.51		5.8	17.86	22.51		5.8
人工单价		小计						17.86	22.51		5.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						66.91			
清单项目综合单价								113.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	声光控制防水防尘灯 18W					套	1.01	66.25	66.91		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	89.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 7 页 共 80 页

项目编码		030409008002		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-77	等电位端子盒安装	套	1	9.68	1.86		2.9	9.68	1.86		2.9
人工单价		小计						9.68	1.86		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.5			
清单项目综合单价								33.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	局部等电位端子箱					个	1.005	19.4	19.5		
	其他材料费							-	1.86	-	
	材料费小计							-	21.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 8 页 共 80 页

项目编码		030404035006		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36			2.9			
人工单价		小计						8.97	1.36			2.9			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.94							
清单项目综合单价								20.17							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	安全型暗装插座 10A					套	1.02	6.8	6.94						
	其他材料费							-	1.36	-					
	材料费小计							-	8.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 9 页 共 80 页

项目编码		030404035007		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36		2.9
人工单价		小计						8.97	1.36		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								28.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防溅型插座（带防溅盒） 10A					套	1.02	14.55	14.84		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	16.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 10 页 共 80 页

项目编码		030404035008		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36			2.9			
人工单价		小计						8.97	1.36			2.9			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84							
清单项目综合单价								28.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防水插座（带防溅盒） 10A					套	1.02	14.55	14.84						
	其他材料费							-	1.36	-					
	材料费小计							-	16.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 11 页 共 80 页

项目编码		030404035009		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36		2.9
人工单价		小计						8.97	1.36		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.94			
清单项目综合单价								20.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	卷帘门插座 10A					套	1.02	6.8	6.94		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	8.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 12 页 共 80 页

项目编码		030404035010		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-402	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤30A	套	1	9.56	1.77		2.9	9.56	1.77				2.9		
人工单价		小计						9.56	1.77				2.9		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10.58							
清单项目综合单价								24.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	空调插座 16A					套	1.02	10.37	10.58						
	其他材料费							-	1.77	-					
	材料费小计							-	12.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 13 页 共 80 页

项目编码		030404034006		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-15-27	风扇调速开关安装	套	1	16.05	0.39		4.97	16.05	0.39				4.97		
人工单价		小计						16.05	0.39				4.97		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.59							
清单项目综合单价								41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	吊扇调控开关					个	1.01	19.4	19.59						
	其他材料费							-	0.39	-					
	材料费小计							-	19.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 14 页 共 80 页

项目编码		030404034007		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-383	按钮安装	套	1	6.87	1.12		2.08	6.87	1.12		2.08
人工单价		小计						6.87	1.12		2.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								24.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	紧急按钮开关					套	1.02	14.55	14.84		
	其他材料费							-	1.12	-	
	材料费小计							-	15.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 15 页 共 80 页

项目编码		030404034008		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.36		2.49	7.23	1.36		2.49
人工单价		小计						7.23	1.36		2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						5.77			
清单项目综合单价								16.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	单联开关					只	1.02	5.66	5.77		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	7.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 16 页 共 80 页

项目编码		030404034009		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.36		2.49	7.23	1.36		2.49
人工单价		小计						7.23	1.36		2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.94			
清单项目综合单价								18.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联开关					只	1.02	6.8	6.94		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	8.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 17 页 共 80 页

项目编码		030404034010		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.36		2.49	7.23	1.36		2.49
人工单价		小计						7.23	1.36		2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						8.69			
清单项目综合单价								19.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三联开关					只	1.02	8.52	8.69		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	10.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 18 页 共 80 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	138.17	24.51		42.24	138.17	24.51		42.24
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	18	1.72	1.51		0.41	30.96	27.18		7.38
人工单价		小计						169.13	51.69		49.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1070.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱AL-1（文苑路） PZ-30					台	1	800	800		
	其他材料费							-	51.68	-	
	材料费小计							-	851.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 19 页 共 80 页

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	138.17	24.51		42.24	138.17	24.51		42.24
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	18	1.72	1.51		0.41	30.96	27.18		7.38
人工单价		小计						169.13	51.69		49.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						400			
清单项目综合单价								670.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱AL-2（文苑路） PZ-30					台	1	400	400		
	其他材料费							-	51.68	-	
	材料费小计							-	451.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 20 页 共 80 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		312.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	67.28	2.57		22.36	6.73	0.26				2.24		
人工单价		小计						6.73	0.26			2.24			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.79							
清单项目综合单价								11.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性阻燃管 外径20mm					m	1.06	1.69	1.79						
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	2.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 21 页 共 80 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		537.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.47	1.89		3.32	1.05	0.19				0.34		
人工单价		小计						1.05	0.19			0.34			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.02							
清单项目综合单价								3.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 BV-2.5mm2					m	1.16	1.74	2.02						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	2.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 22 页 共 80 页

项目编码		030411004005		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		360.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.18	1.87		2.08	0.72	0.19				0.21		
人工单价		小计						0.72	0.19			0.21			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.11							
清单项目综合单价								4.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 BV-4mm2					m	1.1	2.83	3.11						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	3.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 23 页 共 80 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 24 页 共 80 页

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	54.14	4.07	9.87	18.23	5.41	0.41	0.99	1.83
人工单价		小计						5.41	0.41	0.99	1.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						18.02			
清单项目综合单价								26.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电力电缆 YJV22-3*6mm2					m	1.01	17.84	18.02		
	其他材料费							-	0.41	-	
	材料费小计							-	18.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 25 页 共 80 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	54.14	4.07	9.87	18.23	5.41	0.41	0.99	1.83				
人工单价		小计						5.41	0.41	0.99	1.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23.75							
清单项目综合单价								32.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电力电缆 YJV22-4*6mm2					m	1.01	23.51	23.75						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	24.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 26 页 共 80 页

项目编码		030404032002		项目名称		端子箱		计量单位	台	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-4-26	压铜接线端子 导线截面≤16mm ²	个	1	3.58	2.96		1.24	3.58	2.96		1.24
人工单价		小计						3.58	2.96		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	2.96	-	
	材料费小计							-	2.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 27 页 共 80 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		26.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-39	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm2	10m	0.1	9.22	1.47		2.9	0.92	0.15			0.29			
人工单价		小计						0.92	0.15			0.29			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.52							
清单项目综合单价								3.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯多股绝缘电线 RVS-2*1.0mm2					m	1.08	2.33	2.52						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	2.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 28 页 共 80 页

项目编码		030414002002		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	292.28	2.33	43.68	76.62	292.28	2.33	43.68	76.62
人工单价		小计						292.28	2.33	43.68	76.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								414.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.33	-	
	材料费小计							-	2.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 29 页 共 80 页

项目编码		030409004002		项目名称		均压环		计量单位		m		工程量		83			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	1	3.17	0.5	0.92	0.83	3.17	0.5	0.92	0.83						
人工单价		小计						3.17	0.5	0.92	0.83						
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价								5.42									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	其他材料费							-	0.5	-							
	材料费小计							-	0.5	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 30 页 共 80 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 31 页 共 80 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 32 页 共 80 页

项目编码		031001007009		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		43.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-391	给排水管道 室外塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	114.28	2.88	0.21	35.62	11.43	0.29	0.02	3.57				
人工单价		小计						11.43	0.29	0.02	3.57				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						79.35							
清单项目综合单价								94.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN65					m	1.015	68.67	69.7						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN65					个	0.281	34.34	9.65						
	其他材料费							-	0.29	-					
	材料费小计							-	79.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 33 页 共 80 页

项目编码		031001007010		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		19.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-411	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径75mm以 内	10m	0.1	269.14	4.01	0.21	84.08	26.91	0.4	0.02	8.41				
人工单价		小计						26.91	0.4	0.02	8.41				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						90.48							
清单项目综合单价								126.22							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN65					m	1.016	68.67	69.77						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN65					个	0.603	34.34	20.71						
	其他材料费							-	0.4	-					
	材料费小计							-	90.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 34 页 共 80 页

项目编码		031001007011		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		6.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-410	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径63mm以 内	10m	0.1	263.92	3.23	0.21	82.42	26.39	0.32	0.02	8.24				
人工单价		小计						26.39	0.32	0.02	8.24				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						73.1							
清单项目综合单价								108.07							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN50					m	1.016	55.8	56.69						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN50					个	0.659	24.89	16.4						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	73.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 35 页 共 80 页

项目编码		031001007012		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		12.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-409	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径50mm以 内	10m	0.1	244.94	2.74	0.21	76.62	24.49	0.27	0.02	7.67				
人工单价		小计						24.49	0.27	0.02	7.67				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						59.53							
清单项目综合单价								91.98							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN40					m	1.016	42.92	43.61						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN40					个	0.742	21.46	15.92						
	其他材料费							-	0.27	-					
	材料费小计							-	59.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 36 页 共 80 页

项目编码		031001007013		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-408	给排水管道 室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	211.57	2.48	0.14	66.27	21.16	0.25	0.01	6.62				
人工单价		小计						21.16	0.25	0.01	6.62				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						46.4							
清单项目综合单价								74.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN32					m	1.016	29.19	29.66						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN32					个	0.887	18.88	16.75						
	其他材料费							-	0.25	-					
	材料费小计							-	46.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 37 页 共 80 页

项目编码		031001007014		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		5.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-407	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径32mm以 内	10m	0.1	184.71	2.17	0.12	57.57	18.47	0.22	0.01	5.75				
人工单价		小计						18.47	0.22	0.01	5.75				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						33.92							
清单项目综合单价								58.37							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN25					m	1.016	20.6	20.93						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN25					个	1.081	12.02	12.99						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	34.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 38 页 共 80 页

项目编码		031001007015		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	4.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-406	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径25mm以 内	10m	0.1	170.62	1.8	0.12	53.43	17.06	0.18	0.01	5.34
人工单价		小计						17.06	0.18	0.01	5.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						21.5			
清单项目综合单价							44.09				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN20					m	1.016	12.88	13.09		
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN20					个	1.225	6.87	8.42		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	21.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 39 页 共 80 页

项目编码		031001007016		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		9.31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-405	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径20mm以 内	10m	0.1	154.36	1.67	0.12	48.46	15.44	0.17	0.01	4.85				
人工单价		小计						15.44	0.17	0.01	4.85				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						18.29							
清单项目综合单价								38.76							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN15					m	1.016	10.3	10.46						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN15					个	1.52	5.15	7.83						
	其他材料费							-	0.17	-					
	材料费小计							-	18.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 40 页 共 80 页

项目编码		031001006010		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	50.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径20mm以内	10m	0.1	134.47	1.51	0.12	42.24	13.45	0.15	0.01	4.22
人工单价		小计						13.45	0.15	0.01	4.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.27			
清单项目综合单价								21.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	S3.2系列PP-R管 公称外径20mm以内					m	1.016	2.41	2.45		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内					个	1.52	0.54	0.82		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	3.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 41 页 共 80 页

项目编码		031001006011		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内	10m	0.1	149.34	1.69	0.12	46.8	14.93	0.17	0.01	4.68				
人工单价		小计						14.93	0.17	0.01	4.68				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.76							
清单项目综合单价								24.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	S3.2系列PP-R管 公称外径25mm以内					m	1.016	3.68	3.74						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内					个	1.225	0.83	1.02						
	其他材料费							-	0.17	-					
	材料费小计							-	4.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 42 页 共 80 页

项目编码		031001006012		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		46.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.1	161.23	1.99	0.12	50.53	16.12	0.2	0.01	5.06				
人工单价		小计						16.12	0.2	0.01	5.06				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.9							
清单项目综合单价								29.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	S3.2系列PP-R管 公称外径32mm以内					m	1.016	6.05	6.15						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内					个	1.081	1.62	1.75						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	8.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 43 页 共 80 页

项目编码		030413002004		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	105.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70	10m	0.1	79.27	30.02		33.14	7.93	3		3.32
人工单价		小计						7.93	3		3.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3	-	
	材料费小计							-	3.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 44 页 共 80 页

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	19.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	744.3	46.16	203.28	232.75	7.44	0.46	2.03	2.33
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	400.97	132.21	127.41	125.49	4.01	1.32	1.27	1.25
12-1-15	动力工具除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.01	29.22	6.12	4.8	10.78	0.29	0.06	0.05	0.1
12-2-49 + 1 2-2-50	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.97	0.65	9.6	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
12-2-58 + 1 2-2-59	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.06	0.38		16.57	0.46			0.16
人工单价		小计						12.67	1.85	3.45	4.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.09			
清单项目综合单价								26.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 综合					kg	1.05	3.4	3.57		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.015	12.2	0.18		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	15.75	0.33		
	其他材料费							-	1.87	-	
	材料费小计							-	5.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 45 页 共 80 页

项目编码		031003001006		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径15mm以内	个	1	11.94	3.38	0.78	3.73	11.94	3.38	0.78	3.73
人工单价		小计						11.94	3.38	0.78	3.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.26			
清单项目综合单价								33.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全铜截止阀 DN15					个	1.01	13.13	13.26		
	其他材料费							-	3.38	-	
	材料费小计							-	16.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 46 页 共 80 页

项目编码		031003001007		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.25	4.05	0.9	4.13	13.25	4.05	0.9	4.13
人工单价		小计						13.25	4.05	0.9	4.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						18.57			
清单项目综合单价								40.9			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	全铜截止阀 DN20					个	1.01	18.39	18.57		
	其他材料费							-	4.05	-	
	材料费小计							-	22.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 47 页 共 80 页

项目编码		031003001008		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14.59	5.24	1.17	4.55	14.59	5.24	1.17	4.55				
人工单价		小计						14.59	5.24	1.17	4.55				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.53							
清单项目综合单价								52.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	全铜截止阀 DN25					个	1.01	26.27	26.53						
	其他材料费							-	5.24	-					
	材料费小计							-	31.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 48 页 共 80 页

项目编码		031003001009		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	18.55	7.37	1.55	5.8	18.55	7.37	1.55	5.8
人工单价		小计						18.55	7.37	1.55	5.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						44.22			
清单项目综合单价								77.49			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	全铜截止阀 DN32					个	1.01	43.78	44.22		
	其他材料费							-	7.37	-	
	材料费小计							-	51.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 49 页 共 80 页

项目编码		031003001010		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	29.14	12.63	1.81	9.11	29.14	12.63	1.81	9.11
人工单价		小计						29.14	12.63	1.81	9.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						61.9			
清单项目综合单价								114.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全铜截止阀 DN40					个	1.01	61.29	61.9		
	其他材料费							-	12.62	-	
	材料费小计							-	74.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 50 页 共 80 页

项目编码		031003013002		项目名称		水表		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-292	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径50mm以内	个	1	52.98	6.2	0.66	16.56	52.98	6.2	0.66	16.56
人工单价		小计						52.98	6.2	0.66	16.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						261.9			
清单项目综合单价								338.3			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水表 DN50					个	1	261.9	261.9		
	其他材料费							-	6.2	-	
	材料费小计							-	268.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 51 页 共 80 页

项目编码		040504001002		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-3-4	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.40m 井室深1.80m 井深2.05m	座	1	1101.72	1965.66	43.82	299.32	1101.72	1965.66	43.82	299.32				
人工单价		小计						1101.72	1965.66	43.82	299.32				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3410.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	标准砖 240*115*53					千块	1.154	380	438.52						
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	620	620						
	预拌混凝土 C25					m3	0.992	310	307.52						
	其他材料费							-	599.63	-					
	材料费小计							-	1965.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 52 页 共 80 页

项目编码		031003001011		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	35.79	19.4	2.48	11.19	35.79	19.4	2.48	11.19
人工单价		小计						35.79	19.4	2.48	11.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						97.27			
清单项目综合单价								166.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全铜截止阀 DN50					个	1.01	96.31	97.27		
	其他材料费							-	19.4	-	
	材料费小计							-	116.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 53 页 共 80 页

项目编码		031003001012		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	45.04	34.02	3.14	14.08	45.04	34.02	3.14	14.08
人工单价		小计						45.04	34.02	3.14	14.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						99.1			
清单项目综合单价								195.38			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铜芯铸铁闸阀 DN65					个	1.01	98.12	99.1		
	其他材料费							-	34.02	-	
	材料费小计							-	133.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 54 页 共 80 页

项目编码		031003001013		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-28	自动排气阀安装 公称直径15mm以内	个	1	15.9	2.71	0.09	4.97	15.9	2.71	0.09	4.97
10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径15mm以内	个	1	11.94	3.38	0.78	3.73	11.94	3.38	0.78	3.73
人工单价		小计						27.84	6.09	0.87	8.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.86			
清单项目综合单价								63.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀 DN15					个	1.01	5.26	5.31		
	自动排气阀 DN15					个	1	14.55	14.55		
	其他材料费							-	6.09	-	
	材料费小计							-	25.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 55 页 共 80 页

项目编码		040101002003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	25.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		2469.47	245	0.45		2.35	0.23
借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5786.81			1473.61	2.89			0.74
人工单价		小计						3.34		2.35	0.97
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 56 页 共 80 页

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	25.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 57 页 共 80 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 58 页 共 80 页

项目编码		031004014003		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-91	地漏安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	386.79	3.13		120.94	38.68	0.31		12.09
人工单价		小计						38.68	0.31		12.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						29.05			
清单项目综合单价								80.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铝合金防返溢地漏 DN75					个	1.01	28.76	29.05		
	其他材料费							-	0.31	-	
	材料费小计							-	29.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 59 页 共 80 页

项目编码		031004006003		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	1053.08	331.86		329.25	105.31	33.19		32.92
人工单价		小计						105.31	33.19		32.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						391.88			
清单项目综合单价								563.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	蹲式大便器带水箱					个	1.01	388	391.88		
	其他材料费							-	33.19	-	
	材料费小计							-	425.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 60 页 共 80 页

项目编码		031004014004		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-96	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	117.91	3.3		36.86	11.79	0.33		3.69
人工单价		小计						11.79	0.33		3.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.8			
清单项目综合单价								25.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	清扫口 DN100					个	1.01	9.7	9.8		
	其他材料费							-	0.33	-	
	材料费小计							-	10.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 61 页 共 80 页

项目编码		040504003002		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-393换	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	323.03			86.46	32.3			8.65
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	796.82	188.4	2.79	213.68	79.68	18.84	0.28	21.37
人工单价		小计						111.98	18.84	0.28	30.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1300			
清单项目综合单价								1461.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铸铁井盖、井座 Φ700轻型					套	1	620	620		
	污水井 HDPE一次注塑成型Φ700					套	1	680	680		
	其他材料费							-	18.84	-	
	材料费小计							-	1318.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 62 页 共 80 页

项目编码		031004008002		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	423.87	69.79		132.52	42.39	6.98		13.26
人工单价		小计						42.39	6.98		13.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						391.88			
清单项目综合单价								454.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	污水盆					套	1.01	388	391.88		
	其他材料费							-	6.98	-	
	材料费小计							-	398.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 63 页 共 80 页

项目编码		031004003003		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	812.01	78.36		253.87	81.2	7.84		25.38
人工单价		小计						81.2	7.84		25.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						195.94			
清单项目综合单价								310.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗手盆					个	1.01	194	195.94		
	其他材料费							-	7.84	-	
	材料费小计							-	203.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 64 页 共 80 页

项目编码		031004003004		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1	676.9	98.87		211.63	67.69	9.89		21.16
人工单价		小计						67.69	9.89		21.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						293.91			
清单项目综合单价								392.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无障碍洗手盆					个	1.01	291	293.91		
	其他材料费							-	9.89	-	
	材料费小计							-	303.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 65 页 共 80 页

项目编码		031004007003		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.1	365.59	54.52		114.3	36.56	5.45		11.43
人工单价		小计						36.56	5.45		11.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						391.88			
清单项目综合单价								445.32			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	挂式小便器					个	1.01	388	391.88		
	其他材料费							-	5.45	-	
	材料费小计							-	397.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 66 页 共 80 页

项目编码		031004007004		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.1	365.59	54.52		114.3	36.56	5.45		11.43
人工单价		小计						36.56	5.45		11.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						440.87			
清单项目综合单价								494.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无障碍挂式小便器					个	1.01	436.5	440.87		
	其他材料费							-	5.45	-	
	材料费小计							-	446.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 67 页 共 80 页

项目编码		031004006004		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	778.87	126.84		243.52	77.89	12.68		24.35
人工单价		小计						77.89	12.68		24.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						489.85			
清单项目综合单价								604.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品坐便器					个	1.01	485	489.85		
	其他材料费							-	12.68	-	
	材料费小计							-	502.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 68 页 共 80 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 69 页 共 80 页

项目编码		031001006013		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	179.07	19.98	91.47	65.43	17.91	2	9.15	6.55				
人工单价		小计						17.91	2	9.15	6.55				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						96.83							
清单项目综合单价								132.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	HDPE双壁波纹管SN8系列 De300					m	0.993	97.51	96.83						
	其他材料费							-	2	-					
	材料费小计							-	98.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 70 页 共 80 页

项目编码		031001006014		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-318	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径200mm以内	10m	0.1	139.24	13.28	49.73	48.87	13.92	1.33	4.97	4.88				
人工单价		小计						13.92	1.33	4.97	4.88				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						28.03							
清单项目综合单价								53.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	光壁PVC-U管 De160					m	0.993	28.23	28.03						
	其他材料费							-	1.33	-					
	材料费小计							-	29.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 71 页 共 80 页

项目编码		031001006015		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	52.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-374	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	331.15	1.88	11.31	104.78	33.12	0.19	1.13	10.47
人工单价		小计						33.12	0.19	1.13	10.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						41.82			
清单项目综合单价							86.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光壁PVC-U管 De160					m	0.95	28.23	26.82		
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De160					个	0.595	25.22	15.01		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	42.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 72 页 共 80 页

项目编码		031001006016		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	40.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-373	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	235.64	2.7	0.07	73.72	23.56	0.27	0.01	7.37
人工单价		小计						23.56	0.27	0.01	7.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						27.19			
清单项目综合单价								58.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光壁PVC-U管 De110					m	0.95	15.52	14.74		
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De110					个	1.156	10.77	12.45		
	其他材料费							-	0.27	-	
	材料费小计							-	27.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 73 页 共 80 页

项目编码		031001006017		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		19.61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-371	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	157.29	0.57	0.03	49.28	15.73	0.06				4.93		
人工单价		小计						15.73	0.06				4.93		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.83							
清单项目综合单价								26.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	光壁PVC-U管 De50					m	1.012	4.37	4.42						
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De50					个	0.69	2.04	1.41						
	其他材料费							-	0.06	-					
	材料费小计							-	5.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 74 页 共 80 页

项目编码		031001006018		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	11.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-372	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	210.73	1.22	0.03	65.85	21.07	0.12		6.59
人工单价		小计						21.07	0.12		6.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.31			
清单项目综合单价								40.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光壁PVC-U管 De75					m	0.98	7.57	7.42		
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De75					个	0.885	5.53	4.89		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	12.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 75 页 共 80 页

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	42. 61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1. 0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0. 001	472. 75		2469. 47	245	0. 45		2. 35	0. 23
借1-1-10 *1. 5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1. 5	100m3	0. 0005	5786. 81			1473. 61	2. 89			0. 74
人工单价		小计						3. 34		2. 35	0. 97
普工87. 1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6. 66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 76 页 共 80 页

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	42.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 77 页 共 80 页

项目编码		030404033004		项目名称		风扇		计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-73	民用电器安装 风扇安装 排气扇	台	1	73.29	2.09		22.36	73.29	2.09		22.36
人工单价		小计						73.29	2.09		22.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						275			
清单项目综合单价								372.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	天花板管道式换气扇 BPT-500, 自带止逆阀					台	1	275	275		
	其他材料费							-	2.09	-	
	材料费小计							-	277.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：文苑路公共卫生间

第 78 页 共 80 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 79 页 共 80 页

项目编码		030702001002		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	14.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-6	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤320mm	10m2	0.1	987.99	238.94	42.83	334.64	98.8	23.89	4.28	33.47
人工单价		小计						98.8	23.89	4.28	33.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.62			
清单项目综合单价							179.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌薄钢板 δ 0.5					m2	1.138	16.36	18.62		
	其他材料费							-	23.89	-	
	材料费小计							-	42.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 80 页 共 80 页

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.4562	159.07	283.07		72.69	72.57	129.14		33.16
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.1019	159.07	283.07		72.69	175.28	311.92		80.1
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0016	222.69	396.3		101.76	0.36	0.64		0.16
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0008	159.07	283.07		72.69	0.13	0.23		0.06
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1247	127.25	226.46		58.15	15.87	28.24		7.25
人工单价		小计						264.21	470.17		120.73
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								855.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	470.16	-	
	材料费小计							-	470.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人 (造价工程师)

复核人（造价工程师）：

注：1. 住房和城乡建设部《房屋建筑工程施工机械使用费定额》可作为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可作为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

工程名称: 安装部分

标段：文苑路公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

12711.29

编制人 (造价人员)

复核人（造价工程师）：

住房和城乡建设造价员合专用章
邢士洁
(造价员) 证书编号 10338690
住房和城乡建设岗位培训中心制

表—13

主要材料价格表

工程名称: 安装部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	334127.79	
1.1	土方工程	1299.56	
1.2	砌筑工程	34814.27	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	65247.89	
1.4	金属结构工程	79.57	
1.5	门窗工程	28260.74	
1.6	屋面及防水工程	31037.14	
1.7	楼地面装饰工程	19793.16	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	67892.64	
1.9	天棚工程	11222.14	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	27475.28	
1.11	其他装饰工程	19282	
1.12	拆除工程	8490.35	
1.13	恢复新建部分	19233.05	
2	措施项目	22433.72	
2.1	其中：安全文明施工费	8925.27	
2.2	其他措施费（费率类）	4101.24	
2.3	单价措施费	9407.21	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	11052.6	—
4.1	定额规费	11052.6	—
4.2	工程排污费		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方工程					1299.56	
1	010101001003	平整场地	1. 平整场地	m2	93.66	1.53	143.3	
2	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一般土 2. 挖土深度:2m 内	m3	51.14	11.09	567.14	
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	19.46	11.34	220.68	
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	31.68	11.63	368.44	
		分部小计					1299.56	
		砌筑工程					34814.27	
1	010401001003	砖基础	砖基础 1. 砌体品种:MU20 混凝土普通砖 2. 砌体厚度:240mm 3. 砂浆等级:预拌砂浆 DM M10	m3	9	459.62	4136.58	
2	010401003006	实心砖墙	实心砖墙 部位:3.6m以内部分墙体 1. 砌体品种:MU15 混凝土普通砖 2. 砌体厚度:120mm 3. 砂浆等级:预拌砂浆 DM M5	m3	1.53	546.72	836.48	
3	010401003007	实心砖墙	实心砖墙 部位:3.6m以内部分墙体 1. 砌体品种:MU15 混凝土普通砖 2. 砌体厚度:240mm 3. 砂浆等级:预拌砂浆 DM M5	m3	42.28	480.63	20321.04	
4	010401003008	实心砖墙	实心砖墙 部位:3.6m以上部分墙体 1. 砌体品种:MU15 混凝土普通砖 2. 砌体厚度:240mm 3. 砂浆等级:预拌砂浆 DM M5	m3	15.56	524.07	8154.53	
本页小计							34748.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 2 页 共 17 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010505003003	平板	平板 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	1.46	872.7	1274.14	
6	010505010002	其他板	屋面斜板 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆,坡度45° 以内 4. 含泵送费 5. 平均支模高度4.65m	m3	3.62	1002.34	3628.47	
7	010505010003	其他板	屋面斜板 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆,坡度45° 以内 4. 含泵送费 5. 平均支模高度6.15m	m3	4.38	1082.17	4739.9	
8	010505008003	悬挑板	悬挑板 部位:4.2~5.1m处 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费 5. 平均支模高度4.65m	m3	1.3	1487.51	1933.76	
9	010505008004	悬挑板	悬挑板 部位:5.7~6.6m处 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费 5. 平均支模高度6.15m	m3	1.51	1462.67	2208.63	
本页小计							13784.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010502002003	构造柱	构造柱 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	6.9	909.37	6274.65	
11	010503004003	圈梁	圈梁 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	7.7	884.02	6806.95	
12	010507005004	扶手、压顶	压顶 部位:女儿墙处 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	0.54	972.56	525.18	
13	010507005005	扶手、压顶	压顶 部位:窗台处 1. 砼等级:C25 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	0.79	1086.77	858.55	
14	010503005003	过梁	过梁 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆	m3	1.09	1628.05	1774.57	
15	010507001005	散水	室外散水 具体详见图集12YJ1-散3/P152 1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实,向外坡4%	m2	24.41	111.04	2710.49	
16	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 1. 钢筋规格:HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1.398	4629.17	6471.58	
本页小计							25421.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	断桥铝平开窗 1. 窗类型:平开窗 2. 框、扇材质:断桥铝 60系列 3. 玻璃品种、厚度:5+10A+5mm 4. 含纱扇	m2	6.12	813.71	4979.91	
3	010803001003	金属卷帘(闸)门	成品钢制电动卷帘门 1. 门代号:JLM1527 2. 门尺寸:1560*2700 3. 门材质:不锈钢板 4. 含卷帘门电动装置1套	樘	2	2503.4	5006.8	
4	010802004003	防盗门	成品钢制安全防盗门 1. 门代号:M1027' 2. 门尺寸:1000*2700 3. 门材质:钢制	m2	2.7	255.58	690.07	
5	010801001003	木质门	成品实木复合门 1. 门代号:M1027 2. 门尺寸:1000*2700 3. 门材质:实木复合	樘	2	1673.83	3347.66	
6	010807005001	金属格栅窗	不锈钢分格条中式花格窗 1. 材质:不锈钢分格条,壁厚0.5mm 2. 表面喷涂深灰色氟碳漆 3. 立面分格详见窗户立面大样图	m2	7.82	458.43	3584.92	
		分部小计					28260.74	
		屋面及防水工程					31037.14	
本页小计							17609.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001005	屋面卷材防水	屋面卷材防水 具体详见12YJ1 P 140 屋105-1F1-50 B1 部位:3.6m处屋面 1.20厚1:2.5水泥 砂浆保护层; 2.200g/m2聚酯无 纺布; 3.3.0厚-20° SBS 改性沥青防水卷材 ; 4.3.0厚-20° SBS 改性沥青防水卷材 ; 5.基层处理剂; 6.30厚C20细石混 凝土找平层; 7.50厚聚苯乙烯泡 沫塑料板保温层; 8.20厚1:3水泥砂 浆找平层; 9.最薄处30厚1:8 水泥憎水性膨胀珍 珠岩找坡2%找坡层 ,均厚67.8mm; 10.现浇钢筋混凝 土屋面板;	m2	11.79	273.77	3227.75	
本页小计							3227.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		楼地面装饰工程					19793.16	
1	011102003004	块料楼地面	块料楼地面 部位:门厅处 具体详见图集12YJ 1 地201 1.8-10厚防滑地砖 铺实拍平,稀水泥 浆擦缝(规格:800* 800) 2.30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.最薄处20厚1:3 水泥砂浆或C20细 石混凝土找坡层抹 平 4.素水泥浆一道 5.60厚C15混凝土 垫层 6.150厚3:7灰土垫 层 7.素土夯实	m2	12.9	179.88	2320.45	
2	011102003005	块料楼地面	块料楼地面 部位:卫生间、管 理间 具体详见图集12YJ 1 地201-F1 1.8-10厚防滑地砖 铺实拍平,稀水泥 浆擦缝(规格:800* 800) 2.30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3.1.5厚合成高分 子防水涂料,上翻3 00mm 4.最薄处20厚1:3 水泥砂浆或C20细 石混凝土找坡层抹 平 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土 垫层 7.150厚3:7灰土垫 层 8.素土夯实	m2	64.61	226.36	14625.12	
本页小计							16945.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010507001006	坡道	无障碍坡道 具体详见图集12YJ 12 3/P25 1. 30厚火烧面花岗 石板面层 2. 撒素水泥面（洒 适量清水） 3. 25厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道（ 内掺建筑胶） 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3:7灰土垫 层 7. 素土夯实	m2	11.27	252.67	2847.59	
		分部小计					19793.16	
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程					67892.64	
1	011204003003	块料墙面	块料墙面 部位:门厅 具体详见图集12YJ 1 内墙6A 1. 9厚1:3水泥砂浆 压实抹平 2. 素水泥浆一道 3. 3~4厚1:1水泥砂 浆加水重20%建筑 胶粘结层 4. 4~5厚釉面砖,尺 寸400*800mm 5. 面砖缝隙采用瓷 砖美缝剂填缝	m2	49.92	138.52	6914.92	
2	011204003004	块料墙面	块料墙面 部位:卫生间、管 理间 具体详见图集12YJ 1 内墙6A-F1 1. 9厚1:3水泥砂浆 压实抹平 2. 1.5厚聚合物水 泥防水涂料 3. 素水泥浆一道 4. 3~4厚1:1水泥砂 浆加水重20%建筑 胶粘结层 5. 4~5厚釉面砖,尺 寸400*800mm 6. 面砖缝隙采用瓷 砖美缝剂填缝	m2	261.97	155.7	40788.73	
本页小计							50551.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 11 页 共 17 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011406001006	抹灰面油漆	真石漆 部位:外墙 1.【基层处理单列项】 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料两遍	m2	259.87	102.2	26558.71	
2	011406001007	抹灰面油漆	抹灰面油漆 部位:悬挑板板底 1.【基层处理单列项】 2. 油漆品种、刷漆遍数:顶棚乳胶漆	m2	34.01	26.95	916.57	
		分部小计					27475.28	
		其他装饰工程					19282	
1	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	无障碍坡道栏杆 具体详见图集12YJ12 1/P21 1. 栏杆材质:不锈钢 2. 扶手材质:不锈钢 3. 栏杆高度:H=1100mm	m	15.64	252.98	3956.61	
2	011210005005	成品隔断	大便器隔板 1. 隔断板材质:三聚氰胺板 2. 隔断板高度:1950mm 3. 具体参见图集12YJ11 2/102	m2	51.23	159.46	8169.14	
3	011210005006	成品隔断	小便器隔板 部位:男卫生间 1. 隔断板材质:三聚氰胺板 2. 隔断板高度:650mm 3. 具体参见图集12YJ11 3/107	m2	1.04	159.47	165.85	
本页小计							39766.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	011508004003	金属字	金属字 1. 基层类型: 砖 2. 字体规格: 600*600 3. 字体材质: 不锈钢 4. "公共卫生间" 合计5个字	个	5	226.16	1130.8	
16	01B022	置物架	部位: 男厕小便器上方 1. 置物架	m	4.46	39	173.94	
17	011502001001	金属装饰线	铝合金装饰线条 1. 基层类型: 一般抹灰面 2. 线条材质: 木纹色铝合金格栅条 3. 线条规格: 50mm宽, 壁厚1.5mm 4. 间距100mm均布	m	32	60.86	1947.52	
		分部小计					19282	
		拆除工程					8490.35	
1	011610002001	金属门窗拆除	篮球场围网拆除 1. 围网高度: 4m 2. 围网长度: 28.3m 2. 拆除物归堆、整理	m2	113.2	19.73	2233.44	
2	041001001002	拆除路面	拆除路面 具体详见图集12YJ1 路1/P160 1. 砼路面破除 2. 废石碴装车、外运 3. 运距自行考虑	m2	160	29.75	4760	
3	01B023	篮球架拆除	1. 东侧篮球架拆除	项	1	350	350	
4	01B024	篮球场排水沟拆除	篮球场排水沟拆除 具体详见图集12YJ11 15/P123 1. 排水沟破除 2. 废石碴装车、外运 3. 运距自行考虑	m	17	58.27	990.59	
本页小计							11586.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	041001002003	拆除人行道	拆除人行道 具体详见图集12YJ1 路12/P162 1. 透水砖路面破除 2. 废石碴装车、外运 3. 运距自行考虑	m2	5	16.03	80.15	
6	01B025	卫生间指示牌拆除	卫生间指示牌拆除 1. 5m高立柱式指示牌拆除 2. 0.8*0.8*1砼基础拆除 3. 废石碴装车、外运 4. 运距自行考虑	项	1	76.17	76.17	
		分部小计					8490.35	
		恢复新建部分					19233.05	
1	010804005001	金属格栅门	围网安装 1. 围网高度:4m 2. 围网长度:28.2m 3. 具体详见“围网立面示意图” 4. 专用PE包塑勾花菱形镀锌钢丝网(刷防锈漆)网孔为45 5. 3.0厚Φ80镀锌钢管立柱(刷防锈漆)外喷涂墨绿色烤漆	m2	112.8	99.73	11249.54	
2	010516002002	预埋铁件	立柱预埋件 1. 材质:钢板 2. 规格:12mm 3. 具体详见“围网立柱预埋件平面图” 4. 恢复围网区域需共计12个围网立柱	t	0.119	7152.6	851.16	
3	01B026	立柱基础	立柱基础 1. 具体详见“围网基础A-A剖面图” 2. 恢复围网区域需共计12个围网立柱 3. 含砼浇筑、模板制安 4. 含基础开挖、土方外运	处	12	264.14	3169.68	
本页小计							15426.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	040204002003	人行道块料铺设	人行道块料铺设 1. 具体做法参见12 YJ1 路12/P162	m2	5	155.64	778.2	
5	040205004003	标志板	卫生间指示牌 1. 规格:尺寸150*45cm,壁厚2mm 2. 材质:铝合金板(长方形) 3. 所有标志牌面均采用V类反光膜	块	1	855.42	855.42	
6	040205003003	标杆	单柱式标志牌立杆 1. 规格:Φ89*3.5*5000mm 1根 2. 材质:Q235钢制作,并采用热浸镀锌防腐处理 3. 含配套法兰盘、螺栓、加劲肋及顶部框架	根	1	993.15	993.15	
7	040303002003	混凝土基础	Φ89单柱式立杆基础 1. C30砼基础,尺寸0.8*0.8*1m 2. 含模板安拆、钢筋制作及绑扎 3. 含地脚螺栓预埋	座	1	487.9	487.9	
8	050102006003	栽植攀缘植物	爬藤蔷薇花 1. 植物种类:攀缘植物 2. 多年生 3. 含后期养护费	株	40	21.2	848	
		分部小计					19233.05	
		措施项目					9407.21	
1	011701001003	综合脚手架	综合脚手架 1. 结构形式:砖混结构 2. 檐口高度:6.15m	m2	93.66	39.96	3742.65	
2	011701002005	外脚手架	外脚手架 1. 砌筑高度在3.6m以外的砖内墙	m2	352.02	4.88	1717.86	
3	011701002006	外脚手架	外脚手架 1. 室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁	m2	53.18	6.16	327.59	
本页小计							9750.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 1 页 共 93 页

项目编码		010101001003		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	93.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.34		139.04	7.02	0.07		1.39	0.07
人工单价		小计						0.07		1.39	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 2 页 共 93 页

项目编码		010101003003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	51.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	71.45		23.81	15.66	7.15		2.38	1.56
人工单价		小计						7.15		2.38	1.56
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 3 页 共 93 页

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	19.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		24.49	15.3	7.36		2.45	1.53
人工单价		小计						7.36		2.45	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 4 页 共 93 页

项目编码		010103002003		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		31.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.4		15.73	1.26	0.44		1.57	0.13				
1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.24		89.17	3.6	0.22		8.92	0.36				
人工单价		小计						0.66		10.49	0.49				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 5 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 6 页 共 93 页

项目编码		010401003006		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	1.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-8 H800107 31 80010741	混水砖墙 1/2砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1967.31	2814.36	46.07	639.43	196.73	281.44	4.61	63.95
人工单价		小计						196.73	281.44	4.61	63.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								546.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.1978	345	68.24		
	其他材料费							-	0.96	-	
	材料费小计							-	69.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 7 页 共 93 页

项目编码		010401003007		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		42.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10 H80010731 80010741	混水砖墙 1砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1448	2835.29	53.04	469.95	144.8	283.53	5.3		47			
人工单价		小计						144.8	283.53	5.3		47			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								480.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.2313	345	79.8						
	其他材料费							-	0.92	-					
	材料费小计							-	80.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 8 页 共 93 页

项目编码		010401003008		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	15.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 换	混水砖墙 1砖 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1882.39	2835.29	53.04	469.95	188.24	283.53	5.3	47
人工单价		小计						188.24	283.53	5.3	47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								524.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.2313	345	79.8		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	80.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 9 页 共 93 页

项目编码		010401012003		项目名称		零星砌砖		计量单位	m3	工程量	2.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32 H80010731 80010741	零星砌体 普通砖 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	2419.68	2840.25	49.79	786.81	241.97	284.03	4.98	78.69
人工单价		小计						241.97	284.03	4.98	78.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								609.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5					m3	0.2142	345	73.9		
	其他材料费							-	0.59	-	
	材料费小计							-	74.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 10 页 共 93 页

项目编码		010501002004		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	9.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H802105 57 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	429.16	3242.37		189.63	42.92	324.24		18.96
5-178	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 钢支撑	100m2	0.037	2341.79	1981.26	0.71	1033.54	86.65	73.31	0.03	38.24
人工单价		小计						129.57	397.55	0.03	57.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								584.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0077	2000	15.4		
	复合模板					m2	0.913	32	29.22		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	29.7	-	
	材料费小计							-	397.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 11 页 共 93 页

项目编码		010504001002		项目名称		直形墙		计量单位	m3	工程量	2.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-24 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 直形墙 混凝土 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	519.68	3156.72		229.55	51.97	315.67		22.95
5-244	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.083	2121.17	3016.73	0.23	936.51	176.06	250.39	0.02	77.73
人工单价		小计						228.03	566.06	0.02	100.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								894.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0525	2000	105		
	复合模板					m2	2.048	32	65.54		
	其他材料费							-	395.56	-	
	材料费小计							-	566.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 12 页 共 93 页

项目编码		010505006001		项目名称		栏板		计量单位		m3		工程量		3.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-38 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 栏板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1474.49	3249.19		650.96	147.45	324.92			65.1			
5-269	现浇混凝土模板 栏板 复合模板钢支撑	100m2	0.191	3410.27	2508.24	3.95	1505.4	651.36	479.07	0.75		287.54			
人工单价		小计						798.81	803.99	0.75		352.64			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1956.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.128	2000	256						
	复合模板					m2	5.1402	32	164.49						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	60.37	-					
	材料费小计							-	804.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 13 页 共 93 页

项目编码		010503002003		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	1.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	379	3264.96		167.45	37.9	326.5		16.74
5-232 + 5-242 * 2	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.65	100m2	0.11	3013.6	2354.71	0.94	1330.19	331.5	259.02	0.1	146.33
人工单价		小计						369.4	585.52	0.1	163.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1118.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0492	2000	98.4		
	复合模板					m2	2.7143	32	86.86		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	77.13	-	
	材料费小计							-	585.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 14 页 共 93 页

项目编码		010505003003		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	1.46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	441.26	3290.69	3.22	194.62	44.13	329.07	0.32	19.47
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2440.18	2477.07	2.1	1077.34	195.21	198.17	0.17	86.18
人工单价		小计						239.34	527.24	0.49	105.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								872.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0362	2000	72.4		
	复合模板					m2	1.974	32	63.17		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	68.57	-	
	材料费小计							-	527.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 15 页 共 93 页

项目编码		010505010002		项目名称		其他板		计量单位		m3		工程量		3.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-37 换	现浇混凝土 斜板、坡屋面板 30° 以上、45° 以内 人工*1.05 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	504.69	3320.78	4.37	212.36	50.47	332.08	0.44	21.24				
5-262 + 5-278 * 2, R*1.05	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.65 30° 以上、45° 以内时 人工*1.05	100m2	0.079	3371.58	2780.37	2.1	1417.22	266.35	219.65	0.17	111.96				
人工单价		小计						316.82	551.73	0.61	133.2				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1002.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0357	2000	71.4						
	复合模板					m2	2.4197	32	77.43						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	79.58	-					
	材料费小计							-	551.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 16 页 共 93 页

项目编码		010505010003		项目名称		其他板		计量单位		m3		工程量		4.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-37 换	现浇混凝土 斜板、坡屋面板 30° 以上、45° 以内 人工*1.05 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	504.69	3320.78	4.37	212.36	50.47	332.08	0.44	21.24				
5-262 + 5-278 * 3, R*1.05	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):6.15 30° 以上、45° 以内时 人工*1.05	100m2	0.083	3758.4	2827.84	2.1	1579.67	311.95	234.71	0.17	131.11				
人工单价		小计						362.42	566.79	0.61	152.35				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1082.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0375	2000	75						
	复合模板					m2	2.5422	32	81.35						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	87.24	-					
	材料费小计							-	566.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 17 页 共 93 页

项目编码		010505008003		项目名称		悬挑板		计量单位	m3	工程量	1.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-43 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 悬挑板 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1332.53	3268.95		588.3	133.25	326.9		58.83
5-273 D4.65	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑 实际高度(m):4.65	100m2 水平投影面积	0.117	3972.25	2550.36	2.1	1753.25	464.75	298.39	0.25	205.13
人工单价		小计						598	625.29	0.25	263.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1487.51			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0634	2000	126.8		
	复合模板					m2	3.7784	32	120.91		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	54.35	-	
	材料费小计							-	625.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 18 页 共 93 页

项目编码		010505008004		项目名称		悬挑板		计量单位	m3	工程量	1.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-43 H80210557 80210561	现浇混凝土 悬挑板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1332.53	3268.95		588.3	133.25	326.9		58.83
5-273 D6.15	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑 实际高度 (m):6.15	100m2 水平投影面积	0.114	3972.25	2550.36	2.1	1753.25	452.84	290.74	0.24	199.87
人工单价		小计						586.09	617.64	0.24	258.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1462.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0618	2000	123.6		
	复合模板					m2	3.6815	32	117.81		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	53.05	-	
	材料费小计							-	617.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 19 页 共 93 页

项目编码		010502002003		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	6.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1516.38	3264.59		669.25	151.64	326.46		66.93
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.073	1939.04	2194.48	1.39	856.1	141.55	160.2	0.1	62.49
人工单价		小计						293.19	486.66	0.1	129.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								909.37			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0282	2000	56.4		
	复合模板					m2	1.8013	32	57.64		
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	320	313.5		
	其他材料费							-	59.18	-	
	材料费小计							-	486.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 20 页 共 93 页

项目编码		010503004003		项目名称		圈梁		计量单位		m3		工程量		7.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1110.2	3267.52		490.15	111.02	326.75			49.02			
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.063	2826.38	2231.23	0.23	1247.57	178.06	140.57	0.01		78.6			
人工单价		小计						289.08	467.32	0.01		127.62			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								884.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0392	2000	78.4						
	复合模板					m2	1.5545	32	49.74						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	15.95	-					
	材料费小计							-	467.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 21 页 共 93 页

项目编码		010507005004		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		0.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-53 H80210557 80210561	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1912.27	3300.23		843.91	191.23	330.02			84.39			
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.062	3084.84	1471.41	0.23	1361.79	191.26	91.23	0.01		84.43			
人工单价		小计						382.49	421.25	0.01		168.82			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								972.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0066	2000	13.2						
	复合模板					m2	0.7008	32	22.43						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	62.43	-					
	材料费小计							-	421.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 22 页 共 93 页

项目编码		010507005005		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		0.79	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1912.27	3199.23		843.91	191.23	319.92			84.39			
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.083	3084.84	1471.41	0.23	1361.79	256.04	122.13	0.02		113.03			
人工单价		小计						447.27	442.05	0.02		197.42			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1086.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0088	2000	17.6						
	复合模板					m2	0.9381	32	30.02						
	其他材料费							-	394.41	-					
	材料费小计							-	442.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 23 页 共 93 页

项目编码		010503005003		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		1.09	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-20 H80210557 80210561	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1277	3309.86		563.9	127.7	330.99			56.39			
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.137	3916.98	2473.64	4.42	1728.85	536.63	338.89	0.61		236.85			
人工单价		小计						664.33	669.88	0.61		293.24			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1628.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0823	2000	164.6						
	复合模板					m2	3.3805	32	108.18						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	73.86	-					
	材料费小计							-	669.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 24 页 共 93 页

项目编码		010507001005		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	24. 41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0. 01	165. 81	101. 85		48. 54	1. 66	1. 02		0. 49
5-49 H80210557 8021055	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0. 1	164. 99	288. 43	2. 3	72. 63	16. 5	28. 84	0. 23	7. 26
4-72	垫层 灰土	10m3	0. 015	663. 1	997. 45	11. 29	216. 14	9. 95	14. 96	0. 17	3. 24
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0. 01	1459. 55	784. 44	79. 11	348. 88	14. 6	7. 84	0. 79	3. 49
人工单价		小计						42. 71	52. 66	1. 19	14. 48
高级技工201元/工日;普工87. 1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111. 04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	52. 69	-	
	材料费小计							-	52. 69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 25 页 共 93 页

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.398	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	955.35	3230.21	21.66	421.95	955.35	3230.21	21.66	421.95				
人工单价		小计						955.35	3230.21	21.66	421.95				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4629.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.14	3202.8						
	其他材料费							-	27.41	-					
	材料费小计							-	3230.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 26 页 共 93 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 27 页 共 93 页

项目编码		010515001013		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.251	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	565.26	3038.69	50.73	249.52	565.26	3038.69	50.73	249.52				
人工单价		小计						565.26	3038.69	50.73	249.52				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3904.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3038.69	-					
	材料费小计							-	3038.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 28 页 共 93 页

项目编码		010515001014		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.057
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2013.71	3302.58	50.25	888.82	2013.71	3302.58	50.25	888.82
人工单价		小计						2013.71	3302.58	50.25	888.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6255.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3302.58	-	
	材料费小计							-	3302.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 29 页 共 93 页

项目编码		010515001015		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.335	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1900.53	3251.58	52.74	838.91	1900.53	3251.58	52.74	838.91				
人工单价		小计						1900.53	3251.58	52.74	838.91				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6043.77							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.14	3202.8						
	其他材料费							-	48.78	-					
	材料费小计							-	3251.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 30 页 共 93 页

项目编码		010515001016		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.295
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2836.35	3218.52	52.42	1252	2836.35	3218.52	52.42	1252
人工单价		小计						2836.35	3218.52	52.42	1252
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7359.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3218.52	-	
	材料费小计							-	3218.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 31 页 共 93 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 32 页 共 93 页

项目编码		010807001006		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	13.68
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2265.62	70208.8		596.12	22.66	702.09		5.96
8-70	铝合金窗纱扇安装 推拉	100m2	0.006	1258.86	6393		331.1	7.55	38.36		1.99
人工单价		小计						30.21	740.45		7.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								778.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 80型 5+10A+5mm中空玻璃					m2	0.9543	650	620.3		
	其他材料费							-	120.15	-	
	材料费小计							-	740.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 33 页 共 93 页

项目编码		010807001007		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	6.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-63	隔热断桥铝合金 普通窗安装 平开	100m2	0.01	2824	73039.22		742.83	28.24	730.39		7.43
8-71	铝合金窗纱扇安装 平开	100m2	0.006	1224.29	6393		322.18	7.35	38.36		1.93
人工单价		小计						35.59	768.75		9.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								813.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃) 60型 5+10A+5mm中空玻璃					m2	0.9459	680	643.21		
	其他材料费							-	125.54	-	
	材料费小计							-	768.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 34 页 共 93 页

项目编码		010803001003		项目名称		金属卷帘(闸) 门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-18	卷帘(闸)门 不锈钢	100m2	0.0421	6274.38	16583.71	13.82	1650.55	264.28	698.51	0.58	69.52
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	1	282.63	1106.04	7.49	74.34	282.63	1106.04	7.49	74.34
人工单价		小计						546.91	1804.55	8.07	143.86
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2503.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1804.55	-	
	材料费小计							-	1804.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 35 页 共 93 页

项目编码		010802004003		项目名称		防盗门		计量单位	m2	工程量	2.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3956.82	20535.86	23.63	1040.89	39.57	205.36	0.24	10.41
人工单价		小计						39.57	205.36	0.24	10.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								255.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	205.36	-	
	材料费小计							-	205.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 36 页 共 93 页

项目编码		010801001003		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	462.61	16154.03		121.6	46.26	1615.4		12.16
人工单价		小计						46.26	1615.4		12.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1673.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品实木复合门 M1027					樘	1	1588.94	1588.94		
	其他材料费							-	26.46	-	
	材料费小计							-	1615.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 37 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 38 页 共 93 页

项目编码		010902001005		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	11.79
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-7 + 10-8 * -4	屋面 干铺珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):67.8	100m2	0.01	238.49	1547.52		60.38	2.38	15.48		0.6
9-130 换	种植屋面排水 土工布过滤层 换为【聚酯无纺布 200g/m2】	100m2	0.01	153.69	248.47		42.77	1.54	2.48		0.43
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.016	570.62	6455.98		159.51	9.13	103.3		2.55
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.007	439.26	3370.56		85.89	3.07	23.59		0.6
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1546.94	911.16		357.02	15.47	9.11		3.57
10-99	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	295.06	2295		75.49	2.95	22.95		0.76
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58	1	3.19
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49
人工单价		小计						62.44	194.33	1.79	15.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								273.77			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 39 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 40 页 共 93 页

项目编码		010902001006		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	108.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-7 + 10-8 * -1	屋面 干铺珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):96.4	100m2	0.01	338.58	2127.84		86.41	3.39	21.28		0.87
9-130 换	种植屋面排水 土工布过滤层 换为【聚酯无纺布 200g/m2】	100m2	0.01	153.69	248.47		42.77	1.54	2.48		0.43
9-34 + 9-36 , R*1.18	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2 15%<坡度≤25% 人工*1.18	100m2	0.012	673.33	6455.98		159.51	8.08	77.47		1.91
9-34 R*1.18 , R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 15%<坡度≤25% 人工*1.18 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.003	518.33	3370.56		85.89	1.55	10.11		0.26
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1546.94	911.16		357.02	15.47	9.11		3.57
10-99	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	295.06	2295		75.49	2.95	22.95		0.76
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58	1	3.19
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49
人工单价		小计						60.88	160.82	1.79	14.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								237.96			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SBS改性沥青防水卷材 3mm -20°	m2	3.1221	25	78.05		
	珍珠岩	m3	0.1144	186	21.28		
	聚苯乙烯板 B1级 20kg/m³	m3	0.051	450	22.95		
	其他材料费			-	38.55	-	
	材料费小计			-	160.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 42 页 共 93 页

项目编码		031208007003		项目名称		防潮层		计量单位	m2	工程量	26.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-95	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚	100m2	0.01	1076.94	2956.38	66.08	312.71	10.77	29.56	0.66	3.12
人工单价		小计						10.77	29.56	0.66	3.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	29.56	-	
	材料费小计							-	29.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 43 页 共 93 页

项目编码		010902004003		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	19.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ≤110mm	100m	0.01	491.14	2572.58		137.08	4.91	25.73		1.38
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0253	63.16	188.56		17.52	1.59	4.76		0.45
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0253	52.08	195.42		14.41	1.32	4.93		0.36
人工单价		小计						7.82	35.42		2.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0009	2000	1.8		
	其他材料费							-	33.55	-	
	材料费小计							-	35.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 44 页 共 93 页

项目编码		011102003004		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	12.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆（干拌）DS M15】	100m2	0.01	1096.19	746.76	79.11	264.93	10.96	7.47	0.79	2.65
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	464.99	2964.39		205.16	2.79	17.79		1.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	997.45	11.29	216.14	9.95	14.96	0.17	3.24
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆（干拌）DS M15】	100m2	0.01	3208.72	6432.37	79.11	752.31	32.09	64.32	0.79	7.52
人工单价		小计						57.45	105.56	1.75	15.13
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								179.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防滑地砖 800mm*800mm					m2	1.04	50	52		
	其他材料费							-	53.58	-	
	材料费小计							-	105.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 45 页 共 93 页

项目编码		011102003005		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	64.61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-79 + 9-81	涂料防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.013	382.55	2685.27		106.92	4.97	34.91		1.39
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58	1	3.19
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	464.99	2964.39		205.16	2.79	17.79		1.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	997.45	11.29	216.14	9.95	14.96	0.17	3.24
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3208.72	6432.37	79.11	752.31	32.09	64.32	0.79	7.52
人工单价		小计						64.76	142.58	1.96	17.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								226.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防滑地砖 800mm*800mm					m2	1.04	50	52		
	其他材料费							-	90.6	-	
	材料费小计							-	142.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 46 页 共 93 页

项目编码		010507001006		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		11.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02					0.49	
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	464.99	2964.39		205.16	4.65	29.64					2.05	
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	663.1	997.45	11.29	216.14	19.89	29.92	0.34				6.48	
11-18 H8001 0751 800107 47	块料面层 石材楼地面 每块面积0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆（干拌）DS M15】	100m2	0.01	3483.7	11273.83	79.11	815.7	34.84	112.74	0.79				8.15	
人工单价		小计						61.04	173.32	1.13				17.17	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								252.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	173.35	-					
	材料费小计							-	173.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 47 页 共 93 页

项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		49.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	165.9	48.97	4.43	49.44	1.66	0.49	0.04	0.49				
11-25 换	块料面层 勾缝 换为【嵌缝膏】	100m2	0.01	614.11	482.32		141.67	6.14	4.82		1.41				
12-63 H8001 0543 800506 06	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ² 换为【干混抹灰砂浆 DP M15】	100m2	0.01	5106.74	5643.09	83.98	1511.07	51.07	56.43	0.84	15.11				
人工单价		小计						58.87	61.74	0.88	17.01				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								138.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内墙瓷砖 400mm*800mm					m2	1.05	50	52.5						
	其他材料费							-	9.22	-					
	材料费小计							-	61.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 48 页 共 93 页

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	261.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	165.9	48.97	4.43	49.44	1.66	0.49	0.04	0.49
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.0044	474.82	3298.66		132.51	2.09	14.51		0.58
11-25 换	块料面层 勾缝 换为【嵌缝膏】	100m2	0.01	614.11	482.32		141.67	6.14	4.82		1.41
12-63 H80010543 80050606	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m2 换为【干混抹灰砂浆 DP M15】	100m2	0.01	5106.74	5643.09	83.98	1511.07	51.07	56.43	0.84	15.11
人工单价		小计						60.96	76.25	0.88	17.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								155.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内墙瓷砖 400mm*800mm					m2	1.05	50	52.5		
	防水涂料 JS					kg	1.4936	9.717	14.51		
	其他材料费							-	9.22	-	
	材料费小计							-	76.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 49 页 共 93 页

项目编码		011201001008		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	250.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2574.21	647.23	67.7	766.32	25.74	6.47	0.68	7.67
12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布 换为【玻璃纤维网格布(耐碱)】	100m2	0.01	445.23	670.62		130.34	4.45	6.71		1.3
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	387.79	302.83	11.33	110.42	3.88	3.03	0.11	1.1
人工单价		小计						34.07	16.21	0.79	10.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	16.2	-	
	材料费小计							-	16.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 50 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 51 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 52 页 共 93 页

项目编码		011302001003		项目名称		吊项天棚		计量单位	m2	工程量	66.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1785.27	2340.29	241.93	592.24	17.85	23.4	2.42	5.93
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1125.27	9300.94		373.26	11.25	93.01		3.74
人工单价		小计						29.1	116.41	2.42	9.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							157.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金扣板 300*600mm					m2	1.05	88	92.4		
	其他材料费							-	24.01	-	
	材料费小计							-	116.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 53 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 54 页 共 93 页

项目编码		011406001006		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		259.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4738.8	4225.91		1254.69	47.39	42.26					12.55	
人工单价		小计						47.39	42.26					12.55	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								102.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2						
	其他材料费							-	11.06	-					
	材料费小计							-	42.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 55 页 共 93 页

项目编码		011406001007		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	34.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1575.19	703.29		417.01	15.75	7.03		4.17
人工单价		小计						15.75	7.03		4.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.03	-	
	材料费小计							-	7.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 56 页 共 93 页

项目编码		011503001003		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	15.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	801.08	1399.55	144.21	184.88	80.11	139.96	14.42	18.49
人工单价		小计						80.11	139.96	14.42	18.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								252.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	139.96	-	
	材料费小计							-	139.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 57 页 共 93 页

项目编码		011210005005		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	51.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	599.71	3.18		175.74	59.97	0.32		17.57
人工单价		小计						59.97	0.32		17.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						81.6			
清单项目综合单价								159.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品三聚氰胺板					m2	1.02	80	81.6		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	81.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 58 页 共 93 页

项目编码		011210005006		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	1.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	599.71	3.18		175.74	59.97	0.32		17.57
人工单价		小计						59.97	0.32		17.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						81.6			
清单项目综合单价								159.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品三聚氰胺板					m2	1.02	80	81.6		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	81.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 59 页 共 93 页

项目编码		011505001003		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		2.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-115	大理石洗漱台 >1m2	10m2	0.1	2674.87	3085.88	8.64	617	267.49	308.59	0.86	61.71				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	2.3474	32.41	1.92		7.43	76.08	4.51		17.44				
人工单价		小计						343.57	313.1	0.86	79.15				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								736.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	313.08	-					
	材料费小计							-	313.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 60 页 共 93 页

项目编码		011505005007		项目名称		卫生间扶手		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-127	浴缸拉手 不锈钢	个	1	4.44	143.59		1.06	4.44	143.59		1.06
人工单价		小计						4.44	143.59		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	143.59	-	
	材料费小计							-	143.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 61 页 共 93 页

项目编码		011505005008		项目名称		卫生间扶手		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-127	浴缸拉手 不锈钢	个	1	4.44	143.59		1.06	4.44	143.59		1.06
人工单价		小计						4.44	143.59		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	143.59	-	
	材料费小计							-	143.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 62 页 共 93 页

项目编码		011505005009		项目名称		卫生间扶手		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-127	浴缸拉手 不锈钢	个	1	4.44	143.59		1.06	4.44	143.59		1.06
人工单价		小计						4.44	143.59		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	143.59	-	
	材料费小计							-	143.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 63 页 共 93 页

项目编码		031004009003		项目名称		烘手器		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借10-6-50	烘手器安装	10个	0.1	125.86	27.99		39.35	12.59	2.8				3.94		
人工单价		小计						12.59	2.8				3.94		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						97							
清单项目综合单价								116.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	成品自动烘手器					个	1	97	97						
	其他材料费							-	2.8	-					
	材料费小计							-	99.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 64 页 共 93 页

项目编码		011505009003		项目名称		肥皂盒		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-128	肥皂盒 搁放式	只	1	2.99	35.39		0.71	2.99	35.39		0.71
人工单价		小计						2.99	35.39		0.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	35.39	-	
	材料费小计							-	35.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 65 页 共 93 页

项目编码		011505010003		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	4.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-120	盥洗室台镜 不带框 >1.0m2	10m2	0.1	314.47	782.82		72.62	31.45	78.28		7.26
人工单价		小计						31.45	78.28		7.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								116.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	78.28	-	
	材料费小计							-	78.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 66 页 共 93 页

项目编码		01B018		项目名称		多功能台		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-001	多功能台	个	1		19.6				19.6		
人工单价		小计							19.6		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	19.6	-	
	材料费小计							-	19.6	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 67 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 68 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 69 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 70 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 71 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 72 页 共 93 页

项目编码		011502001001		项目名称		金属装饰线		计量单位	m	工程量	32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-41	铝合金装饰线 槽线 宽度 ≤ 50mm	100m	0.01	402.24	5592.17		92.8	4.02	55.92		0.92
人工单价		小计						4.02	55.92		0.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	55.92	-	
	材料费小计							-	55.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 73 页 共 93 页

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位	m2	工程量	113.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-43	厂库房大门 围墙钢大门 钢管框金属网 门扇安装	100m2	0.01	1561.86			410.74	15.62			4.11
人工单价		小计						15.62			4.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 74 页 共 93 页

项目编码		041001001002		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-108	液压锤破碎石方 软岩	10m3	0.0445	35		347.36	15.85	1.56		15.46	0.71
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.0445	5.87		81.15	4.51	0.26		3.61	0.2
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.0445	2.24		170.03	6.3	0.1		7.57	0.28
人工单价		小计						1.92		26.64	1.19
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 75 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 76 页 共 93 页

项目编码		01B024		项目名称		篮球场排水沟拆除		计量单位	m	工程量	17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-108	液压锤破碎石方 软岩	10m3	0.0872	35		347.36	15.85	3.05		30.29	1.38
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.0872	5.87		81.15	4.51	0.51		7.08	0.39
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.0872	2.24		170.03	6.3	0.2		14.83	0.55
人工单价		小计						3.76		52.2	2.32
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 77 页 共 93 页

项目编码		041001002003		项目名称		拆除人行道		计量单位	m2	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-108	液压锤破碎石方 软岩	10m3	0.024	35		347.36	15.85	0.84		8.34	0.38
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.024	5.87		81.15	4.51	0.14		1.95	0.11
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.024	2.24		170.03	6.3	0.05		4.08	0.16
人工单价		小计						1.03		14.37	0.65
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 78 页 共 93 页

项目编码		01B025		项目名称		卫生间指示牌拆除		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-85	钢支撑、钢墙架拆除	t	0.05	319.65		261.66	86.88	15.98		13.08	4.34
1-108	液压锤破碎石方 软岩	10m3	0.064	35		347.36	15.85	2.24		22.23	1.01
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.064	5.87		81.15	4.51	0.38		5.19	0.29
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.064	2.24		170.03	6.3	0.14		10.88	0.41
人工单价		小计						18.74		51.38	6.05
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								76.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 79 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 80 页 共 93 页

项目编码		010516002002		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.119
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169 换	铁件制作、安装	t	1	1909.45	3978.02	422.34	842.8	1909.45	3978.02	422.34	842.8
人工单价		小计						1909.45	3978.02	422.34	842.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7152.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3978.02	-	
	材料费小计							-	3978.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 81 页 共 93 页

项目编码		01B026		项目名称		立柱基础		计量单位	处	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-200	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤5m3) 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.016	3557.28	1278.26	0.94	1570.27	56.92	20.45	0.02	25.12
5-1 H802105 55 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0049	464.99	3065.39		205.16	2.28	15.02		1
5-54 换	现浇混凝土 小型构件 型钢组合混凝土构件 人工*1.2,机械*1.2 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.005	2754.76	3296.1		1013.58	13.77	16.48		5.07
5-283	现浇混凝土模板 小型构件复合模板木支撑	100m2	0.004	4089.75	3011.62	22.81	1805.36	16.36	12.05	0.09	7.22
5-9 H802105 57 80210559	现浇混凝土 设备基础 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.02	327.99	3141.34		144.71	6.56	62.83		2.9
人工单价		小计						95.89	126.83	0.11	41.31
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								264.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0037	2000	7.4		
	复合模板					m2	0.1225	32	3.92		
	其他材料费							-	115.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 82 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 83 页 共 93 页

项目编码		040204002003		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-3 换	人行道板安砌 砂垫层 规格30*30*6cm	100m2	0.01	1151.67	10733.76		566.08	11.52	107.34		5.66
借2-6-HA5 + 2-6-HA6 *-5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	172.67	2393.4	401.69	145.7	1.73	23.93	4.02	1.45
人工单价		小计						13.25	131.27	4.02	7.11
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								155.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	131.21	-	
	材料费小计							-	131.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 84 页 共 93 页

项目编码		040205004003		项目名称		标志板		计量单位	块	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-5-11 换	标志牌安装 小型	块	1	42.96			19.73	42.96			19.73
人工单价		小计						42.96			19.73
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						792.73			
清单项目综合单价								855.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高强螺栓					套	4.08	14.53	59.28		
	抱箍 U型					套	4.08	13.1	53.45		
	卫生间指示牌 尺寸150*45cm,壁厚3mm LF2-M铝合金板					块	1	680	680		
	材料费小计							-	792.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 85 页 共 93 页

项目编码		040205003003		项目名称		标杆		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-5-1	交通标志杆安装 单柱杆	根	1	45.8	2.88	41.87	29.6	45.8	2.88	41.87	29.6
人工单价		小计						45.8	2.88	41.87	29.6
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						873			
清单项目综合单价								993.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单柱式标志牌立杆 φ89*3.5*5000mm, 含配套法兰盘、螺栓、加劲肋及顶部框架等					根	1	873	873		
	其他材料费							-	2.88	-	
	材料费小计							-	875.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 86 页 共 93 页

项目编码		040303002003		项目名称		混凝土基础		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-2-78	混凝土基础 预拌	m3	0.64	50.65	327.14		15.69	32.42	209.37		10.04
借3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.32	300.84	162.82		118.75	96.27	52.1		38
借8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.004	2473.75	2085.34	378.26	745.39	9.9	8.34	1.51	2.98
人工单价		小计						138.59	269.81	1.51	51.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.97			
清单项目综合单价								487.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0096	2000	19.2		
	预拌混凝土 C30					m3	0.6464	320	206.85		
	地脚螺栓 成套					kg	4.08	6.61	26.97		
	其他材料费							-	43.76	-	
	材料费小计							-	296.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 87 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 88 页 共 93 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 89 页 共 93 页

项目编码		011701002005		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	352.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48 *0.3	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排 砌筑高度在3.6m以外的砖内墙 定额*0.3	100m2	0.01	208.09	176.1	21.04	82.44	2.08	1.76	0.21	0.83
人工单价		小计						2.08	1.76	0.21	0.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.72	-	
	材料费小计							-	1.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 90 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 91 页 共 93 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 92 页 共 93 页

项目编码		011701006003		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	96.38
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59 *0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板 定额*0.3	100m2	0.01	272.01	100.01	46.44	109.68	2.72	1	0.46	1.1
人工单价		小计						2.72	1	0.46	1.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.01	-	
	材料费小计							-	1.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：利民路公共卫生间

第 93 页 共 93 页

项目编码		011703001003		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	93.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-75 *1.2	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构 子目*1.2	100m2	0.0036			2054.64	524.33			7.42	1.89
17-75 *1.3	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构 子目*1.3	100m2	0.0064			2225.86	568.03			14.22	3.63
人工单价		小计								21.64	5.52
		未计价材料费									
清单项目综合单价								27.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

主要材料价格表

工程名称: 建筑部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	72025.09	
1.1	电气	13073.36	
1.2	给排水	54319.71	
1.3	通风	4632.02	
2	措施项目	2940.76	
2.1	其中：安全文明施工费	1641.37	
2.2	其他措施费（费率类）	731.64	
2.3	单价措施费	567.75	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1972.19	—
4.1	定额规费	1972.19	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	76938.04	
6	增值税	6924.42	—
7	含税工程造价合计	83862.46	
投标报价合计=1+2+3+4+6		83,862.46	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 1 页 共 9 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030404034011	照明开关	1.名称:吊扇调控开关 2.安装方式:距地1.3m	个	2	41	82	
14	030404034012	照明开关	1.名称:紧急按钮开关 2.安装方式:距地0.5m	个	2	24.91	49.82	
15	030404034013	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m	个	1	16.85	16.85	
16	030404034014	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3m	个	3	19.77	59.31	
17	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱AL(利民路) 2.型号:PZ-30 3.端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² ,4mm ² 4.安装方式:距地1.8m	台	1	1070.44	1070.44	
18	030411001003	配管	1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配	m	208.86	11.02	2301.64	
19	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV-2.5mm ²	m	312.92	3.6	1126.51	
20	030411004008	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV-4mm ²	m	280.76	4.23	1187.61	
21	030413002005	凿(压)槽	1.名称:剔槽及恢复	m	88.85	14.25	1266.11	
22	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV22-4*6mm ² 3.敷设方式、部位:直接埋地敷设	m	50	32.39	1619.5	
23	030404032003	端子箱	1.名称:铜接线端子 2.规格:10mm ²	台	8	7.78	62.24	
24	030411004009	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:RVS-2*1.0mm ²	m	21	3.88	81.48	
25	030414002003	送配电装置系统	1.名称:送配电系统调试	系统	1	414.91	414.91	
本页小计							9338.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001007020	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管2.0MPa DN40 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	20.67	91.97	1901.02	
5	031001007021	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管2.0MPa DN32 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	2.71	74.44	201.73	
6	031001007022	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管2.0MPa DN25 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	4.95	58.37	288.93	
7	031001007023	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管2.0MPa DN20 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	4.71	44.09	207.66	
8	031001007024	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管2.0MPa DN15 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	7.82	38.76	303.1	
本页小计							2902.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S3.2系列PP-R管 de20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	39.57	21.1	834.93	
10	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S3.2系列PP-R管 de25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	3.41	24.55	83.72	
11	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S3.2系列PP-R管 de32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	31.85	29.29	932.89	
12	030413002006	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽及恢复	m	74.83	14.25	1066.33	
13	031002001003	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	14.48	26.09	377.78	
14	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	4	40.9	163.6	
15	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1	52.08	52.08	
16	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN40	个	4	114.59	458.36	
本页小计							3969.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	031003001017	螺纹阀门	1. 类型:全铜截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2	166.13	332.26	
18	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:参照图集01SS105-8丙型	个	1	338.3	338.3	
19	040504001003	砌筑井	1. 名称:室外水表井 2. 做法:参照图集12YS2-P7	座	1	3410.52	3410.52	
20	031003001018	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 连接形式:含配套截止阀	个	1	63.36	63.36	
21	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m	m3	11.84	6.66	78.85	
22	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	11.84	21.78	257.88	
		排水					39620.27	
1	030901013003	灭火器	1. 形式:灭火器箱明装 2. 规格、型号:MF/ABC3	具	4	77.85	311.4	
2	031004014005	给、排水附(配)件	1. 材质:铝合金防返溢地漏 2. 型号、规格:DN75	个	4	80.14	320.56	
3	031004006005	大便器	1. 材质:蹲式大便器带水箱 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	11	563.3	6196.3	
4	031004014006	给、排水附(配)件	1. 材质:清扫口 2. 型号、规格:DN100	个	2	25.61	51.22	
本页小计							11360.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040504003003	塑料检查井	1. 名称:污水井 2. 检查井材质、规格:HDPE一次注塑成型DN450 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格:轻型铸铁井盖	座	5	1461.12	7305.6	
6	031004008003	其他成品卫生器具	1. 材质:污水盆 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	3	454.51	1363.53	
7	031004003005	洗脸盆	1. 材质:洗手盆 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	4	310.37	1241.48	
8	031004003006	洗脸盆	1. 材质:无障碍洗手盆 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	2	392.66	785.32	
9	031004007005	小便器	1. 材质:小便器 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	4	445.32	1781.28	
10	031004007006	小便器	1. 材质:无障碍小便器 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	1	494.31	494.31	
11	031004006006	大便器	1. 材质:成品坐便器 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	2	604.78	1209.56	
12	040504008003	整体化粪池	1. 材质:12m3玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:HFBH-5-II 3. 做法:参照图集14SS706-P26、28	座	1	9955.36	9955.36	
13	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE双壁波纹管SN8系列 De300 3. 连接形式:承插橡胶圈	m	30	132.44	3973.2	
本页小计							28109.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De160 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	12	53.13	637.56	
15	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De160 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	9.34	86.72	809.96	
16	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De110 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	24.1	58.4	1407.44	
17	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De50 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	17.55	26.55	465.95	
18	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De75 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	11.67	40.09	467.85	
19	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m	m3	29.62	6.66	197.27	
20	040103001006	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土	m3	29.62	21.78	645.12	
		分部小计					54319.71	
		通风					4632.02	
1	030404033006	风扇	1. 名称:天花板管道式换气扇 2. 型号:BPT-500, 自带止逆阀 3. 规格:L=500m3/h, P=250Pa, N=0.04 kW	台	6	372.74	2236.44	
2	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:350*200	个	2	59.83	119.66	
本页小计							6987.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 1 页 共 75 页

项目编码		030404033005		项目名称		风扇		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-71	民用电器安装 风扇安装 吊风扇	台	1	49.14	4.11		14.91	49.14	4.11		14.91
人工单价		小计						49.14	4.11		14.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						80			
清单项目综合单价								148.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	吊风扇					台	1	80	80		
	其他材料费							-	4.11	-	
	材料费小计							-	84.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 2 页 共 75 页

项目编码		030411006005		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	21
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	1.25		1.24	3.97	1.25		1.24
人工单价		小计						3.97	1.25		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.49			
清单项目综合单价								7.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒					个	1.02	1.46	1.49		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	2.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 3 页 共 75 页

项目编码		030411006006		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		20	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.41	0.37		1.24	4.41	0.37				1.24		
人工单价		小计						4.41	0.37				1.24		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.49							
清单项目综合单价								7.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	接线盒 开关(插座)盒					个	1.02	1.46	1.49						
	其他材料费							-	0.37	-					
	材料费小计							-	1.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 4 页 共 75 页

项目编码		030904005003		项目名称		声光报警器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.7	22.51		5.38	16.7	22.51		5.38
人工单价		小计						16.7	22.51		5.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						24.49			
清单项目综合单价								69.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	声光报警器					套	1.01	24.25	24.49		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 5 页 共 75 页

项目编码		030412001005		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.51		5.8	17.86	22.51		5.8
人工单价		小计						17.86	22.51		5.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						39.19			
清单项目综合单价								85.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	节能灯 18W					套	1.01	38.8	39.19		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	61.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 6 页 共 75 页

项目编码		030412001006		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.51		5.8	17.86	22.51		5.8
人工单价		小计						17.86	22.51		5.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						66.91			
清单项目综合单价								113.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	声光控制防水防尘灯 18W					套	1.01	66.25	66.91		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	89.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 7 页 共 75 页

项目编码		030409008003		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-77	等电位端子盒安装	套	1	9.68	1.86		2.9	9.68	1.86		2.9
人工单价		小计						9.68	1.86		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.5			
清单项目综合单价								33.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	局部等电位端子箱					个	1.005	19.4	19.5		
	其他材料费							-	1.86	-	
	材料费小计							-	21.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 8 页 共 75 页

项目编码		030404035011		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36			2.9			
人工单价		小计						8.97	1.36			2.9			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.94							
清单项目综合单价								20.17							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	安全型暗装插座 10A					套	1.02	6.8	6.94						
	其他材料费							-	1.36	-					
	材料费小计							-	8.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 9 页 共 75 页

项目编码		030404035012		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36		2.9
人工单价		小计						8.97	1.36		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								28.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防溅型插座（带防溅盒） 10A					套	1.02	14.55	14.84		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	16.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 10 页 共 75 页

项目编码		030404035013		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36			2.9			
人工单价		小计						8.97	1.36			2.9			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84							
清单项目综合单价								28.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防水插座（带防溅盒） 10A					套	1.02	14.55	14.84						
	其他材料费							-	1.36	-					
	材料费小计							-	16.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 11 页 共 75 页

项目编码		030404035014		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36		2.9
人工单价		小计						8.97	1.36		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.94			
清单项目综合单价								20.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	卷帘门插座 10A					套	1.02	6.8	6.94		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	8.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 12 页 共 75 页

项目编码		030404035015		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-402	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤30A	套	1	9.56	1.77		2.9	9.56	1.77			2.9			
人工单价		小计						9.56	1.77			2.9			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10.58							
清单项目综合单价								24.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	空调插座 16A					套	1.02	10.37	10.58						
	其他材料费							-	1.77	-					
	材料费小计							-	12.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 13 页 共 75 页

项目编码		030404034011		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-15-27	风扇调速开关安装	套	1	16.05	0.39		4.97	16.05	0.39				4.97		
人工单价		小计						16.05	0.39				4.97		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.59							
清单项目综合单价								41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	吊扇调控开关					个	1.01	19.4	19.59						
	其他材料费							-	0.39	-					
	材料费小计							-	19.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 14 页 共 75 页

项目编码		030404034012		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-383	按钮安装	套	1	6.87	1.12		2.08	6.87	1.12		2.08
人工单价		小计						6.87	1.12		2.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								24.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	紧急按钮开关					套	1.02	14.55	14.84		
	其他材料费							-	1.12	-	
	材料费小计							-	15.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 15 页 共 75 页

项目编码		030404034013		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.36		2.49	7.23	1.36		2.49
人工单价		小计						7.23	1.36		2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						5.77			
清单项目综合单价								16.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	单联开关					只	1.02	5.66	5.77		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	7.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 16 页 共 75 页

项目编码		030404034014		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.36		2.49	7.23	1.36		2.49
人工单价		小计						7.23	1.36		2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						8.69			
清单项目综合单价								19.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	三联开关					只	1.02	8.52	8.69		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	10.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 17 页 共 75 页

项目编码		030404017006		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	138.17	24.51		42.24	138.17	24.51		42.24
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	18	1.72	1.51		0.41	30.96	27.18		7.38
人工单价		小计						169.13	51.69		49.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1070.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱AL（利民路） PZ-30					台	1	800	800		
	其他材料费							-	51.68	-	
	材料费小计							-	851.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 18 页 共 75 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		208.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	67.28	2.57		22.36	6.73	0.26				2.24		
人工单价		小计						6.73	0.26			2.24			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.79							
清单项目综合单价								11.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性阻燃管 外径20mm					m	1.06	1.69	1.79						
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	2.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 19 页 共 75 页

项目编码		030411004007		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		312.92	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.47	1.89		3.32	1.05	0.19				0.34		
人工单价		小计						1.05	0.19			0.34			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.02							
清单项目综合单价								3.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 BV-2.5mm2					m	1.16	1.74	2.02						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	2.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 20 页 共 75 页

项目编码		030411004008		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		280.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.18	1.87		2.08	0.72	0.19				0.21		
人工单价		小计						0.72	0.19			0.21			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.11							
清单项目综合单价								4.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 BV-4mm2					m	1.1	2.83	3.11						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	3.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 21 页 共 75 页

项目编码		030413002005		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	88.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70	10m	0.1	79.27	30.02		33.14	7.93	3		3.32
人工单价		小计						7.93	3		3.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3	-	
	材料费小计							-	3.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 22 页 共 75 页

项目编码		030408001004		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	54.14	4.07	9.87	18.23	5.41	0.41	0.99	1.83				
人工单价		小计						5.41	0.41	0.99	1.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23.75							
清单项目综合单价								32.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电力电缆 YJV22-4*6mm2					m	1.01	23.51	23.75						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	24.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 23 页 共 75 页

项目编码		030404032003		项目名称		端子箱		计量单位	台	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-4-26	压铜接线端子 导线截面≤16mm ²	个	1	3.58	2.96		1.24	3.58	2.96		1.24
人工单价		小计						3.58	2.96		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	2.96	-	
	材料费小计							-	2.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 24 页 共 75 页

项目编码		030411004009		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		21	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-39	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm2	10m	0.1	9.22	1.47		2.9	0.92	0.15				0.29		
人工单价		小计						0.92	0.15				0.29		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.52							
清单项目综合单价								3.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯多股绝缘电线 RVS-2*1.0mm2					m	1.08	2.33	2.52						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	2.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 25 页 共 75 页

项目编码		030414002003		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	292.28	2.33	43.68	76.62	292.28	2.33	43.68	76.62
人工单价		小计						292.28	2.33	43.68	76.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								414.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.33	-	
	材料费小计							-	2.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 26 页 共 75 页

项目编码		030409004003		项目名称		均压环		计量单位		m		工程量		65.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	1	3.17	0.5	0.92	0.83	3.17	0.5	0.92	0.83				
人工单价		小计						3.17	0.5	0.92	0.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.42							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	0.5	-					
	材料费小计							-	0.5	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 27 页 共 75 页

项目编码		030404017007		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75 *0.4	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 子目*0.4	台	1	36.88	7.97		11.27	36.88	7.97		11.27
人工单价		小计						36.88	7.97		11.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						38			
清单项目综合单价								94.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位端子箱					台	1	38	38		
	其他材料费							-	7.97	-	
	材料费小计							-	45.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 28 页 共 75 页

项目编码		030414011003		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	829.63	34.94	222.29	226.54	829.63	34.94	222.29	226.54
人工单价		小计						829.63	34.94	222.29	226.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1313.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	34.94	-	
	材料费小计							-	34.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 29 页 共 75 页

项目编码		031001007017		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		20.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-391	给排水管道 室外塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径75mm以 内	10m	0.1	114.28	2.88	0.21	35.62	11.43	0.29	0.02	3.57				
人工单价		小计						11.43	0.29	0.02	3.57				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						79.35							
清单项目综合单价								94.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN65					m	1.015	68.67	69.7						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN65					个	0.281	34.34	9.65						
	其他材料费							-	0.29	-					
	材料费小计							-	79.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 30 页 共 75 页

项目编码		031001007018		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		6.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-411	给排水管道 室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	269.14	4.01	0.21	84.08	26.91	0.4	0.02	8.41				
人工单价		小计						26.91	0.4	0.02	8.41				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						90.48							
清单项目综合单价								126.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN65					m	1.016	68.67	69.77						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN65					个	0.603	34.34	20.71						
	其他材料费							-	0.4	-					
	材料费小计							-	90.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 31 页 共 75 页

项目编码		031001007019		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		5.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-410	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径63mm以 内	10m	0.1	263.92	3.23	0.21	82.42	26.39	0.32	0.02	8.24				
人工单价		小计						26.39	0.32	0.02	8.24				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						73.1							
清单项目综合单价								108.06							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN50					m	1.016	55.8	56.69						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN50					个	0.659	24.89	16.4						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	73.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 32 页 共 75 页

项目编码		031001007020		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		20.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-409	给排水管道 室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	244.94	2.74	0.21	76.62	24.49	0.27	0.02	7.67				
人工单价		小计						24.49	0.27	0.02	7.67				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						59.53							
清单项目综合单价								91.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN40					m	1.016	42.92	43.61						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN40					个	0.742	21.46	15.92						
	其他材料费							-	0.27	-					
	材料费小计							-	59.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 33 页 共 75 页

项目编码		031001007021		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		2.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-408	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径40mm以 内	10m	0.1	211.57	2.48	0.14	66.27	21.16	0.25	0.01	6.62				
人工单价		小计						21.16	0.25	0.01	6.62				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						46.4							
清单项目综合单价								74.44							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN32					m	1.016	29.19	29.66						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN32					个	0.887	18.88	16.75						
	其他材料费							-	0.25	-					
	材料费小计							-	46.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 34 页 共 75 页

项目编码		031001007022		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		4.95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-407	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径32mm以 内	10m	0.1	184.71	2.17	0.12	57.57	18.47	0.22	0.01	5.75				
人工单价		小计						18.47	0.22	0.01	5.75				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						33.92							
清单项目综合单价								58.37							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN25					m	1.016	20.6	20.93						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN25					个	1.081	12.02	12.99						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	34.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 35 页 共 75 页

项目编码		031001007023		项目名称		复合管		计量单位	m	工程量	4.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-406	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径25mm以 内	10m	0.1	170.62	1.8	0.12	53.43	17.06	0.18	0.01	5.34
人工单价		小计						17.06	0.18	0.01	5.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						21.5			
清单项目综合单价							44.09				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN20					m	1.016	12.88	13.09		
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN20					个	1.225	6.87	8.42		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	21.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 36 页 共 75 页

项目编码		031001007024		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		7.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-405	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径20mm以 内	10m	0.1	154.36	1.67	0.12	48.46	15.44	0.17	0.01	4.85				
人工单价		小计						15.44	0.17	0.01	4.85				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						18.29							
清单项目综合单价								38.76							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN15					m	1.016	10.3	10.46						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN15					个	1.52	5.15	7.83						
	其他材料费							-	0.17	-					
	材料费小计							-	18.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 37 页 共 75 页

项目编码		031001006019		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	39.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径20mm以内	10m	0.1	134.47	1.51	0.12	42.24	13.45	0.15	0.01	4.22
人工单价		小计						13.45	0.15	0.01	4.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.27			
清单项目综合单价								21.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	S3.2系列PP-R管 公称外径20mm以内					m	1.016	2.41	2.45		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内					个	1.52	0.54	0.82		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	3.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 38 页 共 75 页

项目编码		031001006020		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		3.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内	10m	0.1	149.34	1.69	0.12	46.8	14.93	0.17	0.01	4.68				
人工单价		小计						14.93	0.17	0.01	4.68				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.76							
清单项目综合单价								24.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	S3.2系列PP-R管 公称外径25mm以内					m	1.016	3.68	3.74						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内					个	1.225	0.83	1.02						
	其他材料费							-	0.17	-					
	材料费小计							-	4.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 39 页 共 75 页

项目编码		031001006021		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	31.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	161.23	1.99	0.12	50.53	16.12	0.2	0.01	5.06
人工单价		小计						16.12	0.2	0.01	5.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						7.9			
清单项目综合单价								29.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	S3.2系列PP-R管 公称外径32mm以内					m	1.016	6.05	6.15		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内					个	1.081	1.62	1.75		
	其他材料费							-	0.2	-	
	材料费小计							-	8.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 40 页 共 75 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 41 页 共 75 页

项目编码		031002001003		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	14.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	744.3	46.16	203.28	232.75	7.44	0.46	2.03	2.33
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	400.97	132.21	127.41	125.49	4.01	1.32	1.27	1.25
12-1-15	动力工具除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.01	29.22	6.12	4.8	10.78	0.29	0.06	0.05	0.1
12-2-49 + 1 2-2-50	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.97	0.65	9.6	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
12-2-58 + 1 2-2-59	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.06	0.38		16.57	0.46			0.16
人工单价		小计						12.67	1.85	3.45	4.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.09			
清单项目综合单价								26.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 综合					kg	1.05	3.4	3.57		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.015	12.2	0.18		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	15.75	0.33		
	其他材料费							-	1.87	-	
	材料费小计							-	5.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 42 页 共 75 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 43 页 共 75 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 44 页 共 75 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 45 页 共 75 页

项目编码		031003001017		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	35.79	19.4	2.48	11.19	35.79	19.4	2.48	11.19
人工单价		小计						35.79	19.4	2.48	11.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						97.27			
清单项目综合单价								166.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全铜截止阀 DN50					个	1.01	96.31	97.27		
	其他材料费							-	19.4	-	
	材料费小计							-	116.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 46 页 共 75 页

项目编码		031003013003		项目名称		水表		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-292	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径50mm以内	个	1	52.98	6.2	0.66	16.56	52.98	6.2	0.66	16.56				
人工单价		小计						52.98	6.2	0.66	16.56				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						261.9							
清单项目综合单价								338.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	水表 DN50					个	1	261.9	261.9						
	其他材料费							-	6.2	-					
	材料费小计							-	268.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 47 页 共 75 页

项目编码		040504001003		项目名称		砌筑井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-3-4	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.40m 井室深1.80m 井深2.05m	座	1	1101.72	1965.66	43.82	299.32	1101.72	1965.66	43.82	299.32
人工单价		小计						1101.72	1965.66	43.82	299.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3410.52			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	标准砖 240*115*53					千块	1.154	380	438.52		
	铸铁井盖、井座 φ700重型					套	1	620	620		
	其他材料费							-	907.15	-	
	材料费小计							-	1965.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 48 页 共 75 页

项目编码		031003001018		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-28	自动排气阀安装 公称直径15mm以内	个	1	15.9	2.71	0.09	4.97	15.9	2.71	0.09	4.97
10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径15mm以内	个	1	11.94	3.38	0.78	3.73	11.94	3.38	0.78	3.73
人工单价		小计						27.84	6.09	0.87	8.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.86			
清单项目综合单价								63.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀 DN15					个	1.01	5.26	5.31		
	自动排气阀 DN15					个	1	14.55	14.55		
	其他材料费							-	6.09	-	
	材料费小计							-	25.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 49 页 共 75 页

项目编码		040101002005		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	11.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2469.47	245	0.45		2.35	0.23
借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5786.81			1473.61	2.89			0.73
人工单价		小计						3.34		2.35	0.96
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 50 页 共 75 页

项目编码		040103001005		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	11.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 51 页 共 75 页

项目编码		030901013003		项目名称		灭火器		计量单位	具	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.08	0.07	0.01	0.41	1.08	0.07	0.01	0.41
人工单价		小计						1.08	0.07	0.01	0.41
普工87.1元/工日		未计价材料费						76.28			
清单项目综合单价								77.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	灭火器 MF/ABC3					个	1	56.96	56.96		
	灭火器箱 2*MF/ABC3					个	0.5	38.63	19.32		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	76.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 52 页 共 75 页

项目编码		031004014005		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-91	地漏安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	386.79	3.13		120.94	38.68	0.31		12.09
人工单价		小计						38.68	0.31		12.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						29.05			
清单项目综合单价								80.14			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金防返溢地漏 DN75					个	1.01	28.76	29.05		
	其他材料费							-	0.31	-	
	材料费小计							-	29.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 53 页 共 75 页

项目编码		031004006005		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	1053.08	331.86		329.25	105.31	33.19		32.92
人工单价		小计						105.31	33.19		32.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						391.88			
清单项目综合单价								563.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	蹲式大便器带水箱					个	1.01	388	391.88		
	其他材料费							-	33.19	-	
	材料费小计							-	425.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 54 页 共 75 页

项目编码		031004014006		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-6-96	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	117.91	3.3		36.86	11.79	0.33				3.69		
人工单价		小计						11.79	0.33				3.69		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.8							
清单项目综合单价								25.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	清扫口 DN100					个	1.01	9.7	9.8						
	其他材料费							-	0.33	-					
	材料费小计							-	10.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 55 页 共 75 页

项目编码		040504003003		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-393换	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	323.03			86.46	32.3			8.65
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	796.82	188.4	2.79	213.68	79.68	18.84	0.28	21.37
人工单价		小计						111.98	18.84	0.28	30.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1300			
清单项目综合单价								1461.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铸铁井盖、井座 Φ700轻型					套	1	620	620		
	污水井 HDPE一次注塑成型Φ700					套	1	680	680		
	其他材料费							-	18.84	-	
	材料费小计							-	1318.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 56 页 共 75 页

项目编码		031004008003		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	423.87	69.79		132.52	42.39	6.98		13.26
人工单价		小计						42.39	6.98		13.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						391.88			
清单项目综合单价								454.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	污水盆					套	1.01	388	391.88		
	其他材料费							-	6.98	-	
	材料费小计							-	398.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 57 页 共 75 页

项目编码		031004003005		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	812.01	78.36		253.87	81.2	7.84		25.38
人工单价		小计						81.2	7.84		25.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						195.94			
清单项目综合单价								310.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗手盆					个	1.01	194	195.94		
	其他材料费							-	7.84	-	
	材料费小计							-	203.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 58 页 共 75 页

项目编码		031004003006		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1	676.9	98.87		211.63	67.69	9.89		21.16
人工单价		小计						67.69	9.89		21.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						293.91			
清单项目综合单价								392.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无障碍洗手盆					个	1.01	291	293.91		
	其他材料费							-	9.89	-	
	材料费小计							-	303.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 59 页 共 75 页

项目编码		031004007005		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.1	365.59	54.52		114.3	36.56	5.45		11.43
人工单价		小计						36.56	5.45		11.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						391.88			
清单项目综合单价								445.32			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	挂式小便器					个	1.01	388	391.88		
	其他材料费							-	5.45	-	
	材料费小计							-	397.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 60 页 共 75 页

项目编码		031004007006		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.1	365.59	54.52		114.3	36.56	5.45		11.43
人工单价		小计						36.56	5.45		11.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						440.87			
清单项目综合单价								494.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无障碍挂式小便器					个	1.01	436.5	440.87		
	其他材料费							-	5.45	-	
	材料费小计							-	446.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：利民路公共卫生间

第 61 页 共 75 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 62 页 共 75 页

项目编码		040504008003		项目名称		整体化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-508换	整体混凝土化粪池容积15m3以内	套	1	230.74		326.16	86.46	230.74		326.16	86.46
人工单价		小计						230.74		326.16	86.46
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9312			
清单项目综合单价								9955.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	12m3玻璃钢化粪池 HFBH-5-II					套	1	9312	9312		
	材料费小计							-	9312	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 63 页 共 75 页

项目编码		031001006022		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	179.07	19.98	91.47	65.43	17.91	2	9.15	6.55				
人工单价		小计						17.91	2	9.15	6.55				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						96.83							
清单项目综合单价								132.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	HDPE双壁波纹管SN8系列 De300					m	0.993	97.51	96.83						
	其他材料费							-	2	-					
	材料费小计							-	98.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 64 页 共 75 页

项目编码		031001006023		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-318	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径200mm以内	10m	0.1	139.24	13.28	49.73	48.87	13.92	1.33	4.97	4.88				
人工单价		小计						13.92	1.33	4.97	4.88				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						28.03							
清单项目综合单价								53.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	光壁PVC-U管 De160					m	0.993	28.23	28.03						
	其他材料费							-	1.33	-					
	材料费小计							-	29.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 65 页 共 75 页

项目编码		031001006024		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	9.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-374	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	331.15	1.88	11.31	104.78	33.12	0.19	1.13	10.47
人工单价		小计						33.12	0.19	1.13	10.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						41.82			
清单项目综合单价								86.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光壁PVC-U管 De160					m	0.95	28.23	26.82		
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De160					个	0.595	25.22	15.01		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	42.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 66 页 共 75 页

项目编码		031001006025		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		24.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-373	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	235.64	2.7	0.07	73.72	23.56	0.27	0.01	7.37				
人工单价		小计						23.56	0.27	0.01	7.37				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						27.19							
清单项目综合单价								58.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	光壁PVC-U管 De110					m	0.95	15.52	14.74						
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De110					个	1.156	10.77	12.45						
	其他材料费							-	0.27	-					
	材料费小计							-	27.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 67 页 共 75 页

项目编码		031001006026		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		17.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-371	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	157.29	0.57	0.03	49.28	15.73	0.06				4.93		
人工单价		小计						15.73	0.06				4.93		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.83							
清单项目综合单价								26.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	光壁PVC-U管 De50					m	1.012	4.37	4.42						
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De50					个	0.69	2.04	1.41						
	其他材料费							-	0.06	-					
	材料费小计							-	5.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 68 页 共 75 页

项目编码		031001006027		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	11.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-372	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	210.73	1.22	0.03	65.85	21.07	0.12		6.59
人工单价		小计						21.07	0.12		6.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.31			
清单项目综合单价								40.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光壁PVC-U管 De75					m	0.98	7.57	7.42		
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De75					个	0.885	5.53	4.89		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	12.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 69 页 共 75 页

项目编码		040101002006		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	29.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	472.75		2469.47	245	0.45		2.35	0.23
借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5786.81			1473.61	2.89			0.73
人工单价		小计						3.34		2.35	0.96
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 70 页 共 75 页

项目编码		040103001006		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	29.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 71 页 共 75 页

项目编码		030404033006		项目名称		风扇		计量单位	台	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-73	民用电器安装 风扇安装 排气扇	台	1	73.29	2.09		22.36	73.29	2.09		22.36
人工单价		小计						73.29	2.09		22.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						275			
清单项目综合单价								372.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	天花板管道式换气扇 BPT-500, 自带止逆阀					台	1	275	275		
	其他材料费							-	2.09	-	
	材料费小计							-	277.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 73 页 共 75 页

项目编码		030703007004		项目名称		碳钢风口、散流器、百叶窗		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-3-35	碳钢风口安装 百叶风口周长≤1280mm	个	1	22.93	4.24	0.12	8.29	22.93	4.24	0.12	8.29				
人工单价		小计						22.93	4.24	0.12	8.29				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						27.16							
清单项目综合单价								62.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防雨百叶风口 350*250					个	1	27.16	27.16						
	其他材料费							-	4.24	-					
	材料费小计							-	31.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 74 页 共 75 页

项目编码		030702001003		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		12.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-6	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤320mm	10m2	0.1	987.99	238.94	42.83	334.64	98.8	23.89	4.28	33.47				
人工单价		小计						98.8	23.89	4.28	33.47				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.62							
清单项目综合单价								179.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌薄钢板 δ 0.5					m2	1.138	16.36	18.62						
	其他材料费							-	23.89	-					
	材料费小计							-	42.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 75 页 共 75 页

项目编码		031301017003		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.3196	159.07	283.07		72.69	50.83	90.46		23.23
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.6965	159.07	283.07		72.69	110.78	197.14		50.63
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0012	222.69	396.3		101.76	0.27	0.48		0.12
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0004	159.07	283.07		72.69	0.06	0.11		0.03
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1059	127.25	226.46		58.15	13.47	23.98		6.16
人工单价		小计						175.41	312.17		80.17
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								567.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	312.17	-	
	材料费小计							-	312.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

规费、税金项目计价表

工程名称: 安装部分

标段：利民路公共卫生间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

8896. 61

编制人 (造价人证)

复核人（造价工程师）

住房和城乡建设造价员专用章

邢士洁

(造价人员)

证书编号 10338690

住房和城乡建设岗位培训中心制

表—13

主要材料价格表

工程名称: 安装部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价 (元)
1	分部分项工程	825064.88	
1.1	土方工程	3581.2	
1.2	砌筑工程	38449.78	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	293924.15	
1.4	金属结构工程	1536.6	
1.5	门窗工程	77556.4	
1.6	屋面及防水工程	62296.95	
1.7	楼地面装饰工程	44397.69	
1.8	墙、柱面装饰与隔断工程	137625.35	
1.9	天棚工程	19419.85	
1.10	油漆、涂料工程	78222.05	
1.11	其他装饰工程	27536.13	
1.12	拆除工程	3573.69	
1.13	恢复新建部分	36945.04	
2	措施项目	68346.67	
2.1	其中：安全文明施工费	22848.29	
2.2	其他措施费（费率类）	10323.31	
2.3	单价措施费	35175.07	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	27820.54	—
4.1	定额规费	27820.54	—
4.2	工程排污费		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土方工程					3581.2	
1	010101001004	平整场地	1. 平整场地	m2	230.5	1.53	352.67	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:4m 内 3. 人机配合挖土	m3	80.29	6.42	515.46	
3	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合挖土	m3	12.2	12.87	157.01	
4	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合挖土	m3	83.1	6.5	540.15	
5	010103001004	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	90.33	11.34	1024.34	
6	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:自行考虑	m3	85.26	11.63	991.57	
		分部小计					3581.2	
		砌筑工程					38449.78	
1	010402001001	砌块墙	砌块墙 部位:3.6m以内部分墙体 1. 砌体品种:加气混凝土砌块 2. 砌体规格:B06级 A3.5容重≤6.5KN/m3 3. 砌体厚度:100mm 4. 砂浆等级:预拌砂浆 DM M5	m3	4.91	374.02	1836.44	
2	010402001002	砌块墙	砌块墙 部位:3.6m以内部分墙体 1. 砌体品种:加气混凝土砌块 2. 砌体规格:B06级 A3.5容重≤6.5KN/m3 3. 砌体厚度:200mm 4. 砂浆等级:预拌砂浆 DM M5	m3	60.87	373.51	22735.55	
本页小计							28153.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010402001003	砌块墙	砌块墙 部位:3.6m以上部分墙体 1. 砌体品种:加气混凝土砌块 2. 砌体规格:B06级 A3.5容重≤6.5KN/m3 3. 砌体厚度:200mm 4. 砂浆等级:预拌砂浆 DM M5	m3	30.86	410.98	12682.84	
4	010401012004	零星砌砖	零星砌砖 部位:蹲便台处 1. 砌体品种:MU15混凝土普通砖 2. 砌体高度:150mm 3. 砂浆等级:预拌砂浆 DM M5	m3	1.96	609.67	1194.95	
		分部小计					38449.78	
		混凝土及钢筋混凝土工程					293924.15	
1	010501001001	垫层	垫层 1. 砼等级:C15 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	12.15	429.37	5216.85	
2	010501003001	独立基础	独立基础 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	24.44	459.56	11231.65	
3	010501004001	满堂基础	满堂基础 部位:压缩机底板\筏板基础 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	18.1	417.72	7560.73	
本页小计							37887.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010503001001	基础梁	矩形梁 部位:基础层 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	10.37	942.66	9775.38	
5	010502001001	矩形柱	矩形柱 部位:基础层 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	2.97	942.51	2799.25	
6	010502001002	矩形柱	矩形柱 部位:首层5.1m以内部分 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆,支模高度5.1m 4. 含泵送费	m3	13.8	1177.72	16252.54	
7	010502001003	矩形柱	矩形柱 部位:首层5.1~9.6m部分 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆,支模高度4.5m 4. 含泵送费	m3	6.48	1096.78	7107.13	
8	010504001003	直形墙	直形墙 部位:压缩机基坑挡墙 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	6.45	886.4	5717.28	
本页小计							41651.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503002004	矩形梁	矩形梁 部位:首层YPL 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆 4. 含泵送费	m3	0.28	1074.93	300.98	
10	010503002005	矩形梁	矩形梁 部位:5.1m处 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆,支模高度5.1m 4. 含泵送费	m3	9.37	1037.68	9723.06	
11	010503002006	矩形梁	矩形梁 部位:5.6m处 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆,支模高度5.6m 4. 含泵送费	m3	3.06	1024.3	3134.36	
12	010503002007	矩形梁	矩形梁 部位:9.6m处 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆,支模高度9.6m 4. 含泵送费	m3	6.74	1244.95	8390.96	
13	010505003004	平板	平板 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆,支模高度5.1m 4. 含泵送费	m3	15.23	929.48	14155.98	
14	010505003005	平板	平板 1. 砼等级:C30 2. 砼类型:商品混凝土 3. 含模板制作及安拆,支模高度9.6m 4. 含泵送费	m3	16.44	1027.24	16887.83	
本页小计							52593.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 1. 钢筋规格:HRB400以内 直径 ≤10mm	t	4.453	4629.17	20613.69	
33	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 1. 钢筋规格:HRB400以内 直径 ≤18mm	t	9.123	4490.24	40964.46	
34	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:现浇构件带肋钢筋 1. 钢筋规格:HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1.976	3904.2	7714.7	
35	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋圆钢筋 1. 钢筋规格:HPB300 直径 ≤10mm	t	0.423	6255.37	2646.02	
36	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋带肋钢筋 1. 钢筋规格:HRB400以内 直径 ≤10mm	t	4.317	6043.76	26090.91	
37	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:砌体内加固钢筋	t	0.567	7359.28	4172.71	
38	010516003002	机械连接	1. 钢筋焊接 2. 电渣压力焊接 ≤Φ18	个	198	5.92	1172.16	
39	010516003003	机械连接	1. 钢筋焊接 2. 电渣压力焊接 ≤Φ32	个	96	7	672	
40	010516003004	机械连接	1. 机械连接 2. 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤16mm	个	6	18.47	110.82	
41	010516003005	机械连接	1. 机械连接 2. 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤20mm	个	34	19.25	654.5	
42	010516003006	机械连接	1. 机械连接 2. 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤25mm	个	14	20.32	284.48	
		分部小计					293924.15	
		金属结构工程					1536.6	
本页小计							105096.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1. 两种材料的墙体交接处, 应根据饰面材质在做饰面前加钉300mm宽热镀锌电焊网防止裂缝。	m2	12. 88	17. 26	222. 31	
2	010516002003	预埋铁件	立柱预埋锚栓 1. 材质: 钢板 2. 规格: -80*800*20mm 3. 锚筋: M27 L=1320 3. 具体详见“M27地脚螺栓详图”	t	0. 145	9064. 07	1314. 29	
		分部小计					1536. 6	
		门窗工程					77556. 4	
1	010807001008	金属 (塑钢、断桥) 窗	断桥铝推拉窗 1. 窗类型: 推拉窗 2. 框、扇材质: 断桥铝 80系列 3. 玻璃品种、厚度: 5+10A+5mm 4. 含纱扇	m2	18. 72	778. 61	14575. 58	
2	010807001009	金属 (塑钢、断桥) 窗	断桥铝固定窗 1. 窗类型: 固定窗 2. 框、扇材质: 断桥铝 60系列 3. 玻璃品种、厚度: 5+10A+5mm 4. 含纱扇	m2	47. 52	751. 58	35715. 08	
3	010807003001	金属百叶窗	深灰色成品铝合金防雨百叶窗 1. 窗类型: 百叶窗 2. 框、扇材质: 断桥铝 90系列	m2	29. 76	406. 65	12101. 9	
4	010803001004	金属卷帘 (闸) 门	成品钢制电动卷帘门 1. 门代号: JLM2527 2. 门尺寸: 2500*2700 3. 门材质: 不锈钢板 4. 含卷帘门电动装置1套	樘	1	3125. 76	3125. 76	
本页小计							67054. 92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010902001008	屋面卷材防水	屋面卷材防水 具体详见12YJ1 P 140 屋105-1F1-50 B1 部位:5.1m处屋面 1. 20厚1:2.5水泥 砂浆保护层; 2. 200g/m2聚酯无 纺布; 3. 3.0厚-20° SBS 改性沥青防水卷材 ; 4. 3.0厚-20° SBS 改性沥青防水卷材 ; 5. 基层处理剂; 6. 30厚C20细石混 凝土找平层; 7. 50厚聚苯乙烯泡 沫塑料板保温层; 8. 20厚1:3水泥砂 浆找平层; 9. 最薄处30厚1:8 水泥憎水性膨胀珍 珠岩找坡2%找坡层 ,均厚73mm; 10. 现浇钢筋混凝 土屋面板;	m2	85.14	234.02	19924.46	
本页小计							19924.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010902001009	屋面卷材防水	屋面卷材防水 具体详见12YJ1 P 140 屋105-1F1-50 B1 部位:9.6m处屋面 1.20厚1:2.5水泥 砂浆保护层; 2.200g/m2聚酯无 纺布; 3.3.0厚-20° SBS 改性沥青防水卷材 ; 4.3.0厚-20° SBS 改性沥青防水卷材 ; 5.基层处理剂; 6.30厚C20细石混 凝土找平层; 7.50厚聚苯乙烯泡 沫塑料板保温层; 8.20厚1:3水泥砂 浆找平层; 9.最薄处30厚1:8 水泥憎水性膨胀珍 珠岩找坡2%找坡层 ,均厚79mm; 10.现浇钢筋混凝土 屋面板;	m2	101.92	234.69	23919.6	
4	010902001010	屋面卷材防水	屋面卷材防水 部位:3.1/5.2m处 雨篷屋面 1.20厚1:2.5水泥 砂浆保护层; 2.200g/m2聚酯无 纺布; 3.4mm厚-20° SBS 改性沥青防水卷材 ; 4.基层处理剂; 5.20厚1:3水泥砂 浆找平层; 6.最薄处30厚1:8 水泥憎水性膨胀珍 珠岩找坡2%找坡层 ,均厚44mm; 7.现浇钢筋混凝土 屋面板;	m2	20.3	184.86	3752.66	
本页小计							27672.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010902004004	屋面排水管	屋面排水管 1. 排水管品种:UPVC防攀爬管 2. 排水管规格:Φ110 3. 雨水管每隔1.5米与墙面固定,做法详12YJ3-1第J3页 4. 雨水管、雨水口做法详见12YJ5-16/E2、C/E3	m	67.36	38.33	2581.91	
6	010902006002	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	屋面排水短管 1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:Φ80 3. 设置要求:外伸女儿墙80	根	4	17.84	71.36	
7	010903002001	墙面涂膜防水	墙面涂膜防水 部位:压缩机基坑池壁 1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 3.0厚水泥基防水涂料 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2水泥砂浆找平 5. 钢筋混凝土结构	m ²	28.56	120.66	3446.05	
8	010904002001	楼(地)面涂膜防水	楼(地)面涂膜防水 部位:压缩机基坑池底 1. 20厚1:2水泥砂浆保护层 2. 3.0厚水泥基防水涂料 3. 刷基层处理剂一遍 4. 20厚1:2水泥砂浆找平 5. 钢筋混凝土结构	m ²	14.4	108.82	1567.01	
		分部小计					62296.95	
		楼地面装饰工程					44397.69	
本页小计							7666.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011102003006	块料楼地面	块料楼地面 部位:公共卫生间、管理房、操作间 具体详见图集12YJ1 地201-F1 1. 8-10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝(规格:800*800) 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分子防水涂料,上翻300mm 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土垫层 7. 150厚3:7灰土垫层 8. 素土夯实	m2	113.98	227.62	25944.13	
2	011101001001	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆楼地面 部位:垃圾中转站内地面 具体详见图集12YJ1 地101-FC 1. 20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2. 素水泥浆一道 3. 30厚C20细石混凝土 4. 1.2厚合成高分子防水涂料 6. 120厚C25混凝土垫层随打随抹平 7. 150厚3:7灰土垫层 8. 素土夯实	m2	78.82	164.14	12937.51	
本页小计							38881.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010507001008	坡道	无障碍坡道 具体详见图集12YJ 12 3/P25 1. 30厚火烧面花岗 石板面层 2. 撒素水泥面 (洒 适量清水) 3. 25厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道 (内 掺建筑胶) 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3:7灰土垫 层 7. 素土夯实	m2	5.42	252.67	1369.47	
4	010507001009	坡道	水泥抹面坡道 具体详见图集12YJ 1 坡4/P156 1. 20厚1:2水泥砂 浆抹面, 15宽水泥 金刚砂防滑条, 中 距150, 凸出坡面4 2. 素水泥浆一道 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3:7灰土垫 层 7. 素土夯实	m2	9.78	160.53	1569.98	
5	011107002002	块料台阶面	块料台阶面 部位: 台阶踏步面 具体详见图集12YJ 1 台5/P154 1. 8-12厚防滑地砖 , 1:1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 台阶 (厚度不包括 台阶三角部分) 5. 300厚3:7灰土垫 层 6. 素土夯实	m2	3.33	276.85	921.91	
本页小计							3861.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011102003007	块料楼地面	块料楼地面 部位:台阶平台 具体详见图集12YJ 1 台5/P154 1. 8-12厚防滑地砖 , 1:1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土 台阶 (厚度不包括 台阶三角部分) 5. 300厚3:7灰土垫 层 6. 素土夯实	m2	4. 32	186. 34	804. 99	
7	011101001002	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆楼地面 部位:5. 1m处管理 间、操作间顶板 1. 20厚1:2水泥砂 浆抹平压光 2. 清理钢筋混凝土 板	m2	31. 8	26. 72	849. 7	
		分部小计					44397. 69	
		墙、柱面装饰与 隔断工程					137625. 35	
1	011204003005	块料墙面	块料墙面 (H=3. 8m) 部位:公共卫生间 内 具体详见图集12YJ 1 内墙6C-F1 1. 2厚配套专用界 面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石 灰砂浆 3. 6厚1:0. 5:2. 5水 泥石灰砂浆 4. 1. 5厚聚合物水 泥防水涂料 5. 素水泥浆一道 6. 3~4厚1:1水泥砂 浆加水重20%建筑 胶粘结层 7. 4~5厚釉面砖, 尺 寸400*800mm 8. 面砖缝隙采用瓷 砖美缝剂填缝	m2	333. 94	155. 72	52001. 14	
本页小计							53655. 83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011201001014	墙面一般抹灰	墙面一般抹灰 部位:女儿墙内壁 1.20厚1:2.5水泥 砂浆抹面	m2	85.24	30.05	2561.46	
7	011202001001	柱、梁面一般抹灰	柱、梁面一般抹灰 部位:5.2~9.6m处 独立柱 1.20厚1:2.5水泥 砂浆找平	m2	7.04	37.95	267.17	
		分部小计					137625.35	
		天棚工程					19419.85	
1	011302001004	吊顶天棚	吊顶天棚 (H=3.6m) 具体详见图集12YJ 1 棚15 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨材料:U型轻 钢龙骨 3. 面层材料:铝扣 板 4. 面层规格:300*6 00mm	m2	112.42	157.59	17716.27	
2	011301001004	天棚抹灰	天棚抹灰 部位:3.1/5.2m处 雨篷板底、5.1/9. 6m处悬挑板底 1.8厚DPM10砂浆抹 面	m2	83.92	20.3	1703.58	
		分部小计					19419.85	
		油漆、涂料工程					78222.05	
1	011406001008	抹灰面油漆	真石漆 部位:外墙处 1. 【基层处理单列 项】 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料两 遍 5. (横向间距300分 格线均布,分格线 为15mm宽黑色凹面 线)	m2	480.5	113.9	54728.95	
本页小计							76977.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011406001009	抹灰面油漆	真石漆 部位:屋顶造型压顶腰线处 1.【基层处理单列项】 2. 涂饰底层涂料 3. 喷涂主层涂料 4. 涂饰面层涂料两遍	m2	96.55	122.57	11834.13	
3	011406002001	抹灰线条油漆	抹灰线条油漆 部位:屋面雨水管 1. 雨水管用Φ110UPVC管防攀爬雨水管, 刷漆颜色同所在外墙颜色	m	61.2	35.3	2160.36	
4	011406001010	抹灰面油漆	抹灰面油漆 部位:3.1/5.2m处雨篷板底、5.1/9.6m处悬挑板底、垃圾中转站屋面顶棚 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:顶棚乳胶漆	m2	240.3	26.95	6476.09	
5	011406001011	抹灰面油漆	抹灰面油漆 部位:垃圾中转站内 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:墙面乳胶漆	m2	123.83	22.96	2843.14	
6	011406001012	抹灰面油漆	抹灰面油漆 部位:5.2~9.6m处独立柱 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 油漆品种、刷漆遍数:墙面乳胶漆	m2	7.04	25.48	179.38	
		分部小计					78222.05	
		其他装饰工程					27536.13	
1	011001003001	保温隔热墙面	挤塑聚苯板造型 1. 部位:墙体 2. 材料:挤塑聚苯板 3. 厚度:75mm	m2	15.38	77.69	1194.87	
本页小计							24687.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011502001002	金属装饰线	铝合金装饰线条 1. 基层类型:一般抹灰面 2. 线条材质:木纹色铝合金格栅条 3. 线条规格:50mm宽,壁厚1.5mm 4. 间距100mm均布	m	124	60.86	7546.64	
3	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	无障碍坡道栏杆 具体详见图集12YJ12 1/P21 1. 栏杆材质:不锈钢 2. 扶手材质:不锈钢 3. 栏杆高度:H=1100mm	m	8.02	252.98	2028.9	
4	011210005007	成品隔断	大便器隔板 1. 隔断板材质:三聚氰胺板 2. 隔断板高度:1950mm 3. 具体参见图集12YJ11 2/102	m2	59.28	159.46	9452.79	
5	011210005008	成品隔断	小便器隔板 部位:男卫生间 1. 隔断板材质:三聚氰胺板 2. 隔断板高度:650mm 3. 具体参见图集12YJ11 3/107	m2	1.04	159.47	165.85	
6	011505001004	洗漱台	洗漱台 部位:卫生间、管理间 1. 台面板材质:大理石 2. 台面板规格:15mm厚 3. 洗手台台面开洞 4. 具体参见图集12YJ11 2/53	m2	3.12	718.95	2243.12	
7	011505005010	卫生间扶手	坐便器抓杆 部位:无障碍厕位 1. 材质:不锈钢 2. 具体参见图集12YJ12 1、2/P47	个	2	149.09	298.18	
本页小计							21735.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 21 页 共 24 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					27536.13	
		拆除工程					3573.69	
1	01B032	铲除场地内原有乔灌木	1. 铲除场地内原有乔灌木 2. 挖树根、装车外运 3. 总数合计17株	株	17	78	1326	
2	041001002004	拆除人行道	拆除人行道 具体详见图集12YJ1 路12/P162 1. 透水砖路面破除 2. 废石碴装车、外运 3. 运距自行考虑	m2	124	16.03	1987.72	
3	041001001003	拆除路面	拆除路面 具体详见图集12YJ1 路8/P161 1. 沥青路面破除 2. 废石碴装车、外运 3. 运距自行考虑	m2	5	36.76	183.8	
4	01B033	卫生间指示牌拆除	卫生间指示牌拆除 1. 5m高立柱式指示牌拆除 2. 0.8*0.8*1砼基础拆除 3. 废石碴装车、外运 4. 运距自行考虑	项	1	76.17	76.17	
		分部小计					3573.69	
		恢复新建部分					36945.04	
1	040203006001	沥青混凝土	沥青混凝土 1. 具体做法参见12YJ1 路8/P161	m2	73	268.79	19621.67	
2	040204002004	人行道块料铺设	人行道块料铺设 1. 具体做法参见12YJ1 路12/P162	m2	6	155.65	933.9	
3	040203007002	水泥混凝土	水泥混凝土 1. 具体做法参见12YJ1 路2/P160	m2	50	281.06	14053	
本页小计							38182.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 1 页 共 134 页

项目编码		010101001004		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	230.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.34		139.04	7.02	0.07		1.39	0.07
人工单价		小计						0.07		1.39	0.07
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 2 页 共 134 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	80.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.095	22.98		22.59	5.4	2.18		2.15	0.51
1-2	人工挖一般土方(基深) 一、二类土 >2m≤6m	10m3	0.005	261.28			54.37	1.31			0.27
人工单价		小计						3.49		2.15	0.78
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 3 页 共 134 页

项目编码		010101003004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	12.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	72.56		25.53	14.99	7.26		2.55	1.5
1-9	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.005	258.25			53.84	1.29			0.27
人工单价		小计						8.55		2.55	1.77
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 4 页 共 134 页

项目编码		010101004001		项目名称		挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	83.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-17	人工挖基坑土方(坑深) 一、二类土 ≤2m	10m3	0.005	273.89			57.07	1.37			0.28
1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.095	22.98		22.59	5.4	2.18		2.15	0.51
人工单价		小计						3.55		2.15	0.79
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 5 页 共 134 页

项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	90.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	73.61		24.49	15.3	7.36		2.45	1.53
人工单价		小计						7.36		2.45	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.34			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 6 页 共 134 页

项目编码		010103002004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		85.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.4		15.73	1.26	0.44		1.57	0.13				
1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.24		89.17	3.6	0.22		8.92	0.36				
人工单价		小计						0.66		10.49	0.49				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								11.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 7 页 共 134 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 8 页 共 134 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		60.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-45 H80010731 80010741	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤200mm 砂浆 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1248.83	2063.32	16.52	406.51	124.88	206.33	1.65	40.65				
人工单价		小计						124.88	206.33	1.65	40.65				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								373.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 200mm					m3	0.977	185	180.75						
	其他材料费							-	25.59	-					
	材料费小计							-	206.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 9 页 共 134 页

项目编码		010402001003		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		30.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-45 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1623.48	2063.32	16.52	406.51	162.35	206.33	1.65	40.65				
人工单价		小计						162.35	206.33	1.65	40.65				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								410.98							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 200mm					m3	0.977	185	180.75						
	其他材料费							-	25.59	-					
	材料费小计							-	206.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 10 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 11 页 共 134 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	12.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	464.99	2964.39		205.16	46.5	296.44		20.52
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.014	1509.87	2531.63	0.94	666.48	21.14	35.44	0.01	9.33
人工单价		小计						67.64	331.88	0.01	29.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								429.37			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0101	2000	20.2		
	复合模板					m2	0.3455	32	11.06		
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	290	292.9		
	其他材料费							-	7.72	-	
	材料费小计							-	331.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 12 页 共 134 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	24.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	351.85	3243.86		155.25	35.19	324.39		15.52
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.014	2268	2761.46	1.62	1001.37	31.75	38.66	0.02	14.01
人工单价		小计						66.94	363.05	0.02	29.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								459.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0036	2000	7.2		
	复合模板					m2	0.3455	32	11.06		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	21.63	-	
	材料费小计							-	363.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 13 页 共 134 页

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位	m3	工程量	18.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-8 H80210557 80210561	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	318.71	3248.37	0.69	140.84	31.87	324.84	0.07	14.09
5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.01	1971.69	1842.03	1.87	870.52	19.72	18.42	0.02	8.71
人工单价		小计						51.59	343.26	0.09	22.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								417.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0021	2000	4.2		
	复合模板					m2	0.2468	32	7.9		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	8.09	-	
	材料费小计							-	343.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 14 页 共 134 页

项目编码		010503001001		项目名称		基础梁		计量单位		m3		工程量		10.37	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-16 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 基础梁 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	365.62	3266.18		161.35	36.56	326.62			16.14			
5-229	现浇混凝土模板 基础梁 复 合模板 钢支撑	100m2	0.098	2178.49	2607.71	0.94	961.45	213.49	255.56	0.09		94.23			
人工单价		小计						250.05	582.18	0.09		110.37			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								942.66							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0438	2000	87.6						
	复合模板					m2	2.4182	32	77.38						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	93.91	-					
	材料费小计							-	582.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 15 页 共 134 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	2.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	905.76	3258.22		399.78	90.58	325.82		39.98
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.075	2692.71	2598.94	1.39	1188.79	201.95	194.92	0.1	89.16
人工单价		小计						292.53	520.74	0.1	129.14
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								942.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	板方材					m3	0.0279	2000	55.8		
	复合模板					m2	1.8506	32	59.22		
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	320	313.5		
	其他材料费							-	92.32	-	
	材料费小计							-	520.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 16 页 共 134 页

项目编码		010502001002		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	13.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	905.76	3258.22		399.78	90.58	325.82		39.98
5-220 + 5-2 26 * 2	现浇混凝土模板 矩形柱 复 合模板 钢支撑 实际高度(m) : 5.1	100m2	0.095	3384.29	2713.64	1.39	1493.74	321.51	257.8	0.13	141.9
人工单价		小计						412.09	583.62	0.13	181.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1177.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0353	2000	70.6		
	复合模板					m2	2.3441	32	75.01		
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	320	313.5		
	其他材料费							-	124.46	-	
	材料费小计							-	583.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 17 页 共 134 页

项目编码		010502001003		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	6.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	905.76	3258.22		399.78	90.58	325.82		39.98
5-220 + 5-226	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.5	100m2	0.091	3038.5	2656.29	1.39	1341.26	276.5	241.72	0.13	122.05
人工单价		小计						367.08	567.54	0.13	162.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1096.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0339	2000	67.8		
	复合模板					m2	2.2454	32	71.85		
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	320	313.5		
	其他材料费							-	114.54	-	
	材料费小计							-	567.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 18 页 共 134 页

项目编码		010504001003		项目名称		直形墙		计量单位		m3		工程量		6.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-24 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 直形墙 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	519.68	3254.97		229.55	51.97	325.5		22.95				
5-244	现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑	100m2	0.08	2121.17	3016.73	0.23	936.51	169.69	241.34	0.02	74.92				
人工单价		小计						221.66	566.84	0.02	97.87				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								886.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0506	2000	101.2						
	复合模板					m2	1.974	32	63.17						
	预拌混凝土 C30					m3	0.9825	320	314.4						
	其他材料费							-	88.19	-					
	材料费小计							-	566.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 19 页 共 134 页

项目编码		010503002004		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		0.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-17 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	379	3264.96		167.45	37.9	326.5		16.74				
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑	100m2	0.125	2291.87	2245.4	0.94	1011.91	286.48	280.68	0.12	126.49				
人工单价		小计						324.38	607.18	0.12	143.23				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1074.93							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	板方材					m3	0.0559	2000	111.8						
	复合模板					m2	3.0844	32	98.7						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	73.47	-					
	材料费小计							-	607.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 20 页 共 134 页

项目编码		010503002005		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	9.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	379	3264.96		167.45	37.9	326.5		16.74
5-232 + 5-242 * 2	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 实际高度(m):5.1	100m2	0.098	3013.6	2354.71	0.94	1330.19	295.33	230.76	0.09	130.36
人工单价		小计						333.23	557.26	0.09	147.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1037.68			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0438	2000	87.6		
	复合模板					m2	2.4182	32	77.38		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	68.99	-	
	材料费小计							-	557.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 21 页 共 134 页

项目编码		010503002006		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	3.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	379	3264.96		167.45	37.9	326.5		16.74
5-232 + 5-2 42 * 2	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑 实际高度(m) : 5.6	100m2	0.096	3013.6	2354.71	0.94	1330.19	289.31	226.05	0.09	127.69
人工单价		小计						327.21	552.55	0.09	144.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1024.3			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0429	2000	85.8		
	复合模板					m2	2.3688	32	75.8		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	67.77	-	
	材料费小计							-	552.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 22 页 共 134 页

项目编码		010503002007		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	6.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	379	3264.96		167.45	37.9	326.5		16.74
5-232 + 5-242 * 6	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 实际高度(m):9.3	100m2	0.096	4457.04	2573.32	0.94	1966.74	427.88	247.04	0.09	188.81
人工单价		小计						465.78	573.54	0.09	205.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1244.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0429	2000	85.8		
	复合模板					m2	2.3688	32	75.8		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	88.76	-	
	材料费小计							-	573.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 23 页 共 134 页

项目编码		010505003004		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	15.23
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	441.26	3290.69	3.22	194.62	44.13	329.07	0.32	19.47
5-260 + 5-278 * 2	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 实际高度(m): 5.1	100m2	0.075	3176.97	2572.01	2.1	1402.26	238.27	192.9	0.16	105.17
人工单价		小计						282.4	521.97	0.48	124.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								929.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0339	2000	67.8		
	复合模板					m2	1.8506	32	59.22		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	71.71	-	
	材料费小计							-	521.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 24 页 共 134 页

项目编码		010505003005		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	16.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	441.26	3290.69	3.22	194.62	44.13	329.07	0.32	19.47
5-260 + 5-278 * 6	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 实际高度(m): 9.6	100m2	0.067	4650.58	2761.9	2.1	2052.08	311.59	185.05	0.14	137.49
人工单价		小计						355.72	514.12	0.46	156.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1027.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0303	2000	60.6		
	复合模板					m2	1.6532	32	52.9		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	77.49	-	
	材料费小计							-	514.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 25 页 共 134 页

项目编码		010505008005		项目名称		悬挑板		计量单位	m3	工程量	1.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-43 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 悬挑板 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1332.53	3268.95		588.3	133.25	326.9		58.83
5-273 D5.1	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑 实际高度(m):5.1	100m2 水平投影面积	0.1	3972.25	2550.36	2.1	1753.25	397.23	255.04	0.21	175.32
人工单价		小计						530.48	581.94	0.21	234.15
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1346.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0542	2000	108.4		
	复合模板					m2	3.2294	32	103.34		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	46.99	-	
	材料费小计							-	581.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 26 页 共 134 页

项目编码		010505008006		项目名称		悬挑板		计量单位	m3	工程量	3.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-43 H80210557 80210561	现浇混凝土 悬挑板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1332.53	3268.95		588.3	133.25	326.9		58.83
5-273 D9.6	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑 实际高度 (m):9.6	100m2 水平投影面积	0.099	3972.25	2550.36	2.1	1753.25	393.25	252.49	0.21	173.57
人工单价		小计						526.5	579.39	0.21	232.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1338.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0537	2000	107.4		
	复合模板					m2	3.1971	32	102.31		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	46.56	-	
	材料费小计							-	579.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 27 页 共 134 页

项目编码		010505008007		项目名称		雨篷板		计量单位	m3	工程量	0.77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-42 H80210557 80210561	现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1379.24	3299.97		608.81	137.92	330		60.88
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.076	4561.71	3404.65	2.1	2013.84	346.69	258.75	0.16	153.05
人工单价		小计						484.61	588.75	0.16	213.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1287.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0574	2000	114.8		
	复合模板					m2	3.4202	32	109.45		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	41.35	-	
	材料费小计							-	588.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 28 页 共 134 页

项目编码		010505008008		项目名称		雨篷板		计量单位	m3	工程量	2.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-42 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 雨篷板 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1379.24	3299.97		608.81	137.92	330		60.88
5-271 D5.2	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑 实际高度(m):5.2	100m2 水平投影面积	0.079	4561.71	3404.65	2.1	2013.84	360.38	268.97	0.17	159.09
人工单价		小计						498.3	598.97	0.17	219.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1317.4			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0596	2000	119.2		
	复合模板					m2	3.5552	32	113.77		
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2		
	其他材料费							-	42.71	-	
	材料费小计							-	598.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 29 页 共 134 页

项目编码		010505010004		项目名称		其他板		计量单位		m3		工程量		11.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-37 换	现浇混凝土 斜板、坡屋面板 30° 以上、45° 以内 人工*1.05 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	504.69	3320.78	4.37	212.36	50.47	332.08	0.44	21.24				
5-262 R*1.05	现浇混凝土模板 斜板、坡屋面板 复合模板 钢支撑 30° 以上、45° 以内时 人工*1.05	100m2	0.104	2597.94	2685.43	2.1	1092.3	270.19	279.28	0.22	113.6				
人工单价		小计						320.66	611.36	0.66	134.84				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1067.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.047	2000	94						
	复合模板					m2	3.1854	32	101.93						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	92.15	-					
	材料费小计							-	611.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 30 页 共 134 页

项目编码		010505006002		项目名称		栏板		计量单位		m3		工程量		1.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-38 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 栏板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1474.49	3249.19		650.96	147.45	324.92			65.1			
5-269	现浇混凝土模板 栏板 复合模板钢支撑	100m2	0.202	3410.27	2508.24	3.95	1505.4	688.87	506.66	0.8		304.09			
人工单价		小计						836.32	831.58	0.8		369.19			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2037.88							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.1353	2000	270.6						
	复合模板					m2	5.4362	32	173.96						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	63.74	-					
	材料费小计							-	831.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 31 页 共 134 页

项目编码		010502002004		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	1.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1516.38	3166.62		669.25	151.64	316.66		66.93
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.091	1939.04	2194.48	1.39	856.1	176.45	199.7	0.13	77.9
人工单价		小计						328.09	516.36	0.13	144.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								989.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0351	2000	70.2		
	复合模板					m2	2.2454	32	71.85		
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	310	303.71		
	其他材料费							-	70.62	-	
	材料费小计							-	516.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 32 页 共 134 页

项目编码		010502002005		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	7.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1516.38	3166.62		669.25	151.64	316.66		66.93
5-284	现浇混凝土模板 门窗框 复合模板钢支撑	100m2	0.135	3518.34	3314.98	1.39	1553.08	474.98	447.52	0.19	209.67
人工单价		小计						626.62	764.18	0.19	276.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1667.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.061	2000	122		
	复合模板					m2	4.1349	32	132.32		
	预拌混凝土 C25					m3	0.9797	310	303.71		
	其他材料费							-	206.12	-	
	材料费小计							-	764.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 33 页 共 134 页

项目编码		010503004004		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	8.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1110.2	3166.52		490.15	111.02	316.65		49.02
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.082	2826.38	2231.23	0.23	1247.57	231.76	182.96	0.02	102.3
人工单价		小计						342.78	499.61	0.02	151.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								993.73			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.051	2000	102		
	复合模板					m2	2.0234	32	64.75		
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费							-	19.78	-	
	材料费小计							-	499.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 34 页 共 134 页

项目编码		010507005006		项目名称		扶手、压顶		计量单位	m3	工程量	0.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1912.27	3199.23		843.91	191.23	319.92		84.39
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.096	3084.84	1471.41	0.23	1361.79	296.14	141.26	0.02	130.73
人工单价		小计						487.37	461.18	0.02	215.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1163.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0102	2000	20.4		
	复合模板					m2	1.0851	32	34.72		
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	310	313.1		
	其他材料费							-	92.99	-	
	材料费小计							-	461.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 35 页 共 134 页

项目编码		010507005007		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		6.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-53 H80210557 80210561	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1912.27	3300.23		843.91	191.23	330.02			84.39			
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.118	3084.84	1471.41	0.23	1361.79	364.01	173.63	0.03		160.69			
人工单价		小计						555.24	503.65	0.03		245.08			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1304							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0125	2000	25						
	复合模板					m2	1.3338	32	42.68						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	320	323.2						
	其他材料费							-	112.72	-					
	材料费小计							-	503.6	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 36 页 共 134 页

项目编码		010503005004		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		1.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1277	3208.86		563.9	127.7	320.89			56.39			
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.138	3916.98	2473.64	4.42	1728.85	540.54	341.36	0.61		238.58			
人工单价		小计						668.24	662.25	0.61		294.97			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1626.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0829	2000	165.8						
	复合模板					m2	3.4052	32	108.97						
	预拌混凝土 C25					m3	1.01	310	313.1						
	其他材料费							-	74.32	-					
	材料费小计							-	662.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 37 页 共 134 页

项目编码		010507007001		项目名称		其他构件		计量单位		m3		工程量		0.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-54 换	现浇混凝土 小型构件 型钢组合混凝土构件 人工*1.2, 机械*1.2 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.1	2754.76	3094.1		1013.58	275.48	309.41				101.36		
5-283	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑	100m2	0.07	4089.75	3011.62	22.81	1805.36	286.28	210.81		1.6		126.38		
人工单价		小计						561.76	520.22		1.6		227.74		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1311.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0316	2000	63.2						
	复合模板					m2	2.144	32	68.61						
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	290	292.9						
	其他材料费							-	95.44	-					
	材料费小计							-	520.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 38 页 共 134 页

项目编码		010507007002		项目名称		其他构件		计量单位	m3	工程量	0.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-54 换	现浇混凝土 小型构件 型钢组合混凝土构件 人工*1.2, 机械*1.2 换为【预拌混凝土 C40】 换为【细石混凝土C20】	10m3	0.1	2754.76	3700.1		1013.58	275.48	370.01		101.36
5-283	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑	100m2	0.017	4089.75	3011.62	22.81	1805.36	69.53	51.2	0.39	30.69
人工单价		小计						345.01	421.21	0.39	132.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								898.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0077	2000	15.4		
	复合模板					m2	0.5207	32	16.66		
	其他材料费							-	389.18	-	
	材料费小计							-	421.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 39 页 共 134 页

项目编码		010507001007		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	50.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49
5-49 H80210557 8021055	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0.1	164.99	288.43	2.3	72.63	16.5	28.84	0.23	7.26
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	997.45	11.29	216.14	9.95	14.96	0.17	3.24
人工单价		小计						42.71	52.66	1.19	14.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								111.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	290	17.57		
	生石灰					t	0.0372	398	14.8		
	其他材料费							-	20.32	-	
	材料费小计							-	52.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 40 页 共 134 页

项目编码		010515001017		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.042
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1149.14	3297.1	21.59	507.34	1149.14	3297.1	21.59	507.34
人工单价		小计						1149.14	3297.1	21.59	507.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4975.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3297.1	-	
	材料费小计							-	3297.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 41 页 共 134 页

项目编码		010515001018		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.831
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm	t	1	776.29	3352.07	56.25	342.67	776.29	3352.07	56.25	342.67
人工单价		小计						776.29	3352.07	56.25	342.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4527.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3352.08	-	
	材料费小计							-	3352.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 42 页 共 134 页

项目编码		010515001019		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		4.453	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	955.35	3230.21	21.66	421.95	955.35	3230.21	21.66	421.95				
人工单价		小计						955.35	3230.21	21.66	421.95				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4629.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1020	3.14	3202.8						
	其他材料费							-	27.41	-					
	材料费小计							-	3230.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 43 页 共 134 页

项目编码		010515001020		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		9.123	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	822.77	3241.95	62.33	363.19	822.77	3241.95	62.33	363.19				
人工单价		小计						822.77	3241.95	62.33	363.19				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4490.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12					kg	1025	3.07	3146.75						
	其他材料费							-	95.2	-					
	材料费小计							-	3241.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 44 页 共 134 页

项目编码		010515001021		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.976
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	565.26	3038.69	50.73	249.52	565.26	3038.69	50.73	249.52
人工单价		小计						565.26	3038.69	50.73	249.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3904.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3038.69	-	
	材料费小计							-	3038.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 45 页 共 134 页

项目编码		010515001022		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.423	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2013.71	3302.58	50.25	888.82	2013.71	3302.58	50.25	888.82				
人工单价		小计						2013.71	3302.58	50.25	888.82				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6255.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	3302.58	-					
	材料费小计							-	3302.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 46 页 共 134 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 47 页 共 134 页

项目编码		010515001024		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.567
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2836.35	3218.52	52.42	1252	2836.35	3218.52	52.42	1252
人工单价		小计						2836.35	3218.52	52.42	1252
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7359.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3218.52	-	
	材料费小计							-	3218.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 48 页 共 134 页

项目编码		010516003002		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	198
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-148	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤φ18	10个	0.1	33.48	1.14	9.58	14.97	3.35	0.11	0.96	1.5
人工单价		小计						3.35	0.11	0.96	1.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	0.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 49 页 共 134 页

项目编码		010516003003		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-149	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤φ32	10个	0.1	39.38	2.2	11.17	17.19	3.94	0.22	1.12	1.72
人工单价		小计						3.94	0.22	1.12	1.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.22	-	
	材料费小计							-	0.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 50 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 51 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 52 页 共 134 页

项目编码		010516003006		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-154	钢筋焊接、机械连接、植筋直螺纹钢接头 钢筋直径≤25mm	10个	0.1	81.29	81.04	4.75	36.04	8.13	8.1	0.48	3.61
人工单价		小计						8.13	8.1	0.48	3.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20.32			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	8.1	-	
	材料费小计							-	8.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 53 页 共 134 页

项目编码		010607005004		项目名称		砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	12.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	506.64	1071		148.32	5.07	10.71		1.48
人工单价		小计						5.07	10.71		1.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	10.71	-	
	材料费小计							-	10.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 54 页 共 134 页

项目编码		010516002003		项目名称		预埋铁件		计量单位	t	工程量	0.145
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169 换	铁件制作、安装	t	1	1909.45	5889.51	422.34	842.8	1909.45	5889.51	422.34	842.8
人工单价		小计						1909.45	5889.51	422.34	842.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9064.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5889.51	-	
	材料费小计							-	5889.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 55 页 共 134 页

项目编码		010807001008		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	18.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	2265.62	70208.8		596.12	22.66	702.09		5.96
8-70	铝合金窗纱扇安装 推拉	100m2	0.006	1258.86	6393		331.1	7.55	38.36		1.99
人工单价		小计						30.21	740.45		7.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								778.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃) 80型 5+10A+5mm中空玻璃					m2	0.9543	650	620.3		
	其他材料费							-	120.15	-	
	材料费小计							-	740.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 56 页 共 134 页

项目编码		010807001009		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		47.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-67	隔热断桥铝合金 阳台封闭窗安装	100m2	0.01	3551.99	70672.5		934.48	35.52	706.73				9.34		
人工单价		小计						35.52	706.73				9.34		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								751.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金隔热断桥固定窗 60型 5+10A+5mm中空玻璃					m2	1	650	650						
	其他材料费							-	56.72	-					
	材料费小计							-	706.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 57 页 共 134 页

项目编码		010807003001		项目名称		金属百叶窗		计量单位	m2	工程量	29.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-69	铝合金 百叶窗安装	100m2	0.01	2110.44	37999.08		555.15	21.1	379.99		5.56
人工单价		小计						21.1	379.99		5.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								406.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金百叶窗 90系列					m2	0.9254	276.53	255.9		
	其他材料费							-	124.09	-	
	材料费小计							-	379.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 58 页 共 134 页

项目编码		010803001004		项目名称		金属卷帘(闸) 门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-18	卷帘(闸)门 不锈钢	100m2	0.0675	6274.38	16583.71	13.82	1650.55	423.52	1119.4	0.93	111.41
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	1	282.63	1106.04	7.49	74.34	282.63	1106.04	7.49	74.34
人工单价		小计						706.15	2225.44	8.42	185.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3125.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2225.44	-	
	材料费小计							-	2225.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 59 页 共 134 页

项目编码		010803001005		项目名称		金属卷帘(闸) 门		计量单位	樘	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-18	卷帘(闸)门 不锈钢	100m2	0.21	6274.38	16583.71	13.82	1650.55	1317.62	3482.58	2.9	346.62
8-19	金属卷帘(闸)门 电动装置	套	1	282.63	1106.04	7.49	74.34	282.63	1106.04	7.49	74.34
人工单价		小计						1600.25	4588.62	10.39	420.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6620.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	4588.62	-	
	材料费小计							-	4588.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 60 页 共 134 页

项目编码		010802004004		项目名称		防盗门		计量单位	m2	工程量	8.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3956.82	20535.86	23.63	1040.89	39.57	205.36	0.24	10.41
人工单价		小计						39.57	205.36	0.24	10.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								255.58			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	205.36	-	
	材料费小计							-	205.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 61 页 共 134 页

项目编码		010801001004		项目名称		木质门		计量单位	樘	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-3	成品套装木门安装 单扇门	10樘	0.1	462.61	16154.03		121.6	46.26	1615.4		12.16
人工单价		小计						46.26	1615.4		12.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1673.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1615.4	-	
	材料费小计							-	1615.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 62 页 共 134 页

项目编码		010902001007		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	100.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1 R*1.3, R*1.3	块瓦屋面 普通黏土瓦屋面板上或椽子挂瓦条上铺设 人字形、锯齿形、弧形等不规则瓦屋面 人工*1.3 25% 坡度≤45% 人工*1.3	100m2	0.01	1318.3	1084.58	2.83	218.4	13.18	10.85	0.03	2.19
7-28 换	屋面木基层 檩木上钉屋面板油毡挂瓦条	100m2	0.01	787.1	756.47		110.84	7.87	7.56		1.11
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58	1	3.19
人工单价		小计						34.35	27.99	1.03	6.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								69.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0024	2000	4.8		
	其他材料费							-	23.34	-	
	材料费小计							-	28.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 63 页 共 134 页

项目编码		010902001008		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	85.14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-7 + 10-8 * -3	屋面 干铺珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):73	100m2	0.01	271.86	1740.96		69.06	2.72	17.41		0.7
9-130 换	种植屋面排水 土工布过滤层 换为【聚酯无纺布 200g/m2】	100m2	0.01	153.69	248.47		42.77	1.54	2.48		0.43
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0128	570.62	6455.98		159.51	7.3	82.64		2.04
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0021	439.26	3370.56		85.89	0.92	7.08		0.18
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1546.94	911.16		357.02	15.47	9.11		3.57
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49
10-99	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	295.06	2295		75.49	2.95	22.95		0.76
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58	1	3.19
人工单价		小计						58.8	159.09	1.79	14.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								234.02			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 64 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 65 页 共 134 页

项目编码		010902001009		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	101.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-7 + 10-8 * -3	屋面 干铺珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):79	100m2	0.01	271.86	1740.96		69.06	2.72	17.41		0.7
9-130 换	种植屋面排水 土工布过滤层 换为【聚酯无纺布 200g/m2】	100m2	0.01	153.69	248.47		42.77	1.54	2.48		0.43
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.013	570.62	6455.98		159.51	7.42	83.93		2.07
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0019	439.26	3370.56		85.89	0.83	6.4		0.16
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1546.94	911.16		357.02	15.47	9.11		3.57
10-99	楼地面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	295.06	2295		75.49	2.95	22.95		0.76
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58	1	3.19
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49
人工单价		小计						58.83	159.7	1.79	14.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								234.69			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 66 页 共 134 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 67 页 共 134 页

项目编码		010902001010		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	20.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-130 换	种植屋面排水 土工布过滤层 换为【聚酯无纺布 200g/m ² 】	100m2	0.01	153.69	248.47		42.77	1.54	2.48		0.43
10-7 + 10-8 * -6	屋面 干铺珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):44	100m2	0.01	171.76	1160.64		43.03	1.72	11.61		0.43
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.0168	307.18	4023.9		85.89	5.16	67.6		1.45
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0085	439.26	4023.9		85.89	3.73	34.2		0.73
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58	1	3.19
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49
人工单价		小计						40.05	133.31	1.79	9.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								184.86			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	133.33	-	
	材料费小计							-	133.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 68 页 共 134 页

项目编码		010902004004		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	67.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ ≤110mm	100m	0.01	491.14	2572.58		137.08	4.91	25.73		1.38
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0119	63.16	188.56		17.52	0.75	2.24		0.21
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0119	52.08	195.42		14.41	0.62	2.32		0.17
人工单价		小计						6.28	30.29		1.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0004	2000	0.8		
	其他材料费							-	29.41	-	
	材料费小计							-	30.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 69 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 70 页 共 134 页

项目编码		010903002001		项目名称		墙面涂膜防水		计量单位	m2	工程量	28.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-21 H8001 0543 800105 41	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 20mm厚 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1611.7	844.79	64.45	484.51	16.12	8.45	0.64	4.84
9-80 + 9-82 * 4	涂料防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度(mm):3	100m2	0.01	870.5	4941.48		242.92	8.71	49.41		2.43
12-21 H8001 0543 800105 41	墙面抹灰 装饰抹灰 打底找平 20mm厚 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1611.7	844.79	64.45	484.51	16.12	8.45	0.64	4.84
人工单价		小计						40.95	66.31	1.28	12.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								120.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	3.294	15	49.41		
	其他材料费							-	16.9	-	
	材料费小计							-	66.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 71 页 共 134 页

项目编码		010904002001		项目名称		楼（地）面涂膜防水		计量单位		m2		工程量		14.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58		1		3.19		
9-79 + 9-81 * 4	涂料防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):3	100m2	0.01	699.09	4575.48		195.27	6.99	45.75				1.95		
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58		1		3.19		
人工单价		小计						33.59	64.91		2		8.33		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								108.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）		暂估合价（元）			
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	3.05	15	45.75						
	其他材料费							-	19.17	-					
	材料费小计							-	64.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 72 页 共 134 页

项目编码		011102003006		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	113.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-79 + 9-81	涂料防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0134	382.55	2685.27		106.92	5.13	35.98		1.43
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1330.42	958.41	99.74	318.16	13.3	9.58	1	3.19
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	464.99	2964.39		205.16	2.79	17.79		1.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	997.45	11.29	216.14	9.95	14.96	0.17	3.24
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3208.72	6432.37	79.11	752.31	32.09	64.32	0.79	7.52
人工单价		小计						64.92	143.65	1.96	17.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								227.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	290	17.57		
	生石灰					t	0.0372	398	14.8		
	防滑地砖 800mm*800mm					m2	1.04	50	52		
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	2.3986	15	35.98		
	其他材料费							-	23.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 74 页 共 134 页

项目编码		011101001001		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	78.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1546.94	911.16		357.02	15.47	9.11		3.57
9-79 + 9-81	涂料防水 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0mm厚 平面 实际厚度(mm):1.2	100m2	0.01	382.55	2685.27		106.92	3.83	26.85		1.07
5-1 H802105 55 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.012	464.99	3166.39		205.16	5.58	38		2.46
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	663.1	997.45	11.29	216.14	9.95	14.96	0.17	3.24
人工单价		小计						51.09	97.78	0.96	14.32
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								164.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.1212	310	37.57		
	生石灰					t	0.0372	398	14.8		
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	1.79	15	26.85		
	其他材料费							-	18.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 75 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 76 页 共 134 页

项目编码		010507001008		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		5.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	464.99	2964.39		205.16	4.65	29.64		2.05				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	663.1	997.45	11.29	216.14	19.89	29.92	0.34	6.48				
11-18 H8001 0751 800107 47	块料面层 石材楼地面 每块面积0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆（干拌）DS M15】	100m2	0.01	3483.7	11273.83	79.11	815.7	34.84	112.74	0.79	8.15				
人工单价		小计						61.04	173.32	1.13	17.17				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								252.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	0.101	290	29.29						
	生石灰					t	0.0744	398	29.59						
	其他材料费							-	114.46	-					
	材料费小计							-	173.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 77 页 共 134 页

项目编码		010507001009		项目名称		坡道		计量单位	m2	工程量	9.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	464.99	2964.39		205.16	4.65	29.64		2.05
11-94	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚砂	100m	0.0662	353.11	134.43		81.46	23.38	8.9		5.39
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	663.1	997.45	11.29	216.14	19.89	29.92	0.34	6.48
人工单价		小计						64.18	77.32	1.13	17.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								160.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.101	290	29.29		
	生石灰					t	0.0744	398	29.59		
	其他材料费							-	18.47	-	
	材料费小计							-	77.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 78 页 共 134 页

项目编码		011107002002		项目名称		块料台阶面		计量单位	m2	工程量	3.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49
5-50 H80210 557 8021055 5	现浇混凝土 台阶 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0.1	180.53	363.96		79.85	18.05	36.4		7.99
11-83 H8001 0751 80010747	台阶装饰 陶瓷地面砖 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	5120.31	9024.53	117.02	1198.94	51.2	90.25	1.17	11.99
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	663.1	997.45	11.29	216.14	19.89	29.92	0.34	6.48
人工单价		小计						90.8	157.59	1.51	26.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								276.85			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.1236	290	35.84		
	生石灰					t	0.0744	398	29.59		
	其他材料费							-	92.17	-	
	材料费小计							-	157.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 79 页 共 134 页

项目编码		011102003007		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	4.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	165.81	101.85		48.54	1.66	1.02		0.49
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	464.99	2964.39		205.16	2.79	17.79		1.23
11-32 H8001 0751 800107 47	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3208.72	6432.37	79.11	752.31	32.09	64.32	0.79	7.52
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	663.1	997.45	11.29	216.14	19.89	29.92	0.34	6.48
人工单价		小计						56.43	113.05	1.13	15.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								186.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	290	17.57		
	生石灰					t	0.0744	398	29.59		
	防滑地砖 800mm*800mm					m2	1.04	50	52		
	其他材料费							-	13.9	-	
	材料费小计							-	113.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 80 页 共 134 页

项目编码		011101001002		项目名称		水泥砂浆楼地面		计量单位	m2	工程量	31.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1459.55	784.44	79.11	348.88	14.6	7.84	0.79	3.49
人工单价		小计						14.6	7.84	0.79	3.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.84	-	
	材料费小计							-	7.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 81 页 共 134 页

项目编码		011204003005		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		333.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.004	474.82	3298.66		132.51	1.9	13.19				0.53		
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	165.9	48.97	4.43	49.44	1.66	0.49	0.04			0.49		
12-63 H8001 0543 800506 06	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ² 换为【干混抹灰砂浆 DP M15】	100m2	0.01	5106.74	5800.99	83.98	1511.07	51.07	58.01	0.84			15.11		
11-25 换	块料面层 勾缝 换为【嵌缝膏】	100m2	0.01	614.11	482.32		141.67	6.14	4.82				1.41		
人工单价		小计						60.77	76.51	0.88	17.54				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								155.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内墙瓷砖 400mm*800mm					m2	1.05	50	52.5						
	其他材料费							-	24.02	-					
	材料费小计							-	76.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 82 页 共 134 页

项目编码		011204003006		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		297.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-63 H8001 0543 800506 06	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.64m ² 换为【干混抹灰砂浆 DP M15】	100m2	0.01	5106.74	5643.09	83.98	1511.07	51.07	56.43	0.84	15.11				
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	165.9	48.97	4.43	49.44	1.66	0.49	0.04	0.49				
11-25 换	块料面层 勾缝 换为【嵌缝膏】	100m2	0.01	614.11	482.32		141.67	6.14	4.82		1.41				
人工单价		小计						58.87	61.74	0.88	17.01				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								138.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	内墙瓷砖 400mm*800mm					m2	1.05	50	52.5						
	其他材料费							-	9.22	-					
	材料费小计							-	61.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 83 页 共 134 页

项目编码		011201001011		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	542.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2574.21	647.23	67.7	766.32	25.74	6.47	0.68	7.67
12-9 换	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布 换为【玻璃纤维网格布(耐碱)】	100m2	0.01	445.23	670.62		130.34	4.45	6.71		1.3
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	387.79	302.83	11.33	110.42	3.88	3.03	0.11	1.1
人工单价		小计						34.07	16.21	0.79	10.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	16.2	-	
	材料费小计							-	16.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 84 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 85 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 86 页 共 134 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 87 页 共 134 页

项目编码		011202001001		项目名称		柱、梁面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	7.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-25 H8001 0543 800105 41	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独立柱(梁) 矩形柱(梁)面 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	2360.63	647.48	80.74	706.54	23.61	6.47	0.81	7.06
人工单价		小计						23.61	6.47	0.81	7.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6.48	-	
	材料费小计							-	6.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 88 页 共 134 页

项目编码		011302001004		项目名称		吊顶天棚		计量单位	m2	工程量	112.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-32	装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格600mm*600mm平面	100m2	0.01	1785.27	2340.29	241.93	592.24	17.85	23.4	2.42	5.93
13-131	铝合金扣板天棚	100m2	0.01	1125.27	9300.94		373.26	11.25	93.01		3.74
人工单价		小计						29.1	116.41	2.42	9.67
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								157.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金扣板 300*600mm					m2	1.05	88	92.4		
	其他材料费							-	24.01	-	
	材料费小计							-	116.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 89 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 90 页 共 134 页

项目编码		011406001008		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	480.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191 换	真石漆 墙面 换为【真石漆分格胶带】	100m2	0.01	5879.29	4256.21		1254.69	58.79	42.56		12.55
人工单价		小计						58.79	42.56		12.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								113.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2		
	其他材料费							-	11.36	-	
	材料费小计							-	42.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 91 页 共 134 页

项目编码		011406001009		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	96.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191 R*1.43	真石漆 墙面 门窗套、窗台板、腰线、压顶、扶手（栏板上扶手）等抹灰面刷油漆、涂料，与整体墙面分色者人工*1.43	100m2	0.01	6776.49	4225.91		1254.69	67.76	42.26		12.55
人工单价		小计						67.76	42.26		12.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								122.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆					kg	4.16	7.5	31.2		
	其他材料费							-	11.06	-	
	材料费小计							-	42.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 92 页 共 134 页

项目编码		011406002001		项目名称		抹灰线条油漆		计量单位	m	工程量	61.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.0035	4738.8	4225.91		1254.69	16.37	14.6		4.33
人工单价		小计						16.37	14.6		4.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	真石漆					kg	1.4368	7.5	10.78		
	其他材料费							-	3.82	-	
	材料费小计							-	14.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 93 页 共 134 页

项目编码		011406001010		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	240.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1575.19	703.29		417.01	15.75	7.03		4.17
人工单价		小计						15.75	7.03		4.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.95			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.03	-	
	材料费小计							-	7.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 94 页 共 134 页

项目编码		011406001011		项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	123.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1260.21	703.29		333.7	12.6	7.03		3.33
人工单价		小计						12.6	7.03		3.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	7.03	-	
	材料费小计							-	7.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 95 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 96 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 97 页 共 134 页

项目编码		011502001002		项目名称		金属装饰线		计量单位		m		工程量		124	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-41	铝合金装饰线 槽线 宽度 ≤ 50mm	100m	0.01	402.24	5592.17		92.8	4.02	55.92				0.92		
人工单价		小计						4.02	55.92				0.92		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	木纹色铝合金格栅条 50*50*1.5					m	1.06	52	55.12						
	其他材料费							-	0.8	-					
	材料费小计							-	55.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 98 页 共 134 页

项目编码		011503001004		项目名称		金属扶手、栏杆、栏板		计量单位	m	工程量	8.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	801.08	1399.55	144.21	184.88	80.11	139.96	14.42	18.49
人工单价		小计						80.11	139.96	14.42	18.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								252.98			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	139.96	-	
	材料费小计							-	139.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 99 页 共 134 页

项目编码		011210005007		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	59.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	599.71	3.18		175.74	59.97	0.32		17.57
人工单价		小计						59.97	0.32		17.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						81.6			
清单项目综合单价								159.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品三聚氰胺板					m2	1.02	80	81.6		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	81.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 100 页 共 134 页

项目编码		011210005008		项目名称		成品隔断		计量单位	m2	工程量	1.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-HA7	成品浴厕隔断安装	10m2	0.1	599.71	3.18		175.74	59.97	0.32		17.57
人工单价		小计						59.97	0.32		17.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						81.6			
清单项目综合单价								159.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品三聚氰胺板					m2	1.02	80	81.6		
	其他材料费							-	0.32	-	
	材料费小计							-	81.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 101 页 共 134 页

项目编码		011505001004		项目名称		洗漱台		计量单位		m2		工程量		3.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-115	大理石洗漱台 >1m2	10m2	0.1	2674.87	3085.88	8.64	617	267.49	308.59	0.86	61.71				
15-116	大理石台面面盆 开孔	个	1.9231	32.41	1.92		7.43	62.33	3.69		14.29				
人工单价		小计						329.82	312.28	0.86	76				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								718.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	312.27	-					
	材料费小计							-	312.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 102 页 共 134 页

项目编码		011505005010		项目名称		卫生间扶手		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-127	浴缸拉手 不锈钢	个	1	4.44	143.59		1.06	4.44	143.59		1.06
人工单价		小计						4.44	143.59		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	143.59	-	
	材料费小计							-	143.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 103 页 共 134 页

项目编码		011505005011		项目名称		卫生间扶手		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-127	浴缸拉手 不锈钢	个	1	4.44	143.59		1.06	4.44	143.59		1.06
人工单价		小计						4.44	143.59		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	143.59	-	
	材料费小计							-	143.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 104 页 共 134 页

项目编码		011505005012		项目名称		卫生间扶手		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-127	浴缸拉手 不锈钢	个	1	4.44	143.59		1.06	4.44	143.59		1.06
人工单价		小计						4.44	143.59		1.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								149.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	143.59	-	
	材料费小计							-	143.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 105 页 共 134 页

项目编码		031004009004		项目名称		烘手器		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-6-50	烘手器安装	10个	0.1	125.86	27.99		39.35	12.59	2.8		3.94
人工单价		小计						12.59	2.8		3.94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						97			
清单项目综合单价								116.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品自动烘手器					个	1	97	97		
	其他材料费							-	2.8	-	
	材料费小计							-	99.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 106 页 共 134 页

项目编码		011505009004		项目名称		肥皂盒		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
15-128	肥皂盒 搁放式	只	1	2.99	35.39		0.71	2.99	35.39		0.71
人工单价		小计						2.99	35.39		0.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								39.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	35.39	-	
	材料费小计							-	35.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 107 页 共 134 页

项目编码		011505010004		项目名称		镜面玻璃		计量单位	m2	工程量	5.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-120	盥洗室台镜 不带框 >1.0m2	10m2	0.1	314.47	782.82		72.62	31.45	78.28		7.26
人工单价		小计						31.45	78.28		7.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								116.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	78.28	-	
	材料费小计							-	78.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 108 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 109 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 110 页 共 134 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 111 页 共 134 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 112 页 共 134 页

项目编码		011508004004		项目名称		金属字		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-182	金属字 ≤1.0m2 其他面	10个	0.1	572.07	1557.34		132.12	57.21	155.73		13.22
人工单价		小计						57.21	155.73		13.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								226.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	155.73	-	
	材料费小计							-	155.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 113 页 共 134 页

项目编码		01B031		项目名称		置物架		计量单位		m		工程量		4.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
B-005	置物架	m	1		39				39						
人工单价		小计							39						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								39							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	39	-					
	材料费小计							-	39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 114 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 115 页 共 134 页

项目编码		041001002004		项目名称		拆除人行道		计量单位	m2	工程量	124
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-108	液压锤破碎石方 软岩	10m3	0.024	35		347.36	15.85	0.84		8.34	0.38
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.024	5.87		81.15	4.51	0.14		1.95	0.11
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.024	2.24		170.03	6.3	0.05		4.08	0.16
人工单价		小计						1.03		14.37	0.65
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 116 页 共 134 页

项目编码		041001001003		项目名称		拆除路面		计量单位	m2	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-108	液压锤破碎石方 软岩	10m3	0.055	35		347.36	15.85	1.93		19.1	0.87
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.055	5.87		81.15	4.51	0.32		4.46	0.25
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.055	2.24		170.03	6.3	0.12		9.35	0.35
人工单价		小计						2.37		32.91	1.47
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								36.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 117 页 共 134 页

项目编码		01B033		项目名称		卫生间指示牌拆除		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-85	钢支撑、钢墙架拆除	t	0.05	319.65		261.66	86.88	15.98		13.08	4.34
1-108	液压锤破碎石方 软岩	10m3	0.064	35		347.36	15.85	2.24		22.23	1.01
1-116	挖掘机 挖装石渣	10m3	0.064	5.87		81.15	4.51	0.38		5.19	0.29
1-121 + 1-122 * 2	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.064	2.24		170.03	6.3	0.14		10.88	0.41
人工单价		小计						18.74		51.38	6.05
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								76.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 118 页 共 134 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-41	沥青混凝土路面 细粒式 人工摊铺 厚度4cm	100m2	0.01	269.86	4285.34	254.13	149.48	2.7	42.85	2.54	1.5
借2-3-34	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm	100m2	0.01	251.74	5815.41	259.73	141.14	2.52	58.15	2.6	1.41
借2-3-15	透层 半刚性基层 乳化沥青 0.7kg/m2	1000m2	0.001	47.67	2224.35	11.01	24.28	0.05	2.22	0.01	0.02
借2-6-HA5 + 2-6-HA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	172.67	2393.4	401.69	145.7	1.73	23.93	4.02	1.45
借5-1-12	垫层 灰土 3:7	10m3	0.03	2291.11	1023.38	64.81	656.69	68.73	30.7	1.94	19.7
人工单价		小计						75.73	157.85	11.11	24.08
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								268.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	生石灰					t	0.0759	398	30.21		
	其他材料费							-	127.67	-	
	材料费小计							-	157.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 119 页 共 134 页

项目编码		040204002004		项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-3 换	人行道板安砌 砂垫层 规格30*30*6cm	100m2	0.01	1151.67	10733.76		566.08	11.52	107.34		5.66
借2-6-HA5 + 2-6-HA6 *-5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	172.67	2393.4	401.69	145.7	1.73	23.93	4.02	1.45
人工单价		小计						13.25	131.27	4.02	7.11
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								155.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	131.21	-	
	材料费小计							-	131.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 120 页 共 134 页

项目编码		040203007002		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-49 H8 0210575 802 10559	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1653.81	5840.46		789.93	16.54	58.4		7.9
借2-1-82	褥垫层 砂垫层 厚度20cm	100m2	0.01	672.24	5142.06		359.68	6.72	51.42		3.59
借2-1-82 + 2-1-83 * -1 5	褥垫层 砂垫层 厚度20cm 实际厚度(cm):5	100m2	0.01	168.09	1285.52		86.47	1.68	12.86		0.86
借5-1-12	垫层 灰土 3:7	10m3	0.03	2291.11	1023.38	64.81	656.69	68.73	30.7	1.94	19.7
人工单价		小计						93.67	153.38	1.94	32.05
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								281.06			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	310	56.92		
	生石灰					t	0.0759	398	30.21		
	其他材料费							-	66.27	-	
	材料费小计							-	153.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 121 页 共 134 页

项目编码		040205004004		项目名称		标志板		计量单位	块	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-5-11 换	标志牌安装 小型	块	1	42.96			19.73	42.96			19.73
人工单价		小计						42.96			19.73
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						792.73			
清单项目综合单价								855.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	高强螺栓					套	4.08	14.53	59.28		
	抱箍 U型					套	4.08	13.1	53.45		
	卫生间指示牌 尺寸150*45cm,壁厚3mm LF2-M铝合金板					块	1	680	680		
	材料费小计							-	792.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 122 页 共 134 页

项目编码		040205003004		项目名称		标杆		计量单位	根	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-5-1	交通标志杆安装 单柱杆	根	1	45.8	2.88	41.87	29.6	45.8	2.88	41.87	29.6
人工单价		小计						45.8	2.88	41.87	29.6
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						873			
清单项目综合单价								993.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单柱式标志牌立杆 φ89*3.5*5000mm, 含配套法兰盘、螺栓、加劲肋及顶部框架等					根	1	873	873		
	其他材料费							-	2.88	-	
	材料费小计							-	875.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 123 页 共 134 页

项目编码		040303002004		项目名称		混凝土基础		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-2-78	混凝土基础 预拌	m3	0.64	50.65	327.14		15.69	32.42	209.37		10.04
借3-3-5	现浇混凝土 混凝土基础 模板	10m2	0.32	300.84	162.82		118.75	96.27	52.1		38
借8-2-79	预埋安装地脚螺栓	t	0.004	2473.75	2085.34	378.26	745.39	9.9	8.34	1.51	2.98
人工单价		小计						138.59	269.81	1.51	51.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						26.97			
清单项目综合单价								487.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0096	2000	19.2		
	预拌混凝土 C30					m3	0.6464	320	206.85		
	地脚螺栓 成套					kg	4.08	6.61	26.97		
	其他材料费							-	43.76	-	
	材料费小计							-	296.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 124 页 共 134 页

项目编码		011701001004		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	103.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-3	单层建筑综合脚手架 建筑面积(1600m2以内) 檐高6m以内	100m2	0.01	753.81	676.31	76.15	298.57	7.54	6.76	0.76	2.99
人工单价		小计						7.54	6.76	0.76	2.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.05			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	6.85	-	
	材料费小计							-	6.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 125 页 共 134 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 126 页 共 134 页

项目编码		011701002008		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	611.41
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-49 *0.3	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排 砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙 定额*0.3	100m2	0.01	262.49	223.32	27.05	104.14	2.62	2.23	0.27	1.04
人工单价		小计						2.62	2.23	0.27	1.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.15	-	
	材料费小计							-	2.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 127 页 共 134 页

项目编码		011701002009		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	1190.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-49 *0.3	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排 室内浇筑高度在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁 定额*0.3	100m2	0.01	262.49	223.32	27.05	104.14	2.62	2.23	0.27	1.04
人工单价		小计						2.62	2.23	0.27	1.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.15	-	
	材料费小计							-	2.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 128 页 共 134 页

项目编码		011701006004		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	118.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59 *0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板 定额*0.3	100m2	0.01	272.01	100.01	46.44	109.68	2.72	1	0.46	1.1
人工单价		小计						2.72	1	0.46	1.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.01	-	
	材料费小计							-	1.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 129 页 共 134 页

项目编码		011701006005		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	118.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59 *0.3, *1.4	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板 定额*0.3 子目*1.4	100m2	0.01	380.82	140.02	65.01	153.54	3.81	1.4	0.65	1.53
人工单价		小计						3.81	1.4	0.65	1.53
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.44	-	
	材料费小计							-	1.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 130 页 共 134 页

项目编码		011701006006		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	118.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基本层 (3.6m~5.2m)	100m2	0.01	906.71	333.37	154.79	365.56	9.07	3.33	1.55	3.66
补子目	改架一般技工	工日	0.0137		134				1.83		
人工单价		小计						9.07	5.16	1.55	3.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.08	-	
	材料费小计							-	5.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 131 页 共 134 页

项目编码		011701006007		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	118.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59 *1.4	单项脚手架 满堂脚手架 基本层 (3.6m~5.2m) 子目*1.4	100m2	0.01	1269.4	466.72	216.71	511.8	12.69	4.67	2.17	5.12
补子目	改架一般技工	工日	0.026		134				3.48		
人工单价		小计						12.69	8.15	2.17	5.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	8.13	-	
	材料费小计							-	8.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 132 页 共 134 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 133 页 共 134 页

项目编码		011703001005		项目名称		垂直运输		计量单位	m2	工程量	128.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-76 *1.6	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 现浇框架 子目*1.6	100m2	0.01			3287.41	838.91			32.87	8.39
人工单价		小计								32.87	8.39
		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.26			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 134 页 共 134 页

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1092.64	120.45	2478.08	728.22	1092.64	120.45	2478.08	728.22
人工单价		小计						1092.64	120.45	2478.08	728.22
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4419.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	120.45	-	
	材料费小计							-	120.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

110731.43

编制人（造价人员）：

复核人(造价工程师):

住房和城乡建设造价员专用章
(造价人员): 邢士洁
证书编号 10338690
住房和城乡建设岗位培训中心制

表—13

主要材料价格表

工程名称: 建筑部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	456026.72	
1.1	电气	52148.79	
1.2	给排水	398350.33	
1.3	通风	5527.6	
2	措施项目	5071.24	
2.1	其中：安全文明施工费	2779	
2.2	其他措施费（费率类）	1267.4	
2.3	单价措施费	1024.84	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	3417.37	—
4.1	定额规费	3417.37	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	464515.33	
6	增值税	41806.38	—
7	含税工程造价合计	506321.71	
投标报价合计=1+2+3+4+6		506,321.71	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030404035020	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:16A 3. 安装方式:距地2.0m	个	2	24. 81	49. 62	
14	030404034015	照明开关	1. 名称:吊扇调控开关 2. 安装方式:距地1.3m	个	3	41	123	
15	030404034016	照明开关	1. 名称:紧急按钮开关 2. 安装方式:距地0.5m	个	2	24. 91	49. 82	
16	030404034017	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	3	16. 85	50. 55	
17	030404034018	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	3	18. 02	54. 06	
18	030404034019	照明开关	1. 名称:三联开关 2. 规格:10A 3. 安装方式:距地1.3m	个	4	19. 77	79. 08	
19	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱AL-1(昌盛路) 2. 型号:PZ-30 3. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² ,4mm ² 4. 安装方式:距地1.8m	台	1	1070. 44	1070. 44	
20	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱AL-2(昌盛路) 2. 型号:PZ-30 3. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² ,4mm ² 4. 安装方式:距地1.8m	台	1	1070. 44	1070. 44	
21	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	460. 49	11. 02	5074. 6	
22	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 配置形式:暗配	m	13. 61	12. 35	168. 08	
本页小计							7789. 69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 3 页 共 11 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
37	030414011004	接地装置	1. 名称:接地系统调试	系统	1	1313.4	1313.4	
38	030411001007	配管	1. 名称:中转站设备预留配管 2. 规格:SC65 3. 配置形式:暗配	m	10	12.35	123.5	
39	030408001007	电力电缆	1. 名称:中转站设备预留电力电缆 2. 规格:YJV-4*25+1*16mm ²	m	20	95.63	1912.6	
40	030404017011	配电箱	1. 名称:潜水泵配电箱 2. 安装方式:室外安装	台	1	1058.33	1058.33	
41	030411001008	配管	1. 名称:潜水泵配电箱配管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	7.1	29.53	209.66	
42	030408001008	电力电缆	1. 名称:潜水泵配电箱电力电缆 2. 规格:YJV22-5*6mm ²	m	37.27	37.91	1412.91	
43	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头(五芯) 2. 规格:35mm ² 以下	个	2	155.89	311.78	
44	030408001009	电力电缆	1. 名称:防水电缆 2. 规格:JHS-4*4mm ²	m	50	25.98	1299	
45	030404032005	端子箱	1. 名称:铜接线端子 2. 规格:6mm ² 以内	台	18	7.78	140.04	
		分部小计					52148.79	
		给排水					398350.33	
		给水					15525.11	
1	031001007025	复合管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管2.0MPa DN65 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	23.63	94.66	2236.82	
本页小计							10018.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001007026	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN65 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	10.08	126.22	1272.3	
3	031001007027	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN50 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	6.85	108.06	740.21	
4	031001007028	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN40 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	11.05	91.97	1016.27	
5	031001007029	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN32 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	1.83	74.46	136.26	
6	031001007030	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP 钢塑复合管2.0MPa DN25 3. 连接形式:电磁 感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、 洗设计要求:水压 试验、消毒冲洗	m	5.68	58.37	331.54	
本页小计							3496.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001007031	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管2.0MPa DN20 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	3.55	44.09	156.52	
8	031001007032	复合管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PSP钢塑复合管2.0MPa DN15 3. 连接形式:电磁感应双热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	12.55	38.76	486.44	
9	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S3.2系列PP-R管 de20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	42.12	21.1	888.73	
10	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S3.2系列PP-R管 de25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	3.66	24.55	89.85	
11	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:S3.2系列PP-R管 de32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗	m	32.84	29.29	961.88	
12	030413002008	凿 (压)槽	1. 名称:剔槽及恢复	m	78.62	14.25	1120.34	
本页小计							3703.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 8 页 共 11 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	031004007008	小便器	1. 材质:无障碍小便器 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	1	494.31	494.31	
11	031004006008	大便器	1. 材质:成品坐便器 2. 附件名称、数量:含整套五金、配套附件	组	2	604.78	1209.56	
12	040504008004	整体化粪池	1. 材质:12m3玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:HFBH-5-II 3. 做法:参照图集14SS706-P26、28	座	1	9955.36	9955.36	
13	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:HDPE双壁波纹管SN8系列 De300 3. 连接形式:承插橡胶圈	m	53.58	132.44	7096.14	
14	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De160 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	8.88	53.13	471.79	
15	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De110 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	5.28	29.65	156.55	
16	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De160 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	12.65	86.72	1097.01	
17	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De110 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	25.59	58.4	1494.46	
18	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:光壁PVC-U管 De50 3. 连接形式:螺母挤压密封圈接头	m	20.54	26.55	545.34	
本页小计							22520.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 10 页 共 11 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030404033008	风扇	1. 名称:换气扇 2. 型号:HG-HF-250P 3. 规格:L=1400m3/h, P=410Pa	台	2	881.82	1763.64	
2	030404033009	风扇	1. 名称:天花板管道式换气扇 2. 型号:BPT-500, 自带止逆阀 3. 规格:L=500m3/h, P=250Pa, N=0.04kW	台	6	372.74	2236.44	
3	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:350*250	个	2	62.74	125.48	
4	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:矩形风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 规格:长边长≤320mm 4. 板材厚度:0.5mm	m2	7.83	179.06	1402.04	
		分部小计					5527.6	
		措施项目					1024.84	
1	031301017004	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1	1024.84	1024.84	
本页小计							6552.44	
合 计							457051.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 1 页 共 101 页

项目编码		030404033007		项目名称		风扇		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-71	民用电器安装 风扇安装 吊风扇	台	1	49.14	4.11		14.91	49.14	4.11		14.91
人工单价		小计						49.14	4.11		14.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						80			
清单项目综合单价								148.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	吊风扇					台	1	80	80		
	其他材料费							-	4.11	-	
	材料费小计							-	84.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 2 页 共 101 页

项目编码		030411006007		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.97	1.25		1.24	3.97	1.25					1.24	
人工单价		小计						3.97	1.25					1.24	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.49							
清单项目综合单价								7.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	接线盒					个	1.02	1.46	1.49						
	其他材料费							-	1.25	-					
	材料费小计							-	2.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 3 页 共 101 页

项目编码		030411006008		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-178	暗装开关(插座)盒安装	个	1	4.41	0.37		1.24	4.41	0.37		1.24
人工单价		小计						4.41	0.37		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.49			
清单项目综合单价								7.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒 开关(插座)盒					个	1.02	1.46	1.49		
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	1.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 4 页 共 101 页

项目编码		030412001007		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-216	工厂罩灯安装 吊管式	套	1	17.63	26.64		5.38	17.63	26.64		5.38
人工单价		小计						17.63	26.64		5.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						48.99			
清单项目综合单价								98.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	节能灯 30W					套	1.01	48.5	48.99		
	其他材料费							-	26.64	-	
	材料费小计							-	75.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 5 页 共 101 页

项目编码		030904005004		项目名称		声光报警器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	1	16.7	22.51		5.38	16.7	22.51		5.38
人工单价		小计						16.7	22.51		5.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						24.49			
清单项目综合单价								69.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	声光报警器					套	1.01	24.25	24.49		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 6 页 共 101 页

项目编码		030412001008		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.51		5.8	17.86	22.51		5.8
人工单价		小计						17.86	22.51		5.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						39.19			
清单项目综合单价								85.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	节能灯 18W					套	1.01	38.8	39.19		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	61.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 7 页 共 101 页

项目编码		030412001009		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.86	22.51		5.8	17.86	22.51		5.8
人工单价		小计						17.86	22.51		5.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						66.91			
清单项目综合单价								113.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	声光控制防水防尘灯 18W					套	1.01	66.25	66.91		
	其他材料费							-	22.51	-	
	材料费小计							-	89.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 8 页 共 101 页

项目编码		030409008004		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-77	等电位端子盒安装	套	1	9.68	1.86		2.9	9.68	1.86		2.9
人工单价		小计						9.68	1.86		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.5			
清单项目综合单价								33.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	局部等电位端子箱					个	1.005	19.4	19.5		
	其他材料费							-	1.86	-	
	材料费小计							-	21.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 9 页 共 101 页

项目编码		030404035016		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36		2.9
人工单价		小计						8.97	1.36		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.94			
清单项目综合单价								20.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	安全型暗装插座 10A					套	1.02	6.8	6.94		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	8.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 10 页 共 101 页

项目编码		030404035017		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36			2.9			
人工单价		小计						8.97	1.36			2.9			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84							
清单项目综合单价								28.07							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	防溅型插座（带防溅盒） 10A					套	1.02	14.55	14.84						
	其他材料费							-	1.36	-					
	材料费小计							-	16.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 11 页 共 101 页

项目编码		030404035018		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36		2.9
人工单价		小计						8.97	1.36		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								28.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	防水插座（带防溅盒） 10A					套	1.02	14.55	14.84		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	16.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 12 页 共 101 页

项目编码		030404035019		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-401	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤15A	套	1	8.97	1.36		2.9	8.97	1.36		2.9
人工单价		小计						8.97	1.36		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.94			
清单项目综合单价								20.17			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	卷帘门插座 10A					套	1.02	6.8	6.94		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	8.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 13 页 共 101 页

项目编码		030404035020		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-402	普通插座安装 单相带接地暗插座电流≤30A	套	1	9.56	1.77		2.9	9.56	1.77		2.9
人工单价		小计						9.56	1.77		2.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						10.58			
清单项目综合单价								24.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	空调插座 16A					套	1.02	10.37	10.58		
	其他材料费							-	1.77	-	
	材料费小计							-	12.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 14 页 共 101 页

项目编码		030404034015		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-27	风扇调速开关安装	套	1	16.05	0.39		4.97	16.05	0.39		4.97
人工单价		小计						16.05	0.39		4.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.59			
清单项目综合单价								41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	吊扇调控开关					个	1.01	19.4	19.59		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	19.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 15 页 共 101 页

项目编码		030404034016		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-383	按钮安装	套	1	6.87	1.12		2.08	6.87	1.12		2.08
人工单价		小计						6.87	1.12		2.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.84			
清单项目综合单价								24.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	紧急按钮开关					套	1.02	14.55	14.84		
	其他材料费							-	1.12	-	
	材料费小计							-	15.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 16 页 共 101 页

项目编码		030404034017		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.36		2.49	7.23	1.36		2.49
人工单价		小计						7.23	1.36		2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						5.77			
清单项目综合单价								16.85			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联开关					只	1.02	5.66	5.77		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	7.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 17 页 共 101 页

项目编码		030404034018		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.36		2.49	7.23	1.36		2.49
人工单价		小计						7.23	1.36		2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.94			
清单项目综合单价								18.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联开关					只	1.02	6.8	6.94		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	8.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 18 页 共 101 页

项目编码		030404034019		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.23	1.36		2.49	7.23	1.36		2.49
人工单价		小计						7.23	1.36		2.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						8.69			
清单项目综合单价								19.77			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三联开关					只	1.02	8.52	8.69		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	10.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 19 页 共 101 页

项目编码		030404017008		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	138.17	24.51		42.24	138.17	24.51		42.24
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	18	1.72	1.51		0.41	30.96	27.18		7.38
人工单价		小计						169.13	51.69		49.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1070.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱AL-1（昌盛路） PZ-30					台	1	800	800		
	其他材料费							-	51.68	-	
	材料费小计							-	851.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 20 页 共 101 页

项目编码		030404017009		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.0m	台	1	138.17	24.51		42.24	138.17	24.51		42.24
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	18	1.72	1.51		0.41	30.96	27.18		7.38
人工单价		小计						169.13	51.69		49.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1070.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱AL-2（昌盛路） PZ-30					台	1	800	800		
	其他材料费							-	51.68	-	
	材料费小计							-	851.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 21 页 共 101 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		460.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	67.28	2.57		22.36	6.73	0.26				2.24		
人工单价		小计						6.73	0.26			2.24			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.79							
清单项目综合单价								11.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性阻燃管 外径20mm					m	1.06	1.69	1.79						
	其他材料费							-	0.26	-					
	材料费小计							-	2.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 22 页 共 101 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		13. 61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-134	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土 结构暗配 外径25mm	10m	0. 1	70. 56	4. 68		23. 61	7. 06	0. 47			2. 36			
人工单价		小计						7. 06	0. 47			2. 36			
高级技工201元/工日;普工87. 1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						2. 46							
清单项目综合单价								12. 35							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	刚性阻燃管 外径25mm				m		1. 06	2. 32	2. 46						
	其他材料费							-	0. 47	-					
	材料费小计							-	2. 93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 23 页 共 101 页

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		14.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-137	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径50mm	10m	0.1	82.63	9.15		27.74	8.26	0.92				2.77		
人工单价		小计						8.26	0.92				2.77		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.34							
清单项目综合单价								18.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性阻燃管 外径50mm					m	1.06	5.98	6.34						
	其他材料费							-	0.91	-					
	材料费小计							-	7.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 24 页 共 101 页

项目编码		030411004010		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		899.69	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.47	1.89		3.32	1.05	0.19				0.34		
人工单价		小计						1.05	0.19			0.34			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.02							
清单项目综合单价								3.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 BV-2.5mm2					m	1.16	1.74	2.02						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	2.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 25 页 共 101 页

项目编码		030411004011		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		635.15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	7.18	1.87		2.08	0.72	0.19				0.21		
人工单价		小计						0.72	0.19			0.21			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.11							
清单项目综合单价								4.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 BV-4mm2					m	1.1	2.83	3.11						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	3.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 26 页 共 101 页

项目编码		030413002007		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	230.44
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70	10m	0.1	79.27	30.02		33.14	7.93	3		3.32
人工单价		小计						7.93	3		3.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3	-	
	材料费小计							-	3.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 27 页 共 101 页

项目编码		030408001005		项目名称		电力电缆		计量单位		m		工程量		150	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-127	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	54.14	4.07	9.87	18.23	5.41	0.41	0.99	1.83				
人工单价		小计						5.41	0.41	0.99	1.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						103.47							
清单项目综合单价								112.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电力电缆 YJV22-4*35mm2					m	1.01	102.45	103.47						
	其他材料费							-	0.41	-					
	材料费小计							-	103.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 28 页 共 101 页

项目编码		030408006001		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-246	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2	个	1	62.27	55.07		18.23	62.27	55.07		18.23
人工单价		小计						62.27	55.07		18.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								135.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	55.07	-	
	材料费小计							-	55.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 29 页 共 101 页

项目编码		030408001006		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	19.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力 电缆敷设 电缆截面≤10mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	34.55	15.98	10.6	12.39	3.46	1.6	1.06	1.24
人工单价		小计						3.46	1.6	1.06	1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						42.15			
清单项目综合单价								49.51			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电力电缆 YJV-5*10mm2					m	1.01	41.73	42.15		
	其他材料费							-	1.6	-	
	材料费小计							-	43.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 30 页 共 101 页

项目编码		030404032004		项目名称		端子箱		计量单位	台	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-26	压铜接线端子 导线截面≤16mm ²	个	1	3.58	2.96		1.24	3.58	2.96		1.24
人工单价		小计						3.58	2.96		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.96	-	
	材料费小计							-	2.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 31 页 共 101 页

项目编码		030411004012		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		36.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-13-39	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1mm2	10m	0.1	9.22	1.47		2.9	0.92	0.15				0.29		
人工单价		小计						0.92	0.15				0.29		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						2.52							
清单项目综合单价								3.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	铜芯多股绝缘电线 RVS-2*1.0mm2					m	1.08	2.33	2.52						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	2.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 32 页 共 101 页

项目编码		030414002004		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	292.28	2.33	43.68	76.62	292.28	2.33	43.68	76.62
人工单价		小计						292.28	2.33	43.68	76.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								414.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	2.33	-	
	材料费小计							-	2.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 33 页 共 101 页

项目编码		030409005001		项目名称		避雷网		计量单位		m		工程量		74.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-10-45	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	1	21.46	2.32	1.38	6.62	21.46	2.32	1.38	6.62				
人工单价		小计						21.46	2.32	1.38	6.62				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						2.32							
清单项目综合单价								34.1							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	镀锌圆钢 φ10					m	1.05	2.21	2.32						
	其他材料费							-	2.32	-					
	材料费小计							-	4.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 34 页 共 101 页

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线		计量单位	m	工程量	112.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.5	0.7	3.4	2.08	6.5	0.7	3.4	2.08
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	0.0356	28.54	1.77	0.01	9.11	1.01	0.06		0.32
人工单价		小计						7.51	0.76	3.4	2.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.77	-	
	材料费小计							-	0.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 35 页 共 101 页

项目编码		030409004004		项目名称		均压环		计量单位	m	工程量	117.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	1	3.17	0.5	0.92	0.83	3.17	0.5	0.92	0.83
人工单价		小计						3.17	0.5	0.92	0.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.42			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.5	-	
	材料费小计							-	0.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 36 页 共 101 页

项目编码		030404017010		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75 *0.4	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 总等电位箱安装 子目*0.4	台	1	36.88	7.97		11.27	36.88	7.97		11.27
人工单价		小计						36.88	7.97		11.27
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						38			
清单项目综合单价								94.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总等电位端子箱					台	1	38	38		
	其他材料费							-	7.97	-	
	材料费小计							-	45.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 37 页 共 101 页

项目编码		030414011004		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	829.63	34.94	222.29	226.54	829.63	34.94	222.29	226.54
人工单价		小计						829.63	34.94	222.29	226.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1313.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	34.94	-	
	材料费小计							-	34.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 38 页 共 101 页

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-134	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1	70.56	4.68		23.61	7.06	0.47				2.36		
人工单价		小计						7.06	0.47				2.36		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.46							
清单项目综合单价								12.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性阻燃管 外径25mm					m	1.06	2.32	2.46						
	其他材料费							-	0.47	-					
	材料费小计							-	2.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 39 页 共 101 页

项目编码		030408001007		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-161 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	62.26	21.28	10.6	20.96	6.23	2.13	1.06	2.1
人工单价		小计						6.23	2.13	1.06	2.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						84.11			
清单项目综合单价								95.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 YJV-4*25+1*16mm2					m	1.01	83.28	84.11		
	其他材料费							-	2.13	-	
	材料费小计							-	86.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 40 页 共 101 页

项目编码		030404017011		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	177.42	26.65		54.26	177.42	26.65		54.26
人工单价		小计						177.42	26.65		54.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1058.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	潜水泵配电箱					台	1	800	800		
	其他材料费							-	26.64	-	
	材料费小计							-	826.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 41 页 共 101 页

项目编码		030411001008		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		7.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-70	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤40	10m	0.1	100.98	32.74	0.54	33.55	10.1	3.27	0.05	3.36				
人工单价		小计						10.1	3.27	0.05	3.36				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.76							
清单项目综合单价								29.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	焊接钢管 DN40					m	1.03	12.39	12.76						
	其他材料费							-	3.27	-					
	材料费小计							-	16.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 42 页 共 101 页

项目编码		030408001008		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	37.27
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-127 *1.15	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2 实际芯数(芯):5	10m	0.1	62.26	4.68	11.35	20.96	6.23	0.47	1.14	2.1
人工单价		小计						6.23	0.47	1.14	2.1
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						27.98			
清单项目综合单价							37.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 YJV22-5*6mm2					m	1.01	27.7	27.98		
	其他材料费							-	0.47	-	
	材料费小计							-	28.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 43 页 共 101 页

项目编码		030408006002		项目名称		电力电缆头		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-246 *1.15	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 实际芯数(芯):5	个	1	71.6	63.33		20.96	71.6	63.33		20.96
人工单价		小计						71.6	63.33		20.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								155.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	63.33	-	
	材料费小计							-	63.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 44 页 共 101 页

项目编码		030408001009		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2 换为【防水电缆】	10m	0.1	30.04	13.9	9.22	10.78	3	1.39	0.92	1.08
人工单价		小计						3	1.39	0.92	1.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.59			
清单项目综合单价							25.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水电缆 JHS-4*4mm2					m	1.01	19.4	19.59		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	20.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 45 页 共 101 页

项目编码		030404032005		项目名称		端子箱		计量单位	台	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-4-26	压铜接线端子 导线截面≤16mm ²	个	1	3.58	2.96		1.24	3.58	2.96		1.24
人工单价		小计						3.58	2.96		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	2.96	-	
	材料费小计							-	2.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 46 页 共 101 页

项目编码		031001007025		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		23.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-391	给排水管道 室外塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	114.28	2.88	0.21	35.62	11.43	0.29	0.02	3.57				
人工单价		小计						11.43	0.29	0.02	3.57				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						79.35							
清单项目综合单价								94.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN65					m	1.015	68.67	69.7						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN65					个	0.281	34.34	9.65						
	其他材料费							-	0.29	-					
	材料费小计							-	79.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 47 页 共 101 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 48 页 共 101 页

项目编码		031001007027		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		6.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-410	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径63mm以 内	10m	0.1	263.92	3.23	0.21	82.42	26.39	0.32	0.02	8.24				
人工单价		小计						26.39	0.32	0.02	8.24				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						73.1							
清单项目综合单价								108.06							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN50					m	1.016	55.8	56.69						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN50					个	0.659	24.89	16.4						
	其他材料费							-	0.32	-					
	材料费小计							-	73.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 49 页 共 101 页

项目编码		031001007028		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		11.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-409	给排水管道 室内塑铝稳态管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	244.94	2.74	0.21	76.62	24.49	0.27	0.02	7.67				
人工单价		小计						24.49	0.27	0.02	7.67				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						59.53							
清单项目综合单价								91.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN40					m	1.016	42.92	43.61						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN40					个	0.742	21.46	15.92						
	其他材料费							-	0.27	-					
	材料费小计							-	59.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 50 页 共 101 页

项目编码		031001007029		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		1.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-408	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径40mm以 内	10m	0.1	211.57	2.48	0.14	66.27	21.16	0.25	0.01	6.62				
人工单价		小计						21.16	0.25	0.01	6.62				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						46.4							
清单项目综合单价								74.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN32					m	1.016	29.19	29.66						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN32					个	0.887	18.88	16.75						
	其他材料费							-	0.25	-					
	材料费小计							-	46.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 51 页 共 101 页

项目编码		031001007030		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		5.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-407	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径32mm以 内	10m	0.1	184.71	2.17	0.12	57.57	18.47	0.22	0.01	5.75				
人工单价		小计						18.47	0.22	0.01	5.75				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						33.92							
清单项目综合单价								58.37							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN25					m	1.016	20.6	20.93						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN25					个	1.081	12.02	12.99						
	其他材料费							-	0.22	-					
	材料费小计							-	34.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 52 页 共 101 页

项目编码		031001007031		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		3.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-406	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径25mm以 内	10m	0.1	170.62	1.8	0.12	53.43	17.06	0.18	0.01	5.34				
人工单价		小计						17.06	0.18	0.01	5.34				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						21.5							
清单项目综合单价								44.09							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN20					m	1.016	12.88	13.09						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN20					个	1.225	6.87	8.42						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	21.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 53 页 共 101 页

项目编码		031001007032		项目名称		复合管		计量单位		m		工程量		12.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-405	给排水管道 室内塑铝稳态管 (热熔连接) 公称外径20mm以 内	10m	0.1	154.36	1.67	0.12	48.46	15.44	0.17	0.01	4.85				
人工单价		小计						15.44	0.17	0.01	4.85				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						18.29							
清单项目综合单价								38.76							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PSP钢塑复合管2.0MPa DN15					m	1.016	10.3	10.46						
	PSP钢塑复合管热熔管件 DN15					个	1.52	5.15	7.83						
	其他材料费							-	0.17	-					
	材料费小计							-	18.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 54 页 共 101 页

项目编码		031001006028		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		42.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-323	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径20mm以内	10m	0.1	134.47	1.51	0.12	42.24	13.45	0.15	0.01	4.22				
人工单价		小计						13.45	0.15	0.01	4.22				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.27							
清单项目综合单价								21.1							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	S3.2系列PP-R管 公称外径20mm以内					m	1.016	2.41	2.45						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径20mm以内					个	1.52	0.54	0.82						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	3.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 55 页 共 101 页

项目编码		031001006029		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		3.66	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径25mm以内	10m	0.1	149.34	1.69	0.12	46.8	14.93	0.17	0.01	4.68				
人工单价		小计						14.93	0.17	0.01	4.68				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.76							
清单项目综合单价								24.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	S3.2系列PP-R管 公称外径25mm以内					m	1.016	3.68	3.74						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内					个	1.225	0.83	1.02						
	其他材料费							-	0.17	-					
	材料费小计							-	4.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 56 页 共 101 页

项目编码		031001006030		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		32.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接)公称外径32mm以内	10m	0.1	161.23	1.99	0.12	50.53	16.12	0.2	0.01	5.06				
人工单价		小计						16.12	0.2	0.01	5.06				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.9							
清单项目综合单价								29.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	S3.2系列PP-R管 公称外径32mm以内					m	1.016	6.05	6.15						
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内					个	1.081	1.62	1.75						
	其他材料费							-	0.2	-					
	材料费小计							-	8.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 57 页 共 101 页

项目编码		030413002008		项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	78.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-157	剔堵槽、沟 砖结构 宽mm*深mm 70*70	10m	0.1	79.27	30.02		33.14	7.93	3		3.32
人工单价		小计						7.93	3		3.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3	-	
	材料费小计							-	3.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 58 页 共 101 页

项目编码		031002001004		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	15.22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	744.3	46.16	203.28	232.75	7.44	0.46	2.03	2.33
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	400.97	132.21	127.41	125.49	4.01	1.32	1.27	1.25
12-1-15	动力工具除锈 一般钢结构轻锈	100kg	0.01	29.22	6.12	4.8	10.78	0.29	0.06	0.05	0.1
12-2-49 + 1 2-2-50	金属结构刷油 一般钢结构红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.97	0.65	9.6	17.81	0.47	0.01	0.1	0.18
12-2-58 + 1 2-2-59	金属结构刷油 一般钢结构调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.06	0.38		16.57	0.46			0.16
人工单价		小计						12.67	1.85	3.45	4.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.09			
清单项目综合单价								26.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 综合					kg	1.05	3.4	3.57		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.015	12.2	0.18		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	15.75	0.33		
	其他材料费							-	1.87	-	
	材料费小计							-	5.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 59 页 共 101 页

项目编码		031003001019		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	13.25	4.05	0.9	4.13	13.25	4.05	0.9	4.13
人工单价		小计						13.25	4.05	0.9	4.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						18.57			
清单项目综合单价								40.9			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	全铜截止阀 DN20					个	1.01	18.39	18.57		
	其他材料费							-	4.05	-	
	材料费小计							-	22.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 60 页 共 101 页

项目编码		031003001020		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14.59	5.24	1.17	4.55	14.59	5.24	1.17	4.55
人工单价		小计						14.59	5.24	1.17	4.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						26.53			
清单项目综合单价								52.08			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	全铜截止阀 DN25					个	1.01	26.27	26.53		
	其他材料费							-	5.24	-	
	材料费小计							-	31.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 61 页 共 101 页

项目编码		031003001021		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	29.14	12.63	1.81	9.11	29.14	12.63	1.81	9.11
人工单价		小计						29.14	12.63	1.81	9.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						61.9			
清单项目综合单价								114.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	全铜截止阀 DN40					个	1.01	61.29	61.9		
	其他材料费							-	12.62	-	
	材料费小计							-	74.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 62 页 共 101 页

项目编码		031003001022		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	35.79	19.4	2.48	11.19	35.79	19.4	2.48	11.19
人工单价		小计						35.79	19.4	2.48	11.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						97.27			
清单项目综合单价								166.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	全铜截止阀 DN50					个	1.01	96.31	97.27		
	其他材料费							-	19.4	-	
	材料费小计							-	116.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 63 页 共 101 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 64 页 共 101 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 65 页 共 101 页

项目编码		031003001023		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-7	螺纹阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	45.04	34.02	3.14	14.08	45.04	34.02	3.14	14.08
人工单价		小计						45.04	34.02	3.14	14.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						99.1			
清单项目综合单价								195.38			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	铜芯铸铁闸阀 DN65					个	1.01	98.12	99.1		
	其他材料费							-	34.02	-	
	材料费小计							-	133.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 66 页 共 101 页

项目编码		031003001024		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-28	自动排气阀安装 公称直径15mm以内	个	1	15.9	2.71	0.09	4.97	15.9	2.71	0.09	4.97
10-5-1	螺纹阀门安装 公称直径15mm以内	个	1	11.94	3.38	0.78	3.73	11.94	3.38	0.78	3.73
人工单价		小计						27.84	6.09	0.87	8.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						19.86			
清单项目综合单价								63.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀 DN15					个	1.01	5.26	5.31		
	自动排气阀 DN15					个	1	14.55	14.55		
	其他材料费							-	6.09	-	
	材料费小计							-	25.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 67 页 共 101 页

项目编码		040101002007		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	13. 56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1. 0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0. 0009	472. 75		2469. 47	245	0. 45		2. 35	0. 23
借1-1-10 *1. 5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1. 5	100m3	0. 0005	5786. 81			1473. 61	2. 89			0. 73
人工单价		小计						3. 34		2. 35	0. 96
普工87. 1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6. 66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 68 页 共 101 页

项目编码		040103001007		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	13.56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 69 页 共 101 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 70 页 共 101 页

项目编码		031004014007		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-91	地漏安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	386.79	3.13		120.94	38.68	0.31		12.09
人工单价		小计						38.68	0.31		12.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						29.05			
清单项目综合单价								80.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金防返溢地漏 DN75					个	1.01	28.76	29.05		
	其他材料费							-	0.31	-	
	材料费小计							-	29.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 71 页 共 101 页

项目编码		031004006007		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-34	蹲式大便器安装 瓷低水箱	10套	0.1	1053.08	331.86		329.25	105.31	33.19		32.92
人工单价		小计						105.31	33.19		32.92
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						391.88			
清单项目综合单价								563.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	蹲式大便器带水箱					个	1.01	388	391.88		
	其他材料费							-	33.19	-	
	材料费小计							-	425.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 72 页 共 101 页

项目编码		031004014008		项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-96	地面扫除口安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	117.91	3.3		36.86	11.79	0.33		3.69
人工单价		小计						11.79	0.33		3.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9.8			
清单项目综合单价								25.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	清扫口 DN100					个	1.01	9.7	9.8		
	其他材料费							-	0.33	-	
	材料费小计							-	10.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 73 页 共 101 页

项目编码		040504003004		项目名称		塑料检查井		计量单位	座	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-393换	塑料检查井井筒直径700mm以内	10套	0.1	323.03			86.46	32.3			8.65
借5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	796.82	188.4	2.79	213.68	79.68	18.84	0.28	21.37
人工单价		小计						111.98	18.84	0.28	30.02
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1300			
清单项目综合单价								1461.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铸铁井盖、井座 Φ700轻型					套	1	620	620		
	污水井 HDPE一次注塑成型Φ700					套	1	680	680		
	其他材料费							-	18.84	-	
	材料费小计							-	1318.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 74 页 共 101 页

项目编码		031004008004		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	423.87	69.79		132.52	42.39	6.98		13.26
人工单价		小计						42.39	6.98		13.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						391.88			
清单项目综合单价								454.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	污水盆					套	1.01	388	391.88		
	其他材料费							-	6.98	-	
	材料费小计							-	398.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 75 页 共 101 页

项目编码		031004003007		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-21	洗脸盆 台下式 冷热水	10组	0.1	812.01	78.36		253.87	81.2	7.84		25.38
人工单价		小计						81.2	7.84		25.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						195.94			
清单项目综合单价								310.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗手盆					个	1.01	194	195.94		
	其他材料费							-	7.84	-	
	材料费小计							-	203.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 76 页 共 101 页

项目编码		031004003008		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1	676.9	98.87		211.63	67.69	9.89		21.16
人工单价		小计						67.69	9.89		21.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						293.91			
清单项目综合单价								392.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	无障碍洗手盆					个	1.01	291	293.91		
	其他材料费							-	9.89	-	
	材料费小计							-	303.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 77 页 共 101 页

项目编码		031004007007		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.1	365.59	54.52		114.3	36.56	5.45		11.43
人工单价		小计						36.56	5.45		11.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						391.88			
清单项目综合单价								445.32			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	挂式小便器					个	1.01	388	391.88		
	其他材料费							-	5.45	-	
	材料费小计							-	397.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 78 页 共 101 页

项目编码		031004007008		项目名称		小便器		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.1	365.59	54.52		114.3	36.56	5.45		11.43
人工单价		小计						36.56	5.45		11.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						440.87			
清单项目综合单价								494.31			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	无障碍挂式小便器					个	1.01	436.5	440.87		
	其他材料费							-	5.45	-	
	材料费小计							-	446.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 79 页 共 101 页

项目编码		031004006008		项目名称		大便器		计量单位	组	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	778.87	126.84		243.52	77.89	12.68		24.35
人工单价		小计						77.89	12.68		24.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						489.85			
清单项目综合单价								604.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品坐便器					个	1.01	485	489.85		
	其他材料费							-	12.68	-	
	材料费小计							-	502.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 80 页 共 101 页

项目编码		040504008004		项目名称		整体化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-3-508换	整体混凝土化粪池容积15m3以内	套	1	230.74		326.16	86.46	230.74		326.16	86.46
人工单价		小计						230.74		326.16	86.46
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						9312			
清单项目综合单价								9955.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	12m3玻璃钢化粪池 HFBH-5-II					套	1	9312	9312		
	材料费小计							-	9312	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 81 页 共 101 页

项目编码		031001006031		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	53.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-320	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径315mm以内	10m	0.1	179.07	19.98	91.47	65.43	17.91	2	9.15	6.55
人工单价		小计						17.91	2	9.15	6.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						96.83			
清单项目综合单价								132.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HDPE双壁波纹管SN8系列 De300					m	0.993	97.51	96.83		
	其他材料费							-	2	-	
	材料费小计							-	98.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 82 页 共 101 页

项目编码		031001006032		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		8.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-318	室外塑料排水管(胶圈接口)公称外径200mm以内	10m	0.1	139.24	13.28	49.73	48.87	13.92	1.33	4.97	4.88				
人工单价		小计						13.92	1.33	4.97	4.88				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						28.03							
清单项目综合单价								53.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	光壁PVC-U管 De160					m	0.993	28.23	28.03						
	其他材料费							-	1.33	-					
	材料费小计							-	29.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 83 页 共 101 页

项目编码		031001006033		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		5.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-311	室外塑料排水管(粘接) 公称 外径110mm以内	10m	0.1	103.19	3.6	0.07	32.31	10.32	0.36	0.01	3.23				
人工单价		小计						10.32	0.36	0.01	3.23				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						15.73							
清单项目综合单价								29.65							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	光壁PVC-U管 De110					m	0.993	15.52	15.41						
	硬聚氯乙烯塑料管箍 De110					个	0.058	5.43	0.31						
	其他材料费							-	0.36	-					
	材料费小计							-	16.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 84 页 共 101 页

项目编码		031001006034		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	12.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-374	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	331.15	1.88	11.31	104.78	33.12	0.19	1.13	10.47
人工单价		小计						33.12	0.19	1.13	10.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41.82			
清单项目综合单价							86.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光壁PVC-U管 De160					m	0.95	28.23	26.82		
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De160					个	0.595	25.22	15.01		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	42.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 85 页 共 101 页

项目编码		031001006035		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		25.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-373	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	235.64	2.7	0.07	73.72	23.56	0.27	0.01	7.37				
人工单价		小计						23.56	0.27	0.01	7.37				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						27.19							
清单项目综合单价								58.4							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	光壁PVC-U管 De110					m	0.95	15.52	14.74						
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De110					个	1.156	10.77	12.45						
	其他材料费							-	0.27	-					
	材料费小计							-	27.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 86 页 共 101 页

项目编码		031001006036		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		20.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-371	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	157.29	0.57	0.03	49.28	15.73	0.06				4.93		
人工单价		小计						15.73	0.06				4.93		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.83							
清单项目综合单价								26.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	光壁PVC-U管 De50					m	1.012	4.37	4.42						
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De50					个	0.69	2.04	1.41						
	其他材料费							-	0.06	-					
	材料费小计							-	5.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 87 页 共 101 页

项目编码		031001006037		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	11.96
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-372	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	210.73	1.22	0.03	65.85	21.07	0.12		6.59
人工单价		小计						21.07	0.12		6.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.31			
清单项目综合单价								40.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	光壁PVC-U管 De75					m	0.98	7.57	7.42		
	室内塑料排水管(螺母密封圈连接) 管件 De75					个	0.885	5.53	4.89		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	12.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 88 页 共 101 页

项目编码		040101002008		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	48.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	472.75		2469.47	245	0.45		2.35	0.23
借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5786.81			1473.61	2.89			0.74
人工单价		小计						3.34		2.35	0.97
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 89 页 共 101 页

项目编码		040103001008		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	48.11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1585.24		189.26	403.62	15.85		1.89	4.04
人工单价		小计						15.85		1.89	4.04
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								21.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 90 页 共 101 页

项目编码		03B001		项目名称		三缸四柱垂直式垃圾压缩设备		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	三缸四柱垂直式垃圾压缩设备	座	1		323900.5				323900.5		
人工单价		小计							323900.5		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								323900.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三缸四柱垂直式垃圾压缩设备					座	1	323900.5	323900.5		
	材料费小计							-	323900.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 91 页 共 101 页

项目编码		031006003001		项目名称		无负压给水设备		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-9-21	气压罐 罐体直径800mm以内	台	1	800.66	87.26	463.26	304.82	800.66	87.26	463.26	304.82
人工单价		小计						800.66	87.26	463.26	304.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2200			
清单项目综合单价								3856			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	1吨无塔供水设备 直径0.8m, 高2m					台	1	2200	2200		
	其他材料费							-	87.26	-	
	材料费小计							-	2287.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 92 页 共 101 页

项目编码		030109011001		项目名称		潜水泵		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-8-1	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	622.14	74.43	54.24	185.95	622.14	74.43	54.24	185.95
4-6-18	交流异步电动机检查接线 功率≤13kW	台	1	227.69	55.51	7.1	64.6	227.69	55.51	7.1	64.6
人工单价		小计						849.83	129.94	61.34	250.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3600			
清单项目综合单价								4891.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	潜水泵 QS15-65-53.5					台	1	3600	3600		
	其他材料费							-	129.94	-	
	材料费小计							-	3729.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 93 页 共 101 页

项目编码		031001002001		项目名称		钢管		计量单位		m		工程量		43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-26	给排水管道 室外钢管(焊接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	139.61	8.34	22.35	44.32	13.96	0.83	2.24	4.44				
人工单价		小计						13.96	0.83	2.24	4.44				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23.4							
清单项目综合单价								44.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	焊接钢管 DN65					m	1.015	22.52	22.86						
	给水室外钢管焊接管件 DN65					个	0.041	13.33	0.55						
	其他材料费							-	0.83	-					
	材料费小计							-	24.24	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 94 页 共 101 页

项目编码		031003003001		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-41	法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	58.28	24.33	2.2	18.23	58.28	24.33	2.2	18.23
人工单价		小计						58.28	24.33	2.2	18.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						146.79			
清单项目综合单价								249.83			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	闸 阀 DN80					个	1	146.79	146.79		
	其他材料费							-	24.33	-	
	材料费小计							-	171.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 95 页 共 101 页

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-41	法兰阀门安装 公称直径80mm以内	个	1	58.28	24.33	2.2	18.23	58.28	24.33	2.2	18.23
人工单价		小计						58.28	24.33	2.2	18.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						69.53			
清单项目综合单价								172.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	止回阀 DN80					个	1	69.53	69.53		
	其他材料费							-	24.33	-	
	材料费小计							-	93.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 96 页 共 101 页

项目编码		031003011001		项目名称		法兰		计量单位	副	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-141	碳钢平焊法兰安装 公称直径80mm以内	副	1	54.33	21.96	8.85	16.99	54.33	21.96	8.85	16.99
人工单价		小计						54.33	21.96	8.85	16.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						59.2			
清单项目综合单价							161.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	碳钢平焊法兰 DN80					片	2	29.6	59.2		
	其他材料费							-	21.96	-	
	材料费小计							-	81.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 97 页 共 101 页

项目编码		030404033008		项目名称		风扇		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-72	民用电器安装 风扇安装 壁扇	台	1	60.6	2.58		18.64	60.6	2.58		18.64
人工单价		小计						60.6	2.58		18.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								881.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	换气扇 HG-HF-250P					台	1	800	800		
	其他材料费							-	2.58	-	
	材料费小计							-	802.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 98 页 共 101 页

项目编码		030404033009		项目名称		风扇		计量单位	台	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-73	民用电器安装 风扇安装 排气扇	台	1	73.29	2.09		22.36	73.29	2.09		22.36
人工单价		小计						73.29	2.09		22.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						275			
清单项目综合单价								372.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	天花板管道式换气扇 BPT-500, 自带止逆阀					台	1	275	275		
	其他材料费							-	2.09	-	
	材料费小计							-	277.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 100 页 共 101 页

项目编码		030702001004		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		7.83	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-6	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤320mm	10m2	0.1	987.99	238.94	42.83	334.64	98.8	23.89	4.28	33.47				
人工单价		小计						98.8	23.89	4.28	33.47				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						18.62							
清单项目综合单价							179.06								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	镀锌薄钢板 δ 0.5					m2	1.138	16.36	18.62						
	其他材料费							-	23.89	-					
	材料费小计							-	42.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 101 页 共 101 页

项目编码		031301017004		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.8856	159.07	283.07		72.69	140.87	250.68		64.37
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.0486	159.07	283.07		72.69	166.81	296.84		76.23
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0013	222.69	396.3		101.76	0.28	0.5		0.13
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0008	159.07	283.07		72.69	0.13	0.23		0.06
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0673	127.25	226.46		58.15	8.56	15.23		3.92
人工单价		小计						316.65	563.48		144.71
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1024.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	563.49	-	
	材料费小计							-	563.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾
中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称: 安装部分

标段：昌盛路公共卫生间及垃圾中转站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员)

复核人（造价工程师）：

住房和城乡建设造价员专用章
邢士洁
证书编号 10338690
住房和城乡建设岗位培训中心制

中华人民共和国一级注册建造师

张宁

B1421100614615

瑞晟建设集团有限公司

有效期至：2029年08月16日

表—13

主要材料价格表

工程名称: 安装部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]