

投标货物分项报价表

分包编号:建安政采竞磋商字〔2025〕49号-A

序号	名称	投标报价	投标报价单位
1	华一建工集团有限公司	1623670.05	元

说明:

- 1. 详细的分项报价表总额，需要与本次分项报价总计保持一致。
- 2. 如果不提供详细的投标分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人法定代表人或法定代表人授权代表签字:

投标人名称（签章）:

时间: 2025 年 12 月 15 日

许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

投标总价 (小写)： 1623670.05

(大写)： 壹佰陆拾贰万叁仟陆佰柒拾元零伍分

投 标 人： _____



(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____

赵帅权

(造价人员签字盖专用章)



时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房	1623670.05		36385.12	47334.41
1	消火栓	147877.59		2578.54	3354.40
2	七氟丙烷自动灭火	115522.92		1101.52	1433.09
3	喷淋	285201.44		8556.74	11133.09
4	火灾自动报警	709926.83		16055.00	20887.98
5	防排烟	365141.27		8093.32	10525.85
合 计		1623670.05		36385.12	47334.41

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：消火栓

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	127247.84	
2	措施项目	5065.27	
2.1	其中：安全文明施工费	2578.54	
2.2	其他措施费（费率类）	1244.68	
2.3	单价措施费	1242.05	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	3354.4	—
4.1	定额规费	3354.4	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	135667.51	
6	增值税	12210.08	—
7	含税工程造价合计	147877.59	
投标报价合计=1+2+3+4+6		147,877.59	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目					127247.84	
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	176.76	133.47	23592.16	
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	200.62	179.83	36077.49	
3	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 除锈后红丹二道,灰色调和漆二道 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	kg	190.6	26.94	5134.76	
4	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 2. 型号、规格:型号:SG16B65Z-J 3. 附件材质、规格:内配消火栓,衬胶水龙带:L=25m,水枪:Φ19,报警按钮,30m长JPS1.0-19软管卷盘 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	套	41	790.65	32416.65	
本页小计							97221.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030901010002	室内消火栓(试验)	1. 名称: 试验消火栓 2. 型号、规格: 型号: SG16B65Z-J 3. 附件材质、规格: 内配消火栓, 衬胶水龙带: L=25m, 水枪: Φ19, 报警按钮, 30m长 JPS1. 0-19 软管卷盘 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	套	1	609.31	609.31	
6	030901013001	灭火器	1. 规格、型号: 手提式灭火器、MFABC4 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	具	94	176.59	16599.46	
7	030901013002	灭火器	1. 规格、型号: 推车式灭火器、MFT20 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	具	2	618.68	1237.36	
8	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 阀体材质为球墨铸铁, 阀芯材质为不锈钢 3. 规格、压力等级: DN65、1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	10	369.49	3694.9	
9	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 涡轮蝶阀 2. 材质: 阀体材质为球墨铸铁, 阀芯材质为不锈钢 3. 规格、压力等级: DN125、1.6MPa 4. 连接形式: 法兰连接 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	11	645.25	7097.75	
本页小计							29238.78	

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：消火栓

第 1 页 共 13 页

项目编码		030901002001		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	176.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	256.44	10.34	1.81	79.33	25.64	1.03	0.18	7.94
9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.1177	259.51	4.27	13.49	82.24	30.54	0.5	1.59	9.68
补充主材001@1	沟槽管件	个	0.5884								
人工单价		小计						56.18	1.53	1.77	17.62
134.61元/工日		未计价材料费						56.37			
清单项目综合单价								133.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.0882	5.4	0.48		
	卡箍 DN65					套	1.1826	11.39	13.47		
	沟槽管件 DN65					个	0.5884	12.37	7.28		
	热浸镀锌钢管 DN65					m	1.015	33.22	33.72		
	沟槽直接头 DN65					套	0.1667	11.39	1.9		
	其他材料费							-	1.06	-	
	材料费小计							-	57.91	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：消火栓

第 2 页 共 13 页

项目编码		030901002002		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	200.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-19	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径125mm以内	10m	0.1	352.12	24.71	2.95	108.83	35.21	2.47	0.3	10.88
9-1-27	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径125mm以内	10个	0.0488	499.22	5.66	22.36	157.43	24.39	0.28	1.09	7.69
补充主材001@2	沟槽管件	个	0.2442								
人工单价		小计						59.6	2.75	1.39	18.57
134.6元/工日		未计价材料费						97.52			
清单项目综合单价								179.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.2524	5.4	1.36		
	热浸镀锌钢管 DN125					m	1.01	72.81	73.54		
	卡箍 DN125					套	0.4909	24.02	11.79		
	沟槽直接头 DN125					套	0.1667	24.02	4		
	沟槽管件 DN125					个	0.2442	33.53	8.19		
	其他材料费							-	1.38	-	
	材料费小计							-	100.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：消火栓

第 3 页 共 13 页

项目编码		031002001001		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	190.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	756.27	46.16	203.28	233.44	7.56	0.46	2.03	2.34
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	407.42	141.14	127.41	125.86	4.07	1.41	1.27	1.25
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.61	2.61	9.89	13.29	0.37	0.03	0.1	0.13
12-2-49 + 1 2-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	47.72	0.65	9.89	17.86	0.48	0.01	0.1	0.18
12-2-58 + 1 2-2-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.8	0.38		16.62	0.47			0.16
人工单价		小计						12.95	1.91	3.5	4.06
132.87元/工日		未计价材料费						4.5			
清单项目综合单价								26.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	型钢 综合					kg	1.05	3.745	3.93		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	16.24	0.34		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.015	15.33	0.23		
	其他材料费							-	1.93	-	
	材料费小计							-	6.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：消火栓

第 4 页 共 13 页

项目编码		030901010001		项目名称		室内消火栓		计量单位		套		工程量		41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	111.45	5.43	0.27	34.47	111.45	5.43	0.27	34.47				
人工单价		小计						111.45	5.43	0.27	34.47				
134.6元/工日		未计价材料费						639.03							
清单项目综合单价								790.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱 型号:SG16B65Z-J 3. 附件材质、规格:内配消火栓, 衬胶水龙带:L=25m, 水枪: φ 19, 报警按钮, 30m长 JPS1.0-19软管卷盘					套	1	639.03	639.03						
	其他材料费							-	5.44	-					
	材料费小计							-	644.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：消火栓

第 5 页 共 13 页

项目编码		030901010002		项目名称		室内消火栓(试验)		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-77	室内消火栓(明装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	111.45	5.43	0.27	34.47	111.45	5.43	0.27	34.47				
人工单价		小计						111.45	5.43	0.27	34.47				
134.6元/工日		未计价材料费						457.69							
清单项目综合单价								609.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	试验消火栓 SG16B65Z-J 3. 附件材质、规格:内配消火栓, 衬胶水龙带:L=25m, 水枪: φ 19, 报警按钮, 30m长 JPS1.0-19软管卷盘					套	1	457.69	457.69						
	其他材料费							-	5.44	-					
	材料费小计							-	463.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：消火栓

第 6 页 共 13 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称: 消火栓

第 7 页 共 13 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：消火栓

第 8 页 共 13 页

项目编码		031003003001		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-40	法兰阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	43.07	15.07	1.91	13.29	43.07	15.07	1.91	13.29				
10-5-236	沟槽法兰安装 公称直径65mm以内	副	1	33.68	11.26	2.42	10.39	33.68	11.26	2.42	10.39				
人工单价		小计						76.75	26.33	4.33	23.68				
134.65元/工日		未计价材料费						238.4							
清单项目综合单价								369.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.001	5.4	0.01						
	涡轮蝶阀 DN65					个	1	184.08	184.08						
	沟槽法兰 DN65					片	2	15.77	31.54						
	卡箍连接件(含胶圈) DN65					套	2	11.39	22.78						
	其他材料费							-	26.32	-					
	材料费小计							-	264.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：消火栓

第 9 页 共 13 页

项目编码		031003003002		项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-43	法兰阀门安装 公称直径125mm以内	个	1	99.6	32.05	17.25	32.4	99.6	32.05	17.25	32.4
10-5-239	沟槽法兰安装 公称直径125mm以内	副	1	59.22	23.51	19.96	20.35	59.22	23.51	19.96	20.35
人工单价		小计						158.82	55.56	37.21	52.75
134.59元/工日		未计价材料费						340.91			
清单项目综合单价								645.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.003	5.4	0.02		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*85~140					套	16.48	2.2	36.26		
	沟槽法兰 DN125					片	2	26.28	52.56		
	卡箍连接件(含胶圈) DN125					套	2	24.02	48.04		
	涡轮蝶阀 DN125					个	1	240.31	240.31		
	其他材料费							-	19.29	-	
	材料费小计							-	396.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：消火栓

第 10 页 共 13 页

项目编码		030601002001		项目名称		压力仪表		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-1-46	压力表 就地	台(块)	1	37.68	4.29	0.67	10.81	37.68	4.29	0.67	10.81
6-10-55	取源部件制作安装 压力表弯安装	10个	0.1	63.97	2.4		21.18	6.4	0.24		2.12
6-10-11	仪表阀门安装与研磨 内螺纹阀门 铜	个	1	21.64	2.2	0.63	7.06	21.64	2.2	0.63	7.06
人工单价		小计						65.72	6.73	1.3	19.99
135.48元/工日		未计价材料费						151.51			
清单项目综合单价								245.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	仪表接头					套	3	15.93	47.79		
	压力表表弯					个	1	19.47	19.47		
	压力表					套	1	44.25	44.25		
	旋塞阀 内螺纹 铜					个	1	40	40		
	其他材料费							-	6.73	-	
	材料费小计							-	158.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：消火栓

第 11 页 共 13 页

项目编码		031003001001		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-30	自动排气阀安装 公称直径25mm以内	个	1	20.21	5.38	0.16	6.23	20.21	5.38	0.16	6.23
10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径25mm以内	个	1	14.83	5.24	1.17	4.57	14.83	5.24	1.17	4.57
人工单价		小计						35.04	10.62	1.33	10.8
134.77元/工日		未计价材料费						37.2			
清单项目综合单价								94.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.001	5.4	0.01		
	截止阀 DN25					个	1.01	17.13	17.3		
	自动排气阀 DN25					个	1	19.9	19.9		
	其他材料费							-	10.61	-	
	材料费小计							-	47.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：消火栓

第 12 页 共 13 页

项目编码		040501020001		项目名称		警示（示踪）带铺设		计量单位	m	工程量	66.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2-1 R*2	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 标志色环等零星刷油 人工*2	10m2	0.0785	51.56	0.83		9.14	4.05	0.07		0.72
人工单价		小计						4.05	0.07		0.72
118.8元/工日		未计价材料费						1.87			
清单项目综合单价								6.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.1154	16.24	1.87		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	1.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：消火栓

第 13 页 共 13 页

项目编码		031301017002		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	2.0053	159.07	283.07		72.69	318.98	567.64		145.76
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.3642	159.07	283.07		72.69	57.93	103.09		26.47
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.0273	222.69	396.3		101.76	6.09	10.83		2.78
6-12-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0048	159.07	283.07		72.69	0.77	1.36		0.35
人工单价		小计						383.77	682.92		175.36
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1242.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)					元	682.9332	1	682.93		
	材料费小计							-	682.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消火栓

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消火栓

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

总承包服务费计价表

工程名称：消火栓

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 消火栓

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员): 华一建工集团有限公司

复核人(造价工程师): 北一建工集团有限公司

表—13

主要材料价格表

工程名称: 消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：七氟丙烷自动灭火

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目					102389.2	
1	030903009001	无管网气体灭火装置	1. 名称：七氟丙烷气体灭火装置（含药剂） 2. 规格：GQQ120/2.5 113KG/瓶 3. 含泄压装置 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	套	2	13524.16	27048.32	
2	030903009002	无管网气体灭火装置	1. 名称：七氟丙烷气体灭火装置（含药剂） 2. 规格：GQQ150/2.5 138KG/瓶 3. 含泄压装置 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	套	4	15177.8	60711.2	
3	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 名称：气体灭火系统调试 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	点	6	2438.28	14629.68	
		措施项目					528.75	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	528.75	528.75	
本页小计							102917.95	
合 计							102917.95	

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：七氟丙烷自动灭火

第 1 页 共 4 页

项目编码		030903009001		项目名称		无管网气体灭火装置		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-2-45	无管网气体灭火装置 贮存容器容积150L以内	套	1	1061.87	16.34	6.2	311.53	1061.87	16.34	6.2	311.53
7-3-19	碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀周长≤2800mm	个	0.5	50.76	11.53	4.03	18.28	25.38	5.77	2.02	9.15
人工单价		小计						1087.25	22.11	8.22	320.68
140.84元/工日		未计价材料费						12085.9			
清单项目综合单价								13524.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	厌氧胶 325#200g					瓶	0.24	25	6		
	膨胀螺栓 M12					10套	0.412	20	8.24		
	镀锌六角螺栓带螺母 2平垫 1弹垫M16*100以内					10套	0.206	6	1.24		
	其他材料费					元	0.533	1	0.53		
	六角螺栓带螺母 M8*75以下					10套	0.85	5	4.25		
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.16	9.1	1.46		
	七氟丙烷气体灭火装置（含药剂） GQQ120/2.5 113KG/瓶					套	1	11893.9	11893.9		
	泄压装置 DSKJ-0.12-J					个	0.5	384	192		
	其他材料费							-	0.39	-	
	材料费小计							-	12108.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：七氟丙烷自动灭火

第 2 页 共 4 页

项目编码		030903009002		项目名称		无管网气体灭火装置		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-2-45	无管网气体灭火装置 贮存容器容积150L以内	套	1	1061.87	16.34	6.2	311.53	1061.87	16.34	6.2	311.53				
7-3-19	碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀周长≤2800mm	个	0.25	50.76	11.53	4.03	18.28	12.69	2.88	1.01	4.57				
人工单价		小计						1074.56	19.22	7.21	316.1				
141.2元/工日		未计价材料费						13760.71							
清单项目综合单价								15177.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	厌氧胶 325#200g					瓶	0.24	25	6						
	膨胀螺栓 M12					10套	0.412	20	8.24						
	镀锌六角螺栓带螺母 2平垫 1弹垫M16*100以内					10套	0.206	6	1.24						
	其他材料费					元	0.5045	1	0.5						
	六角螺栓带螺母 M8*75以下					10套	0.425	5	2.13						
	橡胶板 δ 1~3					kg	0.08	9.1	0.73						
	七氟丙烷气体灭火装置（含药剂） GQQ150/2.5 138KG/瓶					套	1	13595.71	13595.71						
	泄压装置 DSKJ-0.25-J					个	0.25	660	165						
	其他材料费							-	0.39	-					
	材料费小计							-	13779.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：七氟丙烷自动灭火

第 3 页 共 4 页

项目编码		030905004001		项目名称		气体灭火系统装置调试		计量单位		点		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-5-25	气体灭火系统装置调试 试验容器规格155L	点	1	1647.25	382.09	14.33	394.61	1647.25	382.09	14.33	394.61				
人工单价		小计						1647.25	382.09	14.33	394.61				
173.39元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2438.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费					元	11.1288	1	11.13						
	电磁铁					块	1	6.5	6.5						
	大膜片					片	1	1.5	1.5						
	小膜片					片	1	1.3	1.3						
	锥型堵块					只	1	2.5	2.5						
	聚四氟乙烯垫					个	1	3.6	3.6						
	试验介质(氮气) 155升					瓶	1	232.5	232.5						
	绝缘胶带 18mm*10m*0.13mm					卷	2	1.5	3						
	打印纸 132-1					箱	0.6	187.8	112.68						
	酒精 工业用99.5%					kg	0.9	8.2	7.38						
	材料费小计							-	382.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：七氟丙烷自动灭火

第 4 页 共 4 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	1.02	159.07	283.07		72.69	162.25	288.73		74.15
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0088	127.25	226.46		58.15	1.12	1.99		0.51
人工单价		小计						163.37	290.72		74.66
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								528.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)					元	290.7289	1	290.73		
	材料费小计							-	290.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 七氟丙烷自动灭火

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：七氟丙烷自动灭火

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：七氟丙烷自动灭火

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 七氟丙烷自动灭火

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 喷淋

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目					233677.21	
1	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	1742.76	47.7	83129.65	
2	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	519.36	58.89	30585.11	
3	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	113.78	76.14	8663.21	
4	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	176.58	87.84	15510.79	
本页小计							137888.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	82.59	115.82	9565.57	
6	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	45.06	134.83	6075.44	
7	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	54.98	154.19	8477.37	
8	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:沟槽连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	75.85	203.64	15446.09	
本页小计							39564.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：喷淋

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 材质、型号、规格:直立型喷头 K=80 2. 连接形式:螺纹连接 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	597	35.38	21121.86	
10	030901004001	报警装置	1. 名称:湿式报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	组	1	2417.36	2417.36	
11	030901004002	报警装置	1. 名称:拆除报警阀组 2. 型号、规格:DN150 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	组	1	229.03	229.03	
12	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25 3. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	组	3	286.32	858.96	
13	030901008002	末端试水装置	1. 名称:泄水阀 2. 规格:DN50 3. 其它说明:详见相关设计、要求及规范	个	3	125.38	376.14	
14	031002001002	管道支架	1. 名称:管道支吊架 2. 除锈后红丹二道, 灰色调和漆二道 3. 其他详见图纸及相关规范	kg	825.82	26.94	22247.59	
15	040501020002	警示(示踪)带铺设	1. 名称:色环标识 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	442.8	17.17	7602.88	
本页小计							54853.82	

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 1 页 共 17 页

项目编码		030901001001		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	1742.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-1	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	245.46	12.1	2.76	75.6	24.55	1.21	0.28	7.56
人工单价		小计						24.55	1.21	0.28	7.56
134.57元/工日		未计价材料费						14.1			
清单项目综合单价							47.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头					kg	0.024	12	0.29		
	水					m3	0.0582	5.4	0.31		
	镀锌钢管接头管件 DN25					个	0.59	3.35	1.98		
	热浸镀锌钢管 DN25					m	1.005	12.06	12.12		
	其他材料费							-	0.61	-	
	材料费小计							-	15.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 2 页 共 17 页

项目编码		030901001002		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	519.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-2	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	282.78	13.2	4.84	87.22	28.28	1.32	0.48	8.72
人工单价		小计						28.28	1.32	0.48	8.72
134.59元/工日		未计价材料费						20.09			
清单项目综合单价								58.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头					kg	0.028	12	0.34		
	水					m3	0.0582	5.4	0.31		
	热浸镀锌钢管 DN32					m	1.005	16.78	16.86		
	镀锌钢管接头管件 DN32					个	0.687	4.69	3.22		
	其他材料费							-	0.67	-	
	材料费小计							-	21.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 3 页 共 17 页

项目编码		030901001003		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	113.78
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-3	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	380.4	15.22	6.51	117.55	38.04	1.52	0.65	11.75
人工单价		小计						38.04	1.52	0.65	11.75
134.61元/工日		未计价材料费						24.18			
清单项目综合单价							76.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头					kg	0.028	12	0.34		
	水					m3	0.0582	5.4	0.31		
	热浸镀锌钢管 DN40					m	1.005	19.18	19.28		
	镀锌钢管接头管件 DN40					个	0.861	5.7	4.91		
	其他材料费							-	0.87	-	
	材料费小计							-	25.7	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 4 页 共 17 页

项目编码		030901001004		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	176.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-4	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	400.08	15.47	6.3	123.37	40.01	1.55	0.63	12.34
人工单价		小计						40.01	1.55	0.63	12.34
134.57元/工日		未计价材料费						33.31			
清单项目综合单价							87.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头					kg	0.03	12	0.36		
	水					m3	0.0582	5.4	0.31		
	热浸镀锌钢管 DN50					m	1.005	25.97	26.1		
	镀锌钢管接头管件 DN50					个	0.808	8.92	7.21		
	其他材料费							-	0.87	-	
	材料费小计							-	34.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 5 页 共 17 页

项目编码		030901001005		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	82.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-16	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	256.44	10.34	1.81	79.33	25.64	1.03	0.18	7.94
9-1-24	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径65mm以内	10个	0.0848	259.51	4.27	13.49	82.24	22	0.36	1.14	6.97
补充主材001@4	沟槽管件	个	0.4238								
人工单价		小计						47.64	1.39	1.32	14.91
134.61元/工日		未计价材料费						50.56			
清单项目综合单价								115.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头					kg	0.0072	12	0.09		
	水					m3	0.0882	5.4	0.48		
	卡箍 DN65					套	0.8518	11.39	9.7		
	热浸镀锌钢管 DN65					m	1.015	33.22	33.72		
	沟槽直接头 DN65					套	0.1667	11.39	1.9		
	沟槽管件 DN65					个	0.4238	12.37	5.24		
	其他材料费							-	0.83	-	
	材料费小计							-	51.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 6 页 共 17 页

项目编码		030901001006		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	45.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-17	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	282.64	10.55	2.14	87.22	28.26	1.06	0.21	8.72
9-1-25	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径80mm以内	10个	0.0888	286.7	4.85	16.11	90.97	25.45	0.43	1.43	8.07
补充主材001@3	沟槽管件	个	0.4439								
人工单价		小计						53.71	1.49	1.64	16.79
134.6元/工日		未计价材料费						61.19			
清单项目综合单价								134.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头					kg	0.0087	12	0.1		
	水					m3	0.0882	5.4	0.48		
	热浸镀锌钢管 DN80					m	1.015	38.99	39.57		
	卡箍 DN80					套	0.8921	12.86	11.47		
	沟槽直接头 DN80					套	0.1667	12.86	2.14		
	沟槽管件 DN80					个	0.4439	18.01	7.99		
	其他材料费							-	0.9	-	
	材料费小计							-	62.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 7 页 共 17 页

项目编码		030901001007		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	54.98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	304.04	10.91	2.41	93.87	30.4	1.09	0.24	9.38
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.08	331.61	5.19	18.03	105.09	26.54	0.42	1.44	8.41
补充主材001@2	沟槽管件	个	0.4001								
人工单价		小计						56.94	1.51	1.68	17.79
134.59元/工日		未计价材料费						76.27			
清单项目综合单价							154.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头					kg	0.0103	12	0.12		
	水					m3	0.0882	5.4	0.48		
	热浸镀锌钢管 DN100					m	1.015	50.74	51.5		
	卡箍 DN100					套	0.8043	16.81	13.52		
	沟槽直接头 DN100					套	0.1667	16.81	2.8		
	沟槽管件 DN100					个	0.4001	21.11	8.45		
	其他材料费							-	0.91	-	
	材料费小计							-	77.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 8 页 共 17 页

项目编码		030901001008		项目名称		水喷淋钢管		计量单位	m	工程量	75.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-20	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	376.85	24.99	3.75	116.3	37.69	2.5	0.38	11.63
9-1-28	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径150mm以内	10个	0.0422	562.96	6.55	26.97	177.78	23.75	0.28	1.14	7.5
补充主材001@1	沟槽管件	个	0.2109								
人工单价		小计						61.44	2.78	1.52	19.13
134.59元/工日		未计价材料费						118.78			
清单项目综合单价								203.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	棉纱头					kg	0.0131	12	0.16		
	水					m3	0.2524	5.4	1.36		
	热浸镀锌钢管 DN150					m	1.01	88.94	89.83		
	卡箍 DN150					套	0.424	31.1	13.19		
	沟槽直接头 DN150					套	0.1667	31.1	5.18		
	沟槽管件 DN150					个	0.2109	50.14	10.57		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	121.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 9 页 共 17 页

项目编码		030901003001		项目名称		水喷淋(雾)喷头		计量单位		个		工程量		597	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-42	水喷淋(雾)喷头 无吊顶 公称直径15mm以内	个	1	14.18	3.26	0.14	4.57	14.18	3.26	0.14	4.57				
人工单价		小计						14.18	3.26	0.14	4.57				
135.05元/工日		未计价材料费						13.23							
清单项目综合单价								35.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌异径管箍 DN25*15					个	1.01	1.66	1.68						
	喷头 DN15					个	1.01	13.1	13.23						
	其他材料费							-	1.58	-					
	材料费小计							-	16.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 10 页 共 17 页

项目编码		030901004001		项目名称		报警装置		计量单位		组		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-49	湿式报警装置 公称直径150mm以内	组	1	581.94	118.29	2.05	179.45	581.94	118.29	2.05	179.45				
人工单价		小计						581.94	118.29	2.05	179.45				
134.58元/工日		未计价材料费						1535.63							
清单项目综合单价								2417.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	沟槽法兰 DN150					片	2	32.35	64.7						
	湿式报警装置DN150 DN150					套	1	1470.93	1470.93						
	其他材料费							-	118.29	-					
	材料费小计							-	1653.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 11 页 共 17 页

项目编码		030901004002		项目名称		报警装置		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-1-49 换	湿式报警装置 公称直径150mm以内 破坏性拆除, 子目基价(扣除材料费)*0.3	组	1	174.58		0.62	53.83	174.58		0.62	53.83
人工单价		小计						174.58		0.62	53.83
134.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								229.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 12 页 共 17 页

项目编码		030901008001		项目名称		末端试水装置		计量单位	组	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-74	末端试水装置 公称直径25mm以内	组	1	135.1	7.92	1.19	41.54	135.1	7.92	1.19	41.54
人工单价		小计						135.1	7.92	1.19	41.54
134.56元/工日		未计价材料费						100.57			
清单项目综合单价							286.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	球阀 DN251.6MPa					个	2.02	27.88	56.32		
	压力表 0~2.5MPa φ 50(带表弯)					套	1	44.25	44.25		
	其他材料费							-	7.92	-	
	材料费小计							-	108.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 13 页 共 17 页

项目编码		030901008002		项目名称		末端试水装置		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	36.37	19.4	2.48	11.22	36.37	19.4	2.48	11.22				
人工单价		小计						36.37	19.4	2.48	11.22				
134.7元/工日		未计价材料费						55.91							
清单项目综合单价								125.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	0.001	5.4	0.01						
	截止阀（泄水阀） DN50					个	1.01	55.36	55.91						
	其他材料费							-	19.39	-					
	材料费小计							-	75.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 14 页 共 17 页

项目编码		031002001002		项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	825.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	756.27	46.16	203.28	233.44	7.56	0.46	2.03	2.34
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	407.42	141.14	127.41	125.86	4.07	1.41	1.27	1.25
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	36.61	2.61	9.89	13.29	0.37	0.03	0.1	0.13
12-2-49 + 1 2-2-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	47.72	0.65	9.89	17.86	0.48	0.01	0.1	0.18
12-2-58 + 1 2-2-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	0.01	46.8	0.38		16.62	0.47			0.16
人工单价		小计						12.95	1.91	3.5	4.06
132.87元/工日		未计价材料费						4.5			
清单项目综合单价								26.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	16.24	0.34		
	型钢 综合					kg	1.05	3.745	3.93		
	酚醛调和漆 各色					kg	0.015	15.33	0.23		
	其他材料费							-	1.93	-	
	材料费小计							-	6.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 15 页 共 17 页

项目编码		040501020002		项目名称		警示（示踪）带铺设		计量单位		m		工程量		442.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-2-1 R*2	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 标志色环等零星刷油 人工*2	10m2	0.201	51.56	0.83		9.14	10.36	0.17				1.84		
人工单价		小计						10.36	0.17				1.84		
118.8元/工日		未计价材料费						4.8							
清单项目综合单价								17.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.2954	16.24	4.8						
	其他材料费							-	0.17	-					
	材料费小计							-	4.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 16 页 共 17 页

项目编码		030905002001		项目名称		水灭火控制装置调试		计量单位	点	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-5-12	自动喷水灭火系统	点	1	348.7	8.24	16.29	83.49	348.7	8.24	16.29	83.49
人工单价		小计						348.7	8.24	16.29	83.49
173.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								456.72			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	8.24	-	
	材料费小计							-	8.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：喷淋

第 17 页 共 17 页

项目编码		031301017003		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	6.9756	159.07	283.07		72.69	1109.6	1974.57		507.05
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.7224	159.07	283.07		72.69	114.92	204.5		52.51
12-14-HA1	刷油、防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100工日	0.2643	222.69	396.3		101.76	58.86	104.75		26.9
人工单价		小计						1283.38	2283.82		586.46
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4153.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)					元	2283.8552	1	2283.86		
	材料费小计							-	2283.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 喷淋

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：喷淋

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：喷淋

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：喷淋

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：喷淋

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 喷淋

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：火灾自动报警

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	598911.5	
1.1	火灾报警与消防联动	576317.99	
1.2	电气火灾监控	10650.95	
1.3	消防电源监控	11942.56	
2	措施项目	31509.54	
2.1	其中：安全文明施工费	16055	
2.2	其他措施费（费率类）	7752.68	
2.3	单价措施费	7701.86	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	20887.98	—
4.1	定额规费	20887.98	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	651309.02	
6	增值税	58617.81	—
7	含税工程造价合计	709926.83	
投标报价合计=1+2+3+4+6		709,926.83	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		火灾报警与消防联动					576317.99	
1	030411002001	线槽	1. 名称:金属线槽(超高) 2. 规格:200*100 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	535.54	103.59	55476.59	
2	030411002002	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200*100 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	19.06	101.44	1933.45	
3	030411004001	配线	1. 配线形式:管内或线槽(超高) 2. 型号:ZNRVS-2*2.5 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	656.17	6.17	4048.57	
4	030411004002	配线	1. 配线形式:管内或线槽 2. 型号:ZNRVS-2*2.5 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	1190.68	6.06	7215.52	
5	030411004003	配线	1. 配线形式:管内或线槽(超高) 2. 型号:NHBV-2.5 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	2397.54	4.16	9973.77	
6	030411004004	配线	1. 配线形式:管内或线槽 2. 型号:NHBV-2.5 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	661.4	4.05	2678.67	
7	030411004005	配线	1. 配线形式:管内或线槽(超高) 2. 型号:ZNRVS-2*1.5 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	2764.37	4.03	11140.41	
本页小计							92466.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030411004006	配线	1. 配线形式:管内或线槽 2. 型号:ZNRVS-2*1.5 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	5516.86	3.94	21736.43	
9	030408002001	控制电缆	1. 配线形式:管内或线槽 (超高) 2. 型号:ZNRVVP-2*1.5 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	921.46	5.93	5464.26	
10	030408002002	控制电缆	1. 配线形式:管内或线槽 2. 型号:ZNRVVP-2*1.5 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	313.03	5.84	1828.1	
11	030408002003	控制电缆	1. 配线形式:管内或线槽 2. 型号:NHKVV-3*1.5 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	100.1	10.48	1049.05	
12	030408002004	控制电缆	1. 配线形式:管内或线槽 (超高) 2. 型号:NHKVV-7*1.5 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	131.23	14.7	1929.08	
13	030408002005	控制电缆	1. 配线形式:管内或线槽 2. 型号:NHKVV-7*1.5 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	653.78	16.28	10643.54	
本页小计							42650.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030411004007	配线	1. 配线形式:管内或线槽 2. 型号:NHRVS-2*2.5 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	106.4	6.24	663.94	
15	030408001001	电力电缆	1. 规格:NHYJV-2*2.5 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	349.06	13.91	4855.42	
16	030408001002	电力电缆	1. 规格:NHYJV-2*4 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	174.53	15.82	2761.06	
17	030411001001	配管	1. 名称:配管(超高) 2. 规格:SC15 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	603.06	22.69	13683.43	
18	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC15 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	103.5	21.58	2233.53	
19	030411001003	配管	1. 名称:配管(超高) 2. 规格:SC20 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	1922.37	24.72	47520.99	
20	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC20 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	972.42	23.58	22929.66	
21	030411001005	配管	1. 名称:配管(超高) 2. 规格:SC25 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	1032.52	29.36	30314.79	
本页小计							124962.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
22	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC25 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	330.7	28.11	9295.98	
23	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:报警电话 2. 规格:GST-TS-100A 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	7	486.6	3406.2	
24	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:壁挂式火灾应急广播 2. 功率:BG5-2 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	32	165.25	5288	
25	030904003001	按钮	1. 名称:编码手动报警按钮(含电话插孔) 2. 规格:J-SAM-GST3122A 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	31	256.63	7955.53	
26	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:广播输出模块 2. 规格:GST-LD-8305 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	6	759.6	4557.6	
27	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:总线隔离器 2. 规格:GST-LD-8313 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	18	433.67	7806.06	
28	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:接线端子箱 2. 规格:GST-JX100 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	7	409.36	2865.52	
本页小计							41174.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	030904001001	点型探测器	1. 名称:智能光电感烟探测器 2. 规格:JTY-GD-G3 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	166	194.83	32341.78	
30	030904001002	点型探测器	1. 名称:智能温感烟探测器 2. 规格:JTY-GCD-G3N 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	5	194.83	974.15	
31	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	480	12.17	5841.6	
32	030905001001	自动报警系统调试	1. 自动报警调试 2. 点数:500点以内 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	系统	1	31219.69	31219.69	
33	030905001002	自动报警系统调试	1. 广播喇叭及音箱、电话插孔调试 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	系统	1	3394.89	3394.89	
34	030905001003	自动报警系统调试	1. 通信分机调试 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	系统	1	589.33	589.33	
35	030905003001	防火控制装置调试	1. 防火控制装置调试 电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	33	177.6	5860.8	
36	030905003002	防火控制装置调试	1. 防火控制装置调试 消防风机调试 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	2	263.58	527.16	
本页小计							80749.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警
 标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房
 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
37	030904010001	联动控制箱	1. 名称:区域火灾报警及消防联动控制器 2. 规格:JB-QB-GST200 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	台	1	11063.55	11063.55	
38	030904003002	按钮	1. 名称:编码消火栓报警按钮 2. 规格:GST-LD-8403 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	41	197.63	8102.83	
39	030904010002	联动控制箱	1. 名称:火灾报警显示盘 2. 规格:GST-ZF-500Z 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	台	3	3098.63	9295.89	
40	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 规格:GST-HX-M8503 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	49	229.16	11228.84	
41	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:输入模块 2. 规格:GST-LD-8300 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	42	472.67	19852.14	
42	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:输入输出模块 2. 规格:GST-LD-8301 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	33	647.53	21368.49	
43	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:PYF模块 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	7	647.53	4532.71	
本页小计							85444.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警 标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房 第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
44	030904008007	模块(模块箱)	1. 名称:PYK模块 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	14	647.53	9065.42	
45	030904008008	模块(模块箱)	1. 名称:双开门常闭防火门监控模块 2. 规格:GST-FH-MC02 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	10	706.6	7066	
46	030507001001	门磁开关	1. 类别:门磁开关 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	套	20	331.86	6637.2	
47	030904012001	火灾报警系统控制主机	1. 规格、线制:JB-QG-GST9000 2、包括:消防电话主机1台、消防广播主机1台、防火门监控主机1台、电气火灾监控系统主机 1台、消防电源监控主机1台、消防应急照明系统主机1台、图形显示装置(图形显示终端)1台。	台	1	74834.01	74834.01	
48	030904009001	区域报警控制箱	1. 名称:气体灭火控制器 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	台	1	8820.47	8820.47	
49	080903018001	放气指示灯	1. 名称:放气指示灯 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	2	120.97	241.94	
50	030904003003	按钮	1. 名称:紧急启停按钮 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	2	312.63	625.26	
51	030904003004	按钮	1. 名称:手动/自动转换装置 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	2	173.45	346.9	
本页小计							107637.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：火灾自动报警 标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房 第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
52	031101001001	开关电源设备	1. 名称:外控电源 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	台	1	1231.79	1231.79	
		分部小计					576317.99	
		电气火灾监控					10650.95	
1	030904001003	点型探测器	1. 名称:电气火灾监控探测器 2. 规格:LFT201-L 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	7	864.67	6052.69	
2	030904008009	模块(模块箱)	1. 名称:总线分支隔离器 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	1	474.67	474.67	
3	030408002006	控制电缆	1. 型号:ZNRVSP-2*1.5 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	266.57	5.96	1588.76	
4	030411001007	配管	1. 名称:配管(超高) 2. 规格:SC20 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	102.5	24.73	2534.83	
		分部小计					10650.95	
		消防电源监控					11942.56	
1	030904001004	点型探测器	1. 名称:电压信号传感器 2. 规格:LDT203 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	6	539.03	3234.18	
2	030408002007	控制电缆	1. 型号:ZNRVSP-2*1.5 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m	266.57	5.96	1588.76	
本页小计							16705.68	

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 1 页 共 62 页

项目编码		030411002001		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	535.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-12-194 R*1.1	金属线槽敷设 宽+高≤300mm 人工*1.1	10m	0.1	235.89	31.25		70.21	23.59	3.13		7.02
人工单价		小计						23.59	3.13		7.02
126.74元/工日		未计价材料费						69.85			
清单项目综合单价								103.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	金属线槽 200*100					m	1.03	67.82	69.85		
	其他材料费							-	3.13	-	
	材料费小计							-	72.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

项目编码		030411002002		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	19.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-194	金属线槽敷设 宽+高≤300mm	10m	0.1	214.45	31.25		70.21	21.45	3.13		7.02
人工单价		小计						21.45	3.13		7.02
126.74元/工日		未计价材料费						69.85			
清单项目综合单价							101.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属线槽 200*100					m	1.03	67.82	69.85		
	其他材料费							-	3.13	-	
	材料费小计							-	72.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 3 页 共 62 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		656.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-96 R*1.1	线槽配线 导线截面≤6mm2 人工*1.1	10m	0.1	11.7	1		3.33	1.17	0.1				0.34		
人工单价		小计						1.17	0.1			0.34			
131.31元/工日		未计价材料费						4.56							
清单项目综合单价								6.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 ZNRVS-2*2.5					m	1.05	4.34	4.56						
	其他材料费							-	0.1	-					
	材料费小计							-	4.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

第 4 页 共 62 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 5 页 共 62 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		2397.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-13-5 R*1.1	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 人工*1.1	10m	0.1	11.7	1.9		3.33	1.17	0.19				0.34		
人工单价		小计						1.17	0.19			0.34			
131.31元/工日		未计价材料费						2.46							
清单项目综合单价								4.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 NHBV-2.5					m	1.16	2.12	2.46						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	2.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 6 页 共 62 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		661.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.9		3.33	1.06	0.19				0.34		
人工单价		小计						1.06	0.19			0.34			
131.23元/工日		未计价材料费						2.46							
清单项目综合单价								4.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线 NHBV-2.5					m	1.16	2.12	2.46						
	其他材料费							-	0.19	-					
	材料费小计							-	2.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

第 7 页 共 62 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 8 页 共 62 页

项目编码		030411004006		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		5516.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.5		2.91	0.94	0.15				0.29		
人工单价		小计						0.94	0.15				0.29		
130.14元/工日		未计价材料费						2.56							
清单项目综合单价								3.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯多股绝缘电线 ZNRVS-2*1.5					m	1.08	2.37	2.56						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	2.71	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 9 页 共 62 页

项目编码		030408002001		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		921.46	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-40 R*1.1	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2 人工*1.1	10m	0.1	10.31	1.5		2.91	1.03	0.15				0.29		
人工单价		小计						1.03	0.15			0.29			
130.18元/工日		未计价材料费						4.46							
清单项目综合单价								5.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯多股绝缘电线 ZNRVVP-2*1.5					m	1.08	4.13	4.46						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	4.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 10 页 共 62 页

项目编码		030408002002		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		313.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.5		2.91	0.94	0.15				0.29		
人工单价		小计						0.94	0.15			0.29			
130.14元/工日		未计价材料费						4.46							
清单项目综合单价								5.84							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯多股绝缘电线 ZNRVVP-2*1.5					m	1.08	4.13	4.46						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	4.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 11 页 共 62 页

项目编码		030408002003		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		100.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9-310	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯	10m	0.1	33.86	3.46		10.81	3.39	0.35				1.08		
人工单价		小计						3.39	0.35				1.08		
129.73元/工日		未计价材料费						5.66							
清单项目综合单价								10.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆 NHKVV-3*1.5					m	1.015	5.58	5.66						
	其他材料费							-	0.35	-					
	材料费小计							-	6.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 12 页 共 62 页

项目编码		030408002004		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		131.23	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-9-310 R*1.1	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤6芯 人工*1.1	10m	0.1	37.24	3.46		10.81	3.72	0.35				1.08		
人工单价		小计						3.72	0.35				1.08		
129.71元/工日		未计价材料费						9.55							
清单项目综合单价								14.7							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆 NHKVV-7*1.5					m	1.015	9.41	9.55						
	其他材料费							-	0.35	-					
	材料费小计							-	9.9	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 13 页 共 62 页

项目编码		030408002005		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		653.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-9-311	室内铜芯控制电缆敷设 电缆芯数≤14芯	10m	0.1	37.19	3.87	12.92	13.29	3.72	0.39	1.29			1.33		
人工单价		小计						3.72	0.39	1.29			1.33		
129.13元/工日		未计价材料费						9.55							
清单项目综合单价								16.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	控制电缆 NHKVV-7*1.5					m	1.015	9.41	9.55						
	其他材料费							-	0.39	-					
	材料费小计							-	9.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 14 页 共 62 页

项目编码		030411004007		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		106.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-41	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.63	1.52		3.33	1.06	0.15				0.34		
人工单价		小计						1.06	0.15			0.34			
131.23元/工日		未计价材料费						4.69							
清单项目综合单价								6.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯多股绝缘电线 NHRVS-2*2.5					m	1.08	4.34	4.69						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	4.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 15 页 共 62 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	349.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2	10m	0.1	30.52	13.99	9.56	10.81	3.05	1.4	0.96	1.08
人工单价		小计						3.05	1.4	0.96	1.08
130.43元/工日		未计价材料费						7.42			
清单项目综合单价								13.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 NHYJV-2*2.5					m	1.01	7.35	7.42		
	其他材料费							-	1.4	-	
	材料费小计							-	8.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 16 页 共 62 页

项目编码		030408001002		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	174.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2	10m	0.1	30.52	13.99	9.56	10.81	3.05	1.4	0.96	1.08
人工单价		小计						3.05	1.4	0.96	1.08
130.43元/工日		未计价材料费						9.33			
清单项目综合单价								15.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 NHYJV-2*4					m	1.01	9.24	9.33		
	其他材料费							-	1.4	-	
	材料费小计							-	10.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 17 页 共 62 页

项目编码		030411001001		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		603.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-23 R*1.1	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤15 人工*1.1	10m	0.1	121.89	25.01		36.13	12.19	2.5		3.61				
人工单价		小计						12.19	2.5		3.61				
126.78元/工日		未计价材料费						4.39							
清单项目综合单价								22.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC15 公称直径DN≤15					m	1.03	4.26	4.39						
	其他材料费							-	2.5	-					
	材料费小计							-	6.9	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 18 页 共 62 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		103.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-23	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤15	10m	0.1	110.8	25.01		36.13	11.08	2.5				3.61		
人工单价		小计						11.08	2.5			3.61			
126.77元/工日		未计价材料费						4.39							
清单项目综合单价								21.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC15 公称直径DN≤15					m	1.03	4.26	4.39						
	其他材料费							-	2.5	-					
	材料费小计							-	6.9	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 19 页 共 62 页

项目编码		030411001003		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	1922.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-24 R*1.1	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 人工*1.1	10m	0.1	125.56	27.73		37.38	12.56	2.77		3.74
人工单价		小计						12.56	2.77		3.74
126.69元/工日		未计价材料费						5.65			
清单项目综合单价								24.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SC20 公称直径DN≤20					m	1.03	5.49	5.65		
	其他材料费							-	2.77	-	
	材料费小计							-	8.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 20 页 共 62 页

项目编码		030411001004		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		972.42	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-24	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20	10m	0.1	114.14	27.73		37.38	11.41	2.77				3.74		
人工单价		小计						11.41	2.77			3.74			
126.68元/工日		未计价材料费						5.65							
清单项目综合单价								23.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC20 公称直径DN≤20					m	1.03	5.49	5.65						
	其他材料费							-	2.77	-					
	材料费小计							-	8.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 21 页 共 62 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		1032.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-25 R*1.1	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 人工*1.1	10m	0.1	137.93	32.85		41.13	13.79	3.29			4.11			
人工单价		小计						13.79	3.29			4.11			
126.66元/工日		未计价材料费						8.17							
清单项目综合单价								29.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC25 公称直径DN≤25					m	1.03	7.93	8.17						
	其他材料费							-	3.28	-					
	材料费小计							-	11.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 22 页 共 62 页

项目编码		030411001006		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		330.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-25	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25	10m	0.1	125.38	32.85		41.13	12.54	3.29				4.11		
人工单价		小计						12.54	3.29			4.11			
126.65元/工日		未计价材料费						8.17							
清单项目综合单价								28.11							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	SC25 公称直径DN≤25					m	1.03	7.93	8.17						
	其他材料费							-	3.28	-					
	材料费小计							-	11.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 23 页 共 62 页

项目编码		030904006001		项目名称		消防报警电话插孔(电话)		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-4-18	消防报警电话插孔(电话) 安装 电话分机	个	1	28.14	2.68	0.06	8.72	28.14	2.68	0.06	8.72				
人工单价		小计						28.14	2.68	0.06	8.72				
134.64元/工日		未计价材料费						447							
清单项目综合单价								486.6							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	报警电话					个	1	447	447						
	其他材料费							-	2.68	-					
	材料费小计							-	449.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 24 页 共 62 页

项目编码		030904007001		项目名称		消防广播(扬声器)		计量单位		个		工程量		32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-4-21	扬声器安装 壁挂式 (3W-5W)	个	1	38.4	2.75	0.06	12.04	38.4	2.75	0.06	12.04				
人工单价		小计						38.4	2.75	0.06	12.04				
134.74元/工日		未计价材料费						112							
清单项目综合单价								165.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	壁挂式火灾应急广播					个	1	112	112						
	其他材料费							-	2.75	-					
	材料费小计							-	114.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 25 页 共 62 页

项目编码		030904003001		项目名称		按钮		计量单位		个		工程量		31	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-4-9	火灾报警按钮安装	个	1	67.3	4.5	0.06	20.77	67.3	4.5	0.06	20.77				
人工单价		小计						67.3	4.5	0.06	20.77				
134.6元/工日		未计价材料费						164							
清单项目综合单价								256.63							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	编码手动报警按钮(含电话插孔)					个	1	164	164						
	其他材料费							-	4.5	-					
	材料费小计							-	168.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 26 页 共 62 页

项目编码		030904008001		项目名称		模块(模块箱)		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-4-28	消防专用模块(模块箱)安装 模块 多输入多输出	个	1	365.74	13.93	2.51	103.42	365.74	13.93	2.51	103.42				
人工单价		小计						365.74	13.93	2.51	103.42				
146.82元/工日		未计价材料费						274							
清单项目综合单价								759.6							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	广播输出模块					个	1	274	274						
	其他材料费							-	13.93	-					
	材料费小计							-	287.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 27 页 共 62 页

项目编码		030904008002		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-4-23	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	1	239.89	5.81	1.26	67.71	239.89	5.81	1.26	67.71
人工单价		小计						239.89	5.81	1.26	67.71
146.81元/工日		未计价材料费						119			
清单项目综合单价							433.67				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	总线隔离器					个	1	119	119		
	其他材料费							-	5.81	-	
	材料费小计							-	124.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 28 页 共 62 页

项目编码		030904008003		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-30	消防专用模块(模块箱)安装端子箱	台	1	52.61	12.22	18.33	16.2	52.61	12.22	18.33	16.2
人工单价		小计						52.61	12.22	18.33	16.2
134.55元/工日		未计价材料费						310			
清单项目综合单价							409.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线端子箱					台	1	310	310		
	其他材料费							-	12.22	-	
	材料费小计							-	322.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 29 页 共 62 页

项目编码		030904001001		项目名称		点型探测器		计量单位	个	工程量	166
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-1	感烟探测器安装	个	1	38.4	2.21	0.18	12.04	38.4	2.21	0.18	12.04
人工单价		小计						38.4	2.21	0.18	12.04
134.74元/工日		未计价材料费						142			
清单项目综合单价								194.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	智能光电感烟探测器					个	1	142	142		
	其他材料费							-	2.21	-	
	材料费小计							-	144.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 30 页 共 62 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 31 页 共 62 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	480
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	7.56	0.58		2.5	7.56	0.58		2.5
人工单价		小计						7.56	0.58		2.5
135元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								12.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	接线盒 钢制					个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费							-	0.58	-	
	材料费小计							-	2.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

项目编码		030905001001		项目名称		自动报警系统调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-5-4	自动报警系统调试500点以内	系统	1	24551.55	282.52	504.22	5881.4	24551.55	282.52	504.22	5881.4
人工单价		小计						24551.55	282.52	504.22	5881.4
173.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31219.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	282.52	-	
	材料费小计							-	282.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 33 页 共 62 页

项目编码		030905001002		项目名称		自动报警系统调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-5-9	广播喇叭及音箱、电话插孔	10只	6.3	400.72	21.42	20.78	95.95	2524.54	134.95	130.91	604.49
人工单价		小计						2524.54	134.95	130.91	604.49
173.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3394.89			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	134.97	-	
	材料费小计							-	134.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 34 页 共 62 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 35 页 共 62 页

项目编码		030905003001		项目名称		防火控制装置调试		计量单位	个	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-5-16	防火控制装置调试 电动防火 阀、电动排烟阀、电动正压 送风阀	点	1	112.88	31.34	6.38	27	112.88	31.34	6.38	27
人工单价		小计						112.88	31.34	6.38	27
173.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								177.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	31.33	-	
	材料费小计							-	31.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 36 页 共 62 页

项目编码		030905003002		项目名称		防火控制装置调试		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-5-18	防火控制装置调试 消防风机调试	点	1	208.07	0.54	5.13	49.84	208.07	0.54	5.13	49.84				
人工单价		小计						208.07	0.54	5.13	49.84				
173.39元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								263.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	0.54	-					
	材料费小计							-	0.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 37 页 共 62 页

项目编码		030904010001		项目名称		联动控制箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-4-37	联动控制箱安装 壁挂 500点以内	台	1	3029.76	48.53	50.24	935.02	3029.76	48.53	50.24	935.02
人工单价		小计						3029.76	48.53	50.24	935.02
134.59元/工日		未计价材料费						7000			
清单项目综合单价								11063.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	区域火灾报警及消防联动控制器					台	1	7000	7000		
	其他材料费							-	48.53	-	
	材料费小计							-	7048.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 38 页 共 62 页

项目编码		030904003002		项目名称		按钮		计量单位		个		工程量		41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-4-9	火灾报警按钮安装	个	1	67.3	4.5	0.06	20.77	67.3	4.5	0.06	20.77				
人工单价		小计						67.3	4.5	0.06	20.77				
134.6元/工日		未计价材料费						105							
清单项目综合单价								197.63							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	编码消火栓报警按钮					个	1	105	105						
	其他材料费							-	4.5	-					
	材料费小计							-	109.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 39 页 共 62 页

项目编码		030904010002		项目名称		联动控制箱		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-4-41	远程控制箱(柜)安装 重复显示器	台	1	1986.94	20.91	37.68	613.1	1986.94	20.91	37.68	613.1
人工单价		小计						1986.94	20.91	37.68	613.1
134.59元/工日		未计价材料费						440			
清单项目综合单价								3098.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	火灾报警显示盘					台	1	440	440		
	其他材料费							-	20.92	-	
	材料费小计							-	460.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 40 页 共 62 页

项目编码		030904005001		项目名称		声光报警器		计量单位	个	工程量	49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-4-12	声光报警器安装	个	1	80.61	3.62		24.93	80.61	3.62		24.93
人工单价		小计						80.61	3.62		24.93
134.57元/工日		未计价材料费						120			
清单项目综合单价								229.16			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	声光报警器					个	1	120	120		
	其他材料费							-	3.62	-	
	材料费小计							-	123.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 41 页 共 62 页

项目编码		030904008004		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-4-23	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	1	239.89	5.81	1.26	67.71	239.89	5.81	1.26	67.71
人工单价		小计						239.89	5.81	1.26	67.71
146.81元/工日		未计价材料费						158			
清单项目综合单价							472.67				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	输入模块					个	1	158	158		
	其他材料费							-	5.81	-	
	材料费小计							-	163.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 42 页 共 62 页

项目编码		030904008005		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-4-27	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	1	283.24	8.86	1.26	80.17	283.24	8.86	1.26	80.17
人工单价		小计						283.24	8.86	1.26	80.17
146.83元/工日		未计价材料费						274			
清单项目综合单价								647.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	输入输出模块					个	1	274	274		
	其他材料费							-	8.86	-	
	材料费小计							-	282.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 43 页 共 62 页

项目编码		030904008006		项目名称		模块(模块箱)		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-4-27	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	1	283.24	8.86	1.26	80.17	283.24	8.86	1.26	80.17				
人工单价		小计						283.24	8.86	1.26	80.17				
146.83元/工日		未计价材料费						274							
清单项目综合单价								647.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PYF模块					个	1	274	274						
	其他材料费							-	8.86	-					
	材料费小计							-	282.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 44 页 共 62 页

项目编码		030904008007		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-4-27	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出	个	1	283.24	8.86	1.26	80.17	283.24	8.86	1.26	80.17
人工单价		小计						283.24	8.86	1.26	80.17
146.83元/工日		未计价材料费						274			
清单项目综合单价							647.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	PYK模块					个	1	274	274		
	其他材料费							-	8.86	-	
	材料费小计							-	282.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 45 页 共 62 页

项目编码		030904008008		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-4-28	消防专用模块(模块箱)安装 模块 多输入多输出	个	1	365.74	13.93	2.51	103.42	365.74	13.93	2.51	103.42
人工单价		小计						365.74	13.93	2.51	103.42
146.82元/工日		未计价材料费						221			
清单项目综合单价								706.6			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	双开门常闭防火门监控模块					个	1	221	221		
	其他材料费							-	13.93	-	
	材料费小计							-	234.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

第 46 页 共 62 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 47 页 共 62 页

项目编码		030904012001		项目名称		火灾报警系统控制主机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-69	火灾报警联动一体机安装 落地 500点以内	台	1	4847.59	69.01	56.44	1496.21	4847.59	69.01	56.44	1496.21
9-4-60	消防广播及电话主机(柜)安装 消防电话主机10路以内	台	1	1940.94	54.2	37.68	598.98	1940.94	54.2	37.68	598.98
9-4-55	消防广播及电话主机(柜)安装 消防广播控制柜	台	1	2845.12	99.29	37.68	878.12	2845.12	99.29	37.68	878.12
9-4-31	区域报警控制箱(壁挂)安装 64点以内	台	1	605.66	32.09	31.4	186.92	605.66	32.09	31.4	186.92
9-4-31	区域报警控制箱(壁挂)安装 64点以内	台	1	605.66	32.09	31.4	186.92	605.66	32.09	31.4	186.92
9-4-31	区域报警控制箱(壁挂)安装 64点以内	台	1	605.66	32.09	31.4	186.92	605.66	32.09	31.4	186.92
9-4-31	区域报警控制箱(壁挂)安装 64点以内	台	1	605.66	32.09	31.4	186.92	605.66	32.09	31.4	186.92
9-4-64	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端	台	1	869.97	116.97	18.84	268.33	869.97	116.97	18.84	268.33
人工单价		小计						12926.26	467.83	276.24	3989.32
134.59元/工日		未计价材料费						57174.36			
清单项目综合单价							74834.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 48 页 共 62 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 49 页 共 62 页

项目编码		030904009001		项目名称		区域报警控制箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-4-31	区域报警控制箱(壁挂)安装 64点以内	台	1	605.66	32.09	31.4	186.92	605.66	32.09	31.4	186.92
人工单价		小计						605.66	32.09	31.4	186.92
134.59元/工日		未计价材料费						7964.4			
清单项目综合单价								8820.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	气体灭火控制器					台	1	7964.4	7964.4		
	其他材料费							-	32.09	-	
	材料费小计							-	7996.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 50 页 共 62 页

项目编码		080903018001		项目名称		放气指示灯		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	22.39	22.54		7.06	22.39	22.54		7.06
人工单价		小计						22.39	22.54		7.06
134.88元/工日		未计价材料费						68.98			
清单项目综合单价								120.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	放气指示灯 墙壁式					套	1.01	68.3	68.98		
	其他材料费							-	22.53	-	
	材料费小计							-	91.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 51 页 共 62 页

项目编码		030904003003		项目名称		按钮		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-4-9	火灾报警按钮安装	个	1	67.3	4.5	0.06	20.77	67.3	4.5	0.06	20.77				
人工单价		小计						67.3	4.5	0.06	20.77				
134.6元/工日		未计价材料费						220							
清单项目综合单价								312.63							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	紧急启停按钮					个	1	220	220						
	其他材料费							-	4.5	-					
	材料费小计							-	224.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 52 页 共 62 页

项目编码		030904003004		项目名称		按钮		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-383	按钮安装	套	1	6.98	1.19		2.08	6.98	1.19				2.08		
人工单价		小计						6.98	1.19				2.08		
131.7元/工日		未计价材料费						163.2							
清单项目综合单价								173.45							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	手动/自动转换装置					套	1.02	160	163.2						
	其他材料费							-	1.19	-					
	材料费小计							-	164.39	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 53 页 共 62 页

项目编码		031101001001		项目名称		开关电源设备		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m	台	1	93.68	19.86		28.25	93.68	19.86		28.25				
人工单价		小计						93.68	19.86		28.25				
137.16元/工日		未计价材料费						1090							
清单项目综合单价								1231.79							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	外控电源					台	1	1090	1090						
	其他材料费							-	19.86	-					
	材料费小计							-	1109.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 54 页 共 62 页

项目编码		030904001003		项目名称		点型探测器		计量单位		个		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-4-23	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	1	239.89	5.81	1.26	67.71	239.89	5.81	1.26	67.71				
人工单价		小计						239.89	5.81	1.26	67.71				
146.81元/工日		未计价材料费						550							
清单项目综合单价								864.67							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电气火灾监控探测器					个	1	550	550						
	其他材料费							-	5.81	-					
	材料费小计							-	555.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 55 页 共 62 页

项目编码		030904008009		项目名称		模块(模块箱)		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-23	消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入	个	1	239.89	5.81	1.26	67.71	239.89	5.81	1.26	67.71
人工单价		小计						239.89	5.81	1.26	67.71
146.81元/工日		未计价材料费						160			
清单项目综合单价							474.67				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总线分支隔离器					个	1	160	160		
	其他材料费							-	5.81	-	
	材料费小计							-	165.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 56 页 共 62 页

项目编码		030408002006		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		266.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.5		2.91	0.94	0.15				0.29		
人工单价		小计						0.94	0.15				0.29		
130.14元/工日		未计价材料费						4.58							
清单项目综合单价								5.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯多股绝缘电线 ZNRVSP-2*1.5					m	1.08	4.24	4.58						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	4.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 57 页 共 62 页

项目编码		030411001007		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		102.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-24 R*1.1	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤20 人工*1.1	10m	0.1	125.56	27.73		37.38	12.56	2.77			3.74			
人工单价		小计						12.56	2.77			3.74			
126.69元/工日		未计价材料费						5.65							
清单项目综合单价								24.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	SC20 公称直径DN≤20					m	1.03	5.49	5.65						
	其他材料费							-	2.77	-					
	材料费小计							-	8.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 58 页 共 62 页

项目编码		030904001004		项目名称		点型探测器		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-15-56	辅助电压互感器安装	个	1	66.9	1.78		20.35	66.9	1.78		20.35
人工单价		小计						66.9	1.78		20.35
137.09元/工日		未计价材料费						450			
清单项目综合单价								539.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电压信号传感器 LDT203					台	1	450	450		
	其他材料费							-	1.78	-	
	材料费小计							-	451.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 59 页 共 62 页

项目编码		030408002007		项目名称		控制电缆		计量单位		m		工程量		266.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm2	10m	0.1	9.37	1.5		2.91	0.94	0.15				0.29		
人工单价		小计						0.94	0.15				0.29		
130.14元/工日		未计价材料费						4.58							
清单项目综合单价								5.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯多股绝缘电线 ZNRVSP-2*1.5					m	1.08	4.24	4.58						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	4.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 60 页 共 62 页

项目编码		030408001003		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	266.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤10mm2	10m	0.1	30.52	13.99	9.56	10.81	3.05	1.4	0.96	1.08
人工单价		小计						3.05	1.4	0.96	1.08
130.43元/工日		未计价材料费						7.42			
清单项目综合单价								13.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 NHYJV-2*2.5					m	1.01	7.35	7.42		
	其他材料费							-	1.4	-	
	材料费小计							-	8.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 61 页 共 62 页

项目编码		030411001008		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	116.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-25 R*1.1	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径DN≤25 人工*1.1	10m	0.1	137.93	32.85		41.13	13.79	3.29		4.11
人工单价		小计						13.79	3.29		4.11
126.66元/工日		未计价材料费						8.17			
清单项目综合单价								29.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SC25 公称直径DN≤25					m	1.03	7.93	8.17		
	其他材料费							-	3.28	-	
	材料费小计							-	11.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：火灾自动报警

第 62 页 共 62 页

项目编码		031301017005		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	7.6186	159.07	283.07		72.69	1211.88	2156.59		553.8
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	7.3414	159.07	283.07		72.69	1167.8	2078.14		533.65
人工单价		小计						2379.68	4234.73		1087.45
90.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7701.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	4234.79	-	
	材料费小计							-	4234.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 火灾自动报警

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 火灾自动报警

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 火灾自动报警

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 火灾自动报警

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 火灾自动报警

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防排烟

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目					308532.03	
1	030108003001	轴流通风机	1. 名称:消防排烟轴流风机 2. 型号:PY-1, 2 3. 规格:L=37821m3/h, 全压:980Pa, 功率:15KW(380V) 4. 质量: 242kg	台	2	14544.92	29089.84	
2	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤1000mm 5. 板材厚度:1.0mm 6. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m2	507.67	131.52	66768.76	
3	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:1000≤长边长≤1250mm 5. 板材厚度:1.2mm 6. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m2	183.34	142.55	26135.12	
4	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤2000mm 5. 板材厚度:1.2mm 6. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m2	330.17	157.52	52008.38	
5	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:碳钢风管 2. 材质:镀锌薄钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:长边长≤2000mm 5. 板材厚度:1.5mm 6. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m2	17.36	167.22	2902.94	
本页小计							176905.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防排烟
标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房
第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：防排烟专用耐高温岩棉板 2. 绝热厚度：40mm	m3	45.88	1909.29	87598.23	
7	030703001001	碳钢阀门	1. 名称：280° 排烟防火阀 2. 规格：800*250 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	17	288.33	4901.61	
8	030703001002	碳钢阀门	1. 名称：280° 排烟防火阀 2. 规格：1000*250 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	8	406.69	3253.52	
9	030703001003	碳钢阀门	1. 名称：280° 排烟防火阀 2. 规格：1400*320 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	4	535.32	2141.28	
10	030703001004	碳钢阀门	1. 名称：280° 排烟防火阀 2. 规格：1500*400 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	6	650.42	3902.52	
11	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶排烟风口 2. 规格：1000*500 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	18	261.5	4707	
12	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶排烟风口 2. 规格：1000*600 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	6	289.57	1737.42	
13	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：单层百叶排烟风口 2. 规格：1600*1500 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	2	663.23	1326.46	
本页小计							109568.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：防排烟

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升
项目 C1 厂房

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
14	030703001005	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 规格:800*250 3. 含排烟阀手动启动按钮 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	17	288. 33	4901. 61	
15	030703001006	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 规格:1000*250 3. 含排烟阀手动启动按钮 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	5	434. 42	2172. 1	
16	030703001007	碳钢阀门	1. 名称:排烟阀 2. 规格:1000*600 3. 含排烟阀手动启动按钮 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	3	580. 17	1740. 51	
17	030703001008	碳钢阀门	1. 名称:风管止回阀 2. 规格:1600*1500 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	个	2	556. 76	1113. 52	
18	030702009001	弯头导流叶片	1. 名称:倒流叶片 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m2	3. 56	292. 01	1039. 56	
19	011210003001	挡烟垂壁	1. 名称:挡烟垂壁 2. 高度:距地3. 8米 3. 材质:防火玻璃 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	m2	28. 72	239. 46	6877. 29	
20	030704001001	通风工程检测、调试	1. 名称:通风工程检测、调试 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范要求	系统	1	4214. 36	4214. 36	
		措施项目					3935. 59	
1	031301017004	脚手架搭拆		项	1	3935. 59	3935. 59	
本页小计							25994. 54	
合 计							312467. 62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 1 页 共 21 页

项目编码		030108003001		项目名称		轴流通风机		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-1-65	轴流式、斜流式、混流式通风机安装风量≤63000m3/h	台	1	648.97	8.71	23.75	218.49	648.97	8.71	23.75	218.49				
4-6-19	交流异步电动机检查接线 功率≤30kW	台	1	362.45	88.27	9.72	101.35	362.45	88.27	9.72	101.35				
人工单价		小计						1011.42	96.98	33.47	319.84				
132.37元/工日		未计价材料费						13083.21							
清单项目综合单价								14544.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	消防排烟轴流风机 型号:PY-1, 23. 规格:L=37821m3/h, 全压:980Pa, 功率:15KW (380V) 4. 质量: 242kg					台	1	13083.21	13083.21						
	其他材料费							-	97	-					
	材料费小计							-	13180.22	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 2 页 共 21 页

项目编码		030702001001		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		507.67	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-8	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1000mm	10m2	0.1	549.23	232.36	15.13	184.01	54.92	23.24	1.51	18.4				
人工单价		小计						54.92	23.24	1.51	18.4				
124.8元/工日		未计价材料费						33.45							
清单项目综合单价								131.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	角钢 50*5以内					kg	3.504	3.388	11.87						
	槽钢 5~16#					kg	1.5287	3.298	5.04						
	六角螺栓带螺母 M8*30~50					10套	0.43	7.8	3.35						
	镀锌薄钢板 δ 1.0					m2	1.138	29.396	33.45						
	其他材料费							-	2.97	-					
	材料费小计							-	56.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 3 页 共 21 页

项目编码		030702001002		项目名称		碳钢通风管道		计量单位	m2	工程量	183.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-9	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤1250mm	10m2	0.1	578.85	239.43	13.98	193.98	57.89	23.94	1.4	19.4
人工单价		小计						57.89	23.94	1.4	19.4
124.81元/工日		未计价材料费						39.92			
清单项目综合单价								142.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	角钢 50*5以内					kg	3.7565	3.388	12.73		
	槽钢 5~16#					kg	1.665	3.298	5.49		
	六角螺栓带螺母 M8*30~50					10套	0.4063	7.8	3.17		
	镀锌薄钢板 δ 1.2					m2	1.138	35.077	39.92		
	其他材料费							-	2.56	-	
	材料费小计							-	63.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 4 页 共 21 页

项目编码		030702001003		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		330.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-10	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	667.12	275.31	10.57	223.06	66.71	27.53	1.06	22.31				
人工单价		小计						66.71	27.53	1.06	22.31				
124.81元/工日		未计价材料费						39.92							
清单项目综合单价								157.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	角钢 50*5以内					kg	4.514	3.388	15.29						
	槽钢 5~16#					kg	2.0739	3.298	6.84						
	六角螺栓带螺母 M8*30~50					10套	0.335	7.8	2.61						
	镀锌薄钢板 δ 1.2					m2	1.138	35.077	39.92						
	其他材料费							-	2.78	-					
	材料费小计							-	67.44	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 5 页 共 21 页

项目编码		030702001004		项目名称		碳钢通风管道		计量单位		m2		工程量		17.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-2-10	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长≤2000mm	10m2	0.1	667.12	275.31	10.57	223.06	66.71	27.53	1.06	22.31				
人工单价		小计						66.71	27.53	1.06	22.31				
124.81元/工日		未计价材料费						49.61							
清单项目综合单价								167.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	角钢 50*5以内					kg	4.514	3.388	15.29						
	槽钢 5~16#					kg	2.0739	3.298	6.84						
	六角螺栓带螺母 M8*30~50					10套	0.335	7.8	2.61						
	镀锌薄钢板 δ 1.5					m2	1.138	43.597	49.61						
	其他材料费							-	2.78	-					
	材料费小计							-	77.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 6 页 共 21 页

项目编码		031208003001		项目名称		通风管道绝热		计量单位		m3		工程量		45.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-4-354	橡塑板安装 风管厚度40mm	m3	1	413.78	83.76		132.09	413.78	83.76		132.09				
人工单价		小计						413.78	83.76		132.09				
130.2元/工日		未计价材料费						1279.66							
清单项目综合单价								1909.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	胶粘剂					kg	4.15	16	66.4						
	耐高温岩棉板 厚度40mm					m3	1.08	1184.87	1279.66						
	其他材料费							-	17.36	-					
	材料费小计							-	1363.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称: 防排烟

第 7 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 8 页 共 21 页

项目编码		030703001002		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-3-26	碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤3600mm	个	1	131.75	14.56	5.3	47.36	131.75	14.56	5.3	47.36				
人工单价		小计						131.75	14.56	5.3	47.36				
115.37元/工日		未计价材料费						207.72							
清单项目综合单价								406.69							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	280° 排烟防火阀 1000*250					个	1	207.72	207.72						
	其他材料费							-	14.56	-					
	材料费小计							-	222.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 9 页 共 21 页

项目编码		030703001003		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-3-26	碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤3600mm	个	1	131.75	14.56	5.3	47.36	131.75	14.56	5.3	47.36				
人工单价		小计						131.75	14.56	5.3	47.36				
115.37元/工日		未计价材料费						336.35							
清单项目综合单价								535.32							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	280° 排烟防火阀 1400*320					个	1	336.35	336.35						
	其他材料费							-	14.56	-					
	材料费小计							-	350.9	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 10 页 共 21 页

项目编码		030703001004		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-3-27	碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤5400mm	个	1	181.12	18.6	7.41	65.22	181.12	18.6	7.41	65.22				
人工单价		小计						181.12	18.6	7.41	65.22				
115.36元/工日		未计价材料费						378.07							
清单项目综合单价								650.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	280° 排烟防火阀 1500*400					个	1	378.07	378.07						
	其他材料费							-	18.6	-					
	材料费小计							-	396.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

第 11 页 共 21 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称: 防排烟

第 12 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称: 防排烟

第 13 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称: 防排烟

第 14 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称: 防排烟

第 15 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 16 页 共 21 页

项目编码		030703001007		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
7-3-26	碳钢调节阀安装 风管防火阀 周长≤3600mm	个	1	131.75	14.56	5.3	47.36	131.75	14.56	5.3	47.36				
人工单价		小计						131.75	14.56	5.3	47.36				
115.37元/工日		未计价材料费						381.2							
清单项目综合单价								580.17							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	排烟阀 1000*600					个	1	381.2	381.2						
	其他材料费							-	14.56	-					
	材料费小计							-	395.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 17 页 共 21 页

项目编码		030703001008		项目名称		碳钢阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-3-15	碳钢调节阀安装 圆、方形风管止回阀周长≤3200mm	个	1	56.53	15.11	5.3	20.35	56.53	15.11	5.3	20.35				
人工单价		小计						56.53	15.11	5.3	20.35				
115.37元/工日		未计价材料费						459.47							
清单项目综合单价								556.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	风管止回阀 1600*1500					个	1	459.47	459.47						
	其他材料费							-	15.11	-					
	材料费小计							-	474.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 18 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 19 页 共 21 页

项目编码		011210003001		项目名称		挡烟垂壁		计量单位	m2	工程量	28.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借12-221	全玻璃隔断 钢化玻璃	100m2	0.01	2977.49	20106.58		860.51	29.77	201.07		8.61
人工单价		小计						29.77	201.07		8.61
155.9元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								239.46			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶条伸缩缝					m	1.5736	60	94.42		
	防火玻璃 δ 12					m2	1.081	80	86.48		
	其他材料费							-	20.17	-	
	材料费小计							-	201.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 20 页 共 21 页

项目编码		030704001001		项目名称		通风工程检测、调试		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
7-5-HA10	系统调整费	100工日	5.8472	222.69	396.3		101.76	1302.11	2317.24				595.01		
人工单价		小计						1302.11	2317.24				595.01		
90.89元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4214.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	周转性材料费(占人工费)					元	2317.2671	1	2317.27						
	材料费小计							-	2317.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目
C1 厂房

工程名称：防排烟

第 21 页 共 21 页

项目编码		031301017004		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-6-HA1	脚手架搭拆费	100工日	5.8472	127.25	226.46		58.15	744.05	1324.15		340.02
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0488	159.07	283.07		72.69	7.76	13.81		3.55
12-14-HA2	绝热工程 脚手架搭拆费	100工日	1.459	318.12	566.15		145.39	464.13	826		212.12
人工单价		小计						1215.94	2163.96		555.69
90.89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3935.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	周转性材料费(占人工费)					元	2163.9669	1	2163.97		
	材料费小计							-	2163.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：防排烟

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：防排烟

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：防排烟

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：防排烟

标段：许继集团中试基地建设生产环境提升项目 C1 厂房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 防排烟

第 1 页 共 1 页

[illegible]