

禹州市2023年窨井设施专项整治项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：河南屹得源建设工程有限公司



2023 年 7 月 12 日

# 投标总价

招标人：禹州市城市排水管网工程建设管理局

工程名称：禹州市2023年窨井设施专项整治项目

投标总价 (小写)：1,512,844.43

(大写)：壹佰伍拾壹万贰仟捌佰肆拾肆元肆角叁分

投标人：河南屹得源建设工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

时间：2023年7月12日

# 总 说 明

工程名称：禹州市2023年窨井设施专项整治项目

第 1 页 共 1 页

--

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市2023年窨井设施专项整治项目

标段：1

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1291068.62	
1.1	一阳翟大道	434838.48	
1.2	一禹王大道	434844.6	
1.3	一滨河路	217419.24	
1.4	一颍北大道	203966.3	
2	措施项目	58035.29	
2.1	其中：安全文明施工费	43627.28	
2.2	其他措施费（费率类）	14408.01	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	38826.76	—
4.1	定额规费	38826.76	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1387930.67	
6	增值税	124913.76	—
7	含税工程造价合计	1512844.43	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	1,512,844.43	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市2023年窨井设施专项整治项目

标段：1

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	一	阳翟大道					434838.48	
1	040504009001	雨水口兼检查井改造（一）	沥青路面 做法： 1：现有路面检查井部位锯缝、拆除、井盖井圈拆除 2：装车、外运、运距投标人自行考虑 3：恢复详见施工图YS-06等全部工作内容 4：交通安全防护 5：球墨铸铁雨水篦（矩形）	座	168	2121.15	356353.2	
2	040504009002	雨水口兼检查井改造（二）	沥青路面 做法： 1：现有路面检查井部位锯缝、拆除、井盖井圈拆除 2：装车、外运、运距投标人自行考虑 3：恢复详见施工图YS-07等全部工作内容 4：交通安全防护 5：球墨铸铁井盖（矩形）	座	24	2301.14	55227.36	
3	040504009003	球墨铸铁井盖	沥青路面 做法： 1：现有路面检查井部位锯缝、拆除、井盖井圈拆除 2：装车、外运、运距投标人自行考虑 3：恢复详见施工图YS-09等全部工作内容 4：交通安全防护 5：球墨铸铁井盖（圆形）	座	12	1938.16	23257.92	
		分部小计					434838.48	
	一	禹王大道					434844.6	
<b>本页小计</b>							434838.48	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市2023年窨井设施专项整治项目

标段：1

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040504009004	雨水口兼检查井改造（一）	沥青路面 做法： 1：现有路面检查井部位锯缝、拆除、井盖井圈拆除 2：装车、外运、运距投标人自行考虑 3：恢复详见施工图YS-06等全部工作内容 4：交通安全防护 5：球墨铸铁雨水算（矩形）	座	172	2121.15	364837.8		
2	040504009005	雨水口兼检查井改造（二）	沥青路面 做法： 1：现有路面检查井部位锯缝、拆除、井盖井圈拆除 2：装车、外运、运距投标人自行考虑 3：恢复详见施工图YS-07等全部工作内容 4：交通安全防护 5：球墨铸铁井盖（矩形）	座	22	2301.15	50625.3		
3	040504009006	球墨铸铁井盖	沥青路面 做法： 1：现有路面检查井部位锯缝、拆除、井盖井圈拆除 2：装车、外运、运距投标人自行考虑 3：恢复详见施工图YS-09等全部工作内容 4：交通安全防护 5：球墨铸铁井盖（圆形）	座	10	1938.15	19381.5		
		分部小计					434844.6		
	一	滨河路					217419.24		
<b>本页小计</b>								434844.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市2023年窨井设施专项整治项目

标段：1

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	040504009007	雨水口兼检查井改造（一）	沥青路面 做法： 1：现有路面检查井部位锯缝、拆除、井盖井圈拆除 2：装车、外运、运距投标人自行考虑 3：恢复详见施工图YS-06等全部工作内容 4：交通安全防护 5：球墨铸铁雨水算（矩形）	座	84	2121.15	178176.6		
2	040504009008	雨水口兼检查井改造（二）	沥青路面 做法： 1：现有路面检查井部位锯缝、拆除、井盖井圈拆除 2：装车、外运、运距投标人自行考虑 3：恢复详见施工图YS-07等全部工作内容 4：交通安全防护 5：球墨铸铁井盖（矩形）	座	12	2301.15	27613.8		
3	040504009009	球墨铸铁井盖	沥青路面 做法： 1：现有路面检查井部位锯缝、拆除、井盖井圈拆除 2：装车、外运、运距投标人自行考虑 3：恢复详见施工图YS-09等全部工作内容 4：交通安全防护 5：球墨铸铁井盖（圆形）	座	6	1938.14	11628.84		
		分部小计					217419.24		
	一	颍北大道					203966.3		
<b>本页小计</b>								217419.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市2023年窨井设施专项整治项目

标段：1

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	040504009010	雨水口兼检查井改造（一）	沥青路面 做法： 1：现有路面检查井部位锯缝、拆除、井盖井圈拆除 2：装车、外运、运距投标人自行考虑 3：恢复详见施工图YS-06等全部工作内容 4：交通安全防护 5：球墨铸铁雨水算（矩形）	座	78	2121.15	165449.7		
2	040504009011	雨水口兼检查井改造（二）	沥青路面 做法： 1：现有路面检查井部位锯缝、拆除、井盖井圈拆除 2：装车、外运、运距投标人自行考虑 3：恢复详见施工图YS-07等全部工作内容 4：交通安全防护 5：球墨铸铁井盖（矩形）	座	10	2301.14	23011.4		
3	040504009012	球墨铸铁井盖	沥青路面 做法： 1：现有路面检查井部位锯缝、拆除、井盖井圈拆除 2：装车、外运、运距投标人自行考虑 3：恢复详见施工图YS-09等全部工作内容 4：交通安全防护 5：球墨铸铁井盖（圆形）	座	8	1938.15	15505.2		
		分部小计					203966.3		
		措施项目							
<b>本页小计</b>								203966.3	
<b>合 计</b>								1291068.62	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 综合单价分析表

工程名称: 禹州市2023年窨井设施专项整治项目	项目编码: 040504009001	项目名称: 雨水口兼检查井改造(一)	计量单位: 座	工程数量: 168	第 1 页 共 24 页
标段: 1					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-1 + 10-1-2 * 30	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):40	100m <sup>2</sup>	0.0173	2294.68	12.04	374.94	605.4	39.67	0.21	6.48	10.46
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m <sup>3</sup>	0.0007			16584.98	736.1			11.47	0.5
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m <sup>2</sup>	0.049	3239.59	546.54	92.76	904.85	158.61	26.76	4.54	44.3
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m <sup>3</sup>	0.096	2636.85	3546.41		723.56	253.14	340.46		69.46
01010177@1	钢筋	kg	21		3.62				76.02		
01B001	墨球铸铁楼梯	座	1		20				20		
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	164.26	2.73	212.88	77.45	16.43	0.27	21.29
2-3-34 + 2-3-35 * 2	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):8	100m <sup>2</sup>	0.026	326.24	7125.9	345.87	187.5	8.48	185.27	8.99	4.88
01B002	防坠网	座	1		16				16		
人工单价				小计				537.35			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				720			
				清单项目综合单价				2121.15			

材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
清单项目综合单价							
2121.15							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：禹州市2023年窰井设施专项整治项目

标段：1

第 2 页 共 24 页

水		m <sup>3</sup>	1.2376	5.4	6.68	
预拌水泥石灰 1:2		m <sup>3</sup>	0.1064	250	26.6	
其他材料费		元	2.8031	1	2.8	
塑料薄膜		m <sup>2</sup>	14.8652	0.26	3.86	
电		kW·h	0.7336	0.68	0.5	
预拌混凝土 C30		m <sup>3</sup>	0.9696	339.81	329.48	
墨球铸铁钢梯		座	1	20	20	
煤焦沥青漆 L01-17		kg	0.492	18.29	9	
预拌混合砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	0.0284	260	7.38	
滑石粉		kg	16.8374	0.82	13.81	
石油沥青 30#		kg	39.2887	3.69	144.98	
碎石 10~20mm		m <sup>3</sup>	0.1219	107.44	13.09	
砂子 中粗砂		m <sup>3</sup>	0.1387	67	9.29	
柴油		t	0.0002	6938	1.39	
防坠网		座	1	16	16	
钢筋 HRB400 φ 10		kg	21	3.62	76.02	
铸铁井盖、井座 (900*750)		套	1	720	720	
其他材料费				-	0.21	
材料费小计				-	1401.09	

明  
细

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称: 禹州市2023年窨井设施专项整治项目	项目编码: 040504009002	项目名称: 雨水口兼检查井改造(二)	标段: 1	计量单位: 座	工程量: 24	第 3 页 共 24 页
--------------------------	--------------------	--------------------	-------	---------	---------	--------------

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
				清单综合单价组成明细							
10-1-1 + 10-1-2 * 30	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):40	100m <sup>2</sup>	0.0173	2294.68	12.04	374.94	605.4	39.67	0.21	6.48	10.46
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m <sup>3</sup>	0.0007			16584.98	736.1			11.46	0.5
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m <sup>2</sup>	0.049	3239.59	546.54	92.76	904.85	158.61	26.76	4.54	44.3
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m <sup>3</sup>	0.096	2636.85	3546.41		723.56	253.14	340.46		69.46
01010177@1	钢筋	kg	21		3.62				76.02		
01B001	墨球铸铁钢梯	座	1		20				20		
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	164.26	2.73	212.88	77.45	16.43	0.27	21.29
2-3-34 + 2-3-35 * 2	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):8	100m <sup>2</sup>	0.026	326.24	7125.9	345.87	187.5	8.48	185.27	8.99	4.88
01B002	防坠网	座	1		16				16		
人工单价				小计				900			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价				2301.14							
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称: 禹州市2023年窨井设施专项整治项目	项目编码: 040504009003	项目名称: 球墨铸铁井盖	计量单位: 座	工程量: 12	
标段: 1					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-1 + 10-1-2 * 32	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):42	100m <sup>2</sup>	0.0114	2404.75	12.62	393.98	634.35	27.41	0.14	4.49	7.23
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m <sup>3</sup>	0.0005			16584.98	736.1			7.95	0.35
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m <sup>2</sup>	0.079	3239.59	546.54	92.76	904.85	255.93	43.18	7.33	71.48
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m <sup>3</sup>	0.0342	2636.85	3546.41		723.56	90.18	121.29		24.74
01010177@1	钢筋	kg	22.823		3.62				82.62		
01B001	墨球铸铁钢梯	座	1		20				20		
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	164.26	2.73	212.88	77.45	16.43	0.27	21.29
2-3-34 + 2-3-35 * 2	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):8	100m <sup>2</sup>	0.0114	326.24	7125.9	345.87	187.5	3.72	81.24	3.94	2.13
01B002	防坠网	座	1		16				16		
2-3-41	沥青混凝土路面 细粒式 人工摊铺 厚度4cm	100m <sup>2</sup>	0.0114	262.3	3840.62	252.95	148.93	2.99	43.78	2.88	1.7
人工单价				小计				457.68	424.68	26.86	128.92
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				900			
清单项目综合单价				1988.16							
材	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价	暂估合价				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：禹州市2023年窰井设施专项整治项目

标段：1

第 6 页 共 24 页

料							(元)	(元)
水	m3	0.4778	5.4	2.58				
预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.1717	250	42.93				
其他材料费	元	1.8731	1	1.87				
塑料薄膜	m2	5.2957	0.26	1.38				
电	kW·h	0.2614	0.68	0.18				
预拌混凝土 C30	m3	0.3454	339.81	117.37				
墨球铸铁钢梯	座	1	20	20				
煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.492	18.29	9				
预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284	260	7.38				
滑石粉	kg	11.4511	0.82	9.39				
石油沥青 30#	kg	17.2227	3.69	63.55				
碎石 10~20mm	m3	0.0534	107.44	5.74				
砂子 中粗砂	m3	0.0967	67	6.48				
柴油	t	0.0001	6938	0.69				
防坠网	座	1	16	16				
石油沥青 10#	kg	9.4966	3.69	35.04				
钢筋 HRB400 φ 10	kg	22.823	3.62	82.62				
铸铁井盖、井座 φ 700	套	1	900	900				
其他材料费			-	-				
材料费小计			-	1324.43				

料  
费  
明  
细

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称: 禹州市2023年窰井设施专项整治项目

标段: 1

项目编码 040504009004

项目名称 雨水口兼检查井改造(一)

计量单位 座

工程量 172

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价										
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润							
				2294.68	12.04	374.94	605.4	39.67	0.21	6.48	10.46							
10-1-1 + 10-1-2 * 30	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):40	100m <sup>2</sup>	0.0173															
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m <sup>3</sup>	0.0007			16584.98	736.1					11.47						0.5
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m <sup>2</sup>	0.049	3239.59	546.54	92.76	904.85	158.61				4.54						44.3
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m <sup>3</sup>	0.096	2636.85	3546.41		723.56	253.14										69.46
01010177@1	钢筋	kg	21		3.62													
01B001	墨球铸铁钢梯	座	1		20													
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	164.26	2.73	212.88	77.45				0.27						21.29
2-3-34 + 2-3-35 * 2	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):8	100m <sup>2</sup>	0.026	326.24	7125.9	345.87	187.5	8.48				8.99						4.88
01B002	防坠网	座	1		16													
人工单价				小计				720										
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费														
清单项目综合单价				2121.15														
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：禹州市2023年窨井设施专项整治项目	项目编码：040504009005	项目名称：雨水口兼检查井改造（二）	标段：1	计量单位：座	工程量：22	第 9 页 共 24 页
-------------------------	-------------------	-------------------	------	--------	--------	--------------

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-1 + 10-1-2 * 30	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):40	100m <sup>2</sup>	0.0173	2294.68	12.04	374.94	605.4	39.67	0.21	6.48	10.46
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m <sup>3</sup>	0.0007			16584.98	736.1			11.47	0.5
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙抹灰 井内侧	100m <sup>2</sup>	0.049	3239.59	546.54	92.76	904.85	158.61	26.76	4.54	44.3
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m <sup>3</sup>	0.096	2636.85	3546.41		723.56	253.14	340.46		69.46
01010177@1	钢筋	kg	21		3.62				76.02		
01B001	墨球铸铁钢梯	座	1		20				20		
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	164.26	2.73	212.88	77.45	16.43	0.27	21.29
2-3-34 + 2-3-35 * 2	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):8	100m <sup>2</sup>	0.026	326.24	7125.9	345.87	187.5	8.48	185.27	8.99	4.88
01B002	防坠网	座	1		16				16		
人工单价				小计				900			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价				2301.15							
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：禹州市2023年窰井设施专项整治项目

标段：1

第 10 页 共 24 页

水		m3	1.2376	5.4	6.68	
预拌水泥砂浆 1:2		m3	0.1064	250	26.6	
其他材料费		元	2.8031	1	2.8	
塑料薄膜		m2	14.8652	0.26	3.86	
电		kW·h	0.7336	0.68	0.5	
预拌混凝土 C30		m3	0.9696	339.81	329.48	
墨球铸铁钢梯		座	1	20	20	
煤焦沥青漆 L01-17		kg	0.492	18.29	9	
预拌混合砂浆 M7.5		m3	0.0284	260	7.38	
滑石粉		kg	16.8374	0.82	13.81	
石油沥青 30#		kg	39.2887	3.69	144.98	
碎石 10~20mm		m3	0.1219	107.44	13.09	
砂子 中粗砂		m3	0.1387	67	9.29	
柴油		t	0.0002	6938	1.39	
防坠网		座	1	16	16	
钢筋 HRB400 φ 10		kg	21	3.62	76.02	
铸铁井盖、井座 (900*750)		套	1	900	900	
其他材料费				-	0.21	
材料费小计				-	1581.09	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称: 禹州市2023年窨井设施专项整治项目	项目编码: 040504009006	项目名称: 球墨铸铁井盖	计量单位: 座	工程量: 10	第 11 页 共 24 页
标段: 1					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
				清单综合单价组成明细									
10-1-1 + 10-1-2 * 32	拆除沥青柏油类路面 小型 机械拆除 厚10cm以内 实际 厚度(cm):42	100m <sup>2</sup>	0.0114	2404.75	12.62	393.98	634.35	27.41	0.14	4.49	7.23		
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m <sup>3</sup>	0.0005			16584.98	736.1			7.94	0.35		
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m <sup>2</sup>	0.079	3239.59	546.54	92.76	904.85	255.93	43.18	7.33	71.48		
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制 作 换为【预拌混凝土 C30 】	10m <sup>3</sup>	0.0342	2636.85	3546.41		723.56	90.18	121.29		24.74		
01010177@1	钢筋	kg	22.823		3.62				82.62				
01B001	墨球铸铁钢梯	座	1		20				20				
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	164.26	2.73	212.88	77.45	16.43	0.27	21.29		
2-3-34 + 2-3-35 * 2	沥青混凝土路面 中粒式 人 工摊铺 厚度6cm 实际厚度 (cm):8	100m <sup>2</sup>	0.0114	326.24	7125.9	345.87	187.5	3.72	81.24	3.94	2.13		
01B002	防坠网	座	1		16				16				
2-3-41	沥青混凝土路面 细粒式 人 工摊铺 厚度4cm	100m <sup>2</sup>	0.0114	262.3	3840.62	252.95	148.93	2.99	43.78	2.88	1.7		
人工单价				小计					457.68				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费					900				
清单项目综合单价				1988.15					1988.15				
材	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价	暂估合价						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：禹州市2023年窰井设施专项整治项目

标段：1

第 12 页 共 24 页

料							(元)	(元)
水	m3	0.4778	5.4			2.58		
预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.1717	250			42.93		
其他材料费	元	1.8731	1			1.87		
塑料薄膜	m2	5.2957	0.26			1.38		
电	kW·h	0.2614	0.68			0.18		
预拌混凝土 C30	m3	0.3454	339.81			117.37		
墨球铸铁钢梯	座	1	20			20		
煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.492	18.29			9		
预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284	260			7.38		
滑石粉	kg	11.4511	0.82			9.39		
石油沥青 30#	kg	17.2227	3.69			63.55		
碎石 10~20mm	m3	0.0534	107.44			5.74		
砂子 中粗砂	m3	0.0967	67			6.48		
柴油	t	0.0001	6938			0.69		
防坠网	座	1	16			16		
石油沥青 10#	kg	9.4966	3.69			35.04		
钢筋 HRB400 φ 10	kg	22.823	3.62			82.62		
铸铁井盖、井座 φ 700	套	1	900			900		
其他材料费			-			2.22		
材料费小计			-			1324.43		

料  
费  
明  
细

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称: 禹州市2023年窨井设施专项整治项目	项目编码: 040504009007	项目名称: 雨水口兼检查井改造(一)	标段: 1	计量单位: 座	工程量: 84	第 13 页 共 24 页
--------------------------	--------------------	--------------------	-------	---------	---------	---------------

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
				清单综合单价组成明细							
10-1-1 + 10-1-2 * 30	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):40	100m <sup>2</sup>	0.0173	2294.68	12.04	374.94	605.4	39.67	0.21	6.48	10.46
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m <sup>3</sup>	0.0007			16584.98	736.1			11.47	0.5
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m <sup>2</sup>	0.049	3239.59	546.54	92.76	904.85	158.61	26.76	4.54	44.3
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m <sup>3</sup>	0.096	2636.85	3546.41		723.56	253.14	340.46		69.46
01010177@1	钢筋	kg	21		3.62				76.02		
01B001	墨球铸铁钢梯	座	1		20				20		
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	164.26	2.73	212.88	77.45	16.43	0.27	21.29
2-3-34 + 2-3-35 * 2	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):8	100m <sup>2</sup>	0.026	326.24	7125.9	345.87	187.5	8.48	185.27	8.99	4.88
01B002	防坠网	座	1		16				16		
人工单价				小计				720			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价				2121.15							
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称：禹州市2023年窨井设施专项整治项目	项目编码：040504009008	项目名称：雨水口兼检查井改造（二）	标段：1	计量单位：座	工程量：12	第 15 页 共 24 页
-------------------------	-------------------	-------------------	------	--------	--------	---------------

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
				清单综合单价组成明细							
10-1-1 + 10-1-2 * 30	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):40	100m <sup>2</sup>	0.0173	2294.68	12.04	374.94	605.4	39.67	0.21	6.48	10.46
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m <sup>3</sup>	0.0007			16584.98	736.1			11.47	0.5
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m <sup>2</sup>	0.049	3239.59	546.54	92.76	904.85	158.61	26.76	4.54	44.3
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m <sup>3</sup>	0.096	2636.85	3546.41		723.56	253.14	340.46		69.46
01010177@1	钢筋	kg	21		3.62				76.02		
01B001	墨球铸铁钢梯	座	1		20				20		
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	164.26	2.73	212.88	77.45	16.43	0.27	21.29
2-3-34 + 2-3-35 * 2	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):8	100m <sup>2</sup>	0.026	326.24	7125.9	345.87	187.5	8.48	185.27	8.99	4.88
01B002	防坠网	座	1		16				16		
人工单价				小计				900			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价				2301.15							
材 料 费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：禹州市2023年窰井设施专项整治项目

标段：1

第 16 页 共 24 页

水		m3	1.2376	5.4	6.68		
预拌水泥砂浆 1:2		m3	0.1064	250	26.6		
其他材料费		元	2.8031	1	2.8		
塑料薄膜		m2	14.8652	0.26	3.86		
电		kW·h	0.7336	0.68	0.5		
预拌混凝土 C30		m3	0.9696	339.81	329.48		
墨球铸铁钢梯		座	1	20	20		
煤焦沥青漆 L01-17		kg	0.492	18.29	9		
预拌混合砂浆 M7.5		m3	0.0284	260	7.38		
滑石粉		kg	16.8374	0.82	13.81		
石油沥青 30#		kg	39.2887	3.69	144.98		
碎石 10~20mm		m3	0.1219	107.44	13.09		
砂子 中粗砂		m3	0.1387	67	9.29		
柴油		t	0.0002	6938	1.39		
防坠网		座	1	16	16		
钢筋 HRB400 φ10		kg	21	3.62	76.02		
铸铁井盖、井座 (900*750)		套	1	900	900		
	其他材料费			-	0.21		
	材料费小计			-	1581.09		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：禹州市2023年窰井设施专项整治项目 标段：1 球墨铸铁井盖 第 17 页 共 24 页

项目编码	040504009009	项目名称	球墨铸铁井盖	计量单位	座	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-1 + 10-1-2 * 32	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):42	100m <sup>2</sup>	0.0114	2404.75	12.62	393.98	634.35	27.41	0.14	4.49	7.23
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m <sup>3</sup>	0.0005			16584.98	736.1			7.93	0.35
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m <sup>2</sup>	0.079	3239.59	546.54	92.76	904.85	255.93	43.18	7.33	71.48
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m <sup>3</sup>	0.0342	2636.85	3546.41		723.56	90.18	121.29		24.74
01010177@1	钢筋	kg	22.823		3.62				82.62		
01B001	墨球铸铁钢梯	座	1		20				20		
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	164.26	2.73	212.88	77.45	16.43	0.27	21.29
2-3-34 + 2-3-35 * 2	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):8	100m <sup>2</sup>	0.0114	326.24	7125.9	345.87	187.5	3.72	81.24	3.94	2.13
01B002	防坠网	座	1		16				16		
2-3-41	沥青混凝土路面 细粒式 人工摊铺 厚度4cm	100m <sup>2</sup>	0.0114	262.3	3840.62	252.95	148.93	2.99	43.78	2.88	1.7
人工单价				小计				457.68	424.68	26.84	128.92
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				900			
清单项目综合单价								1938.14			
材	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价	暂估合价				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：禹州市2023年窰井设施专项整治项目

标段：1

第 18 页 共 24 页

料	费	明	细	单	位	数	量	单	价	合	价	单	位	单	价	合	价
				(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)	(元)
水					m3	0.4778	5.4	2.58									
预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.1717	250	42.93									
其他材料费					元	1.8731	1	1.87									
塑料薄膜					m2	5.2957	0.26	1.38									
电					kW·h	0.2614	0.68	0.18									
预拌混凝土 C30					m3	0.3454	339.81	117.37									
墨球铸铁钢梯					座	1	20	20									
煤焦沥青漆 L01-17					kg	0.492	18.29	9									
预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0284	260	7.38									
滑石粉					kg	11.4511	0.82	9.39									
石油沥青 30#					kg	17.2227	3.69	63.55									
碎石 10~20mm					m3	0.0534	107.44	5.74									
砂子 中粗砂					m3	0.0967	67	6.48									
柴油					t	0.0001	6938	0.69									
防坠网					座	1	16	16									
石油沥青 10#					kg	9.4966	3.69	35.04									
钢筋 HRB400 φ 10					kg	22.823	3.62	82.62									
铸铁井盖、井座 φ 700					套	1	900	900									
其他材料费							-	-									
材料费小计							-	-									
								1324.43									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

# 综合单价分析表

工程名称：禹州市2023年窨井设施专项整治项目 标段：1 项目代码：040504009010 项目名称：雨水口兼检查井改造（一） 计量单位：座 工程量：78 第 19 页 共 24 页

清单综合单价组成明细		合价											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价						合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
10-1-1 + 10-1-2 * 30	拆除沥青柏油类路面层 小型 机械拆除 厚10cm以内 实际 厚度(cm):40	100m <sup>2</sup>	0.0173	2294.68	12.04	374.94	605.4	39.67	0.21	6.48	10.46		
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m <sup>3</sup>	0.0007			16584.98	736.1			11.47	0.5		
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m <sup>2</sup>	0.049	3239.59	546.54	92.76	904.85	158.61	26.76	4.54	44.3		
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制 作 换为【预拌混凝土 C30 】	10m <sup>3</sup>	0.096	2636.85	3546.41		723.56	253.14	340.46		69.46		
01010177@1	钢筋	kg	21		3.62				76.02				
01B001	墨球铸铁钢梯	座	1		20				20				
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	164.26	2.73	212.88	77.45	16.43	0.27	21.29		
2-3-34 + 2-3-35 * 2	沥青混凝土路面 中粒式 人 工摊铺 厚度6cm 实际厚度 (cm):8	100m <sup>2</sup>	0.026	326.24	7125.9	345.87	187.5	8.48	185.27	8.99	4.88		
01B002	防坠网	座	1		16				16				
人工单价				小计				537.35	681.15	31.75	150.89		
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				720				2121.15	
清单项目综合单价				主要材料名称、规格、型号				数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称: 禹州市2023年窨井设施专项整治项目	项目编码: 040504009011	项目名称: 雨水口兼检查井改造(二)	计量单位: 座	工程量: 10	标段: 1	第 21 页 共 24 页
--------------------------	--------------------	--------------------	---------	---------	-------	---------------

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-1 + 10-1-2 * 30	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):40	100m <sup>2</sup>	0.0173	2294.68	12.04	374.94	605.4	39.67	0.21	6.48	10.46
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m <sup>3</sup>	0.0007			16584.98	736.1			11.46	0.5
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m <sup>2</sup>	0.049	3239.59	546.54	92.76	904.85	158.61	26.76	4.54	44.3
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制作 换为【预拌混凝土 C30】	10m <sup>3</sup>	0.096	2636.85	3546.41		723.56	253.14	340.46		69.46
01010177@1	钢筋	kg	21		3.62				76.02		
01B001	墨球铸铁钢梯	座	1		20				20		
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	164.26	2.73	212.88	77.45	16.43	0.27	21.29
2-3-34 + 2-3-35 * 2	沥青混凝土路面 中粒式 人工摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):8	100m <sup>2</sup>	0.026	326.24	7125.9	345.87	187.5	8.48	185.27	8.99	4.88
01B002	防坠网	座	1		16				16		
人工单价				小计				900			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				2301.14			
清单项目综合单价				数量				暂估单价(元)			
主要材料名称、规格、型号				单位				暂估合价(元)			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



# 综合单价分析表

工程名称: 禹州市2023年窨井设施专项整治项目	项目编码: 040504009012	项目名称: 球墨铸铁井盖	计量单位: 座	工程量: 8	第 23 页 共 24 页
标段: 1					

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
				未计价材料费				人工费(元)	合价(元)	暂估单价	暂估合价				
10-1-1 + 10-1-2 * 32	拆除沥青柏油类路面层 小型 机械拆除 厚10cm以内 实际 厚度(cm):42	100m <sup>2</sup>	0.0114	2404.75	12.62	393.98	634.35	27.41	0.14	4.49	7.23				
1-1-293	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距5km	1000m <sup>3</sup>	0.0005			16584.98	736.1			7.94	0.35				
5-3-370	非定型井勾缝及抹灰 砖墙 抹灰 井内侧	100m <sup>2</sup>	0.079	3239.59	546.54	92.76	904.85	255.93	43.18	7.33	71.48				
5-3-382 H80210559 80210561	钢筋混凝土非定型井 井圈制 作 换为【预拌混凝土 C30 】	10m <sup>3</sup>	0.0342	2636.85	3546.41		723.56	90.18	121.29		24.74				
01010177@1	钢筋	kg	22.823		3.62				82.62						
01B001	墨球铸铁钢梯	座	1		20				20						
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座安装	10套	0.1	774.5	164.26	2.73	212.88	77.45	16.43	0.27	21.29				
2-3-34 + 2-3-35 * 2	沥青混凝土路面 中粒式 人 工摊铺 厚度6cm 实际厚度 (cm):8	100m <sup>2</sup>	0.0114	326.24	7125.9	345.87	187.5	3.72	81.24	3.94	2.13				
01B002	防坠网	座	1		16				16						
2-3-41	沥青混凝土路面 细粒式 人 工摊铺 厚度4cm	100m <sup>2</sup>	0.0114	262.3	3840.62	252.95	148.93	2.99	43.78	2.88	1.7				
人工单价				小计				457.68	424.68	26.85	128.92				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				900							
清单项目综合单价				1988.15											
材	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价	暂估合价							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。  
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

# 综合单价分析表

工程名称：禹州市2023年窰井设施专项整治项目

标段：1

第 24 页 共 24 页

料							(元)	(元)
水		m3	0.4778	5.4		2.58		
预拌水泥砂浆 1:2		m3	0.1717	250		42.93		
其他材料费		元	1.8731	1		1.87		
塑料薄膜		m2	5.2957	0.26		1.38		
电		kW·h	0.2614	0.68		0.18		
预拌混凝土 C30		m3	0.3454	339.81		117.37		
墨球铸铁钢梯		座	1	20		20		
煤焦沥青漆 L01-17		kg	0.492	18.29		9		
预拌混合砂浆 M7.5		m3	0.0284	260		7.38		
滑石粉		kg	11.4511	0.82		9.39		
石油沥青 30#		kg	17.2227	3.69		63.55		
碎石 10~20mm		m3	0.0534	107.44		5.74		
砂子 中粗砂		m3	0.0967	67		6.48		
柴油		t	0.0001	6938		0.69		
防坠网		座	1	16		16		
石油沥青 10#		kg	9.4966	3.69		35.04		
钢筋 HRB400 φ 10		kg	22.823	3.62		82.62		
铸铁井盖、井座 φ 700		套	1	900		900		
其他材料费				-		2.22		
材料费小计				-		1324.43		

料  
费  
明  
细

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。  
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09











# 计 日 工 表

工程名称：禹州市2023年窨井设施专项整治项目

标段：1

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
<b>总 计</b>							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。







## 造价咨询委托协议书

委托人名称:河南屹得源建设工程有限公司(甲方)

受托人名称:河南省立源工程管理有限公司(乙方)

我公司因禹州市 2023 年窰井设施专项整治项目 投标,根据招标人要求,现委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制本工程投标预算。现由甲方委托乙方进行代理编制本工程的投标预算。

经双方协商,达成如下条款:

一、乙方应根据甲方的委托事项,认真做好对投标预算书的编制,对其编制签字盖章:负责按甲方规定提供两个必须的造价工程师签字盖章;负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询。

二、其他事项:

1. 按照达成的约定双方规定,甲方一次性付给乙方结算总价费 2000 元。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,由双方签字盖章后生效,本工程完毕后失效。

甲方(单位公章):



乙方(单位公章):



日期:2023 年 7 月 5 日



全程电子化

# 营业执照

统一社会信用代码

91410105671672633B

扫描二维码  
是企业信用公示  
系统“了解更多登记、  
备案、许可监管信息。”



名称 河南省立源工程管理有限公司

类型 其他有限责任公司

法定代表人 谢艳梅

经营范围 一般项目：工程管理服务，招投标代理服务，工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水利相关咨询服务；公路水运工程试验检测服务；环境保护监测；园林绿化工程施工；企业管理咨询，资产评估，节能管理服务，环保咨询服务；水资源管理；水土流失防治服务；信息系统集成服务；计算机系统集成服务；安全咨询服务；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：建设工程监理，公路工程监理，水运工程监理，文物保护工程监理，水利工程建设监理，建设工程勘察，建设工程设计；公路管理与养护；检验检测服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

注册资本 伍仟万圆整

成立日期 2008年01月30日

营业期限 长期

住所 河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路80号绿地新都会2号楼2单元8层803号

登记机关

2022年01月05日

