

禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南稳晟建设工程有限公司

(单位盖章)

2023 年 11 月 3 日

投 标 总 价

招 标 人：禹州市教育体育局

工 程 名 称：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目

投标总价

(小写)：915276.22

(大写)：玖拾壹万伍仟贰佰柒拾陆元贰角贰分



投 标 人：河南稳晟建设工程有限公司

(单位盖章)



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：

焦颖博



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

时 间：2023 年 11 月 3 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目	915276.22		22148.18	27236.44
合 计		915276.22		22148.18	27236.44

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目	915276.22		22148.18	27236.44
1	新建厕所土建	647663.4		15649.46	19403.88
2	室外工程	234598.92		5564.93	6617.21
3	厕所-给排水	16716.44		443.31	576.6
4	厕所-电气	16297.46		490.48	638.75
合 计		915276.22		22148.18	27236.44

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

工程名称：新建厕所土建

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	537978.08	
1.1	土石方工程	20132.91	
1.2	砌筑工程	62749.11	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	151732.45	
1.4	门窗工程	11016	
1.5	屋面及防水工程	61070.78	
1.6	楼地面装饰工程	41755.03	
1.7	大小便槽、盥洗池	39036.76	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	132087.05	
1.9	天棚工程	12693.99	
1.10	其他	5704	
2	措施项目	36804.65	
2.1	其中：安全文明施工费	15649.46	
2.2	其他措施费（费率类）	7200	
2.3	单价措施费	13955.19	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	19403.88	—
4.1	定额规费	19403.88	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	594186.61	
6	增值税	53476.79	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

工程名称：新建厕所土建

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土石方工程					20132.91	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：自行考虑 3. 其他：详见图纸及相关规范要求	m ²	244.56	1.61	393.74	
2	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2.75m 以内 3. 弃土运距：自行考虑 4. 含放坡及工作面 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ³	822.66	10.79	8876.5	
3	010103001006	回填方	1. 部位：基础回填 2. 填方材料品种：素土 3. 密实度要求：压实系数≥0.94 4. 取土来源、运距：自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ³	693.37	10.83	7509.2	
4	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 弃土运距：自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ³	194.63	17.23	3353.47	
		分部小计					20132.91	
		砌筑工程					62749.11	
1	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15煤矸石烧结实心砖 2. 砂浆类型、强度等级：预拌水泥砂浆，M15 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ³	59.08	465.07	27476.34	
本页小计							47609.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厕所土建

标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010401003006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15煤矸石烧结多孔砖 2. 砂浆类型、强度等级: 预拌混合砂浆, M10 3. 墙厚: 240mm 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	81.13	415.61	33718.44	
3	010401003007	实心砖墙	1. 部位: 厕所砖砌隔墙 2. 砖品种、规格、强度等级: MU10煤矸石烧结砖 3. 砂浆类型、强度等级: 预拌混合砂浆, M10 4. 墙厚: 60mm厚 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	3.72	417.83	1554.33	
		分部小计					62749.11	
		混凝土及钢筋混凝土工程					151732.45	
1	010501001006	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 混凝土运输泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	16.31	492.32	8029.74	
2	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运输泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	41.48	783.44	32497.09	
本页小计							75799.6	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厕所土建
标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目
第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	16.52	1072.27	17713.9	
4	010503004004	地圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	7.92	1155.65	9152.75	
5	010503004005	窗台板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	2.42	1218.28	2948.24	
6	010503004006	止水带	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	2.6	1155.64	3004.66	
本页小计							32819.55	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建厕所土建

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	010503004007	板底圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	6.42	1155.65	7419.27	
8	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	2.16	1235.74	2669.2	
9	010507005005	扶手、压顶	1. 名称: 女儿墙压顶 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 混凝土运输: 自行考虑 5. 其它: 制作、安装及拆除 6. 其他: 详见图纸及相关规范要求	m3	2.61	1218.29	3179.74	
10	010503002002	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	8.85	642.85	5689.22	
本页小计							18957.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厕所土建
标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	010505003004	平板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ³	30.74	446.15	13714.65	
12	010515001023	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 HPB300 Φ10以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.391	5523.64	2159.74	
13	010515001024	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 HPB300 Φ18以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	1.069	5079.07	5429.53	
14	010515001025	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 HPB300 Φ10以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.35	6774.8	2371.18	
15	010515001026	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 HRB400 10以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.473	6516.32	3082.22	
16	010515001027	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 HRB400 10以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	3.39	5126.68	17379.45	
17	010515001028	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 HRB400 18以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	2.574	4876.5	12552.11	
18	010515001029	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 HRB400 25以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.018	4480.01	80.64	
本页小计							56769.52	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厕所土建

标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
19	010515001030	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体内加固筋 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.344	7730	2659.12	
		分部小计					151732.45	
		门窗工程					11016	
1	010514002001	预制混凝土空花格窗	1. 选用图集: 12YJ9-1 3/14 刷白色涂料 2. 混凝土花格采用 1: 3 白水泥白石子, 内配HPB235级钢筋浇筑成型。成品要求棱角整齐, 安装后一次成活, 不另做饰面 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	32.4	340	11016	
		分部小计					11016	
		屋面及防水工程					61070.78	
1	010902001004	屋面卷材防水	1. 名称: 不上人屋面 2. 选用图集: 12YJ1 屋105-2F1-70B4 3. 20厚1: 2. 5水泥砂浆保护层 4. 隔离层: 0. 4厚聚乙烯膜一层 5. 防水层: 4mmSBS高聚物改性沥青防水卷材 (含卷材上翻及附加防水层) 6. 30厚C20细石混凝土找平层 7. 保温层: 70厚岩棉板 8. 20厚1: 2. 5水泥砂浆找平层 9. 最薄处30厚找坡2%找平层: 1: 8水泥憎水型膨胀珍珠岩 10. 砂浆采用预拌砂浆 11. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	265.6	226.72	60216.83	
本页小计							73891.95	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厕所土建

标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010902004003	屋面排水管	1. 名称: 雨水管 2. 选用图集: 12YJ5-1 5/E2 D/E3 1/E7 2/E7 3/E7 4/E7 5/E7 3. 材质、类别: 白色PVC塑料雨水管、水斗、水口 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	15	43.97	659.55	
3	01B007	水簸箕	1. 名称: 落水管水簸箕 2. 其它: 详见图纸及规范要求	个	4	48.6	194.4	
		分部小计					61070.78	
		楼地面装饰工程					41755.03	
1	011102003002	块料楼地面	1. 选用图集: 12YJ1-地201 2. 600mm*600mm地砖面层, 稀水泥浆擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土 7. 砂浆种类: 预拌砂浆 8. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	192.43	158.91	30579.05	
2	010507001003	散水、坡道	1. 选用图集: 12YJ1 P152页散1 2. 60厚C20细石混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实, 向外坡4% 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	66.43	83.49	5546.24	
本页小计							36979.24	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厕所土建

标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010507001004	散水、坡道	1. 选用图集: 12YJ1 坡2 2. 100厚C20混凝土, 随捣随抹成麻面 3. 300厚3:7灰土 4. 素土夯实 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	50.36	111.79	5629.74	
		分部小计					41755.03	
		大小便槽、盥洗池					39036.76	
1	010401012003	大便槽	1. 选用图集: 详 98ZJ512 P20 ① 2. 槽内4~5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝; 蹲台地板砖面层 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆, 面撒素水泥 4. 1.5厚聚氨酯防水涂料, 面撒黄砂, 四周沿墙上翻150高, 刷基层处理剂一遍 5. 15厚1:2水泥砂浆找平 6. 现浇60厚C20细石混凝土沟槽、沟壁 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 模板安拆 9. 挖沟槽 10. 素土夯实 11. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	56.56	395.63	22376.83	
本页小计							28006.57	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厕所土建
标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010401012004	小便槽	1. 选用图集:12YJ11 105 2. 池底:1) 5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 2) 5厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶贴 3) 30厚(最薄处) C20细石混凝土找2%坡度 4) 1.5厚聚氨酯防水涂料, 沿墙上翻400mm 5) 20厚1:3水泥砂浆找平层四周抹小八字 3. 池壁:1) 铺地砖 2) 撒素水泥面 3) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4) 60厚C15混凝土垫层 5) 砖砌踏步 6) 防水层 4. 素土夯实 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	15.76	575.28	9066.41	
本页小计							9066.41	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建厕所土建

标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	01B008	盥洗池	1. 选用图集:12YJ11P132页1 2. 池身采用C25细石混凝土, 内配钢筋成型 3. 12厚1:3水泥砂浆 4. 刷素水泥浆一道 5. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶贴 6. 5厚釉面面砖, 白水泥浆擦缝 7. 砖支座采用M5的水泥砂浆, MU10的黏土烧结砖砌筑; 支座砌在地面垫层上, 面层白色釉面砖 8. 砂浆采用预拌砂浆 9. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	17.6	431.45	7593.52	
		分部小计					39036.76	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					132087.05	
1	011201001006	墙面一般抹灰	1. 名称: 混合砂浆内墙面 2. 选用图集:12YJ1-78-内墙3A 3. 9厚1: 1: 6水泥砂浆 4. 6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹平 5. 砂浆采用预拌砂浆 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	188.06	26.48	4979.83	
2	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 名称: 内墙面仿瓷涂料 2. 面层仿瓷涂料二遍 3. 找平腻子, 分遍打磨 4. 清理抹灰基层 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	211.39	18.21	3849.41	
本页小计							16422.76	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

工程名称：新建厕所土建

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	011201001007	墙面一般抹灰	1. 名称:砖墙外墙 面抹灰(真石漆打 底) 2. 15厚1:3水泥砂 浆找平 3. 砂浆采用预拌砂 浆 4. 其它:详见图纸 及相关规范要求	m ²	318.5	39.93	12717.71	
4	011407001014	外墙真石漆	1. 名称:真石漆外 墙面 选用图 集:12YJ1-外墙9A 2. 5厚干粉类聚合 物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱 玻璃纤维网布 3. 真石漆两遍 4. 其它:详见图纸 及相关规范要求	m ²	332.56	135.37	45018.65	
5	011204003004	块料墙面	1. 名称:釉面砖内 墙裙 2. 选用图 集:12YJ7-1 2/29 2. 1米高 3. 稀白水泥浆兑色 擦缝 4. 贴4-5厚釉面砖 (200*300) 5. 3-4厚1:1水泥砂 浆加水重量20%的 建筑胶粘接层 6. 17厚1:3水泥砂 浆打底扫毛 7. 砂浆采用预拌砂 浆 8. 其它:详见图纸 及相关规范要求	m ²	340.3	132.48	45082.94	
本页小计							102819.3	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建厕所土建

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	011204003005	块料墙面	1. 名称:隔断墙釉面砖 2. 选用图集:12YJ7-1 2/29 3. 稀白水泥浆兑色擦缝 4. 贴4-5厚釉面砖(200*300) 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重量20%的建筑胶粘接层 6. 17厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 砂浆采用预拌砂浆 8. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	143.28	132.48	18981.73	
7	011201001008	墙面一般抹灰	1. 部位:女儿墙内侧 2. 20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%的防水粉 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	57.74	25.23	1456.78	
		分部小计					132087.05	
		天棚工程					12693.99	
1	011301001003	天棚抹灰	1. 选用图集:12YJ1顶5 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 砂浆采用预拌砂浆 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	296.45	20.12	5964.57	
2	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:天棚面仿瓷涂料 2. 面层仿瓷涂料二遍 3. 找平腻子,分遍打磨 4. 清理抹灰基层 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	296.45	22.7	6729.42	
		分部小计					12693.99	
本页小计							33132.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除

工程名称：新建厕所土建

重建项目

第 9 页 共 51 页

项目编码		010501002003		项目名称		带形基础		计量单位		m3		工程量		41.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	414.63	3651.28		188.55	41.46	365.13		18.85				
5-179	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.06	2139.14	2700.63	0.94	971.94	128.35	162.04	0.06	58.31				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		17.97	70.57	3.85		1.8	7.06	0.39				
人工单价				小计				169.81	528.97	7.12	77.55				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
		板方材		m3	0.0125	2000	25								
		复合模板		m2	1.4805	36.8	54.48								
		预拌混凝土 C30		m3	1.01	360	363.6								
		其他材料费				-	85.99	-							
		材料费小计				-	529.06	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新建厕所土建
标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

项目编码 010503004005 项目名称 窗台板 计量单位 m3 工程量 2.42 第 12 页 共 51 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1847.54	3638.16		839.08	184.75	363.82		83.91
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.1	2980.42	1523.46	0.23	1354	298.04	152.35	0.02	135.4
人工单价				小计				482.79	516.17	0.02	219.31
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费							

清单项目综合单价						1218.28		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材		m3	0.0106	2000	21.2		
	复合模板		m2	1.1303	36.8	41.6		
	预拌混凝土 C25		m3	1.01	350	353.5		
	其他材料费				-	99.87	-	
	材料费小计				-	516.17	-	

综合单价分析表

工程名称：新建厕所土建
标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	2.16
------	--------------	------	----	------	----	-----	------

第 15 页 共 51 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-59	预制混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	735.03	3622.07		334.09	73.5	362.21		33.41
5-297	预制混凝土模板 过梁 木模 板	100m2	0.1	4544.56	1054.46	2.61	2064.62	454.46	105.45	0.26	206.47
人工单价				小计				527.96	467.66	0.26	239.88
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										1235.74	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	板方材			m3	0.0456	2000	91.2				
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	350	353.5				
	其他材料费					-	22.95	-			
	材料费小计					-	467.67	-			
								</			

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换 为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1847.54	3638.16		839.08	184.75	363.82		83.91
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.1	2980.42	1523.46	0.23	1354	298.04	152.35	0.02	135.4
人工单价				小计				482.79	516.17	0.02	219.31
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费							

清单项目综合单价

清单项目综合单价										1218.29	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	板方材			m3	0.0106	2000	21.2				
	复合模板			m2	1.1303	36.8	41.6				
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	350	353.5				
	其他材料费					-	99.87	-			
	材料费小计					-	516.17	-			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

第 17 页 共 51 页

工程名称：新建厕所土建			项目编码		010503002002		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		第 17 页 共 51 页						
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	16.65										
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润												
5-17	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	366.17	3582.39		166.49		36.62	358.24		16.65											
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑	100m2	0.04	2214.29	2331.47	0.94	1006.12		88.57	93.26	0.04	40.25											
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1	17.97		70.57	3.85			1.8	7.06	0.39											
人工单价				小计				125.19				453.3				7.1				57.29			
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费																			
清单项目综合单价																							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）											
	板方材			m3	0.0179	2000		35.8															
	复合模板			m2	0.987	36.8		36.32															
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	350		353.5															
	其他材料费					-		27.8		-													
	材料费小计					-		453.44		-													

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：新建厕所土建
标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

项目编码 010514002001 项目名称 预制混凝土空花格窗 计量单位 m2 工程量 32.4

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	预制混凝土空花格窗	m2	1		340				340		
人工单价				小计							
				未计价材料费							
清单项目综合单价 340											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费					-	340	-			
	材料费小计					-	340	-			

综合单价分析表

工程名称：新建厕所土建
标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

第 28 页 共 51 页

项目编码		010902001004		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		265.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-7	水泥砂浆楼地面 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1697.82	1052.19	97	418.01	16.98	10.52	0.97	4.18				
9-130 换	种植屋面排水 土工布过滤层 换为【聚乙烯薄膜 δ 0.05 】	100m2	0.01	148.48	111.5		42.55	1.48	1.12		0.43				
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热 熔法一层 平面	100m2	0.01	296.79	4075.22		85.45	2.97	40.75		0.85				
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1494.58	1032.36		354.97	14.95	10.32		3.54				
10-26	屋面 干铺岩棉板 厚度≤ 80mm	100m2	0.01	415.27	4488		109.24	4.15	44.88		1.09				
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1265.83	1034.91	97	315.53	12.66	10.35	0.97	3.16				
10-13	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm	100m2	0.01	895.98	2906.33		235.72	8.96	29.06		2.36				
人工单价				小计				62.15	147	1.94	15.61				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 226.72															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	干混地面砂浆 DS M20			m3	0.051	405	20.66								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除

工程名称：新建厕所土建

重建项目

第 30 页 共 51 页

项目编码		010902004003		项目名称		屋面排水管		计量单位		m		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管φ≤110mm	100m	0.01	474.52	2428.47		136.38	4.75	24.28		1.37				
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0267	61.02	184.04		17.43	1.63	4.91		0.47				
9-118	屋面排水 塑料管排水 弯头落水口	10个	0.0267	61.68	167.11		17.78	1.64	4.46		0.47				
人工单价				小计				8.02	33.65		2.31				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	板方材			m3	0.001	2000	2								
	其他材料费					-	31.68	-							
	材料费小计					-	33.69	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

工程名称：新建厕所土建

第 32 页 共 51 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		192.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2992.72	6523.55	77.61	722.62	29.93	65.24	0.78	7.22				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	111.95		48.28	1.6	1.12		0.48				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	449.25	3387.02		203.98	2.7	20.32		1.22				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	1019.79	11.29	214.98	9.61	15.3	0.17	3.22				
人工单价				小计				43.84	101.98	0.95	12.14				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
材料费 明细	预拌混凝土 C15				m3	0.0606	330	20							
	生石灰				t	0.0372	407	15.13							
	地砖 600mm*600mm				m2	1.03	54.5	56.14							
	干混地面砂浆 DS M20				m3	0.0204	405	8.26							
	其他材料费						-	2.47	-						
材料费小计						-	101.99	-							

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除

工程名称：新建厕所土建

重建项目

第 33 页 共 51 页

项目编码		010507001003		项目名称		散水、坡道		计量单位		m2		工程量		66.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-49	现浇混凝土 散水	10m2 水平投影面积	0.1	159.41	309.75	2.3	72.22	15.94	30.98	0.23	7.22				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	1019.79	11.29	214.98	9.61	15.3	0.17	3.22				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.18	0.11				
人工单价				小计				26.08				0.58			
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
生石灰				t		0.0372		407		15.13					
		其他材料费						-		31.14		-			
		材料费小计						-		46.26		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:新建厕所土建		项目编码		010507001004	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	50.36
清单综合单价组成明细										

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-49	现浇混凝土 散水	10m2 水平 投影 面积	0.1	159.41	309.75	2.3	72.22	15.94	30.98	0.23	7.22
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	640.66	1019.79	11.29	214.98	19.22	30.59	0.34	6.45
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.18	0.11
人工单价				小计				35.69	61.57	0.75	13.78

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

清单项目综合单价											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	111.79	
	生石灰			t	0.0744	407	30.26				
	其他材料费					-	31.31	-			
	材料费小计					-	61.56	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 新建厕所土建
标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目

项目编码	010401012003	项目名称	大便槽	计量单位	m	工程量	56.56
------	--------------	------	-----	------	---	-----	-------

第 35 页 共 51 页

清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.0438	69.03			15.58
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0073	449.25	3387.02		203.98
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0015	1458.76	2668.95	0.94	662.67
5-52	现浇混凝土 地沟	10m3	0.0122	710.75	3466.61		323.06
5-282	现浇混凝土模板 地沟 复合模板木支撑	100m2	0.0202	2029.04	2422.19	0.23	921.78
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.0042	276.36	2098.5		79.52
9-72 + 9-74 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.008	419.25	2322.63		120.33
12-111	铺贴零星块料 面砖 预拌砂浆 (干混) 密缝	100m2	0.0122	5964.13	4524.97	82.16	1813.63
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.016	71.12			15.22
1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.0278	4.26			1.97
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距 (km):5	10m3	0.0278	2.17			4.66
人工单价				小计			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				136.68	202.44	6.95	49.56
未计价材料费							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 新建厕所土建
标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目

第 37 页 共 51 页

项目编码		010401012004		项目名称		小便槽		计量单位		m		工程量		15.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-113	镶贴零星块料 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 密缝	100m2	0.0108	6700.99	6495.32	59.33	2031.34	72.37	70.15	0.64	21.94				
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.0108	276.36	2098.5		79.52	2.98	22.66		0.86				
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.0108	1494.58	1032.36		354.97	16.14	11.15		3.83				
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.006	2337.78	2955.64	48.84	782.56	14.03	17.73	0.29	4.7				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.078	449.25	3387.02		203.98	35.04	264.19		15.91				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0078	53.26		18.34	11.47	0.42		0.14	0.09				
人工单价				小计				140.98		385.88		1.07		47.33	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
								575.28							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	粉状型建筑胶粘剂			kg	5.4294	4.4	23.89								
	预拌混凝土 C15			m3	0.7878	330	259.97								
	干混砌筑砂浆 DM M10			m3	0.0129	386	4.98								
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.0331	385	12.74								
				其他材料费		-	84.3	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 新建厕所土建
标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目

第 39 页 共 51 页

项目编码		01B008	项目名称		盥洗池		计量单位	m	工程量	17.6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0047	2337.78	2955.64	48.84	782.56	10.9	13.78	0.23	3.65
5-32 H80210557 80210559	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0031	426.32	3628.81	3.22	193.5	1.34	11.38	0.01	0.6
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.0228	1110.24	3887.37	21.59	504.44	25.31	88.63	0.49	11.5
12-113	镶贴零星块料 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 密缝	100m2	0.0172	6700.99	6495.32	59.33	2031.34	115.55	112.01	1.02	35.03
人工单价				小计				153.1	225.8	1.75	50.78
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
材料费明细	预拌混凝土 C25			m3	0.0317	350	11.1				
	粉状型建筑胶粘剂			kg	8.6691	4.4	38.14				
	干混砌筑砂浆 DM M10			m3	0.01	386	3.86				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.0257	385	9.89				
	其他材料费					-	162.82	-			
材料费小计					-	225.79	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称:新建厕所土建

标段:禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除

重建项目

项目编码

011201001007

项目名称

墙面一般抹灰

计量单位

m2

工程量

第 42 页 共 51 页

项目编码		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		318.5	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):15	100m2	0.01	2487.08	676.81	66.41	762.2	24.87	6.77	0.66	7.63		
人工单价				小计				24.87	6.77	0.66	7.63		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	其他材料费					-	6.77	-					
	材料费小计					-	6.77	-					

综合单价分析表

工程名称: 新建厕所土建
标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

项目编码		011204003005		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		143.28	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-52	墙面块料面层 瓷板 每块面积0.025m2以外 粉状型建筑胶贴剂	100m2	0.01	5466.87	6062.51	58.88	1658.96	54.67	60.63	0.59	16.59				
人工单价				小计				54.67	60.63	0.59	16.59				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	瓷砖 200mm*300mm			m2	1.04	34.5	35.88								
	粉状型建筑胶粘剂			kg	4.2	4.4	18.48								
	其他材料费					-	6.28	-							
	材料费小计					-	60.65	-							



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目

工程名称: 新建厕所土建

第 46 页 共 51 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 新建厕所土建

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目

第49页 共51页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

项目编码	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	244.56					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-1 换	单层建筑综合脚手架 建筑面 积 500m2以内	100m2	0.01	1841.54	960.17	290.32	769.08	18.42	9.6	2.9	7.7
人工单价				小计				18.42	9.6	2.9	7.7
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
38.62											
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	其他材料费				-	9.54	-				
	材料费小计				-	9.54	-				

总价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校
厕所拆除重建项目

工程名称: 新建厕所土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人(造价工程师)

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

主要材料价格表

工程名称: 新建厕所土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所

工程名称：室外工程

拆除重建项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		围墙维修（东侧 围墙粉刷层维修 105m、散水硬化）					35826.92	
1	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 铲除105m，高 2. 3m砖围墙内侧抹灰层 2. 铲除垃圾外运，运距自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范	m2	241.5	15.03	3629.75	
2	011201001009	墙面一般抹灰	1. 位置：围墙内侧 2. 选用图集：参见12YJ1 第117页 外墙6A 3. 9厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 外墙丙烯酸涂料两遍 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	241.5	74.81	18066.62	
3	010401003008	实心砖墙	1. 部位：东侧围墙南段三处新砌墙 2. 墙体厚度：240mm 3. 砖品种、规格、强度等级：240*120*53mmMU7.5烧结混凝土砖 4. 砂浆类型、强度等级：预拌混合砂浆，M10 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	3.02	487.53	1472.34	
4	011201001010	墙面一般抹灰	1. 位置：东侧围墙南段三处新砌墙 2. 选用图集：参见12YJ1 第117页 外墙6A 3. 9厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 外墙丙烯酸涂料两遍 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	26.6	74.81	1989.95	
本页小计							25158.66	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	010903003002	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 部位: 墙基防潮层 (含流水洞) 2. 砂浆厚度、配合比: 20mm厚1: 2防水砂浆掺5%防水粉 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	0.26	25.23	6.56	
6	010507001005	散水、坡道	1. 围墙处1000mm宽散水 2. 基层处理(素土压实95%以上) 3. 150mm6%水泥稳定碎石 4. 100mm厚C25混凝土面层 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	105	101.54	10661.7	
		分部小计					35826.92	
		屋面维修					107676.66	
1	011607002004	防水层拆除	1. 名称: 拆除屋面防水层 2. 将原防水层拆除 3. 拆除垃圾外运, 运距自行考虑 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	1683.5	15.08	25387.18	
2	010902001005	屋面卷材防水	1. 一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2. 女儿墙处上翻300mm 3. 防水卷材附加层 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	1683.5	48.88	82289.48	
		分部小计					107676.66	
		室外给、排水					55436.28	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1.2m以内 3. 弃土运距: 自行考虑 4. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	m3	94.18	10.79	1016.2	
本页小计							119361.12	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

工程名称：室外工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010103001001	回填方	1. 土方回填 2. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m ³	91.88	10.83	995.06	
3	010103002001	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ³	2.3	17.23	39.63	
4	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：12cm 3. 锯缝 4. 运距：建渣外运，运距自行考虑 5. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m ²	68	37.95	2580.6	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 场地混凝土硬化 2. 基层处理（素土夯实） 3. 180mm6%水泥稳定土碎石 4. 120mm厚C30混凝土面层 5. 塑料薄膜养护 6. 其他详见图纸及相关规范说明	m ²	68	125.96	8565.28	
6	040402017001	变形缝	混凝土路面缩缝 具体做法： 1. 锯缝40mm深 2. 横向缩缝槽口应采用两次锯切法，先用薄锯片切到要求深度，再用厚锯片在同一位置作浅锯切，形成深20mm、6~10mm的浅口 3. 在槽浅口底部用条带或绳填塞后，上部灌塞建筑油膏填缝料 4. 其它：详见图纸及其他相关规范要求	m	19.17	13.8	264.55	
本页小计							12445.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所

工程名称：室外工程

拆除重建项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外埋地 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE 给水管de63 (1.6MPa) 4. 连接形式:热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	70	32.45	2271.5	
8	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌阀门井 2. 规格:φ 1200 3. 100mm厚商砼垫层、200mm厚钢筋混凝土底板、240mm厚砖砌井壁 4. 钢筋制作安装 5. 模板安拆 6. 铸铁井盖安装 7. 详见图集:05S502-p16 8. 其它:详见图纸及相关规范要求	座	2	3239.07	6478.14	
9	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	个	2	116.87	233.74	
10	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:FRPP异形肋模压排水管de315 4. 连接形式:橡胶圈承插连接 5. 详见图集:04S520 6. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	100	149.07	14907	
本页小计							23890.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程

标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	040504003001	塑料检查井	1. 名称: 雨污水检查井 2. 规格: HMCN系列塑料检查井 3. 详见图集: 08SS523 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	座	5	1452.48	7262.4	
12	040504008001	整体化粪池	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 成品玻璃钢化粪池 HERP(LWQ)-11 3. 详见图集: 12YS8-275 4. 容积: 50m ³ (含挖方填方, 吊装就位) 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	座	1	5200	5200	
13	040504001002	砌筑井	1. 名称: 圆形砖砌检查井 2. 规格: ϕ 1000 深度1800mm 3. 150mm厚C15商砼垫层、240mm厚砖砌井壁 4. 铸铁井盖安装 5. 详见图集: 12YS8第14页 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	座	2	2811.09	5622.18	
		分部小计					55436.28	
		措施项目					1651.65	
1	011701003003	里脚手架	1. 东侧围墙南段三处新砌墙及粉刷脚手架 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	12.6	6.5	81.9	
2	011701003004	里脚手架	1. 东侧原105m围墙抹灰面铲除、粉刷脚手架 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	241.5	6.5	1569.75	
本页小计							19736.23	
合 计							200591.51	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 室外工程
标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

项目编码		011201001010	项目名称		墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	26.6
------	--	--------------	------	--	--------	------	----	-----	------

第 4 页 共 25 页

清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2487.08	676.81	66.41	762.2	24.87	6.77
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1211.3	1948.49		330.4	12.11	19.48
人工单价				小计				36.98	26.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				0.66	0.66

清单项目综合单价							74.81		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	高级丙烯酸外墙涂料 无光		kg	0.936	16	14.98			
	干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.0174	386	6.72			
	其他材料费				-	4.56	-		
	材料费小计				-	26.27	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除

工程名称：室外工程

重建项目

第 6 页 共 25 页

项目编码		010507001005		项目名称		散水、坡道		计量单位		m2		工程量		105	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	7.22		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-49	现浇混凝土 散水	10m2 水平 投影 面积	0.1	159.41	309.75	2.3	72.22	15.94	30.98	0.23	7.22				
借2-2-36 + 2-2-37 * - 5	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥 含量5% 厚度20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	213.16	3841.41	432.19	145.9	2.13	38.41	4.32	1.46				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53	69.39	0.18	0.11				
人工单价				小计				18.6	69.39	4.73	8.79				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
水泥 P.O 42.5				t	0.017	377	6.41								
碎石 综合				m3	0.1181	101	11.93								
石屑				m3	0.1047	187	19.58								
其他材料费						-	31.48	-							
材料费小计						-	69.39	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 室外工程
标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

第 8 页 共 25 页

项目编码		010902001005		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	1683.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	296.79	4075.22		85.45	2.97	40.75		0.85
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0009	424.4	4075.22		85.45	0.4	3.83		0.08
人工单价				小计				3.37	44.58		0.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	SBS改性沥青防水卷材			m2	1.2651	31.62	40				
	SBS弹性改性沥青防水胶			kg	0.3164	8.6	2.72				
	改性沥青嵌缝油膏			kg	0.0654	10.4	0.68				
	液化石油气			kg	0.2953	4	1.18				
材料费小计						-	44.58	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

工程名称：室外工程

第 13 页 共 25 页

项目编码	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	68
清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		
				人工费	材料费	机械费
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	147.51	97.11	72.58
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度 (cm):12 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1387.31	4502.92	678.14
借2-2-36 + 2-2-37 * - 2	水泥稳定碎 (砾) 摊铺铺 水泥 含量5% 厚度20cm 实际厚度 (cm):18	100m2	0.01	228.91	4609.31	159.51
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	39.66	147.46	41.58
人工单价				小计	18.04	6.31
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费	92.09	9.52
清单项目综合单价				125.96		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)
	水泥 P.O 42.5	t	0.0204	377	7.69	
	碎石 综合	m3	0.1417	101	14.31	
	石屑	m3	0.1256	187	23.49	
	预拌混凝土 C30	m3	0.1224	360	44.06	
	其他材料费			-	2.54	-
材料费小计				-	92.09	-

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 室外工程
标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

第 16 页 共 25 页

清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-3-2	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深1.75m	座	1	817.43	1352.21	34.61	227.64
借5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模 板工程 混凝土基础垫层 木 模	100m2	0.0065	1832.05	2137.99	141.45	485.65
借5-4-14	市政管网工程 现浇混凝土模 板工程 平井底 木模	100m2	0.0118	7082.24	2685.85	132.21	1863.02
借9-1-6	圆钢直径12mm	t	0.004	1440.11	3914.56	42.63	747.07
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.034	1740.7	3812	15.11	902.76
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.052	1603.65	3760.81	42.63	831.92
借9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.012	1371.02	3650.13	41.96	710.84
人工单价				小计			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费			
				清单项目综合单价			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋 HRB400φ 12	kg	53.3	3.6	191.88		
	标准砖 240*115*53	千块	0.844	385	324.94		
	铸铁井盖、井座 φ 700重型	套	1	260	260		
	预拌混凝土 C25	m3	0.788	350	275.8		
				3239.07			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除

工程名称：室外工程

第 19 页 共 25 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	7.74		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
借10-1-299	室外塑料排水管道(热熔连接) 公称外径315mm以内	10m	0.1	210.85	6.57	113.36	77.35	21.09	0.66	11.34	7.74				
人工单价				小计				21.09	0.66	11.34	7.74				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				108.24							
清单项目综合单价															
								149.07							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	
	FRPP异形肋模压排水管道de315 管外径315mm以内			m		0.993		109		108.24					
	其他材料费							-		0.66		-			
	材料费小计							-		108.9		-			

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

工程名称：室外工程

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2
------	--------------	------	-----	------	---	-----	---

第 22 页 共 25 页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-3-60	圆形污水检查井 砖砌收口式 井内径1000mm 适用管径 200~600mm 井深3.5m	座	1	1549.59	1517.38	8.67	426.58	1549.59	1517.38	8.67	426.58
借5-3-401	检查井筒砌筑(Φ 700) 筒高 每增减0.2m	座	-7.5	52.51	47.17	0.45	14.35	-393.82	-353.77	-3.37	-107.62
借5-4-1	市政管网工程 现浇混凝土模 板工程 混凝土基础垫层 木 模	100m2	0.0074	1622.29	2137.99	139.38	478.38	12.07	15.91	1.04	3.56
借5-4-21	市政管网工程 现浇混凝土模 板工程 无梁井盖 复合木模	100m2	0.0065	4368.36	1725.13	144.84	1283.64	28.26	11.16	0.94	8.31
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.013	1420.05	3760.81	42.63	818.89	18.46	48.89	0.55	10.64
借3-3-83	混凝土输送 泵车	m3	0.295		0.52	23.58	1.91		0.15	6.96	0.56
人工单价				小计				1214.56	1239.72	14.79	342.03

未计价材料费

清单项目综合单价						2811.09					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋 HRB400Φ 12			kg	13.325	3.6	47.97				
	标准砖 240*115*53			千块	1.1255	385	433.32				
	铸铁井盖、井座 Φ 700重型			套	1	260	260				
	预拌混合砂浆 M7.5			m3	1.045	310	323.95				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校
厕所拆除重建项目

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员) B11014100006603 王其凤

复核人（造价工程师）

注：1、“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

主要材料价格表

工程名称: 室外工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 厕所-给排水

标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		给水					8249.86	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R-DE65 4. 连接形式: 热熔 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗及压力试验 7. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	11	53.35	586.85	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R-DE50 4. 连接形式: 热熔 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗及压力试验 7. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	12.05	44.53	536.59	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R-DE40 4. 连接形式: 热熔 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗及压力试验 7. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	23.14	35.71	826.33	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R-DE25 4. 连接形式: 热熔 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道冲洗及压力试验 7. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	35.03	22.68	794.48	
本页小计							2744.25	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所

工程名称：厕所-给排水

拆除重建项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内-小便槽冲洗管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DE25 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	8.34	73	608.82	
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	个	1	86.12	86.12	
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	个	5	56.57	282.85	
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	个	2	34.07	68.14	
9	031003001004	螺纹阀门	1. 小便槽电磁阀 2. 规格:DN20 16时段时控器 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	个	2	83.86	167.72	
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 类型:水嘴 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	个	24	19.28	462.72	
11	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:定时冲水水箱(含配件) 2. 规格:有效容积为48L,详见图集12YS1-118 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	套	6	525.96	3155.76	
本页小计							4832.13	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：厕所-给排水

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称：成品拖把池（含水嘴及配件） 2. 做法详见图集12YJ11-P126-3 3. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	组	4	124.41	497.64	
13	031002003001	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 介质管道规格：DN20 3. 凿墙洞 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	1	21.81	21.81	
14	031002003002	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 介质管道规格：DN50 3. 凿墙洞 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	3	41.29	123.87	
15	031002003003	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 介质管道规格：DN40 3. 凿墙洞 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	1	30.16	30.16	
		分部小计					8249.86	
		排水					5644.47	
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：普通PVC-U排水管De160 4. 连接形式：承插粘接 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	36.78	81.94	3013.75	
本页小计							3687.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所-给排水

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:普通PVC排水管De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	8.8	62.04	545.95	
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:普通PVC排水管De75 4. 连接形式:承插粘接 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	17.4	46.24	804.58	
4	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:普通PVC排水管De50 4. 连接形式:承插粘接 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	18.8	26.27	493.88	
5	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:圆形地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	个	9	35.51	319.59	
6	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:排水栓带链堵 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	组	8	58.34	466.72	
		分部小计					5644.47	
		措施项目					208.1	
1	031301017001	1. 名称:脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费 2. 其他详见图纸及相关规范要求	项		208.1	208.1	
本页小计							2838.82	
合 计							14102.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

工程名称：厕所-给排水

第 1 页 共 22 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-328	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	222.57	3	0.21	71.58	22.26	0.3	0.02	7.16				
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm 以内	个	0.3636	1.98	0.51		0.83	0.72	0.19		0.3				
人工单价				小计				22.98	0.49	0.02	7.46				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日						未计价材料费				22.39					
清单项目综合单价															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
		塑料给水管 PP-R-DE65		m	1.016	19	19.3								
		室内塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内		个	0.659	4.4	2.9								
		成品管卡 公称直径50mm以内		套	0.3818	0.5	0.19								
		其他材料费				-	0.49	-							
		材料费小计				-	22.87	-							

综合单价分析表

工程名称: 厕所-给排水

标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

第 2 页 共 22 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		12.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	203.73	2.48	0.21	65.41	20.37	0.25	0.02	6.54				
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm 以内	个	1	1.61	0.41		0.41	1.61	0.41		0.41				
人工单价				小计				21.98	0.66	0.02	6.95				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				14.92							
清单项目综合单价															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	塑料给水管 公称外径50mm以内			m	1.016	12.3	12.5								
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内			个	0.742	2.7	2								
	成品管卡 公称直径40mm以内			套	1.05	0.4	0.42								
	其他材料费					-	0.65	-							
	材料费小计					-	15.57	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

工程名称：厕所-给排水

第 3 页 共 22 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		23.14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	5.64		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	174.99	2.3	0.14	56.36	17.5	0.23	0.01	0.45	0.01	0.01	0.01	0.01
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm 以内	个	1.111	1.52	0.41		0.41	1.69	0.46		0.45				0.45
人工单价				小计					19.19	0.69		0.01			6.09
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				9.73							
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
材料费 明细	塑料给水管 公称外径40mm以内				m	1.016	8	8.13							
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内				个	0.887	1.5	1.33							
	成品管卡 公称直径32mm以内				套	1.1666	0.23	0.27							
	其他材料费						-	0.68	-						
	材料费小计						-	10.39	-						
河南德晟建设工程有限公司 4105810125123															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 厕所-给排水 标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目 第 6 页 共 22 页

项目编码	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-5	螺纹阀门安装 公称直径40mm以内	个	1	28.14	11.68	1.8	9.05	28.14	11.68	1.8	9.05
人工单价				小计				28.14	11.68	1.8	9.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				35.45			
清单项目综合单价											
86.12											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	闸阀 DN40			个	1.01	35.1	35.45				
	其他材料费					-	11.67	-			
	材料费小计					-	47.12	-			

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除

工程名称：厕所—给排水

重建项目

项目编码		031003001003		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	12.79	3.54	0.9	4.11	12.79	3.54	0.9	4.11				
人工单价				小计				12.73				4.11			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				12.73							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	闸阀 DN20			个		1.01		12.6		12.73					
	其他材料费							-		3.54		-			
	材料费小计							-		16.28		-			

综合单价分析表

工程名称：厕所-给排水
标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目

项目编码		031003001004	项目名称		项目单位		个	工程量	2
------	--	--------------	------	--	------	--	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	12.79	3.54	0.9	4.11	12.79	3.54	0.9	4.11
人工单价				小计				62.52			
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				83.86			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	小便槽电磁阀 公称直径20mm以内			个	1.01	61.9	62.52				
	其他材料费					-	3.54	-			
	材料费小计					-	66.07	-			

综合单价分析表

工程名称: 厕所-给排水
标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所所拆除重建项目

项目编码: 031004013001
项目名称: 大、小便槽自动冲洗水箱
计量单位: 套
工程量: 6
第 11 页 共 22 页

项目编码		031004013001		项目名称		大、小便槽自动冲洗水箱		计量单位		套		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
10-6-68	大便槽自动冲洗水箱安装 容 积48L	10套	0.1	594.81	34.86		191.3	59.48	3.49		19.13				
人工单价				小计				59.48	3.49		19.13				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				443.86							
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
材料费 明 细	定时冲水箱 有效容积为48L, 详见图集12YS1-118			个	1	250	250								
	大便自动冲洗水箱托架			副	1	20.1	20.1								
	螺纹管件 DN15			个	1.01	1.7	1.72								
	水箱进水嘴 DN15 DN15			个	1.01	13.6	13.74								
	水箱自动冲洗阀 DN40			个	1.01	92.1	93.02								
	转换接头 DN40			个	1.01	9.7	9.8								
	塑料管 dn50			m	2.2	21	46.2								
	塑料弯头 45° dn50			个	2.02	4.6	9.29								
	其他材料费					-	3.49	-							
	材料费小计					-	447.35	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 厕所-给排水 标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除

项目编码		031004008001		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费 和利润	合价							
				人工费	材料费	机械费		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	409.31	56.68		131.64	40.93	5.67				13.17		
人工单价				小计				40.93	5.67				13.17		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				64.64							
清单项目综合单价															
124.41															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	成品拖布池			套	1.01	64	64.64								
	其他材料费					-	5.67	-							
	材料费小计					-	70.31	-							
						</									

综合单价分析表

工程名称: 厕所-给排水 项目编码 031002003003 项目名称 套管 计量单位 个 工程量 1 第 15 页 共 22 页

标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除
重建项目

项目编码		031002003003		项目名称		套管		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	5.76	5.76	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管 道公称直径50mm以内	个	1	17.69	5.85	0.86	5.76	17.69	5.85	0.86	5.76	0.86	5.76	5.76	
人工单价				小计								5.76			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
其他材料费								-		5.84		-			
材料费小计								-		5.84		-			

总价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校

厕所拆除重建项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 厕所-给排水

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人(造价工程师)

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校
厕所拆除重建项目

工程名称: 厕所-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

单位工程主材表

工程名称： 厕所-给排水

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	水箱进水嘴 DN15 DN15	个	6.06	13.6	82.42		
2	水嘴 公称直径15mm	个	24.24	14.6	353.9		
3	地漏 公称直径50mm以内	个	9.09	9.7	88.17		
4	排水栓带链堵 公称直径50mm以内 带存水弯	套	8.08	4.7	37.98		
5	水箱自动冲洗阀 DN40	个	6.06	92.1	558.13		
6	大便自动冲洗水箱托架	副	6	20.1	120.6		
7	焊接钢管 DN32	m	0.318	13.1	4.17		
8	焊接钢管 DN80	m	0.954	35	33.39		
9	塑料给水管 PP-R-DE65	m	11.176	19	212.34		
10	塑料给水管 公称外径50mm以内	m	12.2428	12.3	150.59		
11	塑料给水管 公称外径40mm以内	m	23.51024	8	188.08		
12	塑料给水管 公称外径25mm以内	m	35.59048	2.9	103.21		
13	小便槽冲洗管 De25	m	8.5068	2.9	24.67		
14	塑料管 dn50	m	13.2	21	277.2		
15	塑料排水管 公称外径160mm以内	m	34.941	28.8	1006.3		
16	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	8.36	15.7	131.25		
17	塑料排水管 公称外径75mm以内	m	17.052	7.5	127.89		
18	塑料排水管 公称外径50mm以内	m	19.0256	4.2	79.91		
19	转换接头 DN40	个	6.06	9.7	58.78		
20	螺纹管件 DN15	个	6.06	1.7	10.3		
21	室内塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内	个	7.249	4.4	31.9		
22	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	8.9411	2.7	24.14		
23	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	20.52518	1.5	30.79		
24	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	42.91175	0.4	17.16		
25	室内塑料排水管粘接管件 公称外径160mm以内	个	21.8841	12.9	282.3		
26	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	10.1728	5.3	53.92		
27	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	15.399	2.7	41.58		
28	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	12.972	0.8	10.38		

单位工程主材表

工程名称: 厕所-给排水

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所

工程名称：厕所-电气

拆除重建项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					13424.09	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL1 2. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² 以内 3. 安装方式:铁制暗装,上锁,距地高度1.8米 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	台	1	648.37	648.37	
2	030411001001	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质规格:PVC30 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	3.5	13.05	45.68	
3	030411001002	配管	1. 名称:穿线管 2. 材质规格:PVC20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	225.29	10.03	2259.66	
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BXF-3*4mm ² 3. 电力电缆头安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	4.61	18.44	85.01	
5	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:BV-2.5mm ² 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	459	3.98	1826.82	
6	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 型号:ZRBV-2.5mm ² 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	154.29	3.98	614.07	
7	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 管径:≤40mm 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	24.52	17.07	418.56	
本页小计							5898.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

工程名称：厕所-电气

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030412005001	荧光灯	1. 名称: 荧光节能灯 2. 规格: 1X36W 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	套	16	75.39	1206.24	
9	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	16	7.39	118.24	
10	030404034001	照明开关	1. 名称: 暗装双联单控开关 2. 规格: L32/1/2A 250V-10A 3. 安装高度: 距地高度1.3米 4. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	4	17.59	70.36	
11	030404035001	插座	1. 名称: 防水插座 (带防溅面板) 2. 规格: L426/10USL 250V-10A 3. 安装方式: 距地高度1.8米 4. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	4	17.23	68.92	
12	030411006002	接线盒	1. 名称: 开关盒、插座盒 2. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	8	7.03	56.24	
13	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称: 带电源事故照明 2. 规格: SB9 -20a 1X20W 3. 安装高度: 距地高度2.6米 应急时间不小于30min 4. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	套	4	108.31	433.24	
14	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	4	7.39	29.56	
本页小计							1982.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所-电气

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所
拆除重建项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
15	030409002001	接地母线	1. 名称:基础接地 2. 规格:利用建筑物结构基础内的钢筋做自然接地 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	m	100.99	5.27	532.22	
16	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:φ 10镀锌圆钢 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	m	111.81	22.46	2511.25	
17	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	m	25.56	12.38	316.43	
18	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 接地电阻测试点 2. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	台	6	48.3	289.8	
19	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4镀锌扁钢 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	m	12	39.11	469.32	
20	030404017002	配电箱	1. 名称:MEB总等电位端子箱 2. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	台	1	103.84	103.84	
21	030409001001	接地极	1. 重复接地 2. -40*4镀锌扁钢引下, L2500 50*5角钢接地 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	系统	1	39.11	39.11	
22	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	系统	1	1281.15	1281.15	
		措施项目					161.39	
本页小计							5543.12	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所所拆除重建项目

工程名称: 厕所-电气

第 8 页 共 23 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 厕所-电气													第 14 页 共 23 页				
项目编码			030411006003		项目名称			接线盒		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费							
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.84	1.09		1.24	3.84	1.09		1.24			1.24			
人工单价				小计				1.22				1.24					
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				7.39									
清单项目综合单价																	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	接线盒			个	1.02	1.2		1.22									
	其他材料费					-		1.09		-							
	材料费小计					-		2.31		-							

综合单价分析表

工程名称: 厕所-电气
标段: 禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目

项目编码	项目名称	接地图线	计量单位	m	工程量	100.99	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利 用圈梁钢筋	m	1	3.06	0.46	0.92	0.83
人工单价				小计			0.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			
清单项目综合单价 5.27							
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)
	其他材料费				-	0.46	-
	材料费小计				-	0.46	-

其他项目清单与计价汇总表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校厕所拆除重建项目

工程名称: 厕所-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校
厕所拆除重建项目

工程名称: 厕所-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2



总承包服务费计价表

标段：禹州市教育体育局小吕镇中心学校
厕所拆除重建项目

工程名称: 厕所-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5



单位工程主材表

工程名称: 厕所-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]