

禹州市市场监督管理局食品安全主题
公园广告牌项目

工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人:

工 程 名 称: 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

投 标 总 价 (小写): 145,319.90

(大写): 壹拾肆万伍仟叁佰壹拾玖元玖角

投 标 人:

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					133148.62	
1	011507001001	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 1m*0.5m*0.7mc20混凝土基础1个 8. 整体尺寸1.04m*3.88m 9. 1号广告牌（样式见附图）	套	1	5800	5800	
本页小计							5800	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011507001002	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.5*0.5*0.6c20混凝土8个，每个内配60cm长 Φ12 预埋螺栓4根，箍筋 Φ8 间距200mm 8. 整体尺寸： 3.08m*10m 9. 2号广告牌（样式见附图）	套	1	35137.02	35137.02	
本页小计							35137.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011507001003	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.5*0.5*0.6c20混凝土2个，每个内配60cm长Φ12预埋螺栓4根，箍筋Φ8间距200mm 8. 整体尺寸： 1.8m*3.8m 9. 3号广告牌（样式见附图）	套	1	11101.43	11101.43	
本页小计							11101.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011507001004	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.5*0.5*0.6c20混凝土2个 ，每个内配60cm长Φ12预埋螺栓4根，箍筋Φ8间距200mm 8. 整体尺寸： 2.4m*2.4m 9. 4号广告牌 （样式见附图）	套	1	6671.43	6671.43	
本页小计							6671.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011507001005	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.5*0.5*0.6c20混凝土2个，每个内配60cm长 Φ12 预埋螺栓4根，箍筋 Φ8 间距200mm 8. 整体尺寸： 2.4m*2.4m 9. 5号广告牌（样式见附图）	套	1	6571.43	6571.43	
本页小计							6571.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011507001006	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.5*0.5*0.6c20混凝土2个，每个内配60cm长Φ12预埋螺栓4根，箍筋Φ8间距200mm 8. 整体尺寸： 2.4m*2.4m 9. 6号广告牌（样式见附图）	套	1	6571.43	6571.43	
本页小计							6571.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	011507001007	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.5*0.5*0.6c20混凝土2个，每个内配60cm长 Φ12预埋螺栓4根，箍筋 Φ8 间距200mm 8. 整体尺寸： 2.4m*2.4m 9. 7号广告牌（样式见附图）	套	1	6571.43	6571.43	
本页小计							6571.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	011507001008	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.4*0.4*0.5c20混凝土2个，每个内配60cm长 Φ12 预埋螺栓4根，箍筋 Φ8 间距200mm 8. 车贴覆膜双面 9. 整体尺寸： 1.2m*2.4m 10. 8号广告牌（样式见附图）	套	3	1364.13	4092.39	
本页小计							4092.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011507001009	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.4*0.4*0.5c20混凝土2个，每个内配60cm长 Φ12 预埋螺栓4根，箍筋 Φ8 间距200mm 8. 车贴覆膜双面 9. 整体尺寸： 1.2m*2.4m 10. 9号广告牌（样式见附图）	套	4	1364.13	5456.52	
本页小计							5456.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011507001010	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.4*0.4*0.5c20混凝土2个 ，每个内配60cm长Φ12预埋螺栓4根，箍筋Φ8间距200mm 8. 车贴覆膜双面 9. 整体尺寸： 1.2m*2.4m 10. 10号广告牌（样式见附图）	套	1	1364.14	1364.14	
本页小计							1364.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011507001011	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.4*0.4*0.5c20混凝土2个，每个内配60cm长 Φ12 预埋螺栓4根，箍筋 Φ8 间距200mm 8. 车贴覆膜双面 9. 整体尺寸： 1.2m*2.4m 10. 11号广告牌（样式见附图）	套	3	1364.13	4092.39	
本页小计							4092.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011507001012	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.4*0.4*0.5c20混凝土2个，每个内配60cm长 Φ12预埋螺栓4根，箍筋 Φ8 间距200mm 8. 车贴覆膜双面 9. 整体尺寸： 1.2m*2.4m 10. 12号广告牌（样式见附图）	套	3	1464.13	4392.39	
本页小计							4392.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	011507001013	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.4*0.4*0.5c20混凝土2个，每个内配60cm长 Φ12 预埋螺栓4根，箍筋 Φ8 间距200mm 8. 车贴覆膜双面 9. 整体尺寸： 1.2m*2.4m 10. 13号广告牌（样式见附图）	套	3	1364.13	4092.39	
本页小计							4092.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广 标段： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公
告牌项目 园广告牌项目 第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	011507001014	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.4*0.4*0.5c20混凝土2个，每个内配60cm长 Φ12 预埋螺栓4根，箍筋 Φ8 间距200mm 8. 车贴覆膜双面 9. 整体尺寸： 1.2m*2.4m 10. 14号广告牌（样式见附图）	套	5	1664.13	8320.65	
本页小计							8320.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	011507001015	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.4*0.4*0.5c20混凝土2个，每个内配60cm长 Φ12 预埋螺栓4根，箍筋 Φ8 间距200mm 8. 车贴覆膜双面 9. 整体尺寸： 1.2m*2.4m 10. 15号广告牌（样式见附图）	套	1	1164.14	1164.14	
本页小计							1164.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广 标段： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公
告牌项目 园广告牌项目 第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	011507001016	广告牌	1. 板面采用1.5MM镀锌钢板 激光切割，剪板折弯焊接成型、表面整体汽车烤漆。 2. 精度切割下料，确保切口水平。 3. 等离子切割机切割，高级技工高技术围边。 4. 高级技工精心焊接/打磨/喷砂，确保美观、安全、牢固。 5. 色面处理采用的是进口汽车烤漆200度高温固化、汽车烤漆工艺，色面光亮平滑。 6. 生产工艺主要激光切割、板弧拉弯、折弯、氩弧精悍、抛光打磨 7. 基础 0.4*0.4*0.5c20混凝土2个，每个内配60cm长 Φ12 预埋螺栓4根，箍筋 Φ8 间距200mm 8. 车贴覆膜双面 9. 整体尺寸： 1.2m*2.4m 10. 16号广告牌（样式见附图）	套	3	1464.13	4392.39	
本页小计							4392.39	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

标段： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公
园广告牌项目

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	011507001017	广告牌	1. 上板一1.1mm镀锌板激光雕刻， 2. 静电喷塑立柱-80*80*1.3mm镀锌管，静电喷塑 3. 40*60镀锌管焊接不开启箱体激光切割，静电喷塑， 4. 箱体尺寸2400*1200mm 5. 下板一30*30mm单管 6. 法兰钢板-150*150*8mm 7. 0.5*0.5*0.6c20混凝土2个，每个内配60cm长Φ12预埋螺栓4根，箍筋Φ8间距200mm 8. 整体尺寸：2.45m*3m 9. 17号广告牌（样式见附图）	套	5	3471.41	17357.05	
		措施项目						
本页小计							17357.05	
合 计							133148.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

工程名称: 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 1 页 共 17 页

项目编码		011507001001		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-1	1号广告牌	组	1		5800				5800		
人工单价		小计							5800		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								5800			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	1号广告牌					组	1	5800	5800		
	材料费小计							-	5800	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 2 页 共 17 页

项目编码		011507001002		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.12	339.94	3597.29		154.37	40.79	431.67		18.52
5-170	预埋螺栓安装	t	0.016	1844.82	6060.66	383.78	837.97	29.52	96.97	6.14	13.41
B-2	2号广告牌	组	1		34500				34500		
人工单价		小计						70.31	35028.64	6.14	31.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35137.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	1.212	355	430.26		
	2号广告牌					组	1	34500	34500		
	六角螺栓					kg	16.16	5.26	85		
	其他材料费							-	13.38	-	
	材料费小计							-	35028.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 3 页 共 17 页

项目编码		011507001003		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.03	339.94	3597.29		154.37	10.2	107.92		4.64
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
B-3	3号广告牌	组	1		10930				10930		
人工单价		小计						20.53	11069.37	2.2	9.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11101.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.303	355	107.57		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	3号广告牌					组	1	10930	10930		
	其他材料费							-	4.07	-	
	材料费小计							-	11069.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 4 页 共 17 页

项目编码		011507001004		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-4	4号广告牌	套	1		6500				6500		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.03	339.94	3597.29		154.37	10.2	107.92		4.64
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						20.53	6639.37	2.2	9.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6671.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.303	355	107.57		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	4号广告牌					套	1	6500	6500		
	其他材料费							-	4.07	-	
	材料费小计							-	6639.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 5 页 共 17 页

项目编码		011507001005		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-5	5号广告牌	组	1		6400				6400		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.03	339.94	3597.29		154.37	10.2	107.92		4.64
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						20.53	6539.37	2.2	9.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6571.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.303	355	107.57		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	5号广告牌					组	1	6400	6400		
	其他材料费							-	4.07	-	
	材料费小计							-	6539.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 6 页 共 17 页

项目编码		011507001006		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-6	6号广告牌	组	1		6400				6400		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.03	339.94	3597.29		154.37	10.2	107.92		4.64
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						20.53	6539.37	2.2	9.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6571.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.303	355	107.57		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	6号广告牌					组	1	6400	6400		
	其他材料费							-	4.07	-	
	材料费小计							-	6539.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 7 页 共 17 页

项目编码		011507001007		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-7	7号广告牌	组	1		6400				6400		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.03	339.94	3597.29		154.37	10.2	107.92		4.64
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						20.53	6539.37	2.2	9.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6571.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.303	355	107.57		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	7号广告牌					组	1	6400	6400		
	其他材料费							-	4.07	-	
	材料费小计							-	6539.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 8 页 共 17 页

项目编码		011507001008		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-8	8号广告牌	组	1		1250				1250		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.016	339.94	3597.29		154.37	5.44	57.56		2.47
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						15.77	1339.01	2.2	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1364.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.1616	355	57.37		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	8号广告牌					组	1	1250	1250		
	其他材料费							-	3.9	-	
	材料费小计							-	1339.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 9 页 共 17 页

项目编码		011507001009		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-9	9号广告牌	组	1		1250				1250		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.016	339.94	3597.29		154.37	5.44	57.56		2.47
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						15.77	1339.01	2.2	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1364.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.1616	355	57.37		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	9号广告牌					组	1	1250	1250		
	其他材料费							-	3.9	-	
	材料费小计							-	1339.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 10 页 共 17 页

项目编码		011507001010		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-10	10号广告牌	组	1		1250				1250		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.016	339.94	3597.29		154.37	5.44	57.56		2.47
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						15.77	1339.01	2.2	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1364.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.1616	355	57.37		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	10号广告牌					组	1	1250	1250		
	其他材料费							-	3.9	-	
	材料费小计							-	1339.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 11 页 共 17 页

项目编码		011507001011		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-11	11号广告牌	组	1		1250				1250		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.016	339.94	3597.29		154.37	5.44	57.56		2.47
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						15.77	1339.01	2.2	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1364.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.1616	355	57.37		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	11号广告牌					组	1	1250	1250		
	其他材料费							-	3.9	-	
	材料费小计							-	1339.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 12 页 共 17 页

项目编码		011507001012		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-12	12号广告牌	组	1		1350				1350		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.016	339.94	3597.29		154.37	5.44	57.56		2.47
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						15.77	1439.01	2.2	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1464.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.1616	355	57.37		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	12号广告牌					组	1	1350	1350		
	其他材料费							-	3.9	-	
	材料费小计							-	1439.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 13 页 共 17 页

项目编码		011507001013		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-13	13号广告牌	组	1		1250				1250		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.016	339.94	3597.29		154.37	5.44	57.56		2.47
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						15.77	1339.01	2.2	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1364.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.1616	355	57.37		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	13号广告牌					组	1	1250	1250		
	其他材料费							-	3.9	-	
	材料费小计							-	1339.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 14 页 共 17 页

项目编码		011507001014		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-14	14号广告牌	组	1		1550				1550		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.016	339.94	3597.29		154.37	5.44	57.56		2.47
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						15.77	1639.01	2.2	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1664.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.1616	355	57.37		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	14号广告牌					组	1	1550	1550		
	其他材料费							-	3.9	-	
	材料费小计							-	1639.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 15 页 共 17 页

项目编码		011507001015		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-15	15号广告牌	组	1		1050				1050		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.016	339.94	3597.29		154.37	5.44	57.56		2.47
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						15.77	1139.01	2.2	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1164.14			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.1616	355	57.37		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	15号广告牌					组	1	1050	1050		
	其他材料费							-	3.9	-	
	材料费小计							-	1139.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 16 页 共 17 页

项目编码		011507001016		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-16	16号广告牌	组	1		1350				1350		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.016	339.94	3597.29		154.37	5.44	57.56		2.47
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						15.77	1439.01	2.2	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1464.13			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.1616	355	57.37		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	16号广告牌					组	1	1350	1350		
	其他材料费							-	3.9	-	
	材料费小计							-	1439.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 17 页 共 17 页

项目编码		011507001017		项目名称		广告牌		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
B-17	17号广告牌	组	1		3300				3300		
5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.03	339.94	3597.29		154.37	10.2	107.92		4.64
5-170	预埋螺栓安装	t	0.0036	1844.82	6060.66	383.78	837.97	6.64	21.82	1.38	3.02
5-169	铁件制作、安装	t	0.002	1844.82	4813.8	409.91	837.97	3.69	9.63	0.82	1.67
人工单价		小计						20.53	3439.37	2.2	9.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3471.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.303	355	107.57		
	六角螺栓					kg	3.636	5.26	19.13		
	铁件 综合					kg	2.02	4.26	8.61		
	17号广告牌					组	1	3300	3300		
	其他材料费							-	4.07	-	
	材料费小计							-	3439.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：禹州市市场监督管理局食
品安全主题公园广告牌项目

工程名称：禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称: 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广 标段: 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园
告牌项目 广告牌项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广
告牌项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

计日工表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告 标段： 禹州市市场监督管理局食品安全
牌项目 主题公园广告牌项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称： 禹州市市场监督管理局食品安全主题公园广告牌项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]