

造价咨询委托协议书

委托人名称:河南省泉纲建筑工程有限公司(甲方)

受托人名称:河南省立源工程管理有限公司(乙方)

我公司因禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目(不见面开标)投标,根据招标人要求,现委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制本工程投标预算。现由甲方委托乙方进行代理编制本工程的投标预算。

经双方协商,达成如下条款:

一、乙方应根据甲方的委托事项,认真做好对投标预算书的编制,对其编制签字盖章:负责按甲方规定提供两个必须的造价工程师签字盖章;负责答复甲方提出的有关本工程的造价咨询。

二、其他事项:

1. 按照达成的约定双方规定,甲方一次性付给乙方结算总价费2000元。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,由双方签字盖章后生效,本工程完毕后失效。

甲方(单位公章):



乙方(单位公章):



日期:2023 年 12 月 2 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目 _____

投标总价 (小写)： 1506057.64 _____
(大写)： 壹佰伍拾万陆仟零伍拾柒元陆角肆分 _____

投 标 人： _____



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)

焦鑫
印

编 制 人： _____



时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

一、编制范围 设计图纸范围内的所有工程。 二、编制依据 1. 委托方提供的施工图纸、图纸涉及施工规范及相关标准图集等资料。 2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HA-A1-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)以及省市相关配套文件。 3. 材料价格依据许昌市定额站发布的2023年《许昌工程造价信息》第三期信息价及禹州市2023年6月份主材价，部分材料价按市场询价。 4. 人工价格指数按河南省第十三期价格指数调整。 5. 夜间施工增加费、冬雨季施工、二次搬运费、安全文明施工费等按照规定足额计取。 6. 税金按9%计入。 三、其他未尽事宜详见本预算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1029708.2	
1.1	维修改造	720641.81	
1.2	结构改造	309066.39	
2	措施项目	58559.01	
2.1	其中：安全文明施工费	34599.48	
2.2	其他措施费（费率类）	15917.97	
2.3	单价措施费	8041.56	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	42896.9	—
4.1	定额规费	42896.9	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1131164.11	
6	增值税	101804.77	—
7	含税工程造价合计	1232968.88	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,232,968.88	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 1 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		维修改造					720641.81	
		拆除及恢复					5361.37	
1	011611002001	钢柱拆除	1. 拆除:一至三层钢柱 2. 拆除垃圾外运:运距自行考虑 3. 其它:详见图纸及相关规范	t	3.516	356.83	1254.61	
2	011609001004	栏杆、栏板拆除	1. 名称:拆除原走廊钢制栏杆 2. 材质:950高钢制栏杆 3. 长度:78.72m 4. 拆除垃圾外运:运距自行考虑 5. 其它:详见图纸及相关规范	m	78.72	16.96	1335.09	
3	011609001005	栏杆、栏板拆除	1. 名称:拆除楼梯栏杆扶手 2. 材质:900高钢制栏杆 3. 拆除垃圾外运:运距自行考虑 4. 其它:详见图纸及相关规范	m	18.14	16.96	307.65	
4	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 位置:楼梯栏杆 2. 图集:12YJ8第15页2节点 3. 栏杆材质、规格:不锈钢扶手栏杆 4. 高度:1100mm 5. 其它:详见图纸做法及相关规范	m	18.14	122.46	2221.42	
5	011601001003	砖砌体拆除	1. 名称:拆除窗台 2. 拆除垃圾外运:运距自行考虑 3. 其它:详见图纸及相关规范	m3	1.56	155.51	242.6	
		外立面					136850.59	
1	011605002005	立面块料拆除	1. 拆除部位:原教学楼南立面外墙面 2. 铲除面砖面层 3. 清理基层 4. 建筑垃圾外运:自行考虑 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	67.85	10.83	734.82	
本页小计							6096.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 2 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原教学楼北、东、西立面外墙面 2. 铲除砂浆面层 3. 清理基层 4. 建筑垃圾外运:自行考虑 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	858.29	15.3	13131.84	
3	011407001010	外墙真石漆	1. 选用图集:12YJ1-外墙9A 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 真石漆两遍(分隔缝400*400) 6. 砂浆采用预拌砂浆 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	592.09	177.11	104865.06	
4	011201001003	墙面一般抹灰	1. 名称:北立面外墙面 2. 选用图集:12YJ1-外墙2 3. 12厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	334.05	54.24	18118.87	
		内墙面					201056.21	
1	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原教学楼室内墙面 2. 铲除砂浆面层 3. 清理基层 4. 建筑垃圾外运:自行考虑 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	2028.48	15.3	31035.74	
本页小计							167151.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 3 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011201001004	墙面一般抹灰	1. 部位:教学楼内墙面 2. 名称:混合砂浆内墙面 3. 选用图集:12YJ1-78-内墙3A 4. 9厚1: 1: 6水泥砂浆 5. 6厚1: 0. 5: 3水泥石灰砂浆抹平 6. 砂浆采用预拌砂浆 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	1368. 27	26. 5	36259. 16	
3	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 部位:教学楼内墙面 2. 图集:12YJ1 109涂307刷仿瓷涂料 3. 清理抹灰基层 4. 封底涂料二遍 5. 找平腻子, 分遍打磨 6. 刷仿瓷涂料两遍 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	1477. 57	30. 53	45110. 21	
4	011204003002	块料墙面	1. 名称:釉面砖内墙面 2. 图集:12YJ1 6AF 3. 9厚1:3水泥砂浆压实抹平 4. 10厚聚合物水泥防水砂浆 5. 素水泥浆一道 6. 3 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 7. 4 5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 8. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	107. 28	143. 07	15348. 55	
本页小计							96717. 92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 4 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	011406001004	抹灰面油漆	1. 部位:教学楼内墙裙 2. 选用图集:12YJ7-1 3/29 1500mm高 3. 15厚1: 3水泥砂浆打底 4. 5厚1:2水泥砂浆罩面 5. 满刮腻子, 打磨平整 6. 乳胶漆两遍 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	609. 46	48. 25	29406. 45	
6	011204003003	块料墙面	1. 名称:釉面砖内墙裙 2. 选用图集:12YJ7-1 2/29 1200mm高 3. 稀白水泥浆兑色擦缝 4. 贴4-5厚釉面砖 5. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重量20%的建筑胶粘接层 6. 17厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 7. 砂浆采用预拌砂浆 8. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	312. 45	140. 49	43896. 1	
		天棚					86626. 63	
1	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:原教学楼天棚 2. 铲除砂浆面层 3. 清理基层 4. 建筑垃圾外运:自行考虑 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	907. 65	21. 38	19405. 56	
本页小计							92708. 11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 5 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011301001002	天棚抹灰	1. 选用图集:12YJ1 顶5 2. 5厚1: 1; 4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1: 0. 5; 3水泥石灰砂浆抹平 4. 砂浆采用预拌砂浆 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	1269. 28	22. 43	28469. 95	
3	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 部位:教学楼天棚 2. 图集:12YJ1 10 9涂307刷仿瓷涂料 3. 清理抹灰基层 4. 封底涂料二遍 5. 找平腻子, 分遍打磨 6. 刷仿瓷涂料两遍 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	1269. 28	30. 53	38751. 12	
		地面					81102. 75	
1	011604001006	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位:1-3层室内水泥地坪拆除(含楼梯面层) 2. 材质:水泥地面 3. 拆除垃圾外运:运距自行考虑 4. 其它:详见图纸及相关规范	m2	837. 19	18. 33	15345. 69	
2	010101002002	挖一般土方	1. 拆除部位:1层室内地坪渣土开挖 2. 土壤类别:三类土 3. 拆除垃圾外运:运距自行考虑 4. 其它:详见图纸及相关规范	m3	80. 04	7. 79	623. 51	
本页小计							83190. 27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 6 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 部位:1层室内地面 2. 图集:12YJ1 地101 3. 20厚1: 3水泥砂浆地面 4. 素水泥浆一道 5. 60厚C15混凝土垫层 6. 150厚3:7灰土垫层 7. 原土打夯 8. 其它:详见图纸及相关规范	m2	356.64	72.86	25984.79	
4	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 部位:2-3层室内地面 2. 图集:12YJ1 地101 3. 20厚1: 3水泥砂浆地面 4. 素水泥浆一道 5. 其它:详见图纸及相关规范	m2	638.41	26.29	16783.8	
5	011102003001	块料楼地面	陶瓷地砖地面 (300*300mm) -卫生间 1. 详见图集:12YJ1-楼201F 2. 8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 1.5厚合成高分子防水涂料 5. 最薄处20厚1: 3水泥砂浆或20厚细石混凝土找坡层抹平 6. 素水泥浆一道 7. 素土夯实 8. 砂浆采用预拌砂浆 9. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	55.95	136.5	7637.18	
本页小计							50405.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建 标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目 第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011106004001	水泥砂浆楼梯面层	1. 部位:楼梯 2. 图集:12YJ1 P2 8 楼101 3. 20厚1:3水泥砂浆地面 4. 素水泥浆一道 5. 其它:详见图纸及相关规范	m ²	35.68	29.47	1051.49	
7	011601001004	砖砌体拆除	1. 名称:拆除讲台 2. 材质:拆除砖砌讲台 3. 拆除垃圾外运:运距自行考虑 4. 其它:详见图纸及相关规范	m ³	8.64	88.33	763.17	
8	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 名称:新建讲台 2. 做法:12YJ7-2 32页1/B 3. 加气混凝土砌块 4. 40厚C20细石混凝土内配圆4钢筋中距200(双向) 5. 20厚1:2水泥砂浆找平层 6. 其它:详见图纸及相关规范	m ²	49.2	159.85	7864.62	
9	011601001005	砖砌体拆除	1. 名称:拆除台阶 2. 材质:拆除砖砌台阶 3. 拆除垃圾外运:运距自行考虑 4. 其它:详见图纸及相关规范	m ³	7.08	88.33	625.38	
本页小计							10304.66	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 8 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011107005007	现浇水磨石台阶平台	1. 名称:现浇水磨石楼地面 2. 部位: 台阶平台 3. 选用图集: 12YJ1 P28 楼地104 4. 15厚1: 2水泥彩色石子磨光打蜡 5. 素水泥浆一道 6. 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 干后卧分格条 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 150厚3: 7灰土垫层 9. 原土打夯 10. 其它: 详见图纸及相关规范	m2	6. 46	191. 96	1240. 06	
11	011107005008	现浇水磨石台阶面	1. 部位: 台阶 2. 选用图集: 12YJ1 P28 楼地104 3. 15厚1: 2水泥彩色石子磨光打蜡 4. 素水泥浆一道 5. 20厚1: 3水泥砂浆找平层, 干后卧分格条 6. 素水泥浆一道 7. 60厚C15混凝土垫层 8. 150厚3: 7灰土垫层 9. 原土打夯 10. 其它: 详见图纸及相关规范	m2	5. 04	238. 55	1202. 29	
12	010507001002	散水、坡道	1. 选用图集:12YJ1 F152页散1 2. 60厚C20细石混凝土, 上撒1: 1水泥砂子压实赶光 3. 150厚3: 7灰土 4. 素土夯实, 向外坡4% 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	28. 14	70. 39	1980. 77	
		大小便槽、盥洗池					10044. 94	
本页小计							4423. 12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 9 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010401012001	大便槽	地面大便槽-详见图纸节点 1. 踏步蹲台 1) 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘贴地板砖 2) 60厚c15混凝土垫层 2. 便槽 1) 5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 2) 5厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶贴 3) 30厚(最薄处) C20细石混凝土找2%坡度 4) 20厚1:3水泥砂浆找平层四周抹小八字 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料(计入地面) 4. 砖砌踏步蹲台 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	16.32	290	4732.8	
本页小计							4732.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 10 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010401012002	小便槽	1. 选用图集:12YJ1 1 105 2. 池底:1) 5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 2) 5厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶贴 3) 30厚(最薄处) C20细石混凝土找2%坡度 4) 1.5厚聚氨酯防水涂料, 沿墙上翻400mm 5) 20厚1:3水泥砂浆找平层四周抹小八字 3. 池壁:1) 铺地砖 2) 撒素水泥面 3) 20厚1:3干硬性水泥砂浆 4) 60厚C15混凝土垫层 5) 砖砌踏步 6) 防水层 4. 素土夯实 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	3	160	480	
本页小计							480	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 11 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	01B004	盥洗池	1. 选用图集:12YJ1 1P132页1 2. 池身采用C25细 石混凝土,内配钢 筋成型 3. 12厚1:3水泥砂 浆 4. 刷素水泥浆一道 5. 5厚1:1水泥砂浆 加水重20%的建 筑胶粘贴 6. 5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝 7. 砖支座采用M5的 水泥砂浆, MU10的 黏土烧结砖砌筑; 支座砌在地面垫层 上,面层白色釉面 砖 8. 砂浆采用预拌砂 浆 9. 其它:详见图纸 及相关规范要求	m	9.2	200	1840	
4	011210005001	成品隔断	1. 名称:卫生间隔 断 2. 材质:三聚氰胺 隔板 3. 高度:1.2m 4. 其它:详见图纸 及相关规范要求	m2	20.42	146.53	2992.14	
		门窗					108142.34	
1	011610002016	金属门窗拆除	1. 拆除窗户 2. 位置:教学楼窗 户 3. 单个窗面积4m2 以内 4. 楼层运输及垃圾 外运:自行考虑 5. 其它:详见图纸 及相关规范要求	樘	62	22.41	1389.42	
2	011610002017	金属门窗拆除	1. 拆除窗户 2. 位置:教学楼窗 户 3. 单个窗面积2.5m 2以内 4. 楼层运输及垃圾 外运:自行考虑 5. 其它:详见图纸 及相关规范要求	樘	25	22.41	560.25	
本页小计							6781.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 12 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011610002018	金属门窗拆除	1. 拆除门 2. 位置:教学楼 3. 单个门面积4m2以内 4. 楼层运输及垃圾外运;自行考虑 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	樘	30	22. 41	672. 3	
4	011610002019	金属门窗拆除	1. 拆除门 2. 位置:教学楼 3. 单个门面积2. 5m2以内 4. 楼层运输及垃圾外运;自行考虑 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	樘	1	22. 41	22. 41	
5	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 材质:铝合金窗 2. 开启方式:推拉式 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃窗(5+9A+5) 4. 开启扇含纱扇 5. 其它:详见图纸及相关规范说明	m2	233. 53	335. 92	78447. 4	
6	010802004004	防盗门	1. 名称:定制铁门 2. 含门锁拉手及五金配件 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	101. 88	254. 88	25967. 17	
7	010801001001	木质门	1. 名称:定制木门 2. 门代号及洞口尺寸:M2 900*2100mm 3. 含门锁拉手及五金配件 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	樘	1	1083. 39	1083. 39	
		屋面					91456. 98	
1	011607002003	防水层拆除	1. 名称:拆除屋面防水层及基层 2. 将原防水层拆除 3. 拆除垃圾外运,运距自行考虑 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	433. 87	7. 14	3097. 83	
本页小计							109290. 5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建		标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 13 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010902001003	屋面卷材防水	1. 名称:不上人屋面 2. 选用图集:12YJ1屋105-2F1-70B4 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 5. 防水层:4mmSBS高聚物改性沥青防水卷材(含卷材上翻及附加防水层) 6. 30厚C20细石混凝土找平层 7. 保温层:70厚岩棉板 8. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9. 最薄处30厚找坡2%找平层:1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 10. 砂浆采用预拌砂浆 11. 其它:详见图纸及相关规范要求	m ²	401.62	211.91	85107.29	
3	011612001002	管道拆除	1. 名称:拆除原雨水管 2. 管径:110mm 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	88.8	2.35	208.68	
4	010902004002	屋面排水管	1. 名称:雨水管 2. 选用图集:12YJ5-1 5/E2 D/E3 1/E7 2/E7 3/E7 4/E7 5/E7 3. 材质、类别:白色PVC塑料雨水管、水斗、水口 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	88.8	31.68	2813.18	
5	01B005	水簸箕	1. 名称:落水管水簸箕 2. 其它:详见图纸及规范要求	个	8	10	80	
本页小计							88209.15	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 14 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	01B006	屋面上人孔	1. 名称:屋面上人孔 2. 选用图集:12YJ5-1 1/A15 3. 爬梯 4. 0.8mm厚铝板 5. 17mm厚木工板 6. 30mm厚岩棉板 7. 五层或三层胶合板 8. 其它:详见图纸及相关规范要求	项	1	150	150	
		分部小计					720641.81	
		结构改造					309066.39	
		主体结构					196589.76	
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m以内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 含放坡及工作面 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	33.54	13.26	444.74	
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.3m以内 3. 弃土运距:自行考虑 4. 含放坡及工作面 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	116.59	13.26	1545.98	
3	010103001003	回填方	1. 部位:基础回填 2. 填方材料品种:素土 3. 密实度要求:压实系数≥0.94 4. 取土来源、运距:自行考虑 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	120.18	11.07	1330.39	
本页小计							3471.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 15 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	29.95	8.53	255.47	
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石烧结实心砖 2. 砂浆类型、强度等级:预拌水泥砂浆, M7.5 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	8.61	373.9	3219.28	
6	010401003003	实心砖墙	1. 部位:栏板墙 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石烧结砖 3. 砂浆类型、强度等级:预拌混合砂浆, M7.5 4. 墙厚:120mm厚 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	7.9	397.06	3136.77	
7	011210006001	其他隔断	1. 名称:轻集料混凝土条板隔断 2. 厚度:90mm 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	155.25	133.99	20801.95	
8	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土运输泵送:自行考虑 4. 模板:制作、安装及拆除 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	5.34	488.89	2610.67	
9	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运输泵送:自行考虑 4. 模板:制作、安装及拆除 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	10.59	613.5	6496.97	
本页小计							36521.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 16 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运输泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	4.53	523.04	2369.37	
11	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运输泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	14.38	1418.15	20393	
12	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土运输泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	3.96	795.53	3150.3	
13	010503004002	地圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土运输泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	2.12	957.18	2029.22	
本页小计							27941.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建		标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 17 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
14	010503004003	女儿墙圈梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土运输泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	3.2	957.2	3063.04	
15	010507005003	扶手、压顶	1. 名称: 栏板压顶 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C30 4. 混凝土运输泵送: 自行考虑 5. 模板: 制作、安装及拆除 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	1.46	1278.61	1866.77	
16	011602001002	混凝土构件拆除	1. 名称: 拆除1、2、3层走廊预制板 2. 材质: 拆除混凝土预制板 3. 厚度: 120mm 4. 拆除垃圾外运: 运距自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范	m3	28.91	271.59	7851.67	
17	010505003002	平板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运输泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	28.91	1088.64	31472.58	
18	011602001003	混凝土构件拆除	1. 名称: 拆除1、2、3层走廊挑梁梁头 2. 材质: 拆除混凝土梁 3. 拆除垃圾外运: 运距自行考虑 4. 其它: 详见图纸及相关规范	m3	2.07	423.87	877.41	
本页小计							45131.47	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 18 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑高度:3.6m 4.混凝土运输及泵送:自行考虑 5.模板:制作、安装及拆除 6.其他:详见图纸设计及规范要求	m3	15.35	872.47	13392.41	
20	011601001006	砖砌体拆除	1.名称:拆除原有女儿墙 2.材质:拆除砖砌墙 3.拆除垃圾外运:运距自行考虑 4.其它:详见图纸及相关规范	m3	5.53	88.33	488.46	
21	010401003004	实心砖墙	1.部位:女儿墙 2.砌块品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 3.砂浆类型、强度等级:预拌混合砂浆, M7.5 4.墙厚:240mm厚 5.其它:详见图纸及规范要求	m3	11.6	387.81	4498.6	
22	010507005004	扶手、压顶	1.名称:女儿墙压顶 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土运输:自行考虑 5.模板:制作、安装及拆除 6.其他:详见图纸设计及规范要求	m3	3.43	1275.89	4376.3	
23	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他:详见图纸设计及规范要求	t	0.283	5259.18	1488.35	
本页小计							24244.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 19 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	2.354	5292.01	12457.39	
25	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	5.401	4904.38	26488.56	
26	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.159	4407.54	700.8	
27	010515001016	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直筋 HRB400 Φ10以内 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	2.85	5292.01	15082.23	
28	010515001017	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直筋 HRB300 Φ18以内 2. 其它：详见图纸及相关规范要求	t	0.155	4904.39	760.18	
29	010604001002	钢梁	1. 位置：二层轴线1-2、15-16轴板下 2. 梁类型：工字钢梁 3. 钢材品种、规格：工a25 4. 详见图纸及相关规范要求	t	0.46	8567.17	3940.9	
		钢结构楼梯					112476.63	
1	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m以内 3. 弃土运距：自行考虑 4. 含放坡及工作面 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	44.16	13.26	585.56	
本页小计							60015.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 20 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010103001004	回填方	1. 部位:基础回填 2. 填方材料品种:素土 3. 密实度要求:压实系数≥0.94 4. 取土来源、运距:自行考虑 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	38.96	11.07	431.29	
3	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 弃土运距:自行考虑 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	5.2	8.55	44.46	
4	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土运输泵送:自行考虑 4. 模板:制作、安装及拆除 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	1.01	499.77	504.77	
5	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运输泵送:自行考虑 4. 模板:制作、安装及拆除 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	3.58	549.59	1967.53	
6	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运输泵送:自行考虑 4. 模板:制作、安装及拆除 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m3	0.99	1418.15	1403.97	
本页小计							4352.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 21 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010505003003	平板	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运输泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	1.75	1088.64	1905.12	
8	010515001018	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 HPB300 Φ 10以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.002	5260	10.52	
9	010515001019	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq$ 10mm 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.094	5291.92	497.44	
10	010515001020	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq$ 18mm 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.201	4904.33	985.77	
11	010515001021	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq$ 25mm 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.073	4407.66	321.76	
12	010515001022	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq$ 10mm 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.083	5292.05	439.24	
13	010605001002	钢板楼板	1. 钢材品种、规格: 76-305-915型 2. 钢板厚度: 1.2mm 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	19.03	63.25	1203.65	
本页小计							5363.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 22 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
14	010603001002	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:H300*200*6*8 Q345B 成品型钢（工厂制作） 2. 喷砂除锈 3. 环氧富锌防锈底漆2道、酚醛磁漆面漆2道 4. 耐火极限1h，厚度25mm 5. 钢构件运输 6. 其它:详见图纸及相关规范要求	t	2.198	9315.83	20476.19	
15	010604001003	钢梁	1. 钢材品种、规格:H300*200*6*8、H350*200*6*8、H450*200*8*10 Q345B 成品型钢（工厂制作） 2. 喷砂除锈 3. 环氧富锌防锈底漆2道、酚醛磁漆面漆2道 4. 耐火极限1h，厚度25mm 5. 钢构件运输 6. 其它:详见图纸及相关规范要求	t	1.815	8567.17	15549.41	
16	010606008002	钢梯	1. 钢梯形式:踏步式钢梯 2. 喷砂除锈 3. 环氧富锌防锈底漆2道、酚醛磁漆面漆2道 4. 耐火极限1h，厚度20mm 5. 钢构件运输 6. 其它:详见图纸及相关规范要求	t	3.197	12563.85	40166.63	
17	010516002002	预埋铁件	1. 螺栓种类:柱脚锚栓 2. 其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.254	11034.25	2802.7	
18	040901010003	高强螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M24 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	套	32	27.79	889.28	
本页小计							79884.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 23 页 共 23 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	040901010004	高强螺栓	1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M20 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	套	168	27.79	4668.72	
20	040901008002	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 材料规格:M20 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	根	18	12.07	217.26	
21	040309001002	金属栏杆	1. 位置:楼梯栏杆 2. 图集:12YJ8第15页2节点 3. 栏杆材质、规格:不锈钢扶手栏杆 4. 高度:1100mm 5. 其它:详见图纸做法及相关规范	m	59.53	264.34	15736.16	
22	011506003003	玻璃雨篷	1. 定制轻钢结构钢化玻璃雨棚 2. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	2.13	783.66	1669.2	
		分部小计					309066.39	
		措施项目					8041.56	
1	011701008005	外装饰吊篮	1. 外装饰吊篮 2. 其它: 详见图纸级相关规范要求	m2	1333.8	2.75	3667.95	
2	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m3以内 3. 其它: 详见图纸级相关规范要求	台·次	1	4373.61	4373.61	
本页小计							30332.9	
合 计							1037749.76	

综合单价分析表

工程名称： 土建													第 5 页 共 101 页		
标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目															
项目编码		011601001003		项目名称		砖砌体拆除		计量单位		m3		工程量		1.56	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙	m3	1	70.82			17.51	70.82					17.51		
16-124	建筑垃圾外运 运距1000m以 内	10m3	0.1	375.41		197.31	99.15	37.54		19.73		9.91			
人工单价				小计				108.36		19.73		27.42			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				155.51							
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）		暂估合价 （元）	

综合单价分析表

工程名称: 土建			项目编码		011204003003		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		312.45		第 15 页 共 101 页								
清单综合单价组成明细																											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	3.2								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润																
11-6 + 11-8 * -3	水泥砂浆抹地面 混凝土或硬 基面上 20mm 实际厚度 (mm) :17 换为【预拌水泥砂浆 1 :3】	100m2	0.01		1305.52	677.39	65.88	320.45				13.06	6.77	0.66						15.8							
12-65 H8001 0543 800101 27	墙面块料面层 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.0 6m2 换为【预拌水泥砂浆 1 :3】	100m2	0.01		5206.41	4833.38	58.81	1580.72				52.06	48.33	0.59						15.8							
人工单价				小计								65.12				55.1				1.25				19			
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费																							
				清单项目综合单价																140.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)																		
	预拌水泥砂浆 1:3			m3	0.0328	380	12.46																				
	粉状型建筑胶粘剂			kg	4.4205	4.8	21.22																				
	面砖 200mm*300mm			m2	1.04	20	20.8																				
	其他材料费					-	0.63	-																			
材料费小计						-	55.12	-																			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 23 页 共 101 页

项目编码		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	55.95		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-40	块料面层 陶瓷锦砖 不拼花	100m2	0.01	4361.33	2913.04	77.51	1047.31	43.61	29.13	0.78	10.47
11-4 + 11-5 * -10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm) :20	100m2	0.01	1257.25	749.45		298.55	12.57	7.49		2.99
11-6 H80010 751 8001012 7	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌水 泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1410.14	793.67	77.51	346.87	14.1	7.94	0.78	3.47
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素 水泥砂浆界面剂	100m2	0.01	160.2	109.27		48.28	1.6	1.09		0.48
人工单价				小计			71.88	45.65	1.56	17.41	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										136.5	
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌水泥砂浆 1:3			m3	0.0204	380	7.75				
	其他材料费					-	37.92	-			
	材料费小计					-	45.67	-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建		标段: 禹州市教育局山货回族乡中心学校维修改造项目		第 27 页 共 101 页	
项目编码		011601001005	项目名称	砖砌体拆除	7.08
清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	
				人工费	材料费
16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙	m3	1	70.82	17.51
人工单价		小计		70.82	17.51
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费		88.33	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位		数量	暂估单价(元)

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建			标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目		第 29 页 共 101 页						
项目编码		011107005008	项目名称	现浇水磨石台阶面	计量单位	m2	工程量	5.04			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-13 + 11-15 * -5	彩色镜面水磨石楼地面 带嵌条 20mm 实际厚度 (mm):15	100m2	0.01	11591.83	2316.01	351.75	2759.89	115.92	23.16	3.52	27.61
11-1 H80010751 80010127	平面砂浆找平层 现浇混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1059.08	777.25	77.51	263.41	10.59	7.77	0.78	2.63
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	449.25	3670.3		203.98	2.7	22.02		1.22
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	508.67	11.22	214.98	9.61	7.63	0.17	3.22
人工单价		小计			138.82		60.58		4.47		34.67
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价									238.55		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	预拌水泥砂浆 1:3		m3	0.0204	380	7.75					
	预拌混凝土 C15		m3	0.0606	360	21.82					
	其他材料费				-	31.02	-				
	材料费小计				-	60.58	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建			标段：禹州市教育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 42 页 共 101 页				
项目编码		011607002003		项目名称		防水层拆除		计量单位	m2	工程量	433.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	57.16			14.1	5.72			1.42
人工单价				小计				5.72	1.42		
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				7.14			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建

标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 43 页 共 101 页

项目编码		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	401.62		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-6 H8001012 751 8001012 2	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基 层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1410.14	467.27	77.51	346.87	14.1	4.67	0.78	3.47
9-51	卷材防水 聚氯乙烯卷材 热熔 满铺一层 平面	100m2	0.01	415.27	3223.01		119.28	4.15	32.23		1.19
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔 满铺一层 平面	100m2	0.01	296.79	5105.09		85.45	2.97	51.05		0.85
11-4	细石混凝土找平层 30mm	100m2	0.01	1494.58	1123.15		354.97	14.95	11.23		3.54
10-26	屋面 干铺岩棉板 厚度≤80mm	100m2	0.01	415.27	3264		109.24	4.15	32.64		1.09
11-1 H8001012 751 8001012 2	平面砂浆找平层 混凝土或硬基 层上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	1059.08	450.85	77.51	263.41	10.59	4.51	0.78	2.63
10-13 + 10-14 * -7	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):30	100m2	0.01	330.67	615.46		85.87	3.31	6.15		0.86
人工单价				小计				54.22	142.48	1.56	13.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价				211.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建				标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目										第 52 页 共 101 页	
项目编码		010103002003		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	29.95				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.26		15.63	1.25	0.43		1.56		0.13			
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.17		59.62	2.51	0.22		5.96		0.25			
人工单价				小计				0.65		7.52		0.38			
普工87.1元/工日				未计价材料费				8.53							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建				项目编码				010401001002		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	8.61
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
4-1 H800107 31 80010743	砖基础 换为【预拌砌筑砂 浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1228.17	2045.99	54.71	410.01	122.82	204.6	5.47	41.01						
人工单价				小计				122.82	204.6	5.47	41.01						
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				373.9									
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费					-	204.6	-									
	材料费小计					-	204.6	-									

综合单价分析表

工程名称：土建				项目编码				010401003003		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	7.9
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	46.74
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润						
4-10 H80010 731 8001074 3	混水砖墙 1砖 换为【预拌 砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1398.99	2052.21	51.98	467.42	139.9	205.22	5.2	46.74	5.2	46.74				
人工单价				小计				139.9	205.22	5.2	46.74						
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				397.06									
清单项目综合单价																	
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费					-	205.22	-									
	材料费小计					-	205.22	-									

综合单价分析表

工程名称： 土建		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目										第 56 页 共 101 页			
项目编码		010501001003		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		5.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	449.25	3670.3		203.98	44.93	367.03		20.4				
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0116	1458.76	2751.67	0.93	662.67	16.92	31.92	0.01	7.69				
人工单价				小计				61.85	398.95	0.01	28.09				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
488.89															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	预拌混凝土 C15			m3	1.01	360		363.6							
	其他材料费					-		35.39							
	材料费小计					-		398.99							

综合单价分析表

工程名称：土建
标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目
第 58 页 共 101 页

项目编码		010501.002002		项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	4.53
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-3 H802105 57 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 C30 土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	414.63	3949.07		188.55	41.46	394.91		18.85
5-182	现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式)复合模板 钢支撑	100m2	0.0116	2171.82	2686.53	0.93	986.83	25.19	31.16	0.01	11.44
人工单价				小计				66.65	426.07	0.01	30.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	390	393.9				
	其他材料费					-	32.12	-			
	材料费小计					-	426.02	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市教育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 61 页 共 101 页

项目编码		010503004002		项目名称		地圈梁		计量单位		m3		工程量		2.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	2.12		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
5-19	现浇混凝土 圈梁	10m3	0.1	1072.63	3811.02		487.35	107.26	381.1			48.74			
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.0658	2730.71	2413.86	0.23	1240.43	179.65	158.8	0.02		81.61			
人工单价				小计				286.91	539.9	0.02		130.35			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	其他材料费					-	539.85	-							
	材料费小计					-	539.84	-							

综合单价分析表

工程名称：土建 标段：禹州市教育局山货回族乡中心学校维修改造项目 第 66 页 共 101 页

项目编码		011602001003		项目名称		混凝土构件拆除		计量单位	m3	工程量	2.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-11	预制钢筋混凝土构件拆除 梁	m3	1	340.19			83.68	340.19			83.68
人工单价				小计				340.19			83.68
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				423.87			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建		标段：禹州市教育局山货回族乡中心学校维修改造项目		第 77 页 共 101 页							
项目编码		010604001002	项目名称		钢梁	计量单位	t	工程量	0.46		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
6-17	金属结构制作 焊接H型钢梁	t	1	854.39	6737.86	557.8	417.12	854.39	6737.86	557.8	417.12
人工单价				小计				854.39	6737.86	557.8	417.12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										8567.17	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	中厚钢板 综合			t	0.927	6000	5562				
	其他材料费					-	1175.86	-			
	材料费小计					-	6737.85	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建				标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目										第 80 页 共 101 页		
项目编码		010103002004		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		5.2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	0.13			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.26		15.63	1.25	0.43		1.56		0.13				
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	2.17		59.62	2.51	0.22		5.96		0.25				
人工单价				小计				0.65				0.38				
普工87.1元/工日				未计价材料费												
清单项目综合单价																
材料费明细		主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
8.55																

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 土建			标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 81 页 共 101 页				
项目编码		010501001004	项目名称		垫层	计量单位	m3	工程量	1.01		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	449.25	3670.3		203.98	44.93	367.03		20.4
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0138	1458.76	2751.67	0.93	662.67	20.18	38.06	0.01	9.17
人工单价				小计				65.11	405.09	0.01	29.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										499.77	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	预拌混凝土 C15		m3	1.01	360	363.6					
	其他材料费				-	41.53	-				
	材料费小计				-	405.12	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建		项目编码		010606008002		项目名称		钢梯		计量单位		t		工程量		3.197		第 93 页 共 101 页	
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	533.88	533.88					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费									
6-81	金属结构安装 钢楼梯 爬式	t	1	1219.87	10558.57	251.53	533.88	1219.87	10558.57	251.53	533.88	1219.87	10558.57	251.53	533.88				
人工单价				小计															
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费								12563.85							
清单项目综合单价																			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）									
	钢楼梯 爬式			t	1	10000		10000											
	其他材料费					-		558.57	-										
	材料费小计					-		10558.56	-										
											</								

综合单价分析表

工程名称: 土建				项目编码				010516002002		项目名称		预埋铁件		计量单位		t		工程量		0.254		第 94 页 共 101 页	
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价															
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润												
5-170	预埋螺栓安装	t	1	1844.82	7959.46	392.05	837.97	1844.82	7959.46	392.05	837.97	1844.82	7959.46	392.05	837.97								
人工单价				小计																			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费								11034.25											
清单项目综合单价																							
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)									
	其他材料费							-		7959.46		-											
	材料费小计							-		7959.46		-											

综合单价分析表

工程名称: 土建																		标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目																		第 97 页 共 101 页																	
项目编码						040901008002						项目名称						植筋						计量单位						根						工程量						18											
清单综合单价组成明细																																																					
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价				合价																																									
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润																				人工费		材料费		机械费		管理费 和利润													
借9-1-59		钢筋植筋增加费直径12mm		100个		0.01		692.37		156.06				359.12		6.92		1.56				3.59																															
		人工单价				小计								6.92		1.56				3.59																																	
		普工87.1元/工日;一般技工134元/工日						未计价材料费																																													
清单项目综合单价																		12.07																																			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号						单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)																																			

综合单价分析表

工程名称：土建

标段：禹州市教育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 98 页 共 101 页

项目编码		040309001002		项目名称		金属栏杆		计量单位		m		工程量		59.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	19.26		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
15-83	金属花饰栏杆 木扶手	10m	0.1	1129.15	1312.99	8.55	192.59	112.92	131.3	0.86	19.26	131.3	0.86	19.26	
人工单价				小计											
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
材料费 费 明 细				其他材料费				-		131.3		-			
				材料费小计				-		131.31		-			

暂列金额明细表

工程名称: 土建

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心
学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心
学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土建

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称: 土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-电气 标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目 第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电					164840.03	
1	030404017010	配电箱	1. 名称:ALZ配电箱 2. 安装方式:距地0.3m安装 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	台	1	470.57	470.57	
2	030404017011	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL1、AL2 2. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 、10mm ² 3. 安装方式:距地高度1.8米 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	台	2	470.57	941.14	
3	030404017012	配电箱	1. 名称:照明配电箱AL3 2. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 、10mm ² 3. 安装方式:距地高度1.8米 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	台	1	470.57	470.57	
4	030404017013	配电箱	1. 名称:AL双切照明配电箱 2. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² 、4mm ² 3. 安装方式:底边距地1.8米安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	台	1	470.57	470.57	
5	030404017014	配电箱	1. 名称:PD配电箱 2. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² 3. 安装方式:底边距地1.8米安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	台	1	470.57	470.57	
本页小计							2823.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-电气			标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目			第 2 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411003007	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:200*100 3. 桥架支撑架制作安装 4. 距梁底100mm吊装 5. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	7.6	69.5	528.2	
7	030411003008	桥架	1. 名称:防火桥架 2. 规格:150*75 3. 桥架支撑架制作安装 4. 距梁底100mm吊装 5. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	134.47	57.33	7709.17	
8	030408001008	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-1KV-4x150+1x70mm ² 3. 电力电缆头制作安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	6.15	695.89	4279.72	
9	030408001009	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4X35+1X16mm ² 3. 电力电缆头制作安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	50.44	46.36	2338.4	
10	030408001010	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZN-YJE-5X6mm ² 3. 电力电缆头制作安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	20.3	46.36	941.11	
本页小计							15796.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-电气			标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目			第 3 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC125 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	1.35	126.52	170.8	
12	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC65 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	6.4	88.95	569.28	
13	030411001015	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC32 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	9.8	68.66	672.87	
14	030411001016	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	3.27	21.58	70.57	
15	030411001017	配管	1. 名称:配管 2. 规格:JDG16 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	251.17	16.69	4192.03	
16	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:打洞(孔) 2. 规格:60*100*100 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	54	24.95	1347.3	
17	030411002014	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:PR39×18 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	80.69	19.1	1541.18	
18	030411002015	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:塑料 3. 规格:PR24×14 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	1471	16.88	24830.48	
本页小计							33394.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-电气 标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目 第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
19	030411004016	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-10mm ² 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	1004.13	8.64	8675.68	
20	030411004017	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	2938.71	8.15	23950.49	
21	030411004018	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	508.94	3.39	1725.31	
22	030411004019	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm ² 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	3964.21	6.29	24934.88	
23	030411004020	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZN-BYJ-4mm ² 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	16.42	6.29	103.28	
24	030412005010	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2x36W 3. 安装形式:吊装,距顶0.5米 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	84	87.41	7342.44	
25	030412005011	荧光灯	1. 名称:黑板灯 2. 规格:1x36W 3. 安装形式:吊装,距顶0.5米 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	52	93.75	4875	
本页小计							71607.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-电气 标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目 第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
26	030412001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1x25W 3. 类型:吸顶安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	40	60.67	2426.8	
27	030412001005	普通灯具	1. 名称:声光控制式吸顶灯 2. 规格:1x9W 3. 类型:吸顶安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	2	60.67	121.34	
28	030412001006	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1x25W 3. 类型:吸顶安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	6	103.53	621.18	
29	030411006015	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	184	8.66	1593.44	
30	030404034008	照明开关	1. 名称:明装单极开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地1.4m安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	16	26.31	420.96	
31	030404034009	照明开关	1. 名称:明装三联开关 2. 规格:250V-10A 3. 安装高度: 距地高度1.3米 4. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	16	38.98	623.68	
32	030404034010	照明开关	1. 名称:明装四联开关 2. 规格:250V-10A 3. 安装高度: 距地高度1.3米 4. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	8	41.99	335.92	
本页小计							6143.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-电气 标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目 第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	030404035011	插座	1. 名称:安全型双联二三极明装插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地0.3m安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	100	18.99	1899	
34	030404035012	插座	1. 名称:安全型教室内广播专用插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:距地2.5m安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	8	21.93	175.44	
35	030404035013	插座	1. 名称:安全型柜体空调空气开关 2. 规格:380V, 32A 3. 安装方式:安装高度为0.3m 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	8	18.99	151.92	
36	030404035014	插座	1. 名称:明装分体式空调插座 2. 规格: 250V-16A 3. 安装方式:距地高度2.0米 4. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	16	18.99	303.84	
37	030404033003	风扇	1. 名称:风扇(含调速开关) 2. 安装方式:吸顶安装 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	台	48	146.37	7025.76	
38	030404033004	风扇	1. 名称:排风扇 2. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	台	2	198.52	397.04	
39	030411006016	接线盒	1. 名称:开关盒、插座盒 2. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	246	8.19	2014.74	
本页小计							11967.74	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-电气			标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目			第 7 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
40	030412003012	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:2x3W LED光源(自带蓄电池,应急时间>60min) 3. 安装高度:壁装,安装高度2.0米 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	27	121.41	3278.07	
41	030412003013	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:1W LED光源(自带蓄电池,应急时间>60min) 3. 安装高度:壁装,安装高度0.3米/吊装,距顶0.5米 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	19	55.87	1061.53	
42	030412003014	高度标志(障碍)灯	1. 名称:多信息复合标志灯具 2. 规格:1W LED光源(自带蓄电池,应急时间>60min) 3. 安装高度:吊装,距顶0.5米 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	6	55.87	335.22	
43	030412003015	高度标志(障碍)灯	1. 名称:楼层指示灯 2. 规格:1W LED光源(自带蓄电池,应急时间>60min) 3. 安装高度:吊装,距顶0.5米,门楣上0.2米 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	3	55.87	167.61	
本页小计							4842.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-电气 标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目 第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
44	030412003016	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口灯 2. 规格:1W LED光源(自带蓄电池, 应急时间>60min) 3. 安装高度:吊装, 距顶0.5米, 门楣上0.2米 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	4	55.87	223.48	
45	030412003017	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 规格:1W LED光源(自带蓄电池, 应急时间>60min) 3. 安装高度:吊装, 距顶0.5米, 门楣上0.2米 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	2	55.87	111.74	
46	030411006017	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	61	12.56	766.16	
47	030409005005	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:Φ10镀锌圆钢 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	116.85	21.33	2492.41	
48	030409005006	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:-40*4镀锌扁钢 3. 安装形式:屋面暗装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	52.12	15.53	809.42	
49	030409003003	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	208.08	12.31	2561.46	
50	030409002005	接地母线	1. 名称:基础接地 2. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	194.06	39.46	7657.61	
本页小计							14622.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-电气			标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目			第 9 页 共 12 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
51	030409002006	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4镀锌扁钢 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	36.8	39.46	1452.13	
52	030404032003	端子箱	1. 名称:MEB总等电位联结箱 2. 安装方式: 安装高度为0.5米 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	台	1	314.89	314.89	
53	030409008003	等电位端子箱、测试板	1. 接地电阻测试点 2. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	台	2	96.88	193.76	
54	030414011003	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	系统	1	1283.4	1283.4	
55	030414002004	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 2. 电压等级(kV):1kV以下 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	系统	1	398.47	398.47	
		分部小计					164840.03	
		弱电					11816.01	
		网络					8424.68	
1	030502010003	配线架	1. 名称:配线架 2. 规格:12口以内 3. 安装方式:明装, 距地1.0m 4. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	1	653.19	653.19	
2	030502003004	分线接线箱(盒)	1. 名称:光纤配线箱 2. 安装方式:明装, 距地1.0m 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	1	414.27	414.27	
本页小计							4710.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-电气

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	030411003009	桥架	1.名称:桥架 2.规格:CT100*50 3.桥架支撑架制作安装 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	90.24	39.32	3548.24	
4	030411001018	配管	1.名称:塑料管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m	3.55	14.38	51.05	
5	030411002016	线槽	1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR24×14 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	3.6	19.34	69.62	
6	030411002017	线槽	1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR15×10 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	93.81	15.51	1454.99	
7	030502007005	光缆	1.名称:网络线 2.规格:二芯单模光纤 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m	3.55	3.54	12.57	
8	030502005006	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:UTP 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m	423.78	3.85	1631.55	
9	030502012004	信息插座	1.名称:单孔信息插座 2.安装方式:距地0.3m安装 3.其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	12	25.68	308.16	
10	030411006018	接线盒	1.名称:开关盒 2.其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	12	12.56	150.72	
本页小计							7226.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-电气 标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	030502019004	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	链路	12	10.86	130.32	
		电话					1533.86	
1	030411002018	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格:PR15×10 4. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	m	40	19.35	774	
2	030411004021	配线	1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-2X0.5mm ² 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	m	170.9	3.69	630.62	
3	030502004003	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式: 距地0.3m安装 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	4	24.12	96.48	
4	030411006019	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	4	8.19	32.76	
		广播					1857.47	
1	030411002019	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格:PR15×10 4. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	m	23.6	19.34	456.42	
2	030411004022	配线	1. 名称:广播线 2. 规格:RVS-2X1.5mm ² 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	m	226.15	3.69	834.49	
本页小计							2955.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 教学楼维修改造-电气

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	080605005003	扬声器、音柱	1. 名称:扬声器 2. 规格:1*3W 3. 安装方式:距顶0.4m安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	8	64.96	519.68	
4	030411006020	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	8	5.86	46.88	
		分部小计					11816.01	
		措施项目					2024.96	
1	031301017005	1. 名称: 脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆费 2. 其他详见图纸及相关规范要求	项	1	2024.96	2024.96	
本页小计							2591.52	
合 计							178681	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：教学楼维修改造-电气														标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目														第 2 页 共 75 页													
项目编码				030404017011				项目名称				配电箱				计量单位				台				工程量				2													
清单综合单价组成明细																																									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	93.79																								
				人工费	材料费	机械费	90.53	17.17	269.08	17.17	269.08							90.53	93.79																						
借4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	269.08	17.17	90.53	93.79	269.08	17.17	90.53	93.79		269.08	17.17	90.53	93.79																									
人工单价				小计																																					
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费																																					
清单项目综合单价														470.57																											
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位			数量			单价（元）			合价（元）			暂估单价（元）			暂估合价（元）																						
	其他材料费									-			17.17			-																									
	材料费小计									-			17.15			-																									

综合单价分析表

工程名称：教学楼维修改造-电气														标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 3 页 共 75 页			
项目编码				030404017012				项目名称				配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润										
借4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	269.08	17.17	90.53	93.79	269.08	17.17	90.53	93.79	269.08	17.17	90.53	93.79						
人工单价				小计								269.08		90.53		93.79					
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费																	
清单项目综合单价																					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）							
	其他材料费							-		17.17		-									
	材料费小计							-		17.15		-									

综合单价分析表

工程名称：教学楼维修改造-电气													第 4 页 共 75 页	
标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目														
项目编码			030404017013		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	93.79	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
借4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	269.08	17.17	90.53	93.79	269.08	17.17	90.53	93.79			
人工单价				小计				269.08				93.79		
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				470.57						
清单项目综合单价														
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	其他材料费							-		17.17		-		
	材料费小计							-		17.15		-		

综合单价分析表

工程名称：教学楼维修改造-电气													第 5 页 共 75 页	
标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目														
项目编码			030404017014		项目名称		配电箱		计量单位		台	工程量	1	
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费				
借4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	269.08	17.17	90.53	93.79	269.08	17.17	90.53	93.79			
人工单价				小计				269.08				93.79		
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价													470.57	
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	其他材料费					-	17.17	-						
	材料费小计					-	17.15	-						
</														

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气				标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 8 页 共 75 页			
项目编码		030408001008		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	6.15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-9-128	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤70mm ²	10m	0.1	56.23	5.15	9.77	19.74	5.62	0.52	0.98	1.97
人工单价				小计				5.62	0.52	0.98	1.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				686.8			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	VV电力电缆 型号:VV;标称截面(mm ²):70;芯数:2;规格型号:VV-2×70;额定电压(kV):0.6/1			m	1.01	680	686.8				
	其他材料费					-	0.51	-			
	材料费小计					-	687.33	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气														第 9 页 共 75 页	
标段: 禹州市教育局山货回族乡中心学校维修改造项目															
项目编码		030408001009		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	50.44				
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借4-9-152	室内敷设电力电缆 铝芯电力 电缆敷设 电缆截面≤16mm2	10m	0.1	26.04	14.95	9.12	9.47	2.6	1.5	0.91	0.95				
人工单价				小计				2.6	1.5	0.91	0.95				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				40.4							
清单项目综合单价														46.36	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	VC电力电缆 型号:VC;标称截面(mm²):16;芯数:2;规格型号:VC-2×16;额定电压(kV):0.45/0.75			m	1.01	40	40.4								
	其他材料费					-	1.49	-							
	材料费小计					-	41.91	-							

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气				标段: 禹州市教育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 14 页 共 75 页							
项目编码		030411001016		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		3.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	64.97	2.61		22.21	6.5	0.26					2.22	
人工单价				小计				6.5	0.26			2.22			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				12.6							
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	不锈钢管 代号:S1-002;公称直径DN(mm):20;品种:不锈钢管;壁厚(mm):1;外径Φ(mm):20;执行标准:GB/T19228.2-2011 GB/T12771-2019;牌号:304;系列:国标 I 系/304系列不锈钢水管;说明:特殊长度请向供货方订制;长度(m):6			m	1.06	11.89	12.6								
	其他材料费					-	0.26	-							
	材料费小计					-	12.86	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气

标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 15 页 共 75 页

项目编码		030411001017		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		251.17	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	61.02	2.48		20.57	6.1	0.25		2.06	6.1	0.25		2.06
人工单价				小计											
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				8.28							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	不锈钢管 代号:S1-001;公称直径DN(mm):15;品种:不锈钢管;壁厚(mm):0.8;外径Φ(mm):16;执行标准:GB/T19228.2-2011 GB/T12771-2019;牌号:304;系列:国标 I系/304系列不锈钢水管;说明:特殊长度请向供方订制;长度(m):6			m	1.06	7.81	8.28								
	其他材料费					-	0.25	-							
	材料费小计					-	8.53	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气				标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目		第 18 页 共 75 页				
项目编码		030411002015		项目名称		线槽	计量单位	m	工程量	1471
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
借4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	96.53	27.11		32.5	9.55	2.71	3.25
人工单价				小计				9.55	2.71	3.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			1.37			
清单项目综合单价										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内			个	0.7007	3.8	2.66			
	塑料线槽 20×10, PVC			m	1.05	1.3	1.37			
	其他材料费					-	0.05	-		
	材料费小计					-	4.08	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气		标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目		第 24 页 共 75 页	
项目编码		030412005010	项目名称	荧光灯	84
清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	
				人工费	材料费
借4-14-202	荧光灯具安装 吊管式 双管	套	1	24.1	30.25
人工单价				7.81	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				24.1	30.25
小计				25.25	7.81
清单项目综合单价				87.41	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3
	路灯 弯脖灯	套	1.01	25	25.25
	其他材料费			-	-
	材料费小计			-	-
合价				25.25	7.81

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气		标段: 禹州市教育局山货回族乡中心学校维修改造项目		第 25 页 共 75 页	
项目编码		030412005011	项目名称	荧光灯	52
清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价	
				人工费	材料费
借4-14-198	荧光灯具安装 吊链式 单管	套	1	18.38	43.95
人工单价				6.17	6.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日			小计	18.38	43.95
				25.25	6.17
			未计价材料费	25.25	
清单项目综合单价					
				93.75	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	暂估单价 (元)
	铜接线端子 20A	个	1.015	20	20.3
	路灯 弯脖灯	套	1.01	25	25.25
	其他材料费			-	-
	材料费小计			-	-

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气				标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 27 页 共 75 页									
项目编码		030412001005		项目名称		普通灯具		计量单位		套		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	5.76				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费							
借4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.25	22.51		5.76	17.25	22.51		5.76				5.76		
人工单价				小计				17.25				22.51				5.76	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费												15.15	
清单项目综合单价																60.67	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	铜接线端子 20A			个	1.015	20	20.3										
	射灯 9W 吸顶式			套	1.01	15	15.15										
	其他材料费					-	2.21	-									
	材料费小计					-	37.66	-									
										</							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		030404034008		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借4-14-378	跷板开关安装 明装	套	1	6.5	2.09		2.06	6.5	2.09				2.06		
人工单价				小计				6.5	2.09				2.06		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			15.66								
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	双控大跷板开关三极插座 品种:普通面板开关+电源插座;开关位数:单联;控制方式:双控;插座位数:一位三极;规格型号:MLS-S6-C16303;额定电流(A):16			只	1.02	15.35	15.66								
	其他材料费					-	2.09	-							
	材料费小计					-	17.77	-							

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气

标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 33 页 共 75 页

项目编码		项目名称	插座	计量单位	个	工程量	100
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-14-397	普通插座安装 三相带接地 明插座电流≤15A	套	1	9.23	1.78		2.88
人工单价				9.23	1.78		2.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				5.1			
				18.99			
材料费 明细	清单项目综合单价			数量	单位	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	主要材料名称、规格、型号						
	插座 品种:面板插座;插座位数:一位;系列:86型;规格型号:18-DN/H;说明:PC面板, PA66后座, 锡磷青铜载流件, 银铜合金触点;颜色:磨砂黑;额定电压(V):220-250;额定电流(A):20			1.02	套	5	5.1
	其他材料费					-	1.78
	材料费小计					-	6.88

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学楼维修改造-电气

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 34 页 共 75 页

项目编码		030404035012		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借4-14-398	普通插座安装 三相带接地 明插座电流≤30A	套	1	10.14	3.39		3.3	10.14	3.39		3.3				
人工单价				小计				10.14	3.39		3.3				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				5.1							
清单项目综合单价															
21.93															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	插座 品种：面板插座；插座位数：一位；系列：86型；规格型号：18-DN/H；说明：PC面板，PA66后座，锡磷青铜载流件，银铜合金触点；颜色：磨砂黑；额定电压(V)：220-250；额定电流(A)：20			套	1.02	5	5.1								
	其他材料费					-	3.39	-							
	材料费小计					-	8.49	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气

标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 35 页 共 75 页

项目编码		030404035013		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借4-14-397	普通插座安装 三相带接地 明插座电流≤15A	套	1	9.23	1.78		2.88	9.23	1.78		2.88				
人工单价				小计				9.23	1.78		2.88				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				5.1							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	插座 品种:面板插座;插座位数:一位;系列:86型;规格型号:18-DN/H;说明:PC面板,PA66后座,锡磷青铜载流件,银铜合金触点;颜色:磨砂黑;额定电压(V):220-250;额定电流(A):20			套	1.02	5	5.1								
	其他材料费					-	1.78	-							
	材料费小计					-	6.88	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：教学楼维修改造-电气				项目编码		030409002005		项目名称		接地母线		计量单位		m		工程量		194.06		第 50 页 共 75 页	
标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目																					
清单综合单价组成明细																					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润										
借4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.53	13.81	0.57	3.3	10.53	13.81	0.57	3.3	10.53	13.81	0.57	3.3	10.53	13.81	0.57	3.3	3.3	
人工单价				小计				11.25													
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				11.25													
清单项目综合单价																					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）									
	钢管保护管 φ40*400			根	0.1	133.17		13.32													
	镀锌扁钢 Q235 10×6			kg	2.5	4.5		11.25													
	其他材料费					-		0.49		-											
	材料费小计					-		25.06		-											

综合单价分析表

工程名称：教学楼维修改造-电气																	标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目																	第 51 页 共 75 页																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
项目编码					030409002006					项目名称					接地母线					计量单位					m					工程量					36.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
清单综合单价组成明细																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润

综合单价分析表

工程名称：教学楼维修改造-电气													第 53 页 共 75 页	
标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目														
项目编码			030409008003		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位	台	工程量	2		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费				
借9-4-30	消防专用模块(模块箱)安装 端子箱	台	1	49.99	12.51	18.33	16.05	49.99	12.51	18.33	16.05	16.05		
人工单价				小计				49.99	12.51	18.33	16.05	16.05		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费										
清单项目综合单价													96.88	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					
	其他材料费					-	12.51	-						
	材料费小计					-	12.51	-						

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气				项目编码		030502005006		项目名称		双绞线缆		计量单位		m		工程量		423.78		第 63 页 共 75 页			
标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目																							
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润	机械费	材料费	人工费	管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润												
借5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	1.73	0.04	0.03	0.41	1.73	0.04	0.03	0.41	1.73	0.04	0.03	0.41	1.73	0.04	0.03	0.41	1.73	0.04	0.41	
人工单价				小计												1.64							
安装工134元/工日				未计价材料费												1.64							
清单项目综合单价																							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)									
	铜芯聚氯乙烯绝缘铝绞型连接用软电线、对绞多股软线 型号:ZR-RVS;标称截面(mm²):0.75;芯数:2;规格型号:ZR-RVS-2×0.75			m		1.05		1.56		1.64													
	其他材料费							-		0.04		-											
	材料费小计							-		1.68		-											

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼维修改造-电气																		标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目																		第 64 页 共 75 页																	
项目编码						030502012004						项目名称						信息插座						计量单位						个						工程量						12											
清单综合单价组成明细																																																					
定额编号		定额项目名称		定额单位		数量		单价					合价																																								
								人工费		材料费		机械费		管理费 和利润		人工费																				材料费		机械费		管理费 和利润													
借5-2-81		安装信息插座底盒(接线盒) 混凝土墙内		个		1		17.28		0.76				5.34		17.28		0.76				5.34																															
人工单价						小计												17.28						0.76						5.34																							
安装工134元/工日						未计价材料费						2.3																																									
清单项目综合单价																		25.68																																			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)																																					
		接线盒 100×100				个		1.01		2.28		2.3																																									
		其他材料费								-		0.76		-																																							
		材料费小计								-		3.06		-																																							
								</																																													

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气				标段: 禹州市教育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 67 页 共 75 页			
项目编码		030411002018		项目名称		线槽		计量单位	m	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借4-12-197	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤170mm	10m	0.1	110.45	29.11		37.85	11.05	2.91		3.79
人工单价				小计				11.05	2.91		3.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				1.6			
清单项目综合单价											
19.35											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PVC-U线槽 包装规格:2米×20支/捆;品种:塑料线槽;壁厚(mm):0-0;宽度(mm):30;执行标准:QB/T1614;材质及表面处理:UPVC(硬聚氯乙烯)			m	1.05	1.52	1.6				
	其他材料费					-	2.91	-			
	材料费小计					-	4.51	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气				标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 69 页 共 75 页			
项目编码		030502004003		项目名称		电视、电话插座		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-2-28	电视插座 明装	个	1	10.63	0.27		3.3	10.63	0.27		3.3
人工单价				小计				10.63	0.27		3.3
安装工134元/工日				未计价材料费				9.92			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	普通插座 单相明装, 5孔, 10A			个	1.01	9.82	9.92				
	其他材料费					-	0.27	-			
	材料费小计					-	10.19	-			

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-电气

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第75页 共75页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 教学楼维修改造-电气

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心
学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 教学楼维修改造-电气

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 教学楼维修改造-电气

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

主要材料价格表

工程名称： 教学楼维修改造-电气

第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	29030121	塑料线槽配件	线槽断面周长120以内	个	1096.462367	3.8	4166.56
2	29060125	钢管保护管	Φ 40*400	根	23.086	133.17	3074.36
3	29090211	铜接线端子	20A	个	242.585	20	4851.7
4	01130301-101	镀锌扁钢	Q235 10×6	kg	577.15	4.5	2597.18
5	2500000101	路灯	弯脖灯	套	84.84	25	2121
6	2500000102	路灯	弯脖灯	套	52.52	25	1313
7	2500000106	LED射灯	3W 220V 导轨 明装	套	27.27	70	1908.9
8	2803143101	铝芯绝缘导线	BLX-10	m	1054.3365	6.5	6853.19
9	2803143102	铝芯绝缘导线	BLX-10	m	3085.6455	6.5	20056.7
10	2803143103	铜芯绝缘导线	BX-2.5	m	534.387	1.98	1058.09
11	2803143104	铜芯绝缘导线	BV-6	m	4179.6615	4.62	19310.04
12	2803143106	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	型号:BV;标称截面(mm²):2.5;芯数:1;规格型号:BV-1×2.5	m	460.578	1.91	879.7
13	2811000001	VV电力电缆	型号:VV;标称截面(mm²):70;芯数:2;规格型号:VV-2×70;额定电压(kV):0.6/1	m	6.2115	680	4223.82
14	2811000002	YC电力电缆	型号:YC;标称截面(mm²):16;芯数:2;规格型号:YC-2×16;额定电压(kV):0.45/0.75	m	71.4474	40	2857.9
15	2901010602	槽式电缆桥架	200×75 碳钢喷塑	m	135.8147	36.85	5004.77
16	2901010603	槽式电缆桥架	100×50 铝合金	m	91.1424	19.02	1733.53
17	2903010601	塑料线槽	20×10, PVC	m	1629.2745	1.3	2118.06
18	2906014302	不锈钢管	代号:SI -001;公称直径DN(mm):15;品种:不锈钢管;壁厚(mm):0.8;外径Φ (mm):16;执行标准:GB/T19228.2-2011 GB/T12771-2019;牌号:304;系列:国标 I 系/304系列不锈钢水管;说明:特殊长度请向供方订制;长度(m):6	m	266.2402	7.81	2079.34
19	2911020701	接线盒	100×100	个	529.26	2.28	1206.71
20	5033010601	隐形风扇灯	功率(W):36;品种:风扇灯;控制方式:遥控;材质:PC透明扇叶;系列:森之光·凌云;规格型号:WF119-36-BL-X;说明1:42寸36W森之光·凌云隐形风扇灯_透镜三色变光_220V_50HZ_齿轮结构PC透明扇叶×	台	48	80	3840

主要材料价格表

工程名称: 教学楼维修改造-电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：教学楼维修改造-给排水

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	56345.6	
1.1	给水	6585.61	
1.2	排水	8986.26	
1.3	室外水	40773.73	
2	措施项目	1640.1	
2.1	其中：安全文明施工费	897.22	
2.2	其他措施费（费率类）	418.88	
2.3	单价措施费	324	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	1129.05	—
4.1	定额规费	1129.05	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	59114.75	
6	增值税	5320.33	—
7	含税工程造价合计	64435.08	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	64,435.08	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-给排水			标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目			第 1 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		给水					6585.61	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-DE65 4. 连接形式:热熔 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	11	42.48	467.28	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-DE50 4. 连接形式:热熔 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	12.05	40.84	492.12	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-DE40 4. 连接形式:热熔 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	23.14	35.72	826.56	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-DE25 4. 连接形式:热熔 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	35.03	21.87	766.11	
本页小计							2552.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-给排水			标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目			第 2 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内-小便槽冲洗管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DE25 4. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	m	8.34	21.87	182.4	
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	1	103.88	103.88	
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	5	74.68	373.4	
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	2	52.85	105.7	
9	031003001004	螺纹阀门	1.小便槽电磁阀 2. 规格:DN20 16时段时控器 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	2	52.85	105.7	
10	031004014001	给、排水附(配件)	1. 类型:水嘴 2. 规格、压力等级:DN15 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	24	19.88	477.12	
11	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称: 定时冲水箱(含配件) 2. 规格: 有效容积为60L, 详见图集12YS1-118 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	套	4	361.65	1446.6	
本页小计							2794.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-给排水			标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目			第 3 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	031004013002	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称：定时冲水水箱（含配件） 2. 规格：有效容积为15.2L，详见图集12YS1-126 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	套	2	216.22	432.44	
13	031004008001	其他成品卫生器具	1. 名称：成品拖把池（含水嘴及配件） 2. 做法详见图集12YJ11-P126-3 3. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	组	4	130.73	522.92	
14	031002003001	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 介质管道规格：DN20 3. 凿墙洞 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	1	29.14	29.14	
15	031002003002	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 介质管道规格：DN50 3. 凿墙洞 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	3	63.56	190.68	
16	031002003003	套管	1. 名称、类型：钢套管 2. 介质管道规格：DN40 3. 凿墙洞 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	个	1	63.56	63.56	
		分部小计					6585.61	
		排水					8986.26	
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：普通PVC-U排水管De160 4. 连接形式：承插粘接 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	33.93	108.73	3689.21	
本页小计							4927.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-给排水 标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:普通PVC排水管De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	39	56.54	2205.06	
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:普通PVC排水管De75 4. 连接形式:承插粘接 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	4.1	41.72	171.05	
4	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:普通PVC排水管De50 4. 连接形式:承插粘接 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	8.5	29.39	249.82	
5	031004014002	给、排水附(配件)	1. 名称:圆形地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	个	2	31.89	63.78	
6	031004014003	给、排水附(配件)	1. 材质:排水栓带链堵 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	组	7	74.74	523.18	
7	031002003004	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN100 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	2	97.28	194.56	
8	031002003005	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:DN150 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	2	155.37	310.74	
本页小计							3718.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-给排水			标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目			第 5 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031002003006	套管	1.名称、类型:成品刚性防水套管 2.规格:DN100 3.其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	2	321.29	642.58	
10	031002003007	套管	1.名称、类型:成品刚性防水套管 2.规格:DN150 3.其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	2	468.14	936.28	
		分部小计					8986.26	
		室外水					40773.73	
1	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m以内 3.弃土运距:自行考虑 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m3	87.35	13.26	1158.26	
2	010103001001	回填方	1.土方回填 2.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m3	86	11.07	952.02	
3	010103002001	余方弃置	1.余土外运 2.运距自行考虑 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	1.35	8.54	11.53	
4	031001006010	塑料管	1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管de50 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗及压力试验 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m	80	25.06	2004.8	
本页小计							5705.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：教学楼维修改造-给排水			标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目			第 6 页 共 6 页		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE双壁波纹管de315 4. 连接形式:橡胶圈承插连接 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	60	291.25	17475	
6	040504003001	塑料检查井	1. 名称:雨污水检查井 2. 规格:井筒直径D450 3. 详见图集:12YS8-120 4. 盖板材质为铸铁,并印有禹州教育字样 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	座	3	585.63	1756.89	
7	040504008001	整体化粪池	1. 安装部位:室外 2. 材质、规格:成品玻璃钢化粪池HERP(LWQ)-11 3. 详见图集:12YS8-275 4. 容积:30m3(含挖方填方,吊装就位) 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	座	1	17415.23	17415.23	
		分部小计					40773.73	
		措施项目					324	
1	031301017004	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 其他详见图纸及相关规范要求	项	1	324	324	
本页小计							36971.12	
合 计							56669.6	

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-给排水				项目编码		031003001004		项目名称		螺纹阀门		计量单位	个	工程量	2	第 9 页 共 34 页	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费							
借8-3-2	低压阀门 螺纹阀门 公称直 径20mm以内	个	1	32.69	5.93	3.53	10.7	32.69	5.93	3.53	10.7						
人工单价				小计				32.69	5.93	3.53	10.7						
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费													
清单项目综合单价																	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	其他材料费					-	5.93	-									
	材料费小计					-	5.93	-									

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-给排水

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 10 页 共 34 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填写定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-给排水				标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 11 页 共 34 页			
项目编码		031004013001		项目名称		大、小便槽自动冲洗水箱		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借10-6-69	大便槽自动冲洗水箱安装 容积64.4L	10套	0.1	611.41	55.41		196.65	61.14	5.54		19.66
人工单价				小计				61.14	5.54		19.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费			275.3				
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	大便槽自动冲洗水箱托架 64.4L			个	1	15.985	15.99				
	大便槽自动冲洗水箱托架 64.4L			副	1	31.97	31.97				
	螺纹钢法兰 DN15, 碳钢, 1.6MPa			个	1.01	8.77	8.86				
	水箱进水龙头 DN15			个	1.01	13.93	14.07				
	水箱自动冲洗阀 DN40			个	1.01	130	131.3				
	接头 DN32			个	1.01	3.88	3.92				
	半硬塑料管 DN50			m	2.2	18.58	40.88				
	PVC-C45° 弯头 公称直径DN(mm):50;品种:45° 弯头;外径De(mm):2";执行标准:执行GB/T5135.19标准;材质:CPVC;系列:PVC-C消防管材管件			个	2.02	14.02	28.32				
	其他材料费					-	5.54	-			
材料费小计					-	280.85	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：教学楼维修改造-给排水				标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 13 页 共 34 页							
项目编码		031004008001		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	409.31	69.7		131.64	40.93	6.97		13.17			13.17	
人工单价				小计								13.17			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				69.66							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	拖布池			套	1.01	68.97		69.66							
	其他材料费					-		6.97		-					
	材料费小计					-		76.61		-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 教学楼维修改造-给排水				标段: 禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目				第 32 页 共 34 页							
项目编码		040504003001		项目名称		塑料检查井		计量单位		座		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借5-3-392	塑料检查井井筒直径500mm以内	10套	0.1	279.58			76.71	27.96						7.67	
人工单价				小计				27.96				7.67			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				550							
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	市政排水用塑料检查井(下人)井筒高度(m):2;品种:检查井;材质:塑料;规格(mm):700×500;说明:流槽式			套		1		550		550					
	其他材料费							-		0.00		-			
	材料费小计							-		550		-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

暂列金额明细表

工程名称: 教学楼维修改造-给排水

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 教学楼维修改造-给排水

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 教学楼维修改造-给排水

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 教学楼维修改造-给排水

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称: 教学楼维修改造-给排水

标段：禹州市教育体育局山货回族乡中心学校维修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

主要材料价格表

工程名称： 教学楼维修改造-给排水 第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	0307015101	水龙头	DN25	个	24.24	15.19	368.21
2	0307130501	铸铁排水栓	DN50	套	7.07	20	141.4
3	0307170701	水箱自动冲洗阀	DN40	个	4.04	130	525.2
4	0307230201	大便槽自动冲洗水箱托架	64.4L	副	4	31.97	127.88
5	0429011701	混凝土化粪池（成品）	容积20m³ 以内	套	1	16570	16570
6	17010166-101	焊接钢管	综合	kg	10.28	20	205.6
7	17010166-102	焊接钢管	综合	kg	18.92	20	378.4
8	17010241-101	不锈钢管	代号:S I -010;公称直径DN (mm) :80;品种:不锈钢管;壁厚 (mm) :2;外径Φ (mm) :89;执行标准:GB/T19228.2-2011 GB/T12771-2019;牌号:304;系列:国标 I 系/304系列不锈钢水管;说明:特殊长度请向供方订制;长度 (m) :6	m	1.272	104.26	132.62
9	1725025701	塑料给水管	Φ65 室内	m	11.176	12.53	140.04
10	1725025702	塑料给水管	Φ50 室外	m	93.8428	13.45	1262.19
11	1725025703	塑料给水管	Φ40 室外	m	23.51024	12.14	285.41
12	1725025704	塑料给水管	Φ20×2.3	m	44.06392	2.58	113.68
13	1725026501	半硬塑料管	DN50	m	8.8	18.58	163.5
14	1725029901	PVC-U排水管	品种:UPVC排水管;外径De (mm) :160;用途:排水;说明:八条筋	m	32.2335	65.13	2099.37
15	1725029902	PVC-U排水管	品种:UPVC排水管;壁厚 (mm) :3.2;外径De (mm) :110;用途:排水	m	37.05	25.27	936.25
16	1725029905	PVC-U排水管	品种:UPVC排水管;外径De (mm) :315;执行标准:GB/T5836.1-2018;用途:排水;长度 (m/根) :4	m	59.58	257.89	15365.09
17	1809071101	PVC-C45° 弯头	公称直径DN (mm) :50;品种:45° 弯头;外径De (mm) :2";执行标准:执行GB/T5135.19标准;材质:CPVC;系列:PVC-C消防管材管件	个	8.08	14.02	113.28
18	2113030102	拖布池		套	4.04	68.97	278.64
19	2125023001	铁制自动冲洗水箱	40L	个	2	137.93	275.86
20	3601023101	市政排水用塑料检查井(下人)	井筒高度 (m) :2;品种:检查井;材质:塑料;规格 (mm) :700×500;说明:流槽式	套	3	550	1650