


禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼工程

投 标 总 价

投 标 人：



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 禹州市教育体育局

工 程 名 称： 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

投标总价

(小写)： 2040982.27

(大写)： 贰佰零肆万零玖佰捌拾贰元贰角柒分

投 标 人：



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖章)

时 间： 年 月 日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1497224.18	
1.1	A.1土石方工程	17690.76	
1.2	A.4砌筑工程	130361.21	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	606794.56	
1.4	A.6金属结构工程	6126.3	
1.5	A.8门窗工程	120120.89	
1.6	A.9屋面及防水工程	54693.51	
1.7	A.11楼地面装饰工程	126288.25	
1.8	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	373457.54	
1.9	A.13天棚工程	31185.27	
1.10	补充分部	30505.89	
1.1	其中：综合工日	3695.93	
1.2	1)人工费	489348.34	
1.3	2)材料费	823625.36	
1.4	3)机械费	18830.27	
2	措施项目	148641.01	
2.1	其中：技术措施费	82026.93	
2.1.1	综合工日	320.23	
2.1.2	①人工费	25153.86	
2.1.3	②材料费	16872.66	
2.1.4	③机械费	24539.44	
2.2	其中：安全文明施工费	45684.29	
2.3	其他措施费（费率类）	20929.79	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程					17690.76	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	311.1	1.49	463.54	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2.2m以内 3.弃土运距:自行考虑 4.含放坡及工作面 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	178.67	10.78	1926.06	
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2.2m以内 3.弃土运距:自行考虑 4.含放坡及工作面 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	606.54	10.78	6538.5	
4	010103001001	回填方	1.部位:基础回填 2.填方材料品种:素土 3.密实度要求:压实系数 ≥ 0.95 4.取土来源、运距:自行考虑 5.其他:详见图纸及相关规范要求	m3	557.36	11.09	6181.12	
5	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.弃土运距:自行考虑 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	227.85	11.33	2581.54	
		分部小计					17690.76	
	A.4	砌筑工程					130361.21	
本页小计							17690.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 烧结实心砖 2. 砂浆类型、强度等级: 预拌水泥砂浆, M10 3. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	55.77	460.5	25682.09	
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: B06 加气混凝土砌块 2. 砂浆类型、强度等级: 预拌混合砂浆, Ma5.0 3. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	250.67	352.2	88285.97	
3	010401012001	零星砌砖	盥洗池底座 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级: 预拌水泥砂浆 M10 3. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	0.49	607.19	297.52	
4	010401012002	零星砌砖	卫生间砖砌台阶 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级: 预拌砌筑砂浆 DMMb10 3. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	4.22	607.19	2562.34	
5	010401003001	实心砖墙	卫生间砖砌隔断 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 砂浆强度等级: 混合砂浆 M5 3. 其它: 详见图纸及规范要求	m3	25.11	538.96	13533.29	
		分部小计					130361.21	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					606794.56	
本页小计							130361.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 混凝土运输及泵送:自行考虑 4. 模板:制作、安装及拆除 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	27.42	481.98	13215.89	
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运输及泵送:自行考虑 4. 模板:制作、安装及拆除 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	79.63	501.27	39916.13	
3	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运输及泵送:自行考虑 4. 模板:制作、安装及拆除 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	21.29	589.38	12547.9	
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土运输及泵送:自行考虑 4. 模板:制作、安装及拆除 5. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	63.35	1068.67	67700.24	
本页小计							133380.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运输:自行考虑 4.模板:制作、安装及拆除 5.其他:详见图纸设计及规范要求	m3	21.39	780.8	16701.31	
6	010507007001	其他构件	上人孔 1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.商砼运输及泵送自行考虑 4.模板制作、安装及拆除 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	0.07	3005.57	210.39	
7	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运输:自行考虑 4.模板:制作、安装及拆除 5.其他:详见图纸设计及规范要求	m3	3.69	1699.21	6270.08	
8	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.浇筑高度:3.9m 4.混凝土运输及泵送:自行考虑 5.模板:制作、安装及拆除 6.其他:详见图纸设计及规范要求	m3	35.57	1090.41	38785.88	
本页小计							61967.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503004001	圈梁	1. 名称: 地圈梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 混凝土运输: 自行考虑 5. 模板: 制作、安装及拆除 6. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	13.65	1074.66	14669.11	
10	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 浇筑高度: 3.9m 4. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 5. 模板: 制作、安装及拆除 6. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	57.26	1057.23	60536.99	
11	010505003001	平板	1. 名称: 售饭窗台 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C25 4. 浇筑高度: 0.9m 5. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 6. 模板: 制作、安装及拆除 7. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m3	58.35	926.28	54048.44	
12	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其他: 详见图纸设计及规范要求	m2	54.42	306.07	16656.33	
本页小计							145910.87	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	雨篷板 1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 商砼运输及泵送自行考虑 4. 模板制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	1.68	1199.66	2015.43	
14	010507005002	扶手、压顶	1. 名称:压顶 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土运输:自行考虑 5. 模板:制作、安装及拆除 6. 其他:详见图纸设计及规范要求	m3	9.14	1336.87	12218.99	
15	010507001001	散水、坡道	1. 选用图集:12YJ1 P152页散1 2. 60厚C20细石混凝土, 上撒1: 1水泥砂子压实赶光; 模板安拆 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实, 向外坡4% 5. 建筑油膏嵌缝 6. 砂浆采用预拌砂浆 7. 其它: 详见相关图纸及规范要求	m2	73.07	85.52	6248.95	
16	010507004001	台阶	凝土台阶 台阶参考图集12YJ1-P154-台1 1. 60厚C20混凝土台阶 (厚度不包括台阶三角部分) 随打随抹, 上撒1: 1水泥砂子压实赶光 2. 300厚3:7灰土 3. 素土夯实 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	8.34	195.21	1628.05	
本页小计							22111.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	010507007002	其他构件	盥洗池 1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 商砼运输及泵送自行考虑 4. 模板制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	1.02	3238.62	3303.39	
18	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 HPB300 Φ10以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.111	5361.36	595.11	
19	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 HPB300 Φ18以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.663	4923.03	3263.97	
20	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 HRB400 Φ10以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	9.32	4865.76	45348.88	
21	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 HRB400 Φ18以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	17.945	4802.51	86181.04	
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 直筋 HRB400 Φ25以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	6.666	4408.12	29384.53	
23	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 HPB300 Φ10以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.821	6611.26	5427.84	
24	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 HRB400 Φ10以内 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	8.239	6250.77	51500.09	
本页小计							225004.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件钢筋 箍筋 HRB400以内 直径 >10mm 2. 其它：详见图纸 及相关规范要求	t	0.144	5072.57	730.45	
26	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： 砌体内加固筋 2. 其它：详见图纸 及相关规范要求	t	1.301	7709.6	10030.19	
27	010516003001	机械连接	1. 名称：电渣压力 焊接头 2. 规格：≤Φ18 3. 其它：详见图纸 及相关规范要求	个	664	5.8	3851.2	
28	010516003002	机械连接	1. 名称：电渣压力 焊接头 2. 规格：≤Φ32 3. 其它：详见图纸 及相关规范要求	个	260	6.86	1783.6	
29	010516003003	机械连接	1. 名称：直螺纹连 接 2. 规格：≤16mm 3. 其它：详见图纸 及相关规范要求	个	44	18.22	801.68	
30	010516003004	机械连接	1. 名称：直螺纹连 接 2. 规格：≤20mm 3. 其它：详见图纸 及相关规范要求	个	56	18.97	1062.32	
31	010516003005	机械连接	1. 名称：直螺纹连 接 2. 规格：≤25mm 3. 其它：详见图纸 及相关规范要求	个	8	20.02	160.16	
		分部小计					606794.56	
	A.6	金属结构工程					6126.3	
1	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆 1. 选用图集12YJ8-3/31 2. 楼梯栏杆竖向净 间距不应大于0.11 m 3. 楼梯扶手高度为 1.1m 4. 其它：详见图纸 及相关规范要求	m	35.79	118.45	4239.33	
本页小计							22658.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	无障碍栏杆 1. 选用图集12YJ12-5/27 2. 楼梯栏杆竖向净间距不应大于0.11m 3. 楼梯扶手高度为1.1m 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	8.4	118.45	994.98	
3	011405001001	金属面油漆	楼梯栏杆（黑色调和漆） 选用图集12YJ1-涂203 1. 清理金属面除锈 2. 防锈漆或红丹一遍 3. 刮腻子、磨光 4. 调和漆三遍 5. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	48.61	18.35	891.99	
		分部小计					6126.3	
	A.8	门窗工程					120120.89	
1	010802003001	钢质防火门	1. 钢制乙级防火门 2. 尺寸：1500*2700mm 3. 其他：详见图纸及规范要求	樘	4	1331.9	5327.6	
2	010802004001	防盗门	1. 定制钢制防盗节能外门 2. 尺寸：1800*3000 3. 其他：详见图纸及规范要求	樘	2	1774.29	3548.58	
3	010801002001	木质门带套	1. 平开夹板门 2. 尺寸：1000*2700mm 3. 其他：详见图纸及规范要求	樘	21	833.39	17501.19	
本页小计							28264.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 框、扇材质：断桥铝合金 2. 玻璃种类：5+9A+5普通中空玻璃推拉窗 3. 开启窗扇均带纱窗 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	312	300.46	93743.52	
		分部小计					120120.89	
	A.9	屋面及防水工程					54693.51	
1	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：平屋面 2. 图集选用：12YJ1屋105-2F1-50B1 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 5. 防水层：1层4.0厚SBS改性沥青防水卷材（含卷材上翻及附加防水层） 6. 30厚C20细石混凝土找平层 7. 保温层：80mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 8. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平 9. 最薄处30厚找坡2%找平层：1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 10. 砂浆采用预拌砂浆 11. 其它：详见图纸及规范要求	m ²	282.43	188.31	53184.39	
本页小计							146927.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010902004001	屋面排水管	1. 名称:屋面排水管 2. 选用图集:12YJ5-1 8/E2 A/E3 1/E7 2/E7 3/E7 4/E7 5/E7 3. 材质、类别:白色PVC塑料雨水管、水斗、水口 4. 其他:详见图纸及规范要求	m	43.2	34.55	1492.56	
3	010902004002	屋面排水管	雨棚出水口 1. $\phi 50$ UPVC出水口外伸80mm 2. 其他:详见图纸及规范要求	m	0.56	29.57	16.56	
		分部小计					54693.51	
	A.11	楼地面装饰工程					126288.25	
1	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 现浇水磨石楼地面(一层其他房间) 2. 选用图集:12YJ1地104 3. 15mm厚1:2水泥彩色石子磨光打蜡 4. 素水泥浆一道 5. 20mm厚1:3干硬性水泥砂浆,干后卧分格条 6. 素水泥浆一道 7. 60mm厚C15混凝土垫层 8. 150mm厚3:7灰土 9. 素土夯实 10. 砂浆采用预拌砂浆 11. 其它:详见图纸及相关规范要求	m ²	220.01	189.15	41614.89	
本页小计							43124.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011101002002	现浇水磨石楼地面	1. 位置:二、三层 其他房间楼面 2. 选用图集:12YJ1 楼104 3. 15mm厚1:2水泥 彩色石子磨光打蜡 4. 素水泥浆一道 5. 20mm厚1:3干硬 性水泥砂浆,干后 卧分格条 6. 素水泥浆一道 7. 砂浆采用预拌砂 浆 8. 其它:详见图纸 及相关规范要求	m ²	442.06	135.51	59903.55	
3	011102003001	块料楼地面	防滑地砖地面(卫 生间、盥洗室地砖 300*300) 参考图集12YJ1-地 201F1 1. 8-10厚地砖铺实 拍平,稀水泥浆擦 缝 2. 30厚1:3干硬性 水泥砂浆 3. 1.5厚合成高分 子防水涂料 4. 最薄处20厚1:3 水泥砂浆找坡层抹 平 5. 素水泥浆一道 6. 60厚C15混凝土 垫层 7. 150厚3:7灰土 8. 素土夯实 9. 其它:详见图纸 及相关规范要求	m ²	41.88	189.65	7942.54	
本页小计							67846.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003002	块料楼地面	防滑地砖楼面（卫生间、盥洗室地砖300*300） 参考图集12YJ1-地201F 1.8-10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚合成高分子防水涂料 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.现浇钢筋混凝土楼板 7.其它：详见图纸及相关规范要求	m ²	83.76	136.01	11392.2	
5	011105003001	块料踢脚线	块料踢脚 参考图集12YJ1-踢3C 高度120mm 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 5.5~7厚面砖，水泥浆擦缝 6.其它：详见图纸及相关规范要求	m	345.6	13.73	4745.09	
本页小计							16137.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010507001002	散水、坡道	室外无障碍坡道 参考图集12YJ12-6/25 1.20厚1:2水泥砂浆压实表面扫毛 2.素水泥砂浆结合层一道 3.80厚C15细石混凝土随打随抹平压实 4.300厚3:7灰土 5.素土夯实 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	5.07	136.09	689.98	
		分部小计					126288.25	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					373457.54	
1	011406001001	抹灰面油漆	真石漆外墙面,设分隔缝 参考图集12YJ1-外墙9C 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.涂饰底层涂料 6.喷涂主层涂料 7.涂饰面层涂料二遍 8.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	850.69	182.77	155480.61	
本页小计							156170.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011407001004	墙面喷刷涂料	内墙面（仿瓷涂料） 参考图集12YJ1-内墙3C(涂料罩面做法见涂307) 1.2厚配套专用界面剂一遍 2.7厚1：1：6水泥石灰砂浆 3.6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 4.清理抹灰基层 5.封底涂料二遍 6.找平腻子、分遍打磨 7.涂饰面层涂料二遍 8.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	1608.73	51.8	83332.21	
3	011204003003	块料墙面	卫生间、盥洗间内墙面（瓷砖300*300） 参考图集12YJ1-内墙6CF1 1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1：1：6水泥石灰砂浆 3.6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料 5.素水泥浆一道 6.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 7.4-5厚釉面砖，白水泥擦缝 8.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	355.8	187.14	66584.41	
本页小计							149916.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011204003001	块料墙面	卫生间隔断墙面（ 瓷砖300*300） 1. 白水泥擦缝 2. 贴5厚釉面砖 3. 5厚1:1水泥砂浆 加水重20%建筑胶 镶贴 4. 刷水泥浆一道 5. 15厚1:3水泥砂 浆 6. 1.5厚聚合物水 泥防水涂料 7. 砖砌隔断 8. 其它：详见图纸 及相关规范要求	m2	47.25	187.14	8842.37	
5	011204003004	块料墙面	盥洗池（瓷砖300* 300） 1. 12厚1:3水泥砂 浆 2. 刷水泥浆一道 3. 5厚1:1水泥砂浆 加水重20%建筑胶 镶贴 4. 贴5厚釉面砖， 白水泥擦缝 5. 其它：详见图纸 及相关规范要求	m2	38.8	144.59	5610.09	
6	011204003005	块料墙面	瓷砖墙裙，高1.2m 参考图集12YJ7-1- P29 1. 稀白水泥浆兑色 擦缝 2. 贴4-5厚瓷砖 3. 3-4厚1:1水泥 砂浆加水重量20% 的建筑胶结合层 4. 17厚1:3水泥砂 浆打底扫毛 5. 其它：详见图纸 及相关规范要求	m2	334.4	150.22	50233.57	
7	011201001003	墙面一般抹灰	女儿墙内侧及顶面 抹灰 1. 9厚1:1:6水泥 石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水 泥石灰砂浆抹平 3. 其它：详见图纸 及相关规范要求	m2	84	40.17	3374.28	
		分部小计					373457.54	
本页小计							68060.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.13	天棚工程					31185.27	
1	011301001001	天棚抹灰	混合砂浆天棚 1 2YJ1 顶5 1.5mm厚1:1.4水泥 石灰砂浆打底 2.3mm厚1:0.5:3水 泥石灰砂浆抹平 3.砂浆采用预拌砂 浆 4.其它:详见图纸 及相关规范要求	m2	759.69	20.25	15383.72	
2	011407002002	天棚喷刷涂料	1.基层类型:天棚 面仿瓷涂料 2.面层仿瓷涂料二 遍 3.找平腻子,分遍 打磨 4.清理抹灰基层 5.其它:详见图纸 及相关规范要求	m2	759.69	20.8	15801.55	
		分部小计					31185.27	
		补充分部					30505.89	
1	01B001	成品拖把池	1.成品拖把池 2.其它:详见图纸 及相关规范要求	个	3	150	450	
2	040203007001	水泥混凝土	新硬化地面 1.120厚C25混凝土 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实 4.混凝土养护 5.其他:详见图纸 及相关规范要求	m2	300	97.84	29352	
3	040402017001	变形缝	路面伸缩缝 1.缩缝- 2.青砂嵌缝料, 3.铺油毡两层 4.其它:详见图纸 及相关规范要求	m2	1.4	171.81	240.53	
4	040402017002	变形缝	路面伸缩缝 1.胀缝-青砂嵌缝 料, 2.青木条嵌缝料, 3.铺油毡两层 4.其它:详见图纸 及相关规范要求	m2	1.3	356.43	463.36	
		分部小计					30505.89	
本页小计							61691.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		措施项目					82026.93	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.名称:挖掘机进场费 2.规格:1m3以内 3.其它:详见图纸及相关规范要求	台·次	1	4343.39	4343.39	
2	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:框架结构 2.层数:三层 3.层高:3.6m 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	916.62	59.47	54511.39	
3	011703001001	垂直运输	1.建筑结构形式:框架结构 2.层数:三层 3.层高:3.6m 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	916.62	25.28	23172.15	
本页小计							82026.93	
合 计							1579251.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 5 页 共 74 页					
项目编码		010103002001	项目名称		余方弃置	计量单位	m3	工程量	227.85		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.26		15.19	1.25	0.43	1.52	0.13	0.36
1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距 (km):3	10m3	0.1	2.17		86.86	3.58	0.22	8.69	0.36	0.36
人工单价				小计				0.65	10.21	0.49	0.49
83.5元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
				11.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 11 页 共 74 页				
项目编码		010501001001	项目名称		垫层	计量单位	m3	工程量	27.42	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	449.25	3569.6		203.98	44.93	356.96	20.4
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0122	1458.76	2778.86	0.94	662.67	17.77	33.85	0.01
人工单价				小计				62.7	390.81	0.01
121.36元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
481.98										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C15		m3	1.01	350	353.5				
	复合模板		m2	0.3005	37.12	11.15				
	板方材		m3	0.0088	2100	18.48				
	其他材料费				-	7.67	-			
	材料费小计				-	390.79	-			

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 12 页 共 74 页					
项目编码		010501003001	项目名称		独立基础	计量单位	m3	工程量	79.63		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-5 H802105 57 80210561 】	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	339.94	3849.63		154.37	33.99	384.96		15.44
5-189	现浇混凝土模板 独立基础复合模板 木支撑	100m2	0.0097	2191.23	2784.44	1.62	995.64	21.21	26.95	0.02	9.64
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.57	3.85	55.2	1.62	7.06	0.39
人工单价				小计				55.2	413.53	7.08	25.47
121.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
501.27											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	复合模板			m2	0.2389	37.12	8.87				
	板方材			m3	0.0025	2100	5.25				
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	380	383.8				
	其他材料费					-	15.62	-			
	材料费小计					-	413.54	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010501002001	项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	21.29
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-3 H802105 57 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	414.63	3848.16		188.55	41.46	384.82	18.86
5-185	现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.0245	2395.02	2037.87	1.39	1088.26	58.63	49.89	0.03 26.64
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.57	3.85		1.62	7.06 0.39
人工单价				小计				100.09	436.33	7.09 45.89
121.37元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价										
589.38										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合模板		m2	0.604	37.12	22.42				
	板方材		m3	0.0051	2100	10.71				
	预拌混凝土 C30		m3	1.01	380	383.8				
	其他材料费				-	19.5	-			
材料费小计					-	436.45	-			

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建			标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 14 页 共 74 页				
项目编码		010502001001	项目名称		矩形柱	计量单位	m3	工程量	63.35	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-11 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	875.1	3862.13		397.49	87.51	386.21	39.75
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.0839	2601.57	2726.08	1.39	1181.98	218.22	228.66	99.14
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.57	3.85		1.62	0.39
人工单价				小计				305.73	616.49	139.28
121.36元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价										
1068.67										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	复合模板		m2	2.0697	37.12	76.83				
	板方材		m3	0.0312	2100	65.52				
	预拌混凝土 C30		m3	0.9797	380	372.29				
	其他材料费				-	89.79	-			
材料费小计					-	604.46	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建			标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 15 页 共 74 页				
项目编码		010502002001	项目名称		构造柱	计量单位	m3	工程量	21.39		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-12 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1465.05	3770.03		665.41	146.51	377		66.54
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.0378	1873.4	2323.02	1.39	851.2	70.78	87.76	0.05	32.16
人工单价				小计				217.29	464.76	0.05	98.7
121.36元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										780.8	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	复合模板			m2	0.9322	37.12	34.6				
	板方材			m3	0.0146	2100	30.66				
	预拌混凝土 C25			m3	0.9797	370	362.49				
	其他材料费					-	24.97	-			
材料费小计						-	452.71	-			

注： 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 16 页 共 74 页			
项目编码		010507007001	项目名称		其他构件	计量单位	m3	工程量	0.07	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-54 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 小型构件 换为 【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2217.93	3999.75		1007.77	221.79	399.98	100.78
5-283	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑	100m2	0.2571	3951.32	3109.58	22.81	1795.03	1016.05	799.61	461.58
人工单价				小计				1237.84	1199.59	562.36
121.36元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
3005.57										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	复合模板			m2	7.876	37.12	292.36			
	板方材			m3	0.1162	2100	244.02			
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	380	383.8			
	其他材料费					-	279.4	-		
材料费小计					-	1199.57				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 17 页 共 74 页			
项目编码		010503005001	项目名称		过梁	计量单位	m3	工程量	3.69	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-20 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1233.78	3894.52		560.67	123.38	389.45	56.07
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.1385	3784.39	2654.52	4.42	1718.96	524.06	367.6	238.04
人工单价			小计			647.44	757.05	0.61	294.11	
121.36元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价										
1699.21										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	复合模板			m2	3.417	37.12	126.84			
	板方材			m3	0.0832	2100	174.72			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	370	373.7			
	其他材料费					-	81.72	-		
材料费小计					-	756.99	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 18 页 共 74 页			
项目编码		010503002001	项目名称		矩形梁	计量单位	m3	工程量	35.57	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-17 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	366.17	3896.29		166.49	36.62	389.63	16.65
5-232 + 5-2 42	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑 实际高度(m) :3.9	100m2	0.1031	2562.94	2465.54	0.94	1164.35	264.19	254.15	120.02
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.57	3.85		1.62	0.39
人工单价				小计				300.81	645.4	137.06
121.36元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	复合模板		m2	2.5435	37.12	94.41				
	板方材		m3	0.0461	2100	96.81				
	预拌混凝土 C30		m3	1.01	380	383.8				
	其他材料费				-	70.42	-			
	材料费小计				-	645.45	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 19 页 共 74 页				
项目编码		010503004001	项目名称		圈梁	计量单位	m3	工程量	13.65		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-19 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1072.63	3811.23		487.35	107.26	381.12		48.74
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.0842	2730.71	2414.17	0.23	1240.43	229.87	203.23	0.02	104.42
人工单价				小计			337.13	584.35	0.02	153.16	
121.36元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
1074.66											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	复合模板			m2	2.0771	37.12	77.1				
	板方材			m3	0.0524	2100	110.04				
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	370	373.7				
	其他材料费					-	23.53	-			
	材料费小计					-	584.35	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 20 页 共 74 页				
项目编码		010505001001	项目名称		有梁板	计量单位	m3	工程量	57.26		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-30 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 有梁板 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	367.94	3925.32	2.54	167.04	36.79	392.53	0.25	16.7
5-256 + 5-2 78	现浇混凝土模板 有梁板 复 合模板 钢支撑 实际高度(m)>3.9	100m2	0.088	2902.31	2618.23	0.94	1318.15	255.4	230.4	0.08	116
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.57	3.85		1.62	7.06	0.39
人工单价				小计			292.19	624.55	7.39	133.09	
121.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
1057.23											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	复合模板		m2	2.1714	37.12	80.6					
	板方材		m3	0.0398	2100	83.58					
	预拌混凝土 C30		m3	1.01	380	383.8					
	其他材料费				-	76.64	-				
	材料费小计				-	624.64	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 21 页 共 74 页				
项目编码		010505003001	项目名称		平板	计量单位	m3	工程量	58.35		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-32 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	426.32	3963.69	3.22	193.5	42.63	396.37	0.32	19.35
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.076	2357.58	2602.73	2.1	1071.18	179.18	197.81	0.16	81.41
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.57	3.85		1.62	7.06	0.39
人工单价		小计			221.81	595.8	7.54	101.15			
121.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
926.28											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	复合模板		m2	1.8753	37.12	69.61					
	板方材		m3	0.0344	2100	72.24					
	预拌混凝土 C30		m3	1.01	380	383.8					
	其他材料费			-	-	70.32	-				
材料费小计			-	-	595.98						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 22 页 共 74 页					
项目编码		010506001001	项目名称		直形楼梯	计量单位	m2	工程量	54.42		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-46 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 楼梯 直形 换 为【预拌混凝土 C30】	10m2水 平投影 面积	0.1	324.38	1003.3		147.19	32.44	100.33		14.72
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投 影面积	0.01	7877.65	4401.92	1.26	3578.49	78.78	44.02	0.01	35.78
人工单价				小计			111.22	144.35	0.01	50.5	
121.36元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
306.07											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	复合模板			m2	0.5272	37.12	19.57				
	板方材			m3	0.0095	2100	19.95				
	预拌混凝土 C30			m3	0.2586	380	98.27				
	其他材料费					-	6.65	-			
	材料费小计					-	144.45	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 23 页 共 74 页			
项目编码		010505008001	项目名称		雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	1.68	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-42 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 雨篷板 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1332.55	3904.51		605.32	133.26	390.45	60.53
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直 形 复合模板钢支撑	100m2 水平投 影面积	0.0608	4407.3	3710.56	2.1	2002.31	267.95	225.59	121.74
人工单价				小计			401.21	616.04	0.13	182.27
121.36元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
材料费 明细	复合模板			m2	2.736	37.12	101.56			
	板方材			m3	0.0459	2100	96.39			
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	380	383.8			
	其他材料费				-	-	34.29	-		
材料费小计						-	616.04	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建			标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 24 页 共 74 页			
项目编码		010507005002	项目名称		扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	9.14	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-53 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 扶手、压顶 换 为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1847.54	3803.56		839.08	184.75	380.36	83.91
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.1188	2980.42	1455.28	0.23	1354	354.07	172.89	160.85
人工单价				小计			538.82	553.25	0.03	244.76
121.36元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
1336.87										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	复合模板			m2	1.3428	37.12	49.84			
	板方材			m3	0.0126	2100	26.46			
	预拌混凝土 C25			m3	1.01	370	373.7			
	其他材料费					-	103.34	-		
材料费小计					-	553.35				

注： 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建		标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼		第 25 页 共 74 页							
项目编码		010507001001	项目名称	散水、坡道							
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	159.41	338.27	2.3	72.22	15.94	33.83	0.23	7.22
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	964.92	11.29	214.98	9.61	14.47	0.17	3.22
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.18	0.11
人工单价				小计				26.08	48.3	0.58	10.55
120.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						85.52					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	24.52	-			
	材料费小计					-	24.52	-			

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 26 页 共 74 页					
项目编码		010507004001	项目名称		台阶	计量单位	m2	工程量	8.34		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-50 H80210557 80210555	现浇混凝土 台阶 换为【预拌混凝土 C15】	10m2水平投影面积	0.1	174.42	450.11		79.39	17.44	45.01		7.94
5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1692.65	4437.66	4.65	769.07	16.93	44.38	0.05	7.69
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	640.66	964.92	11.29	214.98	19.22	28.95	0.34	6.45
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.18	0.11
人工单价				小计				54.12	118.34	0.57	22.19
120.83元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										195.21	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C15			m3	0.1236	350	43.26				
	复合模板			m2	0.4509	37.12	16.74				
	板方材			m3	0.0072	2100	15.12				
	其他材料费					-	43.23	-			
材料费小计					-	118.34	-				

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 27 页 共 74 页			
项目编码		010507007002	项目名称		其他构件	计量单位	m3	工程量	1.02	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
5-54 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 小型构件 换为 【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	2217.93	3999.75		1007.77	221.79	399.98	100.78
5-283	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑	100m2	0.2834	3951.32	3109.58	22.81	1795.03	1119.73	881.2	508.68
人工单价				小计			1341.52	1281.18	6.46	609.46
121.36元/工日										
清单项目综合单价 3238.62										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	复合模板			m2	8.6797	37.12	322.19			
	板方材			m3	0.1281	2100	269.01			
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	380	383.8			
	其他材料费					-	306.21	-		
材料费小计					-	1281.2	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	282.43	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	0.01	1059.08	909.88	77.61	263.41	10.59	9.1	0.78	2.63
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	147.51	51.46		72.58	1.48	0.51		0.73
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热 熔法一层 平面	100m2	0.0078	296.79	3717.47		85.45	2.31	29		0.67
9-35	卷材防水 改性沥青卷材 热 熔法一层 立面	100m2	0.0022	514.99	3717.47		147.88	1.13	8.18		0.33
9-35 R*1.3	卷材防水 改性沥青卷材 热 熔法一层 立面 单个房间楼 地面面积≤8m2 人工*1.3	100m2	0.0013	669.5	3717.47		147.88	0.87	4.83		0.19
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1494.58	1092.88		354.97	14.95	10.93		3.55
10-26	屋面 干铺岩棉板 厚度≤80 mm	100m2	0.01	415.27	2425.56		109.24	4.15	24.26		1.09
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1265.83	1136.83	97	315.53	12.66	11.37	0.97	3.16
10-13 + 10- 14 * -1	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):97	100m2	0.01	815.23	1760.62		214.31	8.15	17.61		2.14
人工单价				小计				56.29	115.79	1.75	14.49
139.33元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
188.31											
材 料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011101002001		项目名称		现浇水磨石楼地面		计量单位		m2		工程量		220.01	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-11 H8013 0101 801301 11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm 换为【白水泥石子浆 彩石 子 1:2】	100m2	0.01	7543.9	1733.18	253.9	1801.28	75.44	17.33	2.54	18.01				
11-1 H80010 751 8001012 7	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌水 泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1059.08	818.08	77.61	263.41	10.59	8.18	0.78	2.63				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	449.25	3569.6		203.98	2.7	21.42		1.22				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	964.92	11.29	214.98	9.61	14.47	0.17	3.22				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.18	0.11				
人工单价				小 计				98.87	61.4	3.67	25.19				
143.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
189.15															
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）						
	预拌混凝土 C15			m3	0.0606	350	21.21								
	其他材料费					-	32	-							
	材料费小计					-	53.19	-							

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建			标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 54 页 共 74 页					
项目编码		011101002002	项目名称		现浇水磨石楼地面	计量单位	m2	工程量	442.06		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-11 H8013 0101 801301 11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm 换为【白水泥石子浆 彩石 子 1:2】	100m2	0.01	7543.9	1733.18	253.9	1801.28	75.44	17.33	2.54	18.01
11-1 H80010 751 8001012 7	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌水 泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1059.08	818.08	77.61	263.41	10.59	8.18	0.78	2.63
人工单价				小计				86.03	25.51	3.32	20.64
148.33元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价										135.51	
材料费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	17.32	-			
	材料费小计					-	17.31	-			

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011102003001	项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	41.88	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内	100m2	0.01	3056.93	4613.42	77.61	737.76	30.57	46.13	0.78	7.38
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	276.36	2449.45		79.52	2.76	24.49		0.8
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1059.08	909.88	77.61	263.41	10.59	9.1	0.78	2.63
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	449.25	3569.6		203.98	2.7	21.42		1.22
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	964.92	11.29	214.98	9.61	14.47	0.17	3.22
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.18	0.11
人工单价			小计					56.76	115.61	1.91	15.36
139.11元/工日			未计价材料费								
清单项目综合单价 189.65											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	预拌混凝土 C15		m3	0.0606	350	21.21					
	其他材料费				-	75.79	-				
	材料费小计				-	96.98	-				

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		83.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-30	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m ² 以内	100m ²	0.01	3056.93	4613.42	77.61	737.76	30.57	46.13	0.78	7.38				
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m ²	0.01	276.36	2449.45		79.52	2.76	24.49		0.8				
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m ²	0.01	1059.08	909.88	77.61	263.41	10.59	9.1	0.78	2.63				
人工单价				小计				43.92	79.72	1.56	10.81				
146.29元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 136.01															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					-	61.11	-							
	材料费小计					-	61.1	-							

综合单价分析表

工程名称：土建			标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 58 页 共 74 页					
项目编码		010507001002	项目名称		散水、坡道	计量单位	m2	工程量	5.07		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1059.08	909.88	77.61	263.41	10.59	9.1	0.78	2.63
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	159.41	338.27	2.3	72.22	15.94	33.83	0.23	7.22
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	640.66	964.92	11.29	214.98	19.22	28.95	0.34	6.45
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.18	0.11
人工单价				小计			46.28	71.88	1.53	16.41	
125.93元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
136.09											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费				-	39.02	-				
	材料费小计				-	39.02	-				

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011406001001	项目名称		抹灰面油漆		计量单位	m2	工程量	850.69	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):15	100m2	0.01	2487.08	700.98	66.41	762.2	24.87	7.01	0.66	7.62
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度 (mm):5	100m2	0.01	374.67	333.55	11.06	109.86	3.75	3.34	0.11	1.1
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	430.16	547.77		129.64	4.3	5.48		1.3
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4578.4	5964.93		1248.4	45.78	59.65		12.48
12-20	墙面抹灰 装饰抹灰 分格嵌缝 分格	100m2	0.01	409.4			123.38	4.09			1.23
人工单价			小计					82.79	75.48	0.77	23.73
146.85元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价 182.77											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.0174	400	6.96					
	真石漆		kg	4.16	11	45.76					
	其他材料费				-	20.58	-				
	材料费小计				-	73.29	-				

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 61 页 共 74 页					
项目编码		011204003003	项目名称		块料墙面	计量单位	m2	工程量	355.8		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1 + 12-3 * 5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):15	100m2	0.01	1453.06	700.98	66.41	451.94	14.53	7.01	0.66	4.52
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	458.74	3326.82		131.83	4.59	33.27		1.32
12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4728.06	5900.92	58.88	1436.33	47.28	59.01	0.59	14.36
人工单价				小计				66.4	99.29	1.25	20.2
146.09元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
187.14											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.0329	400	13.16					
	防水涂料 JS		kg	3.3944	9.8	33.27					
	面砖 400mm*500mm		m2	1.04	30	31.2					
	粉状型建筑胶粘剂		kg	4.4205	4.8	21.22					
	其他材料费				-	0.46	-				
材料费小计				-	99.31	-					

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 62 页 共 74 页					
项目编码		011204003001	项目名称		块料墙面	计量单位	m2	工程量	47.25		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1 + 12-3 * 5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度 (mm):15	100m2	0.01	1453.06	700.98	66.41	451.94	14.53	7.01	0.66	4.52
9-76 + 9-78	涂料防水 聚合物水泥防水涂料 1.0mm厚 立面 实际厚度 (mm):1.5	100m2	0.01	458.74	3326.82		131.83	4.59	33.27		1.32
12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2	100m2	0.01	4728.06	5900.92	58.88	1436.33	47.28	59.01	0.59	14.36
人工单价				小计				66.4	99.29	1.25	20.2
146.08元/工日											
清单项目综合单价											
未计价材料费											
187.14											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.0329	400	13.16					
	防水涂料 JS		kg	3.3944	9.8	33.27					
	面砖 400mm*500mm		m2	1.04	30	31.2					
	粉状型建筑胶剂		kg	4.4205	4.8	21.22					
	其他材料费				-	0.46	-				
材料费小计				-	99.31	-					

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011204003004		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		38.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.2 0m2	100m2	0.01	4728.06	5900.92	58.88	1436.33	47.28	59.01	0.59	14.36				
12-1 + 12-3 * -8	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1 4+6)mm 实际厚度 (mm):12	100m2	0.01	1312.85	561.46	53.41	407.68	13.13	5.61	0.53	4.08				
人工单价				小计				60.41	64.62	1.12	18.44				
148.33元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
				144.59											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.0294	400	11.76								
	面砖 400mm*500mm			m2	1.04	30	31.2								
	粉状型建筑胶粘剂			kg	4.4205	4.8	21.22								
	其他材料费					-	0.46	-							
	材料费小计					-	64.64	-							

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011204003005		项目名称		块料墙面		计量单位		m2		工程量		334.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-66	墙面块料面层 面砖 粉状型 建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.2 0m2	100m2	0.01	4728.06	5900.92	58.88	1436.33	47.28	59.01	0.59	14.36				
12-1 + 12-3 * -3	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (1 4+6)mm 实际厚度 (mm):17	100m2	0.01	1546.54	793.98	75.08	481.45	15.47	7.94	0.75	4.81				
人工单价				小计			62.75	66.95	1.34	19.17					
148.33元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
150.22															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	干混抹灰砂浆 DP M10		m3	0.0352	400	14.08									
	面砖 400mm*500mm		m2	1.04	30	31.2									
	粉状型建筑胶粘剂		kg	4.4205	4.8	21.22									
	其他材料费				-	0.46	-								
	材料费小计				-	66.96	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 69 页 共 74 页				
项目编码		040203007001	项目名称		水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	300	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
借2-3-48 换 借2-3-48 换 2 换为【预拌混凝土 C25】	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度 (cm):1	100m2	0.01	1387.31	4616.53		678.14	13.87	46.17	6.78
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	147.51	51.46		72.58	1.48	0.51	0.73
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	964.92	11.29	214.98	9.61	14.47	3.22
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.11
人工单价		小计					25.49	61.15	0.35	10.84
137.84元/工日		未计价材料费								
清单项目综合单价										
97.84										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25			m3	0.1224	370	45.29			
	其他材料费					-	15.86	-		
	材料费小计					-	61.14	-		

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建			标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 73 页 共 74 页																
项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位		m2		工程量		916.62									
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价															
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润												
17-9	多层建筑综合脚手架 框架结构 檐高20m以内	100m2	0.01	2629.03	1826.68	404.68	1086.28	26.29	18.27	4.05	10.86												
人工单价				小计				26.29				18.27				4.05				10.86			
121.36元/工日				未计价材料费																			
清单项目综合单价																							
59.47																							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）									
	其他材料费							-		18.28		-											
	材料费小计							-		18.28		-											

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

总承包服务费计价表

工程名称: 土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 土建

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	105930.71	
1.1	强电	100151.77	
1.2	防雷接地	5778.94	
1.1	其中：综合工日	245.98	
1.2	1)人工费	29882.76	
1.3	2)材料费	7948.86	
1.4	3)机械费	2219.52	
2	措施项目	4946.57	
2.1	其中：技术措施费	1052.6	
2.1.1	综合工日	3.64	
2.1.2	①人工费	314.32	
2.1.3	②材料费	588.57	
2.1.4	③机械费		
2.2	其中：安全文明施工费	2627.6	
2.3	其他措施费（费率类）	1266.37	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	3415.66	—
5	不含税工程造价合计	114292.94	
6	税金/增值税	10286.36	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电					100151.77	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:PD应急照明箱 2. 接线端子材质、规格:接线端子 3. 安装方式:距地1.8米 4. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	台	1	1121.31	1121.31	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:AL1、AL2、AL3照明配电箱 2. 端子板外部接线材质、规格:接线端子 3. 安装方式:距地1.8米 4. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	台	3	1103.53	3310.59	
3	030404017004	配电箱	1. 名称:AL照明配电箱 2. 端子板外部接线材质、规格:接线端子 3. 安装方式:距地1.8米 4. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	台	1	2014.27	2014.27	
4	030404017005	配电箱	1. 名称:AP1、AP2、AP3空调配电箱 2. 端子板外部接线材质、规格:接线端子 3. 安装方式:距地1.8米 4. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	台	3	1112.35	3337.05	
本页小计							9783.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017006	配电箱	1. 名称:ALZ动力配电箱 2. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 3. 端子板外部接线材质、规格:接线端子 4. 安装方式:距地0.3米 5. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	台	1	3271.31	3271.31	
6	030404017007	配电箱	1. 名称:APZ动力配电箱 2. 基础形式、材质、规格:10#槽钢基础 3. 端子板外部接线材质、规格:接线端子 4. 安装方式:距地0.3米 5. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	台	1	3071.31	3071.31	
7	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地1.4m 4. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	个	42	17.95	753.9	
8	030404035001	插座	1. 名称:安全型三极暗装插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:暗装, 距地0.3m 4. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	个	54	17.71	956.34	
本页小计							8052.86	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	030404035004	插座	1. 名称:分体空调插座 2. 规格:220V 16A 3. 安装方式:暗装, 距地2.0m 4. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	个	18	45.76	823.68	
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:1*25W 3. 类型:吸顶安装 4. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	套	12	108	1296	
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:普通吸顶灯 2. 规格:1*36W 3. 类型:吸顶安装 4. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	套	32	60.67	1941.44	
12	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*36W 3. 安装形式:吸顶 4. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	套	36	77.9	2804.4	
13	030412003001	高度标志(障碍)灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:1W LED光源(自带蓄电池, 应急时间>90min) 3. 安装部位:门上0.2米 4. 安装高度:距地2.3 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	套	2	123.6	247.2	
本页小计							7112.72	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030412003003	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散出口灯 2. 型号:1W LED光源(自带蓄电池,应急时间>90min) 3. 安装部位:门上0.2米 4. 安装高度:距地2.3 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	套	4	123.6	494.4	
15	030412003004	高度标志(障碍)灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:1W LED光源(自带蓄电池,应急时间>90min) 3. 安装部位:壁装 4. 安装高度:距地0.3 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	套	20	123.6	2472	
16	030412003005	高度标志(障碍)灯	1. 名称:应急照明灯 2. 型号:2*3W LED光源(自带蓄电池,应急时间>90min) 3. 安装部位:壁装 4. 安装高度:距地2.0 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	套	23	123.6	2842.8	
17	030412003002	高度标志(障碍)灯	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:1W LED光源(自带蓄电池,应急时间>90min) 3. 安装部位:吊装 4. 安装高度:距顶0.5 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	套	6	123.6	741.6	
本页小计							6550.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
18	030412003006	高度标志(障碍)灯	1.名称:楼层指示灯 2.型号:1W LED光源(自带蓄电池,应急时间>90min) 3.安装部位:壁装 4.安装高度:距地2.3米 5.其它:详见图纸及相关设计规范要求	套	6	119.39	716.34	
19	030404033001	风扇	1.名称:排风扇 2.安装方式:壁装 3.其它:详见图纸及相关设计规范要求	台	6	190.65	1143.9	
20	030411001001	配管	1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	741.13	10.68	7915.27	
21	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:16 4.配置形式:暗配 5.其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	385.42	10.14	3908.16	
22	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:埋地敷设 5.其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	100	76.51	7651	
23	030413002001	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽 2.规格:70*70 3.类型:砖结构 4.其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	137.4	25.42	3492.71	
本页小计							24827.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
24	030411004006	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZB1N-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	m	779.65	4.55	3547.41	
25	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	m	1254.6	4.55	5708.43	
26	030411004004	配线	1. 名称:线槽布线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-2.5 4. 材质:铜芯 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	m	379.48	4.05	1536.89	
27	030411004002	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	m	968.78	5.48	5308.91	
28	030411004005	配线	1. 名称:线槽布线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ-4 4. 材质:铜芯 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	m	440.1	5.64	2482.16	
本页小计							18583.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
29	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-5*6 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	m	116.9	32.96	3853.02	
30	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZ-YJE-4*25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管道敷设 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	m	100	89.59	8959	
31	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:5芯 3. 规格:10mm2以下 4. 材质、类型:铜芯 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	个	16	80.41	1286.56	
32	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:4芯 3. 规格:25mm2以下 4. 材质、类型:铜芯 5. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	个	4	133.2	532.8	
33	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:150*75 3. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	m	105.98	67.3	7132.45	
34	030413001001	铁构件	1. 名称:桥架支架 2. 规格:型钢 3. 其它:详见图纸及相关设计规范要求	kg	62.45	16.46	1027.93	
本页小计							22791.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
35	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	80	8.17	653.6	
36	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:金属 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	61	8.27	504.47	
37	030411006002	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86 4. 安装形式:暗装	个	120	7.39	886.8	
38	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	404.36	404.36	
		分部小计					100151.77	
		防雷接地					5778.94	
1	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 Φ 10 3. 安装形式:女儿墙明敷 4. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	91.64	12.35	1131.75	
2	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:-40*4镀锌扁钢 3. 安装形式:暗敷 4. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	33.25	9.25	307.56	
3	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 规格:利用建筑结构钢筋引下 3. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	123.02	12.48	1535.29	
4	030409004001	均压环	1. 名称:基础接地 2. 规格:利用基础钢筋 3. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	112.12	5.35	599.84	
本页小计							6023.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030404017003	配电箱	1.名称:MEB总等电位箱 2.安装方式:暗装,距地0.3米 3.其它:详见图纸及相关规范要求	台	1	129.08	129.08	
6	030404032001	端子箱	1.名称:LEB局部等电位箱 2.安装部位:户内卫生间 3.其它:详见图纸及相关规范要求	台	3	33.59	100.77	
7	030409002001	接地母线	1.名称:-40*4镀锌扁钢 2.安装形式:暗敷 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m	17.77	38.9	691.25	
8	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置测试	系统	1	1283.4	1283.4	
		分部小计					5778.94	
		措施项目					1052.6	
1	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他详见图纸及相关规范要求	项	1	1052.6	1052.6	
本页小计							3257.1	
合 计							106983.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 电气		标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 1 页 共 47 页									
项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	269.08	17.39	91.05	93.79	269.08	17.39	91.05	93.79				
人工单价				小计					269.08	17.39	91.05	93.79			
130.37元/工日				未计价材料费				650							
清单项目综合单价															
1121.31															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	PD应急照明箱			台		1		650		650					
	其他材料费							-		17.38		-			
	材料费小计							-		667.37		-			

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 3 页 共 47 页				
项目编码		030404017004	项目名称		配电箱	计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	269.08	17.39	91.05	93.79	269.08	17.39	91.05	93.79
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm ²	个	12	1.66	1.51		0.41	19.92	18.12		4.92
人工单价				小计				289	35.51	91.05	98.71
130.89元/工日		未计价材料费				1500					
清单项目综合单价											
2014.27											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	AL照明配电箱			台	1	1500	1500				
	其他材料费					-	35.5	-			
	材料费小计					-	1535.49	-			

注: 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 4 页 共 47 页				
项目编码		030404017005	项目名称		配电箱	计量单位	台	工程量	3		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-2-74	成套配电箱安装 落地式	台	1	269.08	17.39	91.05	93.79	269.08	17.39	91.05	93.79
4-4-15	无端子外部接线≤6mm ²	个	9	2.22	1.51		0.83	19.98	13.59		7.47
人工单价				小计				289.06	30.98	91.05	101.26
130.38元/工日		未计价材料费				600					
清单项目综合单价											
				1112.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	AP1、AP2、AP3空调配电箱			台	1	600	600				
	其他材料费					-	30.97	-			
	材料费小计					-	630.96	-			

注： 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 13 页 共 47 页				
项目编码		030412003001	项目名称		高度标志(障碍)灯	计量单位	套	工程量	2	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
4-14-157	标志、诱导装饰灯具安装 嵌 入式	套	1	24.57	22.54		7.81	24.57	22.54	7.81
人工单价			小 计				24.57	22.54	7.81	
127.97元/工日			未计价材料费				68.68			
清单项目综合单价										
123.6										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	安全出口灯 1W LED光源(自带蓄电池,应急时间>90min)		套	1.01	68	68.68				
	其他材料费				-	22.54	-			
	材料费小计				-	91.22	-			

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 电气			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 14 页 共 47 页				
项目编码		030412003003	项目名称		高度标志(障碍)灯	计量单位	套	工程量	4	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
4-14-157	标志、诱导装饰灯具安装 嵌 入式	套	1	24.57	22.54		7.81	24.57	22.54	7.81
人工单价				小 计				24.57	22.54	7.81
127.97元/工日				未计价材料费				68.68		
清单项目综合单价										
123.6										
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	疏散出口灯 1W LED光源(自带蓄电池,应急时间>90min)		套	1.01	68	68.68				
	其他材料费				-	22.54	-			
	材料费小计				-	91.22	-			

注： 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气			标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 44 页 共 47 页				
项目编码		030404032001	项目名称		端子箱	计量单位	台	工程量	3	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
4-10-77	等电位端子盒安装	套	1	9.35	1.86		2.88	9.35	1.86	2.88
人工单价				小计			9.35	1.86	2.88	
129.86元/工日				未计价材料费			19.5			
清单项目综合单价 33.59										
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	等电位端子盒安装			个	1.005	19.4	19.5			
	其他材料费					-	1.86	-		
	材料费小计					-	21.35	-		

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人(造价工程师)

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 电气

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写, 基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整, 由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 电气

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	镀锌扁钢 -40*4镀锌扁钢	kg	44.425	4.27	189.69		
2	槽钢 综合	kg	46.8375	3.78	177.05		
3	角钢 综合	kg	18.735	3.88	72.69		
4	镀锌钢管 SC80	m	103	38.7	3986.1		
5	JDG管 外径16mm	m	396.9826	3.8	1508.53		
6	防水防尘灯 1*25W	套	12.12	51.5	624.18		
7	普通吸顶灯 1*36W	套	32.32	15	484.8		
8	双管荧光灯 2*36W	套	36.36	26	945.36		
9	安全出口灯 1W LED光源(自带蓄電池, 应急时间>90min)	套	2.02	68	137.36		
10	疏散出口灯 1W LED光源(自带蓄電池, 应急时间>90min)	套	4.04	68	274.72		
11	应急照明灯 1W LED光源(自带蓄電池, 应急时间>90min)	套	23.23	68	1579.64		
12	多信息复合标志灯 1W LED光源(自带蓄電池, 应急时间>90min)	套	6.06	68	412.08		
13	楼层指示灯 1W LED光源(自带蓄電池, 应急时间>90min)	套	6.06	68	412.08		
14	疏散指示灯 1W LED光源(自带蓄電池, 应急时间>90min)	套	20.2	68	1373.6		
15	双联单控开关 220V 10A	只	42.84	7	299.88		
16	安全型三极暗装插座 220V 10A	套	55.08	7	385.56		
17	分体空调插座 220V 16A	套	18.36	34.5	633.42		
18	绝缘电线 WDZB1N-BYJ-2.5	m	904.394	2.6	2351.42		
19	绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5	m	1853.79	2.6	4819.85		
20	绝缘电线 WDZ-BYJ-4	m	1527.763	4	6111.05		
21	电力电缆 WDZ-YJE-5*6	m	118.069	25.5	3010.76		
22	电力电缆 WDZ-YJE-4*25	m	101	79	7979		
23	电缆桥架 150*75	m	107.0398	34	3639.35		
24	刚性阻燃管 PC20	m	785.5978	1.6	1256.96		
25	等电位端子盒安装	个	3.015	19.4	58.49		
26	塑料接线盒	个	81.6	1.8	146.88		
27	钢制接线盒	个	62.22	1.9	118.22		
28	开关盒 开关(插座)盒	个	122.4	1.5	183.6		
29	排气扇	台	6	95.58	573.48		
30	PD应急照明箱	台	1	650	650		
31	AL1、AL2、AL3照明配电箱	台	3	600	1800		

单位工程主材表

工程名称: 电气

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
32	AL照明配电箱	台	1	1500	1500		
33	AP1、AP2、AP3空调配电箱	台	3	600	1800		
34	ALZ动力配电箱	台	1	2800	2800		
35	APZ动力配电箱	台	1	2600	2600		
36	避雷网 Φ10镀锌圆钢	m	91.64	7	641.48		
37	-40*4镀锌扁钢	m	33.25	3.9	129.68		
38	MEB总等电位箱	台	1	74.3	74.3		
合 计					55741.26		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	52620.79	
1.1	给水	20736.04	
1.2	排水	31884.75	
1.1	其中：综合工日	87.38	
1.2	1)人工费	11377.18	
1.3	2)材料费	4789.92	
1.4	3)机械费	870.89	
2	措施项目	1964.55	
2.1	其中：技术措施费	315.57	
2.1.1	综合工日	1.09	
2.1.2	①人工费	94.23	
2.1.3	②材料费	176.45	
2.1.4	③机械费		
2.2	其中：安全文明施工费	1163.13	
2.3	其他措施费（费率类）	485.85	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		
4	规费	1310.05	—
5	不含税工程造价合计	55895.39	
6	税金/增值税	5030.59	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水					20736.04	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PP-R管, De50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 支架:管卡安装 6. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	43.2	52	2246.4	
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PP-R管, De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 支架:管卡安装 6. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	38.28	43.13	1651.02	
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PP-R管, De32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 支架:管卡安装 6. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	40.55	35.05	1421.28	
本页小计							5318.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水

标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内给水 2. 材质、规格:PP-R管, De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗 5. 支架:管卡安装 6. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	11.97	29.67	355.15	
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:PP-R截止阀 2. 规格、压力等级:De32 3. 连接形式:熔接 4. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	个	3	45.97	137.91	
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:PP-R截止阀 2. 规格、压力等级:De40 3. 连接形式:熔接 4. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	个	3	69.31	207.93	
7	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀(含配套截止阀) 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:丝接 4. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	个	2	80.75	161.5	
8	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称:自动冲洗水箱 2. 材质、类型:Q235-A 3. 规格:有效容积50L 4. 其他:详见图集12YS1-118	套	3	527.94	1583.82	
本页小计							2446.31	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:塑料水龙头 2. 型号、规格:DN20	个	39	6.87	267.93	
10	030901010001	室内消火栓	1. 名称:轻便消防水龙箱 2. 型号、规格:700*550*160, 箱内配轻便消防水龙LQG16-30 直流喷雾喷枪Φ6一支 3. 其它:详见图集15S202-51	套	6	560	3360	
11	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MFABC/3 3. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	具	18	60.03	1080.54	
12	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外水表 2. 型号、规格:De40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 附件配置:闸阀、止回阀及配套附件 5. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	组	2	511.16	1022.32	
13	040504001001	砌筑井	1. 名称:砖砌圆形水表井 2. 详见图集12YS2-P8 3. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	座	2	3426.05	6852.1	
14	031002003001	套管	1. 名称、类型:穿墙或楼板套管 2. 材质:塑料 3. 规格:介质管道De50 4. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	个	5	27.48	137.4	
本页小计							12720.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
15	031002003002	套管	1. 名称、类型:穿墙或楼板套管 2. 材质:塑料 3. 规格:介质管道De32 4. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	个	1	19.76	19.76	
16	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m	m3	14.4	4.95	71.28	
17	040103001002	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m3	14.4	11.09	159.7	
		分部小计					20736.04	
		排水					31884.75	
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管, De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	4.65	27.41	127.46	
2	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:UPVC排水管, De110 4. 连接形式:粘接 5. 支架:成品管卡 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 7. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	65.51	74.92	4908.01	
本页小计							5286.21	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格: UPVC排水管, De160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	m	17.47	89.87	1570.03	
4	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De50 3. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	个	21	36.82	773.22	
5	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De110 3. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	个	3	81.38	244.14	
6	031004014004	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:De160 3. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	个	3	127.23	381.69	
7	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管(穿屋面) 2. 规格:介质管道De110 3. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	个	2	360.94	721.88	
8	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管(穿屋面) 2. 规格:介质管道De160 3. 其它:详见图纸及相关规范设计要求	个	1	455.83	455.83	
本页小计							4146.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:双壁波纹管De300 4. 连接形式:胶圈 5. 其他:详见图纸及相关规范设计要求	m	40	108.54	4341.6	
10	040504003001	塑料检查井	1. 检查井材质、规格:塑料检查井 2. 井筒、井盖、井圈材质及规格:井筒直径315mm 3. 其他:详见图集12YS8-120	座	3	322.48	967.44	
11	040504008001	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:玻璃钢化粪池HFRP(LWQ)-9,有效容积为30立方米 3. 其他:详见图集12YS8-275	座	1	16839.69	16839.69	
12	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.2m	m ³	36.48	4.95	180.58	
13	040103001001	回填方	1. 填方来源、运距:原土回填	m ³	33.65	11.09	373.18	
		分部小计					31884.75	
		措施项目					315.57	
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆 2. 其他详见图纸及相关规范要求	项	1	315.57	315.57	
本页小计							23018.06	
合 计							52936.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：给排水			标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 1 页 共 31 页					
项目编码		031001006001	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	43.2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	203.73	2.57	0.21	65.41	20.37	0.26	0.02	6.54
10-11-141	管道消毒、冲洗 公称直径50 mm以内	100m	0.01	66.52	6.25		21.39	0.67	0.06		0.21
10-11-14	成品管卡安装 公称直径50mm 以内	个	0.7407	1.98	0.82		0.83	1.47	0.61		0.61
人工单价				小计				22.51	0.93	0.02	7.36
128.22元/工日		未计价材料费			21.18						
清单项目综合单价				52							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料给水管 公称外径50mm以内			m	1.016	16.7	16.97				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内			个	0.742	5	3.71				
	成品管卡 公称直径50mm以内			套	0.7778	0.65	0.51				
	其他材料费				-	-	0.93	-			
	材料费小计					-	22.1	-			

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 2 页 共 31 页					
项目编码		031001006008		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	38.28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	174.99	2.38	0.14	56.36	17.5	0.24	0.01	5.64
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40 mm以内	100m	0.01	62.79	3.86		20.15	0.63	0.04		0.2
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm 以内	个	0.8621	1.61	0.72		0.41	1.39	0.62		0.35
人工单价				小计				19.52	0.9	0.01	6.19
127.62元/工日		未计价材料费				16.53					
				清单项目综合单价				43.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	塑料给水管 公称外径40mm以内			m	1.016	11.5	11.68				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内			个	0.887	5	4.44				
	成品管卡 公称直径40mm以内			套	0.9052	0.45	0.41				
	其他材料费					-	0.89	-			
	材料费小计					-	17.41	-			

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水			标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 3 页 共 31 页					
项目编码		031001006002	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	40.55		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-325	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	155.69	1.99	0.12	50.19	15.57	0.2	0.01	5.02
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32 mm以内	100m	0.01	58.84	2.93		18.92	0.59	0.03		0.19
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm 以内	个	1.0604	1.52	0.72		0.41	1.61	0.76		0.43
人工单价				小计				17.77	0.99	0.01	5.64
127.81元/工日		未计价材料费			10.63						
清单项目综合单价				35.05							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	塑料给水管 公称外径32mm以内			m	1.016	7	7.11				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内			个	1.081	3	3.24				
	成品管卡 公称直径32mm以内			套	1.1134	0.25	0.28				
	其他材料费					-	0.99	-			
	材料费小计					-	11.62	-			

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水			标段: 禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 4 页 共 31 页					
项目编码		031001006003	项目名称		塑料管	计量单位	m	工程量	11.97		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	144.21	1.69	0.12	46.49	14.42	0.17	0.01	4.65
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25 mm以内	100m	0.01	54.75	1.67		17.69	0.55	0.02		0.18
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm 以内	个	1.1696	1.52	0.72		0.41	1.78	0.84		0.48
人工单价				小计				16.75	1.03	0.01	5.31
127.82元/工日		未计价材料费						6.58			
清单项目综合单价										29.67	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品管卡 公称直径32mm以内			套	1.2281	0.25	0.31				
	塑料给水管 公称外径25mm以内			m	1.016	4	4.06				
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内			个	1.225	1.8	2.21				
	其他材料费					-	1.02	-			
	材料费小计					-	7.6	-			

注: 1.如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水			标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 8 页 共 31 页					
项目编码		031004013001	项目名称		大、小便槽自动冲洗水箱	计量单位	套	工程量			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-6-69	大便槽自动冲洗水箱安装 容 积64.4L	10套	0.1	611.41	55.43		196.65	61.14	5.54		19.67
人工单价			小计					61.14	5.54		19.67
127.91元/工日		未计价材料费					441.6				
清单项目综合单价									527.94		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）			
	大便槽自动冲洗水箱		个	1	200	200					
	大便自动冲洗水箱托架		副	1	19.5	19.5					
	螺纹管件 DN15		个	1.01	2	2.02					
	水箱进水嘴 DN15		个	1.01	13.9	14.04					
	水箱自动冲洗阀 DN40		个	1.01	92	92.92					
	转换接头 DN40		个	1.01	23.5	23.74					
	塑料管 dn50		m	2.2	36.5	80.3					
	塑料弯头 45° dn50		个	2.02	4.5	9.09					
	其他材料费				-		5.54	-			
材料费小计				-		447.15	-				

注： 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 11 页 共 31 页

[illegible]

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：给排水			标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼				第 12 页 共 31 页				
项目编码		031003013001	项目名称		水表		计量单位	组	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-5-303	螺纹水表组成安装 公称直径40mm以内	组	1	142.01	27.65	6.1	45.66	142.01	27.65	6.1	45.66
人工单价				小 计				142.01	27.65	6.1	45.66
127.94元/工日				未计价材料费				289.74			
清单项目综合单价											
511.16											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	螺纹水表 公称直径40mm以内		个	1	114	114					
	螺纹闸阀 公称直径40mm以内		个	2.02	35	70.7					
	螺纹止回阀 公称直径40mm以内		个	1.01	77	77.77					
	螺纹挠性接头 公称直径40mm以内		个	1.01	27	27.27					
	其他材料费				-	27.65	-				
材料费小计				-	317.4	-					

注： 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水			标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 13 页 共 31 页					
项目编码		040504001001	项目名称		砌筑井	计量单位	座	工程量	2		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-3-4	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.40m 井室深1.80m 井深2.05m	座	1	1070.86	2014.29	42.7	298.2	1070.86	2014.29	42.7	298.2
人工单价				小计			1070.86	2014.29	42.7	298.2	
149.52元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
3426.05											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	标准砖 240*115*53			千块	1.154	380	438.52				
	铸铁井盖、井座 φ700重型			套	1	538	538				
	预拌复合砂浆 M10			m3	0.721	400	288.4				
	预拌混凝土 C10			m3	0.647	340	219.98				
	预拌混凝土 C25			m3	0.992	370	367.04				
	其他材料费					-	162.35	-			
	材料费小计					-	2014.3	-			

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水		标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 16 页 共 31 页												
项目编码		040101002002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		14.4			
清单综合单价组成明细																	
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价							
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-43		挖掘机挖一般土方 一、二类土		10m3	0.1	22.21		22.02	5.37	2.22		2.2	2.2	0.54			
		人工单价			小计				2.22		2.2	0.54					
		83.49元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价																	
4.95																	
材料费明细		主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注： 1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第19页 共31页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水			标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼			第 31 页 共 31 页				
项目编码		031301017001	项目名称		脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工 日	0.5236	151.17	283.07		72	79.15	148.2	37.7
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工 日	0.0018	151.17	283.07		72	0.27	0.51	0.13
8-9-HA1	脚手架搭拆费	100工 日	0.049	302.33	566.15		143.99	14.81	27.74	7.06
人工单价				小计			94.23	176.45	44.89	
86.38元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价										
315.57										
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费					-	176.46	-		
	材料费小计					-	176.46	-		

注：1. 如不使用定额或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称: 给排水

标段：禹州市鸿畅镇鸿畅小学宿舍楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写, 基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数, 没有时, 可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整, 由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

单位工程主材表

工程名称： 给排水

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
1	橡胶圈	个	8.24	8.2	67.57		
2	水箱进水嘴 DN15	个	3.03	13.9	42.12		
3	塑料水龙头 公称直径20mm	个	39.39	2.1	82.72		
4	地漏 De50	个	21.21	11	233.31		
5	地漏 公称直径100mm以内	个	3.03	23	69.69		
6	地漏 De160	个	3.03	35	106.05		
7	水箱自动冲洗阀 DN40	个	3.03	92	278.76		
8	大便自动冲洗水箱托架	副	3	19.5	58.5		
9	玻璃钢化粪池 玻璃钢化粪池 HFRP (LWQ)-9,有效容积为30立方米	套	1	16000	16000		
10	焊接钢管 综合	kg	19.74	4.7	92.78		
11	塑料给水管 公称外径50mm以内	m	43.8912	16.7	732.98		
12	塑料给水管 公称外径40mm以内	m	38.89248	11.5	447.26		
13	塑料给水管 公称外径32mm以内	m	41.1988	7	288.39		
14	塑料给水管 公称外径25mm以内	m	12.16152	4	48.65		
15	双壁波纹管De300 管外径315mm以内	m	40	72	2880		
16	塑料管 dn50	m	6.6	36.5	240.9		
17	塑料管 dn63	m	0.318	8.5	2.7		
18	塑料管 dn75	m	1.59	8.5	13.52		
19	塑料排水管 公称外径50mm以内	m	4.7058	4.5	21.18		
20	塑料排水管 公称外径110mm以内	m	62.2345	16	995.75		
21	塑料排水管 公称外径160mm以内	m	16.5965	29	481.3		
22	转换接头 DN40	个	3.03	23.5	71.21		
23	螺纹管件 DN15	个	3.03	2	6.06		
24	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	32.0544	5	160.27		
25	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内	个	33.95436	5	169.77		
26	室内塑料给水管热熔管件 公称外径32mm以内	个	43.83455	3	131.5		
27	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内	个	14.66325	1.8	26.39		
28	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内	个	3.2085	2	6.42		

单位工程主材表

工程名称： 给排水

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	市场价合计	厂家	产地
29	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	75.72956	11	833.03		
30	室内塑料排水管粘接管件 公称外径160mm以内	个	10.39465	26	270.26		
31	塑料弯头 45° dn50	个	6.06	4.5	27.27		
32	螺纹挠性接头 公称直径40mm以内	个	2.02	27	54.54		
33	成品管卡 公称直径50mm以内	套	33.6	0.65	21.84		
34	成品管卡 公称直径40mm以内	套	34.65	0.45	15.59		
35	成品管卡 公称直径32mm以内	套	59.85	0.25	14.96		
36	成品管卡 公称直径100mm以内	套	79.8	6.65	530.67		
37	PP-R截止阀 De32	个	3.03	13.25	40.15		
38	PP-R截止阀 公称直径40mm以内	个	3.03	17.5	53.03		
39	截止阀 公称直径20mm以内	个	2.02	13.5	27.27		
40	螺纹闸阀 公称直径40mm以内	个	4.04	35	141.4		
41	螺纹止回阀 公称直径40mm以内	个	2.02	77	155.54		
42	大便槽自动冲洗水箱	个	3	200	600		
43	自动排气阀 公称直径20mm以内	个	2	19.5	39		
44	手提式灭火器 MFABC/3	个	18	58.5	1053		
45	螺纹水表 公称直径40mm以内	个	2	114	228		
46	塑料检查井 井筒直径315mm以内	套	3	300	900		
47	轻便消防水龙箱 (700*550*160, 箱内配轻便消防水龙LQG16-30 直流喷雾喷枪Φ6一支)	套	6	560	3360		
合计					32121.3		