报价一览表（二次）

采购编号：YZCG-DLT2023133

项目名称：禹州市教育体育局鸿畅镇朱屯小学新建宿舍楼及维修项目（不见面开标）

单位：元（人民币）

标段	项目名称	响应报价	交付期限	质量目标	拟派项目经理姓名
/	禹州市教育体育局鸿畅镇朱屯小学新建宿舍楼及维修项目（不见面开标	大写：叁佰肆拾叁万叁仟捌佰柒拾柒元肆角 小写：3433877.40	自合同签订后 6 个月	合格（符合国家现行的验收规范和标准）	王鹏毅

供应商名称：河南云雷建筑工程有限公司（全称）（公章）：

日期：2023 年 12 月 13 日

注：

1、交付日期指完成该项目的最终时间。

2、如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　工程

投 标 总 价

投 标 人：　河南云雷建筑工程有限公司

（单位盖章）

2023 年 12 月 13 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投　标　总　价

招　标　人：

工　程　名　称：　禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程

投标总价

（小写）：　3433877.4

（大写）：　叁佰肆拾叁万叁仟捌佰柒拾柒元肆角

投　标　人：　河南云雷建筑工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

时　　间：　2023 年 12 月 13 日

总　说　明

项目名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

一、工程概况

本工程项目为禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼及其附属工程。

二、编制依据

1、设计图纸等相关资料；

2、清单采用《建设工程工程量清单计价规范》　（GB50500-2013）；

3、定额采用《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)；《河南省通用安装工程预算定额》(HA 02-31-2016)；

4、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额及省、市有关造价管理规定。

三、取费说明

1、安全文明施工措施费执行《河南省通用安装工程预算定额》(HA 02-31-2016)，《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)；

2、信息价按禹州市2023年5月份编制、禹州市没有的按许昌市2023年5月份编制、5月份没有的按第二期信息价编制、许昌市没有的按市场询价编制；

3、税金按增值税9%规定执行；

4、夜间施工费、二次搬运费、冬雨季施工费足额计取；

四、其他需要说明的问题

1、无。

表-01

建设项目投标报价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
1	禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程	2204583.92		45016	53465.42
2	禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程	1229293.48		38467	47600.85
合 计		3433877.4		83483	101066.27

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程	2204583.92		45016	53465.42
1	禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程	2066985.89		41816.41	49437.55
2	禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程	50124.86		847.52	969.15
3	禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程	19112.5		332.88	433.05
4	禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程	68360.67		2019.19	2625.67
合 计		2204583.92		45016	53465.42

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1737512.37	
1.1	土石方工程	13319.16	
1.2	砌筑工程	183792.85	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	350764.64	
1.4	门窗工程	53288.12	
1.5	屋面及防水工程	92761.42	
1.6	楼地面、天棚装饰工程	151837.19	
1.7	墙面装饰工程	334961.16	
1.8	其他装饰工程	23878.12	
1.9	室外工程	532909.71	
2	措施项目	109367.41	
2.1	其中：安全文明施工费	41816.41	
2.2	其他措施费（费率类）	18345.03	
2.3	单价措施费	49205.97	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	49437.55	—
4.1	定额规费	49437.55	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1896317.33	
6	增值税	170668.56	—
7	含税工程造价合计	2066985.89	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 2 页 共 2 页

投标报价合计=1+2+3+4+6	2,066,985.89	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土石方工程					13319.16	
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	460.75	1.51	695.73	
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.5m以内 3.弃土运距:自行考虑 4.含放坡及工作面 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	860.68	4.94	4251.76	
3	010103001003	回填方	1.部位:大开挖回填 2.填方材料品种:素土 3.密实度要求:压实系数≥0.94 4.取土来源、运距:自行考虑 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	683.12	8.34	5697.22	
4	010103001004	回填方	1.部位:室内回填 2.填方材料品种:素土 3.密实度要求:压实系数≥0.94 4.取土来源、运距:自行考虑 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	22.97	19.25	442.17	
5	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:5km 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	154.59	14.44	2232.28	
		分部小计					13319.16	
		砌筑工程					183792.85	
本页小计							13319.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石烧结实心砖 2.砂浆类型、强度等级:预拌水泥砂浆，M15 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	73.35	477.79	35045.9	
2	010401004001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石烧结多孔砖 2.砂浆类型、强度等级:预拌混合砂浆，M10 3.墙厚:240mm 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	322.8	454.97	146864.32	
3	010401004002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU15煤矸石烧结多孔砖 2.砂浆类型、强度等级:预拌混合砂浆，M10 3.墙厚:450mm 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	2.59	448.47	1161.54	
4	010401003003	实心砖墙	1.部位:厕所砖砌隔墙 2.砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石烧结砖 3.砂浆类型、强度等级:预拌混合砂浆，M10 4.墙厚:60mm厚 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	1.06	680.27	721.09	
		分部小计					183792.85	
		混凝土及钢筋混凝土工程					350764.64	
本页小计							183792.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C10 3.混凝土运输及泵送:自行考虑 4.模板:制作、安装及拆除 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	31.04	491.02	15241.26	
2	010501002001	带形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运输及泵送:自行考虑 4.模板:制作、安装及拆除 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	73.17	523.56	38308.89	
3	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运输及泵送:自行考虑 4.模板:制作、安装及拆除 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	32.73	898.02	29392.19	
4	010503004001	地圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运输:自行考虑 4.模板:制作、安装及拆除 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	13.56	1052.58	14272.98	
本页小计							97215.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010503004002	圈梁	1.名称:止水带 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土运输:自行考虑 5.模板:制作、安装及拆除 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	1.65	1424.49	2350.41	
6	010503004003	圈梁	1.名称:窗台板 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土运输:自行考虑 5.模板:制作、安装及拆除 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	2.93	1056.34	3095.08	
7	010507005003	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运输:自行考虑 4.模板:制作、安装及拆除 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	4.96	930.95	4617.51	
8	010503004004	板底圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运输:自行考虑 4.其它:制作、安装及拆除 5.其他:详见图纸及相关规范要求	m3	25.65	853.54	21893.3	
本页小计							31956.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运输及泵送:自行考虑 4.模板:制作、安装及拆除 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	4.97	1139.29	5662.27	
10	010505003001	平板	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运输及泵送:自行考虑 4.模板:制作、安装及拆除 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	93.33	936.42	87396.08	
11	010505006001	栏板	1.名称:雨棚造型墙、上人孔墙 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土运输:自行考虑 5.模板:制作、安装及拆除 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	1.04	1247.09	1296.97	
12	010503005001	过梁	1.名称:预制过梁 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土运输:自行考虑 5.模板:制作、安装及拆除 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	4.99	1572.26	7845.58	
本页小计							102200.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	010503005002	过梁	1.名称:现浇过梁（雨棚梁） 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.混凝土运输:自行考虑 5.模板:制作、安装及拆除 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	0.5	1417.94	708.97	
14	010505008001	雨篷板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运输:自行考虑 4.模板:制作、安装及拆除 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	1.19	1514.51	1802.27	
15	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土运输及泵送:自行考虑 4.模板:制作、安装及拆除 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	30.48	304.08	9268.36	
16	010606008001	钢爬梯	1.名称:上人孔钢爬梯 2.选用图集:详见图集12YJ5-1 A15 3.首踏距地2000mm 4.镀锌钢筋直径Φ20 5.其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.042	9008.1	378.34	
17	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋　HPB300 Φ10以内 2.其它:详见图纸及相关规范要求	t	1.467	5199.95	7628.33	
本页小计							19786.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
18	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HPB300 Φ18以内 2.其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.977	4944.5	4830.78	
19	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HPB300 Φ10以内 2.其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.828	6405.35	5303.63	
20	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ10以内 2.其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.826	6224.08	5141.09	
21	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 HRB400 Φ10以上 2.其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.155	5118.64	793.39	
22	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ10以内 2.其它:详见图纸及相关规范要求	t	10.669	4887.82	52148.15	
23	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:直筋 HRB400 Φ18以内 2.其它:详见图纸及相关规范要求	t	5.326	4862.58	25898.1	
24	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体内加固筋 2.其它:详见图纸及相关规范要求	t	0.783	7012.4	5490.71	
		分部小计					350764.64	
		门窗工程					53288.12	
1	010802004001	防盗门	1.名称:定制铁门 2.含门锁拉手及五金配件 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	83.7	318.54	26661.8	
本页小计							126267.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1.名称:铝合金推拉窗 2.框、扇材质:80系列黑色窗框 3.玻璃品种、厚度:中空玻璃5+9A+5 4.含纱扇 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	84	316.98	26626.32	
		分部小计					53288.12	
		屋面及防水工程					92761.42	
1	010902001001	屋面卷材防水	1.名称:不上人屋面 2.选用图集:12YJ1屋105-2F1-50B1 3.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4.0.4厚聚乙烯膜一层 5.4mmSBS高聚物改性沥青防水卷（含卷材上翻及附加防水层） 6.30厚C20细石混凝土找平层 7.50厚挤塑聚苯板（20kg/m3） 8.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9.最薄处30厚找坡2%找平层：1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩 10.砂浆采用预拌砂浆 11.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	439.01	205.39	90168.26	
2	010902004001	屋面排水管	1.名称:雨水管 2.选用图集:12YJ5-1 8/E2 A/E3 1-5/E7 3.材质、类别:白色PVC塑料雨水管、水斗、水口 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m	60	38.97	2338.2	
本页小计							119132.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1.吐水管品种、规格:Φ50PVC塑料雨棚短管 2.吐水管长度:0.08m 3.其它:详见图纸及相关规范要求	个	2	7.48	14.96	
4	010902006002	水簸箕	1.名称:落水管水簸箕 2.其它:详见图纸及相关规范要求	个	8	30	240	
		分部小计					92761.42	
		楼地面、天棚装饰工程					151837.19	
1	011102003001	块料楼地面	1.位置:一层有水房间地面（卫生间、盥洗间） 2.选用图集:12YJ1-地201F1 3.400*400mm8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4.30厚1:3干硬性水泥砂浆 5.1.5厚合成高分子防水涂料，沿墙上翻250mm高 6.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层找平 7.素水泥浆一道 8.60厚C15混凝土垫层 9.150厚3:7灰土 10.素土夯实 11.砂浆采用预拌砂浆 12.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	29.97	210.8	6317.68	
本页小计							6572.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003002	块料楼地面	1.位置:二层有水房间楼地面（卫生间、盥洗间） 2.选用图集:12YJ1-楼201F1 3.400*400mm8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4.20厚1:3干硬性水泥砂浆 5.1.5厚合成高分子防水涂料，沿墙上翻250mm高 6.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层找平 7.素水泥浆一道 8.砂浆采用预拌砂浆 9.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	26.95	158.51	4271.84	
3	011102003003	块料楼地面	1.位置:一层除用水房间以外的地面 2.选用图集:12YJ1-地201 3.800*800mm8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层找平 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土垫层 7.150厚3:7灰土 8.素土夯实 9.砂浆采用预拌砂浆 10.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	348	156.57	54486.36	
本页小计							58758.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011102003004	块料楼地面	1.位置:二层除用水房间以外的楼地面 2.选用图集:12YJ1-地201 3.800*800mm8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆 5.素水泥浆一道 6.砂浆采用预拌砂浆 7.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	336.43	100.07	33666.55	
5	011102003005	块料楼地面	1.名称:楼梯地砖地面 2.选用图集:12YJ8 3/99　10/68 3.5-10厚铺地砖（踏面专用防滑砖）稀水泥浆擦缝 4.20厚1：3水泥砂浆粘接层 5.素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6.钢筋混凝土随打随抹 7.砂浆采用预拌砂浆 8.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	32.74	228	7464.72	
6	010507004005	台阶平台	1.选用图集:12YJ1 P155 台5 2.8-12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.60厚C15混凝土台阶 6.300厚3:7灰土 7.素土夯实 8.砂浆采用预拌砂浆 9.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	6.84	185.38	1268	
本页小计							42399.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010507004006	台阶	1.选用图集:12YJ1 P155 台5 2.8-12厚防滑地砖，1：1水泥砂浆勾缝 3.20厚1:3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一道 5.60厚C15混凝土台阶 6.300厚3:7灰土 7.素土夯实 8.砂浆采用预拌砂浆 9.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	6.75	325.72	2198.61	
8	010507001001	坡道	1.图集:12YJ12 2/25 2.铺防滑地砖面层，干水泥擦缝 3.撒素水泥面 4.25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 5.素水泥浆一道 6.100厚C15混凝土 7.300厚3：7灰土，分两步夯实 8.素土夯实 9.砂浆采用预拌砂浆 10.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	5.4	205.95	1112.13	
9	010507001002	散水	1.选用图集:散水 12YJ1 散1 2.宽度:900mm 3.60厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 4.模板:制作、安装与拆除 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实，向外坡4% 7.砂浆采用预拌砂浆 8.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	75.65	91.03	6886.42	
本页小计							10197.16	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011301001001	天棚抹灰	1.选用图集:12YJ1 顶5 2.5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底 3.3厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平 4.面层:仿瓷涂料两遍 5.砂浆采用预拌砂浆 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	803	41.56	33372.68	
11	011203001001	雨棚抹灰	1.20厚1：2.5水泥砂浆内掺5%的防水粉 2.砂浆采用预拌砂浆 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	9.9	29.33	290.37	
12	011203001002	雨棚抹灰	1.20厚1：2.5水泥砂浆内掺5%的防水粉 2.底面仿瓷涂料2遍 3.砂浆采用预拌砂浆 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	9.9	50.69	501.83	
		分部小计					151837.19	
		墙面装饰工程					334961.16	
1	011201001001	外墙真石漆	1.图集:12YJ1-外墙9A 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.真石漆墙面两遍 6.砂浆采用预拌砂浆 7.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	750.58	174.63	131073.79	
本页小计							165238.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011204003001	块料墙面	1.位置:盥洗室、卫生间、宿舍墙裙 2.高度:2.1m 3.图集:12YJ7-1 2/29 4.稀白水泥浆兑色擦缝 5.贴4-5厚瓷砖（200*300mm） 6.3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层 7.17厚1：3水泥砂浆打底扫毛 8.砂浆采用预拌砂浆 9.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	1030.18	129.26	133161.07	
3	011406001001	抹灰面油漆	乳胶漆墙裙　走廊与楼梯间墙裙 1.详见图集:12YJ7-1 3/29　高度：1.8m 2.满刮腻子，打磨平整刷乳胶漆 3.5厚1：2水泥砂浆罩面，压实赶光 6.15厚1：3水泥砂浆打底，扫毛刮出纹道 7.砂浆采用预拌砂浆 8.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	269.7	56.16	15146.35	
4	011201001002	墙面一般抹灰	1.选用图集:12YJ1-内墙3A 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.仿瓷涂料两遍 5.砂浆采用预拌砂浆 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	1033	51.05	52734.65	
本页小计							201042.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011201001003	墙面一般抹灰	1.位置:女儿墙内侧、压顶、雨棚内侧 2.20厚1：2.5水泥砂浆加5%防水粉 3.砂浆采用预拌砂浆 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	97.01	29.33	2845.3	
		分部小计					334961.16	
		其他装饰工程					23878.12	
1	01B006	竣工标志牌	1.材质:黑色花岗岩 2.规格:800*600mm 3.字体要求:金色小标宋体与金色楷体 4.其它:详见图纸及相关规范要求	个	1	800	800	
2	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.名称:楼梯不锈钢栏杆扶手 2.选用图集:12YJ8 2/15 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m	18.6	247.99	4612.61	
3	011503001003	不锈钢管扶手 不锈钢栏杆	1.名称:坡道栏杆 2.选用图集:12YJ12 6/25、7/22 3.材质:不锈钢 4.高度:850mm 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m	7.83	248	1941.84	
本页小计							10199.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	01B007	盥洗池	1.选用图集:12YJ11P132页1 2.池身采用C25细石混凝土，内配钢筋成型 3.12厚1：3水泥砂浆 4.刷素水泥浆一道 5.5厚1：1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶贴 6.5厚釉面面砖，白水泥浆擦缝 7.砖支座采用M5的水泥砂浆，MU10的黏土烧结砖砌筑；支座砌在地面垫层上，面层白色釉面砖 8.砂浆采用预拌砂浆 9.其它:详见图纸及相关规范要求	m	17.6	380	6688	
本页小计							6688	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040601012001	大便槽	1.位置:一层卫生间 2.选用图集:详98ZJ512 P20 ① 3.槽内4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝；蹲台地板砖面层 4.20厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 5.1.5厚聚氨酯防水涂料，面撒黄砂，四周沿墙上翻150高，刷基层处理剂一遍 6.15厚1:2水泥砂浆找平 7.现浇60厚.C20细石混凝土沟槽、沟壁 8.60厚C15混凝土垫层 9.模板安拆 10.挖沟槽 11.素土夯实 12.其它:详见图纸及相关规范要求	m	10.06	440.46	4431.03	
本页小计							4431.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040601012002	大便槽	1.位置:二层卫生间 2.选用图集:详98ZJ512 P20 ① 3.槽内4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝；蹲台地板砖面层 4.20厚1:4干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 5.1.5厚聚氨酯防水涂料，面撒黄砂，四周沿墙上翻150高，刷基层处理剂一遍 6.15厚1:2水泥砂浆找平 7.现浇60厚.C20细石混凝土沟槽、沟壁 8.素土夯实 9.其它:详见图纸及相关规范要求	m	10.06	517.36	5204.64	
7	010902006003	屋面上人孔	1.屋面上人孔盖板 2.选用图集:12YJ5-1 A15 3.其它:详见图纸及相关规范要求	个	1	200	200	
		分部小计					23878.12	
		室外工程					532909.71	
		沥青混凝土硬化					441258	
1	040203006002	沥青混凝土	1.修补已损坏道路 2.50mm厚细粒式沥青混凝土 3.乳化沥青（混凝土路面） 4.其它:详见图纸及其它相关规范要求	m2	2800	77.41	216748	
本页小计							222152.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040203006003	沥青混凝土	1.场地硬化 2.30mm厚细粒式沥青混凝土 3.乳化沥青粘层 4.50厚粗粒式沥青混凝土 5.乳化沥青封层 6.180mm厚6%水泥稳定碎石 7.基层处理 8.洒水养生，熟料运输自行考虑 9.其它:详见图纸及其它相关规范要求	m2	1100	168.64	185504	
3	041001001003	拆除路面	1.80mm厚沥青混凝土路面破除(学校西南角) 2.150厚6%水泥稳定碎石拆除 3.拆除垃圾外运5km 4.其它:详见图纸及其他相关规范要求	m2	198	30.75	6088.5	
4	040203006004	沥青混凝土	1.198平方沥青混凝土跑道(学校西南角) 2.基层处理（素土压实95%以上） 3.150mm6%水泥稳定碎石 4.乳化沥青透层及下封层 5.50mm厚粗粒式沥青混凝土 6.乳化沥青粘层 7.30mm细粒式沥青混凝土 8.熟料运输自行考虑 9.其他：详见图纸及其它相关规范要求	m2	198	166.25	32917.5	
		混凝土硬化					91651.71	
本页小计							224510	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	041001001004	拆除路面	1.100mm厚损毁混凝土路面破除 2.拆除垃圾外运5km 3.其它:详见图纸及其他相关规范要求	m2	872	22.41	19541.52	
2	050402002003	现浇混凝土路面	1.楼前872平方混凝土硬化 2.基层处理（素土压实95%以上） 3.150mm6%水泥稳定碎石（不包含） 4.100mm厚C25混凝土面层 5.塑料薄膜养生 6.熟料运输自行考虑 7.其他：详见图纸及其他规范要求	m2	872	62.81	54770.32	
3	040402017002	变形缝	混凝土路面缩缝具体做法： 1.锯缝35mm深 2.横向缩缝槽口应采用两次锯切法,先用薄锯片切到要求深度,再用厚锯片在同一位置作浅锯切,形成深20mm、6~10mm的浅口 3.在槽浅口底部用条带或绳填塞后,上部灌塞建筑油膏填缝料 4.其它：详见图纸及其他相关规范要求	m	287.76	16.53	4756.67	
本页小计							79068.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	050402002004	现浇混凝土路面	1.围墙处600mm宽散水（北侧原152米围墙外侧及东南侧62米） 2.基层处理（素土压实95%以上） 3.150mm6%水泥稳定碎石 4.100mm厚c25混凝土 5.塑料膜养生 6.熟料运输自行考虑 7.其他：详见图纸及其它相关规范要求	m2	128.4	98	12583.2	
		分部小计					532909.71	
		措施项目					49205.97	
1	011701001003	综合脚手架	1.建筑结构形式：砖混 2.檐口高度：7.5m 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	921	19.92	18346.32	
2	011703001003	垂直运输	1.建筑结构形式：砖混结构 2.檐口高度、层数：7.5m，2层 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	921	20.55	18926.55	
3	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1.履带式挖掘机，1m3以内 2.压路机进出场 3.沥青摊铺机进出场 4.其它：详见图纸及相关规范要求	台·次	1	11933.1	11933.1	
本页小计							61789.17	
合　计							1786718.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页　共 79 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	460.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.09		137.72	6.17	0.07		1.38	0.06
人工单价		小计						0.07		1.38	0.06
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 2 页　共 79 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量	860.68
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.1	22.21		22.42	4.73	2.22		2.24	0.48		
人工单价		小计						2.22		2.24	0.48		
普工87.1元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 3 页　共 79 页

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	683.12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-132	夯填土 机械 地坪	10m3	0.1	54.43		18.73	10.27	5.44		1.87	1.03
人工单价		小计						5.44		1.87	1.03
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 4 页　共 79 页

项目编码		010103001004		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	22.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		24.49	13.43	7.11		2.45	1.35
1-132	夯填土 机械 地坪	10m3	0.1	54.43		18.73	10.27	5.44		1.87	1.03
人工单价		小计						12.55		4.32	2.38
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 5 页　共 79 页

项目编码		010103002003		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量	154.59
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费		机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.26		15.63	1.11	0.43				1.56	0.11
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.17		117.19	4.11	0.22				11.72	0.41
人工单价		小计						0.65				13.28	0.52
普工87.1元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								14.44					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 6 页　共 79 页

项目编码		010401001002		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	73.35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1 H80010731 80010745	砖基础　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10】	10m3	0.1	1228.17	3133.08	54.78	361.79	122.82	313.31	5.48	36.18
人工单价		小计						122.82	313.31	5.48	36.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								477.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		313.31		-	
	材料费小计					-		313.31		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 7 页　共 79 页

项目编码		010401004001		项目名称		多孔砖墙		计量单位	m3	工程量	322.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14	多孔砖墙 1砖	10m3	0.1	1191.91	2962.85	43.14	351.73	119.19	296.29	4.31	35.18
人工单价		小计						119.19	296.29	4.31	35.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								454.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10			m3		0.1892		448.2	84.8		
	烧结多孔砖 240*115*90			千块		0.3397		620	210.61		
	其他材料费							-	0.87	-	
	材料费小计							-	296.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 8 页　共 79 页

项目编码	010401004002	项目名称	多孔砖墙	计量单位	m3	工程量	2.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15	多孔砖墙 1砖半	10m3	0.1	1118.53	2990.33	46.1	329.81	111.85	299.03	4.61	32.98
人工单价		小计						111.85	299.03	4.61	32.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								448.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.2013	448.2	90.22		
	烧结多孔砖 240*115*90	千块	0.3354	620	207.95		
	其他材料费			-	0.86	-	
	材料费小计			-	299.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 9 页　共 79 页

项目编码		010401003003		项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	1.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-7	混水砖墙 1/4砖	10m3	0.1	2970.32	2926.59	27.39	878.43	297.03	292.66	2.74	87.84
人工单价		小计						297.03	292.66	2.74	87.84
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								680.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10			m3		0.1199		448.2	53.74		
	其他材料费							-	238.92	-	
	材料费小计							-	292.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	31.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H80210555 80210553	现浇混凝土 垫层　换为【预拌混凝土 C10】	10m3	0.1	449.25	3570.39		180	44.93	357.04		18
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板	100m2	0.0129	1458.76	2765.41	0.94	584.74	18.82	35.67	0.01	7.54
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.57	3.4		1.62	7.06	0.34
人工单价		小计						63.75	394.33	7.07	25.88
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								491.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0093	2100	19.53		
	其他材料费			-	374.79	-	
	材料费小计			-	394.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 11 页　共 79 页

项目编码		010501002001	项目名称		带形基础		计量单位	m3	工程量	73.17
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	414.63	3949.37		166.38	41.46	394.94		16.64
5-185	现浇混凝土模板 板式带形基础 钢筋混凝土 复合模板木支撑	100m2	0.0114	2395.02	2038.27	1.39	960.28	27.3	23.24	0.02	10.95
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.57	3.4		1.62	7.06	0.34
人工单价		小计						68.76	419.8	7.08	27.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								523.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3	0.0024	2100		5.04			
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	390		393.9			
	其他材料费					-		20.85		-	
	材料费小计					-		419.79		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 12 页　共 79 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	32.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1465.05	3874.49		587.16	146.51	387.45		58.71
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.0617	1873.4	2323.02	1.39	751.1	115.59	143.33	0.09	46.34
人工单价		小计						262.1	530.78	0.09	105.05
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								898.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0238		2100	49.98		
	预拌混凝土 C25			m3		0.9797		380	372.29		
	其他材料费							-	108.42	-	
	材料费小计							-	530.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	010503004001	项目名称	地圈梁	计量单位	m3	工程量	13.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1072.63	3912.76		430.03	107.26	391.28		43
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.0819	2730.71	2414.27	0.23	1094.56	223.64	197.73	0.02	89.65
人工单价		小计						330.9	589.01	0.02	132.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1052.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0509	2100	106.89		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	380	383.8		
	其他材料费			-	98.25	-	
	材料费小计			-	588.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010503004002		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	1.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1072.63	3912.76		430.03	107.26	391.28		43
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.1415	2730.71	2414.27	0.23	1094.56	386.4	341.63	0.03	154.89
人工单价		小计						493.66	732.91	0.03	197.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1424.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.088		2100	184.8		
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		380	383.8		
	其他材料费							-	164.26	-	
	材料费小计							-	732.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010503004003		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	2.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1072.63	3912.76		430.03	107.26	391.28		43
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.0825	2730.71	2414.27	0.23	1094.56	225.29	199.18	0.02	90.3
人工单价		小计						332.55	590.46	0.02	133.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1056.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0513		2100	107.73		
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		380	383.8		
	其他材料费							-	98.89	-	
	材料费小计							-	590.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010507005003	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	4.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210559	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1847.54	3906.23		740.4	184.75	390.62		74.04
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.05	2980.42	1455.28	0.23	1194.77	149.02	72.76	0.01	59.73
人工单价		小计						333.77	463.38	0.01	133.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								930.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0053	2100	11.13		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	380	383.8		
	其他材料费			-	68.55	-	
	材料费小计			-	463.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010503004004		项目名称		板底圈梁		计量单位	m3	工程量	25.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1072.63	3912.76		430.03	107.26	391.28		43
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.05	2730.71	2414.27	0.23	1094.56	136.54	120.71	0.01	54.72
人工单价		小计						243.8	511.99	0.01	97.72
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								853.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0311		2100	65.31		
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		380	383.8		
	其他材料费							-	62.99	-	
	材料费小计							-	512.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	4.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	366.17	3896.91		146.91	36.62	389.69		14.69
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.125	2214.29	2411.28	0.94	887.8	276.79	301.41	0.12	110.97
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.57	3.4		1.62	7.06	0.34
人工单价		小计						313.41	692.72	7.18	126
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1139.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0559	2100	117.39		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	380	383.8		
	其他材料费			-	191.54	-	
	材料费小计			-	692.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	93.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210559	现浇混凝土 平板　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	426.32	3964.51	3.22	170.74	42.63	396.45	0.32	17.07
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.0797	2357.58	2603.82	2.1	945.21	187.9	207.52	0.17	75.33
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.57	3.4		1.62	7.06	0.34
人工单价		小计						230.53	605.59	7.55	92.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								936.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.036	2100	75.6		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	380	383.8		
	其他材料费			-	146.11	-	
	材料费小计			-	605.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	1.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-38 H80210557 80210561	现浇混凝土 栏板　换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1424.58	3956.19		571.11	142.46	395.62		57.12
5-269	现浇混凝土模板 栏板 复合模板钢支撑	100m2	0.0889	3294.83	2713.03	3.95	1320.76	292.92	241.2	0.35	117.42
人工单价		小计						435.38	636.82	0.35	174.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1247.09			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0596	2100	125.16		
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	390	393.9		
	其他材料费			-	117.83	-	
	材料费小计			-	636.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位	m3	工程量	4.99
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-59 H80210409 80210411	预制混凝土 过梁　换为【混凝土 C25】	10m3	0.1	735.03	3905.94		294.8	73.5	390.59		29.48
5-329	预制混凝土构件安装 过梁	10m3	0.1	917.49	129.02		367.77	91.75	12.9		36.78
5-298	预制混凝土模板 地沟盖板 木模板	100m2	0.1256	3821.8	666.1	2.16	1531.88	480.02	83.66	0.27	192.4
人工单价		小计						645.27	487.15	0.27	258.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						180.9			
清单项目综合单价								1572.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0309		2100	64.89		
	预制混凝土过梁			m3		1.005		180	180.9		
	其他材料费							-	422.19	-	
	材料费小计							-	667.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010503005002		项目名称		过梁		计量单位	m3	工程量	0.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁　换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1233.78	3996.74		494.74	123.38	399.67		49.48
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.1062	3784.39	2654.92	4.42	1516.81	401.9	281.95	0.47	161.09
人工单价		小计						525.28	681.62	0.47	210.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1417.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0638		2100	133.98		
	预拌混凝土 C25			m3		1.01		380	383.8		
	其他材料费							-	163.84	-	
	材料费小计							-	681.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷板	计量单位	m3	工程量	1.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-42 H80210557 80210559	现浇混凝土 雨篷板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1332.55	3905.97		534.13	133.26	390.6		53.41
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.0948	4407.3	3710.56	2.1	1766.83	417.8	351.75	0.2	167.49
人工单价		小计						551.06	742.35	0.2	220.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1514.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0716	2100	150.36		
	预拌混凝土 C25	m3	1.01	380	383.8		
	其他材料费			-	208.25	-	
	材料费小计			-	742.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	30.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-46 H80210557 80210561	现浇混凝土 楼梯 直形 换为【预拌混凝土 C30】	10m2水平投影面积	0.1	324.38	1029.3		129.88	32.44	102.93		12.99
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	7877.65	4401.92	1.26	3157.66	78.78	44.02	0.01	31.58
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.015		16.16	70.57	3.4		0.24	1.06	0.05
人工单价		小计						111.22	147.19	1.07	44.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								304.08			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0095	2100	19.95		
	预拌混凝土 C30	m3	0.2586	390	100.85		
	其他材料费			-	26.48	-	
	材料费小计			-	147.29	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010606008001		项目名称		钢爬梯		计量单位	t	工程量	0.042
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	铁件制作、安装	t	1	1844.82	6001.56	422.34	739.43	1844.82	6001.56	422.34	739.43
人工单价		小计						1844.82	6001.56	422.34	739.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9008.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6001.56	-	
	材料费小计							-	6001.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.467

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1110.24	3623.01	21.59	445.11	1110.24	3623.01	21.59	445.11
人工单价		小计						1110.24	3623.01	21.59	445.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5199.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3623.01	-	
	材料费小计			-	3623.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.977

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-90	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤18mm	t	1	750.01	3837.59	56.25	300.65	750.01	3837.59	56.25	300.65
人工单价		小计						750.01	3837.59	56.25	300.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4944.5			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3837.59	-	
	材料费小计			-	3837.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.828

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1945.55	3629.72	50.25	779.81	1945.55	3629.72	50.25	779.81
人工单价		小计						1945.55	3629.72	50.25	779.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6405.35			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	3629.72	-	
	材料费小计			-	3629.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.826
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1836.2	3599.12	52.74	736.02	1836.2	3599.12	52.74	736.02
人工单价		小计						1836.2	3599.12	52.74	736.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6224.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内			kg		1020		3.47	3539.4		
	其他材料费							-	59.72	-	
	材料费小计							-	3599.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.155

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-119	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 >10mm	t	1	1055.42	3614.99	25.03	423.22	1055.42	3614.99	25.03	423.22
人工单价		小计						1055.42	3614.99	25.03	423.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5118.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1025	3.5	3587.5		
	其他材料费			-	27.49	-	
	材料费小计			-	3614.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.669

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	923.01	3572.96	21.66	370.19	923.01	3572.96	21.66	370.19
人工单价		小计						923.01	3572.96	21.66	370.19
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4887.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	3.47	3539.4		
	其他材料费			-	33.56	-	
	材料费小计			-	3572.96	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.326

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	794.92	3686.68	62.33	318.65	794.92	3686.68	62.33	318.65
人工单价		小计						794.92	3686.68	62.33	318.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4862.58			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	1025	3.5	3587.5		
	其他材料费			-	99.18	-	
	材料费小计			-	3686.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.783
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-125	砌体内加固钢筋	t	1	2740.35	3121.2	52.42	1098.43	2740.35	3121.2	52.42	1098.43
人工单价		小计						2740.35	3121.2	52.42	1098.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7012.4			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3121.2	-	
	材料费小计							-	3121.2	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010802004001	项目名称	防盗门	计量单位	m2	工程量	83.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3822.89	27093.83	23.63	912.83	38.23	270.94	0.24	9.13
人工单价		小计						38.23	270.94	0.24	9.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								318.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定制铁门	m2	0.9781	270	264.09		
	其他材料费			-	6.85	-	
	材料费小计			-	270.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010807001002	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉　普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1751.15	29423.84		522.78	17.51	294.24		5.23
人工单价		小计						17.51	294.24		5.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								316.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金推拉窗(含中空玻璃)	m2	0.9543	230	219.49		
	其他材料费			-	74.75	-	
	材料费小计			-	294.24	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	439.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1059.08	997.68	77.61	232.44	10.59	9.98	0.78	2.33
补子目1	0.4厚聚乙烯膜一层	m2	1		2.46				2.46		
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.0106	296.79	3948.74		75.4	3.15	41.86		0.8
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.001	424.4	3948.74		75.4	0.42	3.95		0.07
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1494.58	1153.56		313.23	14.95	11.54		3.13
10-37	屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度50mm	100m2	0.01	295.46	2091		68.77	2.95	20.91		0.69
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1265.83	1246.56	97	278.43	12.66	12.47	0.97	2.79
10-13 + 10-14	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):103	100m2	0.01	976.75	3392.35		226.89	9.77	33.92		2.27
人工单价		小计						54.49	137.09	1.75	12.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								205.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.3414	30	40.24		
	其他材料费			-	96.84	-	
	材料费小计			-	137.08	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管φ≤110mm	100m	0.01	474.52	2586.09		120.34	4.75	25.86		1.21
9-118	屋面排水 塑料管排水 弯头落水口	10个	0.0133	61.68	199.08		15.69	0.82	2.65		0.21
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0133	61.02	185.91		15.38	0.81	2.47		0.21
人工单价		小计						6.38	30.98		1.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0005	2100	1.05		
	其他材料费			-	29.95	-	
	材料费小计			-	30.99	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010902006001		项目名称		屋面（廊、阳台）泄（吐）水管		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-120	屋面排水 塑料管排水 阳台、雨篷排水短管	10个	0.1	46.54	16.41		11.7	4.65	1.64		1.17
人工单价		小计						4.65	1.64		1.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.64	-	
	材料费小计							-	1.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010902006002	项目名称	水簸箕	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	水簸箕	个	1		30				30		
人工单价		小计							30		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								30			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	30	-	
	材料费小计			-	30	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	29.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2992.72	5771.35	77.61	637.64	29.93	57.71	0.78	6.38
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.012	276.36	2449.45		70.17	3.32	29.39		0.85
11-4 + 11-5 * -10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):20	100m2	0.01	1257.25	769.76		263.44	12.57	7.7		2.63
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	103.5		42.6	1.6	1.04		0.43
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	449.25	3671.39		180	2.7	22.03		1.08
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	1203.19	11.29	189.7	9.61	18.05	0.17	2.84
人工单价		小计						59.73	135.92	0.95	14.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								210.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	135.93	-	
	材料费小计			-	135.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	26.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2992.72	5771.35	77.61	637.64	29.93	57.71	0.78	6.38
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.0123	276.36	2449.45		70.17	3.4	30.13		0.86
11-4 + 11-5 * -5	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):25	100m2	0.01	1375.91	961.66		288.33	13.76	9.62		2.88
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	103.5		42.6	1.6	1.04		0.43
人工单价		小计						48.69	98.5	0.78	10.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								158.51			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	98.53	-	
	材料费小计			-	98.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	348

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内　换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3100.11	5863.75	77.61	660.02	31	58.64	0.78	6.6
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	103.5		42.6	1.6	1.04		0.43
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	449.25	3671.39		180	2.7	22.03		1.08
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	1203.19	11.29	189.7	9.61	18.05	0.17	2.84
人工单价		小计						44.91	99.76	0.95	10.95
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								156.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 800mm*800mm	m2	1.04	46.23	48.08		
	其他材料费			-	51.69	-	
	材料费小计			-	99.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011102003004		项目名称	块料楼地面		计量单位	m2	工程量	336.43
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内　换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3100.11	5863.75	77.61	660.02	31	58.64	0.78	6.6
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	103.5		42.6	1.6	1.04		0.43
人工单价		小计						32.6	59.68	0.78	7.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.07			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地砖 800mm*800mm			m2	1.04			46.23	48.08		
	其他材料费							-	11.61	-	
	材料费小计							-	59.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	32.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-71 H80010751 80010747	楼梯面层 陶瓷地面砖 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.0143	8050.47	5781.42	105.9	1701.01	115.12	82.67	1.51	24.32
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.0143	160.2	103.5		42.6	2.29	1.48		0.61
人工单价		小计						117.41	84.15	1.51	24.93
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								228			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	84.16	-	
	材料费小计			-	84.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010507004005		项目名称		台阶平台		计量单位	m2	工程量	6.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内　换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	2992.72	5726.88	77.61	637.64	29.93	57.27	0.78	6.38
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	103.5		42.6	1.6	1.04		0.43
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	449.25	3671.39		180	2.7	22.03		1.08
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	640.66	1203.19	11.29	189.7	19.22	36.1	0.34	5.69
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	10.12	0.53		0.18	0.1
人工单价		小计						53.98	116.44	1.3	13.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								185.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		116.45		-	
	材料费小计					-		116.44		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010507004006		项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	6.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-83 H80010751 80010747	台阶装饰 陶瓷地面砖 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	4946.99	6192.54	114.8	1051.86	49.47	61.93	1.15	10.52
5-50 H80210557 80210559	现浇混凝土 台阶 换为【预拌混凝土 C25】	10m2水平投影面积	0.1	174.42	487.22		70.05	17.44	48.72		7.01
5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2水平投影面积	0.01	1692.65	4437.66	4.65	678.63	16.93	44.38	0.05	6.79
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	640.66	1203.19	11.29	189.7	19.22	36.1	0.34	5.69
人工单价		小计						103.06	191.13	1.54	30.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								325.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3		0.0072		2100	15.12		
	预拌混凝土 C25			m3		0.1236		380	46.97		
	其他材料费							-	129.05	-	
	材料费小计							-	191.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010507001001	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-31 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内　换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	2992.72	5726.88	77.61	637.64	29.93	57.27	0.78	6.38
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板	100m2	0.0007	1458.76	2765.41	0.94	584.74	1.02	1.94		0.4
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	449.25	3671.39		180	4.49	36.71		1.8
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	103.5		42.6	1.6	1.04		0.43
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	640.66	1203.19	11.29	189.7	19.22	36.1	0.34	5.69
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	10.12	0.53		0.18	0.1
人工单价		小计						56.79	133.06	1.3	14.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								205.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.0005	2100	1.05		
	其他材料费			-	132	-	
	材料费小计			-	133.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010507001002		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	75.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-49 H80210557 80210519	现浇混凝土 散水　换为【细石混凝土 C20】	10m2水平投影面积	0.1	159.41	346	2.3	63.73	15.94	34.6	0.23	6.37
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板	100m2	0.0005	1458.76	2765.41	0.94	584.74	0.73	1.38		0.29
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	1203.19	11.29	189.7	9.61	18.05	0.17	2.84
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	10.12	0.53		0.18	0.1
人工单价		小计						26.81	54.03	0.58	9.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								91.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材			m3	0.0004	2100		0.84			
	其他材料费					-		53.27		-	
	材料费小计					-		54.1		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	803

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
13-1 + 13-2 * -2	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm):8	100m2	0.01	1205.69	408.31	35.15	370.09	12.06	4.08	0.35	3.7
14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m2	0.01	1761.44	329.37		423.94	17.61	3.29		4.24
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	252.16	64.5		60.67	-2.52	-0.64		-0.6
人工单价		小计						27.15	6.73	0.35	7.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.009	448.2	4.03		
	其他材料费			-	2.68	-	
	材料费小计			-	6.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011203001001	项目名称	雨棚抹灰	计量单位	m2	工程量	9.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93 H80010747 80010751	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 换为【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	1039.86	1552.65	64.53	274.52	10.4	15.53	0.65	2.75
人工单价		小计						10.4	15.53	0.65	2.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	15.53	-	
	材料费小计			-	15.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011203001002	项目名称	雨棚抹灰	计量单位	m2	工程量	9.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93 H80010747 80010751	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 换为【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	1039.86	1552.65	64.53	274.52	10.4	15.53	0.65	2.75
14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m2	0.01	1761.44	329.37		423.94	17.61	3.29		4.24
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	252.16	64.5		60.67	-2.52	-0.64		-0.6
人工单价		小计						25.49	18.18	0.65	6.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	18.18	-	
	材料费小计			-	18.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011201001001		项目名称		外墙真石漆		计量单位	m2	工程量	750.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2487.08	785.04	66.41	672.57	24.87	7.85	0.66	6.72
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	374.67	354.64	11.06	96.94	3.75	3.55	0.11	0.97
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	430.16	530.31		114.4	4.3	5.3		1.14
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4578.4	5861.24		1101.58	45.78	58.61		11.02
人工单价		小计						78.7	75.31	0.77	19.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								174.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3		0.0174		448.2	7.8		
	真石漆			kg		4.16		11.58	48.17		
	其他材料费							-	19.33	-	
	材料费小计							-	75.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	1030.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-52	墙面块料面层 瓷板 每块面积0.025m2以外 粉状型建筑胶贴剂	100m2	0.01	5466.87	5935.73	58.88	1463.87	54.67	59.36	0.59	14.64
人工单价		小计						54.67	59.36	0.59	14.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3		0.0155		448.2	6.95		
	瓷砖 200mm*300mm			m2		1.04		33	34.32		
	粉状型建筑胶粘剂			kg		4.2		4.23	17.77		
	其他材料费							-	0.35	-	
	材料费小计							-	59.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	269.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1217.55	701.25		292.97	12.18	7.01		2.93
12-1 H80010543 80010541	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1686.76	1165.71	88.1	463.88	16.87	11.66	0.88	4.64
人工单价		小计						29.05	18.67	0.88	7.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								56.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	18.67	-	
	材料费小计			-	18.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1033

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 H80010543 80010541	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1686.76	1165.71	88.1	463.88	16.87	11.66	0.88	4.64
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1409.15	329.37		339	14.09	3.29		3.39
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	252.16	64.5		60.67	-2.52	-0.64		-0.6
人工单价		小计						28.44	14.31	0.88	7.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								51.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	14.31	-	
	材料费小计			-	14.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	97.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93 H80010747 80010751	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚 换为【干混地面砂浆 DS M20】	100m2	0.01	1039.86	1552.65	64.53	274.52	10.4	15.53	0.65	2.75
人工单价		小计						10.4	15.53	0.65	2.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		15.53		-	
	材料费小计					-		15.53		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		01B006		项目名称		竣工标志牌		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目3	竣工标志牌	个	1		800				800		
人工单价		小计							800		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								800			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		800		-	
	材料费小计					-		800		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011503001002		项目名称	金属扶手、栏杆、栏板			计量单位	m	工程量	18.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	773.96	1399.55	144.21	162.2	77.4	139.96	14.42	16.22
人工单价		小计						77.4	139.96	14.42	16.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								247.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	139.96	-	
	材料费小计							-	139.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011503001003	项目名称	不锈钢管扶手 不锈钢栏杆	计量单位	m	工程量	7.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
15-80	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	10m	0.1	773.96	1399.55	144.21	162.2	77.4	139.96	14.42	16.22
人工单价		小计						77.4	139.96	14.42	16.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								248			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	139.96	-	
	材料费小计			-	139.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		01B007		项目名称		盥洗池		计量单位	m	工程量	17.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目4	盥洗池	m	1		380				380		
人工单价		小计							380		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								380			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		380		-	
	材料费小计					-		380		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040601012001		项目名称		大便槽		计量单位	m	工程量	10.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-11	人工挖沟槽土方(槽深) 三类土 ≤2m	10m3	0.23	420.05			79.5	96.61			18.29
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0046	449.25	3671.39		180	2.07	16.89		0.83
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板	100m2	0.002	1458.76	2765.41	0.94	584.74	2.92	5.53		1.17
5-52 H80210557 80210519	现浇混凝土 地沟　换为【细石混凝土 C20】	10m3	0.008	710.75	3759.65		285.07	5.69	30.08		2.28
5-282	现浇混凝土模板 地沟 复合模板木支撑	100m2	0.017	2029.04	2422.85	0.23	813.37	34.49	41.19		13.82
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.002	1059.08	997.68	77.61	232.44	2.12	2	0.16	0.46
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面　实际厚度(mm):1.5	100m2	0.02	276.36	2449.45		70.17	5.53	48.99		1.4
11-87	零星装饰项目 陶瓷地面砖	100m2	0.001	8281.14	4311.32	91.29	1747.31	8.28	4.31	0.09	1.74
4-83	垫层 炉(矿)渣 干铺	10m3	0.007	311.36	645.32		92.33	2.18	4.52		0.64
4-32 H80010731 80010741	零星砌体 普通砖　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.002	2337.78	3038.91	48.84	690.53	4.68	6.08	0.1	1.38
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.0078	2992.72	5771.35	77.61	637.64	23.34	45.02	0.61	4.97
人工单价		小计						187.91	204.61	0.96	46.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

清单项目综合单价				440.46			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材	m3	0.009	2100	18.9		
	其他材料费			-	185.52	-	
	材料费小计			-	204.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	040601012002	项目名称	大便槽	计量单位	m	工程量	10.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-52 H80210557 80210519	现浇混凝土 地沟　换为【细石混凝土 C20】	10m3	0.008	710.75	3759.65		285.07	5.69	30.08		2.28
5-282	现浇混凝土模板 地沟 复合模板木支撑	100m2	0.017	2029.04	2422.85	0.23	813.37	34.49	41.19		13.82
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.0022	1059.08	997.68	77.61	232.44	2.33	2.19	0.17	0.51
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面　实际厚度(mm):1.5	100m2	0.02	276.36	2449.45		70.17	5.53	48.99		1.4
11-87	零星装饰项目 陶瓷地面砖	100m2	0.012	8281.14	4311.32	91.29	1747.31	99.37	51.74	1.1	20.96
4-32	零星砌体 普通砖	10m3	0.0098	2337.78	3116.45	48.84	690.53	22.91	30.54	0.48	6.76
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	2992.72	5771.35	77.61	637.64	29.93	57.71	0.78	6.38
人工单价		小计						200.25	262.44	2.53	52.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								517.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.021	448.2	9.41		
	板方材	m3	0.0076	2100	15.96		
	其他材料费			-	237.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

	材料费小计			-	262.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010902006003	项目名称	屋面上人孔	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目5	屋面上人孔	个	1		200				200		
人工单价		小计							200		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								200			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	200	-	
	材料费小计			-	200	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	040203006002	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	2800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-19	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	15.44	2053.75	20.56	8.67	0.02	2.05	0.02	0.01
借2-3-46换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度5cm	100m2	0.01	202.21	6821.17	384.95	122.08	2.02	68.21	3.85	1.23
人工单价		小计						2.04	70.26	3.87	1.24
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								77.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乳化沥青	kg	0.306	6.58	2.01		
	其他材料费			-	68.6	-	
	材料费小计			-	70.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	040203006003	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-19	黏(粘)层 水泥混凝土 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	15.44	2053.75	20.56	8.67	0.02	2.05	0.02	0.01
借2-3-44换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	121.23	4123	231.43	73.39	1.21	41.23	2.31	0.73
借2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	540.63	7443.88	18.22	236.16	0.54	7.44	0.02	0.24
借2-3-28 + 2-3-31 * -1	沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):5	100m2	0.01	123.92	6294.14	241.26	75.4	1.24	62.94	2.41	0.76
借2-2-36 + 2-2-37 * -2	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):18	100m2	0.01	228.91	3411.17	447.04	140.75	2.29	34.11	4.47	1.4
借2-2-40	多合土养生 洒水车洒水	100m2	0.01	12.83	70.01	17.2	8	0.13	0.7	0.17	0.08
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	39.66		135.27	36.69	0.4		1.35	0.36
人工单价		小计						5.83	148.47	10.75	3.58
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								168.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乳化沥青	kg	1.31	6.58	8.62		
	石屑	m3	0.1338	85	11.37		
	沥青混凝土 粗粒式	m3	0.0505	1230	62.12		
	碎石 综合	m3	0.1417	105	14.88		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

	其他材料费			-	51.64	-	
	材料费小计			-	148.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	041001001003	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-1	拆除沥青柏油类路面层 小型机械拆除 厚10cm以内 实际厚度(cm):8	100m2	0.01	643.64	3.45	91.52	150.98	6.44	0.03	0.92	1.51
借10-1-3*0.8	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 小型机械拆除二碴、三碴、二灰结石等其余半刚性基层 项目*0.8	100m2	0.01	1138.17	4.01	172.33	266.98	11.38	0.04	1.72	2.67
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.023	5.67		24.16	1.58	0.13		0.56	0.04
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.023	2.17		222.04	7.1	0.05		5.11	0.16
人工单价		小计						18	0.07	8.31	4.38
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								30.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	0.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	040203006004	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	39.66		135.27	36.69	0.4		1.35	0.36
借2-2-36 + 2-2-37 * -5	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	213.16	2843.01	399.62	128.75	2.13	28.43	4	1.28
借2-3-28 + 2-3-31 * -1	沥青混凝土路面 粗粒式 机械摊铺 厚度6cm 实际厚度(cm):5	100m2	0.01	123.92	6294.14	241.26	75.4	1.24	62.94	2.41	0.76
借2-3-44 换	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	121.23	4123	231.43	73.39	1.21	41.23	2.31	0.73
借2-3-15	透层 半刚性基层 乳化沥青0.7kg/m2	1000m2	0.001	46.33	5012.53	10.61	21.35	0.05	5.01	0.01	0.02
借2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青0.3kg/m2	1000m2	0.001	30.89	2053.75	27.21	16.68	0.03	2.05	0.03	0.02
借2-3-23	层铺法封层 下封层 乳化沥青	1000m2	0.001	540.63	7443.88	18.22	236.16	0.54	7.44	0.02	0.24
人工单价		小计						5.6	147.1	10.13	3.41
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								166.25			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	乳化沥青	kg	2.024	6.58	13.32		
	石屑	m3	0.1154	85	9.81		
	沥青混凝土 粗粒式	m3	0.0505	1230	62.12		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

	碎石 综合	m3	0.1181	105	12.4		
	其他材料费			-	49.61	-	
	材料费小计			-	147.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	041001001004	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	872

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内　实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1422.71	5.01	215.41	333.73	14.23	0.05	2.15	3.34
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.01	5.67		24.16	1.58	0.06		0.24	0.02
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.01	2.17		222.04	7.1	0.02		2.22	0.07
人工单价		小计						14.31	0.05	4.61	3.43
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	0.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	050402002003	项目名称	现浇混凝土路面	计量单位	m2	工程量	872

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	39.66		135.27	36.69	0.4		1.35	0.36
借2-3-48 + 2-3-54 * -5	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1299.32	3946.96		559.7	12.99	39.47		5.59
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	147.51	52.26		64.05	1.48	0.52		0.64
人工单价		小计						14.87	39.99	1.35	6.59
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.81			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土路面 C25	m3	0.102	380	38.76		
	其他材料费			-	1.23	-	
	材料费小计			-	40	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		040402017002		项目名称		变形缝		计量单位	m	工程量	287.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-61 + 2-3-62 * -2	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):3.5	100m	0.01	139.84	225.95	11.21	60.71	1.4	2.26	0.11	0.61
借2-3-63 + 2-3-64 * -2	人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):3.5	100m	0.01	380.49	671.12		164.78	3.8	6.71		1.65
人工单价		小计						5.2	8.97	0.11	2.26
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	8.97	-	
	材料费小计							-	8.97	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	050402002004	项目名称	现浇混凝土路面	计量单位	m2	工程量	128.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	108.1		13.29	24.85	1.08		0.13	0.25
借2-3-48 + 2-3-54 * -5	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1299.32	3946.96		559.7	12.99	39.47		5.59
借2-2-36 + 2-2-37 * -5	水泥稳定碎(砾)石摊铺 水泥含量5% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	213.16	2843.01	399.62	128.75	2.13	28.43	4	1.28
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	147.51	52.26		64.05	1.48	0.52		0.64
人工单价		小计						17.68	68.42	4.13	7.76
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石屑	m3	0.1047	85	8.9		
	碎石 综合	m3	0.1181	105	12.4		
	预拌混凝土路面 C25	m3	0.102	380	38.76		
	其他材料费			-	8.37	-	
	材料费小计			-	68.43	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011701001003		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	921
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-7	多层建筑综合脚手架 混合结构 檐高20m以内	100m2	0.01	943.53	586.09	120.15	341.67	9.44	5.86	1.2	3.42
人工单价		小计						9.44	5.86	1.2	3.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	5.98	-	
	材料费小计							-	5.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011703001003		项目名称		垂直运输		计量单位		m2		工程量	921
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费		机械费	管理费和利润
17-75	垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 砖混结构	100m2	0.01			1672.4	383.42					16.72	3.83
人工单价		小计										16.72	3.83
		未计价材料费											
清单项目综合单价								20.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 79 页　共 79 页

项目编码		011705001004	项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1055.65	128.95	2464.82	639.03	1055.65	128.95	2464.82	639.03
17-138	进出场费 压路机	台次	1	439.85	109.27	2045.86	319.51	439.85	109.27	2045.86	319.51
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	703.77	141.27	3395.2	489.92	703.77	141.27	3395.2	489.92
人工单价		小计						2199.27	379.49	7905.88	1448.46
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11933.1			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		379.49		-	
	材料费小计					-		379.49		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程 标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		41816.41			
2	01	其他措施费（费率类）			18345.03			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4586.26			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	9172.51			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4586.26			
3	02	其他（费率类）						
					60161.44			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程 程

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	49437.55		49437.55
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	49437.55		49437.55
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1896317.33	9	170668.56
合 计					220106.11

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ10以内	kg	11724.9	3.47	40685.4
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ12~Φ18	kg	5618.025	3.5	19663.09
3	04050173	碎石	综合	m3	194.35752	105	20407.54
4	04070121	石屑		m3	183.446132	85	15592.92
5	04130135	烧结多孔砖	240*115*90	千块	110.523846	620	68524.78
6	05030105	板方材		m3	7.588916	2100	15936.72
7	07000037	瓷砖	200mm*300mm	m2	1071.3872	33	35355.78
8	07050131	地砖	800mm*800mm	m2	711.8072	46.23	32906.85
9	11030121@1	定制铁门		m2	81.86697	270	22104.08
10	11090226@1	铝合金推拉窗(含中空玻璃)		m2	80.1612	230	18437.08
11	13030359	真石漆		kg	3122.4128	11.58	36157.54
12	13310136	乳化沥青		kg	2698.552	6.58	17756.47
13	13330105	SBS改性沥青防水卷材		m2	588.87355	30	17666.21
14	14410163	粉状型建筑胶粘剂		kg	4326.756	4.23	18302.18
15	80250117	沥青混凝土	粗粒式	m3	65.549	1230	80625.27
16	80210559	预拌混凝土	C25	m3	183.127281	380	69588.37
17	80210561	预拌混凝土	C30	m3	82.834228	390	32305.35
18	80210575	预拌混凝土路面	C25	m3	102.0408	380	38775.5
19	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	36.235493	448.2	16240.75
20	80010731	干混砌筑砂浆	DM M10	m3	61.933401	448.2	27758.55

单位工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	43808.05	
1.1	给水	6898.66	
1.2	排水	7613.31	
1.3	室外给、排水	29296.08	
2	措施项目	1208.91	
2.1	其中：安全文明施工费	847.52	
2.2	其他措施费（费率类）	359.57	
2.3	单价措施费	1.82	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	969.15	—
4.1	定额规费	969.15	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	45986.11	
6	增值税	4138.75	—
7	含税工程造价合计	50124.86	
投标报价合计=1+2+3+4+6		50,124.86	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给水					6898.66	
1	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DE50 4.连接形式:热熔 5.管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 7.其它：详见图纸及相关规范要求	m	4.76	51.27	244.05	
2	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DE40 4.连接形式:热熔 5.管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 7.其它：详见图纸及相关规范要求	m	26.45	42.08	1113.02	
3	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R-DE25 4.连接形式:热熔 5.管卡安装 6.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗及压力试验 7.其它：详见图纸及相关规范要求	m	22.36	28.6	639.5	
4	031003001001	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	4	57.26	229.04	
5	031003001002	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	6	34.47	206.82	
本页小计							2432.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031004014001	给、排水附(配)件	1.类型:水嘴 2.规格、压力等级:DN15 3.其它：详见图纸及相关规范要求	个	24	19.77	474.48	
7	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1.名称：定时冲水水箱（含配件） 2.规格：有效容积为15.2L，详见图集12YS1-126 3.其它：详见图纸及相关规范要求	套	4	213.6	854.4	
8	031004008001	其他成品卫生器具	1.名称：成品拖把池（含配件） 2.做法详见图集12YJ11-P126-3 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	组	4	130.23	520.92	
9	031002003001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN40 3.凿墙洞 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	1	468.18	468.18	
10	031002003002	套管	1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN32 3.凿墙洞 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	5	429.65	2148.25	
		分部小计					6898.66	
		排水					7613.31	
1	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:普通PVC-U排水管De160 4.连接形式:承插粘接 5.其它：详见图纸及相关规范要求	m	0.72	87.03	62.66	
本页小计							4528.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:普通PVC排水管De110 4.连接形式:承插粘接 5.其它：详见图纸及相关规范要求	m	4.2	59.03	247.93	
3	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内螺旋消音管UPVC De110 4.连接形式:承插粘接 5.管卡安装 6.其它：详见图纸及相关规范要求	m	19.6	67.32	1319.47	
4	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:内螺旋消音管UPVC De75 4.连接形式:承插粘接 5.管卡安装 6.其它：详见图纸及相关规范要求	m	9.8	47.45	465.01	
5	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:普通PVC排水管De75 4.连接形式:承插粘接 5.管卡安装 6.其它：详见图纸及相关规范要求	m	40.3	45.15	1819.55	
6	031004014002	给、排水附(配)件	1.名称:圆形地漏 2.型号、规格:DN75 3.其它：详见图纸及相关规范要求	个	6	62.4	374.4	
7	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:排水栓带链堵 2.型号、规格:DN50 3.其它：详见图纸及相关规范要求	组	8	77.36	618.88	
本页小计							4845.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031002003003	套管	1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN150 3.凿墙洞 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	2	568.19	1136.38	
9	031002003004	套管	1.名称、类型:钢套管 2.介质管道规格:DN75 3.凿墙洞 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	1	274.83	274.83	
10	031002003005	套管	1.名称、类型:成品刚性套管安装 2.介质管道规格:DN150 3.预留洞 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	2	568.19	1136.38	
11	031002003006	套管	1.名称、类型:成品刚性套管安装 2.介质管道规格:DN75 3.预留洞 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	1	157.82	157.82	
		分部小计					7613.31	
		室外给、排水					29296.08	
1	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:1.2m以内 3.弃土运距:自行考虑 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m3	71.19	10.76	766	
2	010103001005	回填方	1.土方回填 2.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m3	69.45	10.9	757.01	
3	010103002004	余方弃置	1.余土外运 2.运距自行考虑 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	1.74	14.45	25.14	
本页小计							4253.56	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031001006010	塑料管	1.安装部位:室外埋地 2.介质:给水 3.材质、规格:PE给水管de63（1.6MPa） 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6.其它：详见图纸及相关规范要求	m	50	34.57	1728.5	
5	040504001001	砌筑井	1.名称：砖砌阀门井 2.规格：Φ1200 3.100mm厚商砼垫层、200mm厚钢筋混凝土底板、240mm厚砖砌井壁 4.钢筋制作安装 5.模板安拆 6.铸铁井盖安装 7.详见图集：05S502-p16 8.其它：详见图纸及相关规范要求	座	1	3172.3	3172.3	
6	031003001003	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	1	116.95	116.95	
7	031001006011	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:FRPP异形肋模压排水管de315 4.连接形式:橡胶圈承插连接 5.详见图集：04S520 6.其它：详见图纸及相关规范要求	m	55	122.99	6764.45	
本页小计							11782.2	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	040504003001	塑料检查井	1.名称：雨污水检查井 2.规格：HMCN系列塑料检查井 3.详见图集：08SS523 4.其它：详见图纸及相关规范要求	座	3	321.91	965.73	
9	040504008001	整体化粪池	1.安装部位:室外 2.材质、规格:成品玻璃钢化粪池HERP(LWQ)-11 3.详见图集：12YS8-275 4.容积：40m3（含挖方填方，吊装就位） 5.其它：详见图纸及相关规范要求	座	1	15000	15000	
		分部小计					29296.08	
		措施项目					1.82	
1	031301017002	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1	1.82	1.82	
本页小计							15967.55	
合　计							43809.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页　共 32 页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-327	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	203.73	2.58	0.21	57.72	20.37	0.26	0.02	5.77
10-11-13	成品管卡安装 公称直径40mm以内	个	0.9	1.61	0.72		0.36	1.45	0.65		0.33
10-11-140	管道消毒、冲洗 公称直径40mm以内	100m	0.01	62.79	3.99		17.78	0.63	0.04		0.18
人工单价		小计						22.45	0.95	0.02	6.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.57			
清单项目综合单价								51.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径50mm以内	个	0.742	5.58	4.14		
	成品管卡 公称直径40mm以内	套	0.945	0.45	0.43		
	PP-R　公称外径50mm以内	m	1.016	16.74	17.01		
	其他材料费			-	0.94	-	
	材料费小计			-	22.52	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 2 页　共 32 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	26.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-326	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内	10m	0.1	174.99	2.38	0.14	49.73	17.5	0.24	0.01	4.97
10-11-12	成品管卡安装 公称直径32mm以内	个	1	1.52	0.72		0.36	1.52	0.72		0.36
10-11-139	管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	58.84	3.03		16.7	0.59	0.03		0.16
人工单价		小计						19.61	0.99	0.01	5.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.98			
清单项目综合单价								42.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PP-R 公称外径40mm以内			m		1.016		11.82	12.01		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径40mm以内			个		0.887		3.94	3.49		
	成品管卡 公称直径32mm以内			套		1.05		0.45	0.47		
	其他材料费							-	0.98	-	
	材料费小计							-	16.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 3 页　共 32 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	22.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	144.21	1.69	0.12	41.03	14.42	0.17	0.01	4.1
10-11-11	成品管卡安装 公称直径20mm以内	个	1.25	1.39	0.72		0.36	1.74	0.9		0.45
10-11-138	管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	54.75	1.73		15.61	0.55	0.02		0.16
人工单价		小计						16.71	1.09	0.01	4.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.08			
清单项目综合单价								28.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PP-R 公称外径25mm以内			m		1.016		4.02	4.08		
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内			个		1.225		1.34	1.64		
	成品管卡 公称直径20mm以内			套		1.3125		0.27	0.35		
	其他材料费							-	1.08	-	
	材料费小计							-	7.14	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 4 页　共 32 页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-4	螺纹阀门安装 公称直径32mm以内	个	1	17.91	7.38	1.55	5.08	17.91	7.38	1.55	5.08
人工单价		小计						17.91	7.38	1.55	5.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.34			
清单项目综合单价								57.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 公称直径32mm以内	个	1.01	25.09	25.34		
	其他材料费			-	7.38	-	
	材料费小计			-	32.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 5 页　共 32 页

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-2	螺纹阀门安装 公称直径20mm以内	个	1	12.79	4.05	0.9	3.62	12.79	4.05	0.9	3.62
人工单价		小计						12.79	4.05	0.9	3.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						13.11			
清单项目综合单价								34.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 公称直径20mm以内	个	1.01	12.98	13.11		
	其他材料费			-	4.05	-	
	材料费小计			-	17.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 6 页　共 32 页

项目编码		031004014001	项目名称		给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-82	水龙头安装 公称直径20mm	10个	0.1	34.56	1.75		9.81	3.46	0.18		0.98
人工单价		小计						3.46	0.18		0.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.15			
清单项目综合单价								19.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水嘴 公称直径20mm			个		1.01		15	15.15		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	15.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 7 页　共 32 页

项目编码	031004013001	项目名称	大、小便槽自动冲洗水箱	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-76	小便槽自动冲洗水箱安装 容积16.1L	10套	0.1	466.89	36.52		132.5	46.69	3.65		13.26
人工单价		小计						46.69	3.65		13.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						150			
清单项目综合单价								213.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定时冲水水箱（含配件） 15.2L	个	1	150	150		
	其他材料费			-	3.65	-	
	材料费小计			-	153.66	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		031004008001		项目名称		其他成品卫生器具		计量单位		组		工程量	4
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费		机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	409.31	69.79		116.16	40.93		6.98			11.62
人工单价		小计						40.93		6.98			11.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						70.7					
清单项目综合单价								130.23					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品拖布池（含配件）			套		1.01		70		70.7			
	其他材料费							-		6.98		-	
	材料费小计							-		77.66		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 9 页　共 32 页

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-27	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内	个	1	17.69	115.77	0.88	5.08	17.69	115.77	0.88	5.08
11-4-3	打穿楼墙洞 砖墙	个	1	14.49	299.32		4.72	14.49	299.32		4.72
人工单价		小计						32.18	415.09	0.88	9.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10.23			
清单项目综合单价								468.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子	kg	0.734	149.51	109.74		
	砂子中粗砂	kg	2	149.51	299.02		
	焊接钢管 DN65	m	0.318	32.166	10.23		
	其他材料费			-	6.32	-	
	材料费小计			-	425.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 10 页　共 32 页

项目编码		031002003002		项目名称		套管		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-26	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径32mm以内	个	1	12.44	86.63	0.82	3.62	12.44	86.63	0.82	3.62
11-4-3	打穿楼墙洞 砖墙	个	1	14.49	299.32		4.72	14.49	299.32		4.72
人工单价		小计						26.93	385.95	0.82	8.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.61			
清单项目综合单价								429.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子			kg		0.558		149.51	83.43		
	砂子中粗砂			kg		2		149.51	299.02		
	焊接钢管 DN50			m		0.318		23.932	7.61		
	其他材料费							-	3.5	-	
	材料费小计							-	393.56	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-368	室内塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	337.33	10.72	11.19	96.56	33.73	1.07	1.12	9.66
10-11-18	成品管卡安装 公称直径150mm以内	个	0.5	3.04	2.23		0.73	1.52	1.12		0.37
人工单价		小计						35.25	2.19	1.12	10.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						38.44			
清单项目综合单价								87.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径160mm以内	个	0.595	10.777	6.41		
	成品管卡 公称直径150mm以内	套	0.525	2.5	1.31		
	普通PVC-U排水管 公称外径160mm以内	m	0.95	32.33	30.71		
	其他材料费			-	2.19	-	
	材料费小计			-	40.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	239.22	9.18	0.07	67.89	23.92	0.92	0.01	6.79
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	0.5	2.43	2.23		0.73	1.22	1.12		0.37
人工单价		小计						25.14	2.04	0.01	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						24.7			
清单项目综合单价								59.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通PVC排水管De110　公称外径110mm以内	m	0.95	17.71	16.82		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	1.156	5.903	6.82		
	成品管卡 公称直径100mm以内	套	0.525	2	1.05		
	其他材料费			-	2.03	-	
	材料费小计			-	26.72	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	19.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	239.22	9.18	0.07	67.89	23.92	0.92	0.01	6.79
10-11-16	成品管卡安装 公称直径100mm以内	个	0.5	2.43	2.23		0.73	1.22	1.12		0.37
人工单价		小计						25.14	2.04	0.01	7.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						32.99			
清单项目综合单价								67.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径110mm以内	个	1.156	5.903	6.82		
	成品管卡 公称直径100mm以内	套	0.525	2	1.05		
	内螺旋消音管UPVC De110　公称外径110mm以内	m	0.95	26.44	25.12		
	其他材料费			-	2.03	-	
	材料费小计			-	35.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	214.67	5.82	0.03	61	21.47	0.58		6.1
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm以内	个	0.5	2.2	0.84		0.73	1.1	0.42		0.37
人工单价		小计						22.57	1		6.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						17.41			
清单项目综合单价								47.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	内螺旋消音管UPVC De75　公称外径75mm以内	m	0.98	14.35	14.06		
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	0.885	2.89	2.56		
	成品管卡 公称直径80mm以内	套	0.525	1.5	0.79		
	其他材料费			-	1	-	
	材料费小计			-	18.42	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-366	室内塑料排水管(粘接) 公称外径75mm以内	10m	0.1	214.67	5.82	0.03	61	21.47	0.58		6.1
10-11-15	成品管卡安装 公称直径80mm以内	个	1.111	2.2	0.84		0.73	2.44	0.93		0.81
人工单价		小计						23.91	1.51		6.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						12.8			
清单项目综合单价								45.15			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径75mm以内	个	0.885	2.89	2.56		
	成品管卡 公称直径80mm以内	套	1.1666	1.5	1.75		
	普通PVC排水管De75 公称外径75mm以内	m	0.98	8.67	8.5		
	其他材料费			-	1.51	-	
	材料费小计			-	14.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-91	地漏安装 公称直径80㎜以内	10个	0.1	373.5	3.13		106	37.35	0.31		10.6
人工单价		小计						37.35	0.31		10.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.14			
清单项目综合单价								62.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地漏 公称直径80㎜以内	个	1.01	14	14.14		
	其他材料费			-	0.31	-	
	材料费小计			-	14.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-86	排水栓安装 公称直径50mm以内 带存水弯	10组	0.1	227.68	244.51		64.62	22.77	24.45		6.47
人工单价		小计						22.77	24.45		6.47
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						23.67			
清单项目综合单价								77.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	排水栓带链堵 公称直径50mm以内 带存水弯	套	1.01	23.44	23.67		
	其他材料费			-	24.45	-	
	材料费小计			-	48.12	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	72.8	384.64	1.42	20.7	72.8	384.64	1.42	20.7
10-11-182	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径150mm以内	10个	0.1	64.11	38.93	1.65	24.32	6.41	3.89	0.17	2.43
10-11-204	堵洞 公称直径150mm以内	10个	0.1	43.14	256.79		16.34	4.31	25.68		1.64
人工单价		小计						83.52	414.21	1.59	24.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.08			
清单项目综合单价								568.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子	kg	2.399	149.51	358.67		
	无缝钢管 D219*6	m	0.318	138.62	44.08		
	其他材料费			-	55.54	-	
	材料费小计			-	458.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-29	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	31.52	186.56	1.14	9.08	31.52	186.56	1.14	9.08
10-11-179	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径80mm以内	10个	0.1	52.62	13.64	0.9	19.96	5.26	1.36	0.09	2
10-11-201	堵洞 公称直径80mm以内	10个	0.1	29.66	121.48		11.25	2.97	12.15		1.12
人工单价		小计						39.75	200.07	1.23	12.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.58			
清单项目综合单价								274.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子	kg	1.142	149.51	170.74		
	焊接钢管 DN125	m	0.318	67.86	21.58		
	其他材料费			-	29.33	-	
	材料费小计			-	221.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-32	一般钢套管制作安装 介质管道公称直径150mm以内	个	1	72.8	384.64	1.42	20.7	72.8	384.64	1.42	20.7
10-11-182	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径150mm以内	10个	0.1	64.11	38.93	1.65	24.32	6.41	3.89	0.17	2.43
10-11-204	堵洞 公称直径150mm以内	10个	0.1	43.14	256.79		16.34	4.31	25.68		1.64
人工单价		小计						83.52	414.21	1.59	24.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.08			
清单项目综合单价								568.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	砂子	kg	2.399	149.51	358.67		
	无缝钢管 D219*6	m	0.318	138.62	44.08		
	其他材料费			-	55.54	-	
	材料费小计			-	458.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 21 页　共 32 页

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-82	刚性防水套管安装 介质管道公称直径80mm以内	个	1	61.88	9.72		17.42	61.88	9.72		17.42
10-11-179	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径80mm以内	10个	0.1	52.62	13.64	0.9	19.96	5.26	1.36	0.09	2
10-11-201	堵洞 公称直径80mm以内	10个	0.1	29.66	121.48		11.25	2.97	12.15		1.12
人工单价		小计						70.11	23.23	0.09	20.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						43.85			
清单项目综合单价								157.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性防水套管 公称直径80mm以内	个	1	43.85	43.85		
	其他材料费			-	23.23	-	
	材料费小计			-	67.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		010101003004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量	71.19
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	69.03		25.49	13.13	6.9		2.55	1.31		
人工单价		小计						6.9		2.55	1.31		
普工87.1元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								10.76					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	69.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		24.49	13.43	7.11		2.45	1.35
人工单价		小计						7.11		2.45	1.35
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010103002004		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	1.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	4.26		15.63	1.11	0.43		1.56	0.11
借1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.17		117.19	4.11	0.22		11.72	0.41
人工单价		小计						0.65		13.28	0.52
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 25 页　共 32 页

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-260	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	92.45	2.28	0.21	26.14	9.25	0.23	0.02	2.62
人工单价		小计						9.25	0.23	0.02	2.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						22.45			
清单项目综合单价								34.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	PE给水管　de63（1.6MPa）	m	1.02	20.14	20.54		
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内	个	0.281	6.78	1.91		
	其他材料费			-	0.23	-	
	材料费小计			-	22.67	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费		机械费		管理费和利润	
借5-3-1	砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深1.45m	座	1	701.21	1580.72	31.42	172.64	701.21		1580.72		31.42		172.64	
借9-1-6	圆钢直径12mm	t	0.0038	1440.11	3650.57	42.63	659.22	5.47		13.87		0.16		2.5	
借9-1-12	带肋钢筋直径10mm	t	0.0335	1740.7	3748.67	15.11	796.59	58.31		125.58		0.51		26.68	
借9-1-13	带肋钢筋直径12mm	t	0.0516	1603.65	3650.57	42.63	734.09	82.75		188.37		2.2		37.88	
借9-1-14	带肋钢筋直径14mm	t	0.0118	1371.02	3684.61	41.96	627.25	16.18		43.48		0.5		7.4	
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层 复合模板	100m2	0.0065	1458.76	2765.41	0.94	584.74	9.48		17.98		0.01		3.8	
借5-257	现浇混凝土模板 无梁板 组合钢模板 钢支撑	100m2	0.0118	1513.25	1534.64	5.82	606.62	17.86		18.11		0.07		7.16	
人工单价		小计						891.26		1988.11		34.87		258.06	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								3172.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	标准砖 240*115*53			千块		0.675		390		263.25					
	铸铁井盖、井座 Φ700重型			套		1		500		500					
	预拌混合砂浆 M10			m3		0.422		448.2		189.14					
	预拌混凝土 C10			m3		0.579		350		202.65					
	预拌混凝土 C25			m3		0.788		380		299.44					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 27 页　共 32 页

	钢筋 HRB400 Φ12	kg	52.89	3.5	185.12		
	其他材料费			-	348.47	-	
	材料费小计			-	1988.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	34.56	19.43	2.48	9.81	34.56	19.43	2.48	9.81
人工单价		小计						34.56	19.43	2.48	9.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						50.67			
清单项目综合单价								116.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀 公称直径50mm以内	个	1.01	50.17	50.67		
	其他材料费			-	19.42	-	
	材料费小计			-	70.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 29 页　共 32 页

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1-296	塑料管安装(胶圈接口) 管外径315mm以内	10m	0.1	277.25	3.12		60.09	27.73	0.31		6.01
人工单价		小计						27.73	0.31		6.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						88.94			
清单项目综合单价								122.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	橡胶圈 DN300	个	0.206	15.6	3.21		
	FRPP异形肋模压排水管 管外径315mm以内	m	1	85.73	85.73		
	其他材料费			-	0.31	-	
	材料费小计			-	89.25	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		040504003001		项目名称		塑料检查井		计量单位		座		工程量	3
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借5-3-391换	塑料检查井井筒直径315mm以内	10套	0.1	176.44			42.71	17.64			4.27		
人工单价		小计						17.64			4.27		
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						300					
清单项目综合单价								321.91					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	HMCN系列塑料检查井 井筒直径315mm以内				套		1	300		300			
	材料费小计							-		300		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 31 页　共 32 页

项目编码		040504008001		项目名称		整体化粪池		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	成品玻璃钢化粪池	座	1		15000				15000		
人工单价		小计							15000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								15000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品玻璃钢化粪池					座	1	15000	15000		
	材料费小计							-	15000	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 32 页　共 32 页

项目编码	031301017002	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0037	151.17	283.07		63.54	0.55	1.03		0.24
人工单价		小计						0.55	1.03		0.24
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.82			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.03	-	
	材料费小计			-	1.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		847.52			
2	01	其他措施费（费率类）			359.57			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	89.89			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	179.79			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	89.89			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	969.15		969.15
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	969.15		969.15
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	45986.11	9	4138.75

主要材料价格表

工程名称： 禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-给排水工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010131	钢筋	HRB400Φ12	kg	52.89	3.5	185.12
2	04030137	砂子		kg	14.262	149.51	2132.31
3	04030145	砂子中粗砂		kg	12	149.51	1794.12
4	04130103	标准砖	240*115*53	千块	0.675	390	263.25
5	36010139	铸铁井盖、井座	Φ700重型	套	1	500	500
6	BCCLF2@1	成品玻璃钢化粪池		座	1	15000	15000
7	80210553	预拌混凝土	C10	m3	0.579	350	202.65
8	80210559	预拌混凝土	C25	m3	0.788	380	299.44
9	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3	0.422	448.2	189.14
10	02050101@1	橡胶圈	DN300	个	11.33	15.6	176.75
11	03070151@1	水嘴	公称直径20mm	个	24.24	15	363.6
12	03071305@2	排水栓带链堵	公称直径50mm以内 带存水弯	套	8.08	23.44	189.4
13	17250257@3	PP-R	公称外径40mm以内	m	26.8732	11.82	317.64
14	17250257@5	PE给水管	de63（1.6MPa）	m	51	20.14	1027.14
15	17250261@1	FRPP异形肋模压排水管	管外径315mm以内	m	55	85.73	4715.15
16	17250299@5	普通PVC排水管De75	公称外径75mm以内	m	39.494	8.67	342.41
17	17250299@7	内螺旋消音管UPVC De110	公称外径110mm以内	m	18.62	26.44	492.31
18	21130301@1	成品拖布池（含配件）		套	4.04	70	282.8
19	21250230@2	定时冲水水箱（含配件）	15.2L	个	4	150	600
20	36010231@1	HMCN系列塑料检查井	井筒直径315mm以内	套	3	300	900

单位工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	16607.75	
2	措施项目	493.6	
2.1	其中：安全文明施工费	332.88	
2.2	其他措施费（费率类）	160.72	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	433.05	—
4.1	定额规费	433.05	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	17534.4	
6	增值税	1578.1	—
7	含税工程造价合计	19112.5	
投标报价合计=1+2+3+4+6		19,112.50	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					16607.75	
1	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道刷油防腐:樟丹2道，红色调和漆2道 5.管件安装 6.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	54.46	117.98	6425.19	
2	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.管道刷油防腐:樟丹2道，红色调和漆2道 5.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	2.4	74.18	178.03	
3	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架 2.管架形式:手工除轻锈，樟丹打底，红丹打底,外刷与管道相同颜色漆两道 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	kg	26.58	9.17	243.74	
4	031003002001	螺纹法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	9	314.19	2827.71	
本页小计							9674.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031003002002	螺纹法兰阀门	1.类型:倒流止回阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	3	447.28	1341.84	
6	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:室内 2.型号、规格:DN65 3.附件材质、规格:内配DN65栓口一个,DN65麻质衬胶水龙带25m长一条,Φ19直流水枪一支;消防卷盘供水阀DN25一只,Φ19橡胶软管30m长一条,Φ6直流水枪一支。消火栓出口安装高度为距安装处地面1.1米。消火栓水枪充实水柱长度不小于10米;消火栓栓口出水压力不大于0.5MPa且不小于0.25MPa 4.其它：:详见图纸及相关施工规范要求	套	4	650.07	2600.28	
7	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:地上 2.型号、规格:SQS-100A型 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	1	1627.76	1627.76	
8	030901013001	灭火器	1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MFZL-3 3.安装方式:放置在灭火器箱内 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	具	16	85.2	1363.2	
本页小计							6933.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		措施项目						
本页小计								
合　计							16607.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页　共 9 页

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	54.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	288.94	11.18	2.41	82.04	28.89	1.12	0.24	8.2
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.02	315.15	5.19	17.62	91.85	6.3	0.1	0.35	1.84
12-2-1 + 12-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.02	49	1.58		15.97	0.98	0.03		0.32
12-2-8 + 12-2-9	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.02	49.79	0.5		15.97	1	0.01		0.32
补子目1	三通DN100	个	0.0184		36				0.66		
补子目2	三通DN100*65	个	0.0184		30				0.55		
补子目3	卡箍DN100	个	0.22		17.5				3.85		
人工单价		小计						37.17	6.32	0.59	10.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						63.21			
清单项目综合单价								117.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.049	3.935	0.19		
	水	m3	0.0882	5.4	0.48		
	三通DN100	个	0.0184	36	0.66		
	三通DN100*65	个	0.0184	30	0.55		
	卡箍DN100	个	0.22	17.5	3.85		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　

	沟槽直接头（含胶圈）	套	0.1667	17.89	2.98		
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0554	16.24	0.9		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.0396	12.58	0.5		
	内外壁热镀锌钢管　公称直径100mm以内	m	1.015	54	54.81		
	弯头DN100　公称直径100mm以内	套	0.201	20	4.02		
	其他材料费			-	0.59	-	
	材料费小计			-	69.53	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 3 页　共 9 页

项目编码		030901002002		项目名称		消火栓钢管		计量单位	m	工程量	2.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-16 换	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	243.71	10.61	1.81	36.56	24.37	1.06	0.18	3.66
12-2-1 + 12-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.022	49	1.58		15.97	1.08	0.03		0.35
12-2-8 + 12-2-9	管道刷油 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	10m2	0.022	49.79	0.5		15.97	1.1	0.01		0.35
人工单价		小计						26.55	1.1	0.18	4.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						41.98			
清单项目综合单价								74.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ12~20			kg		0.049		3.935	0.19		
	水			m3		0.0882		5.4	0.48		
	沟槽直接头 (含胶圈)			套		0.1667		17.89	2.98		
	醇酸防锈漆 C53-1			kg		0.0609		16.24	0.99		
	酚醛调和漆 各色			kg		0.0436		12.58	0.55		
	内外壁热镀锌钢管 公称直径65mm以内			m		1.015		36.91	37.46		
	其他材料费							-	0.44	-	
	材料费小计							-	43.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 4 页　共 9 页

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	26.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	387.2	99.7	127.41	110	3.87	1	1.27	1.1
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	34.79	2.61	9.51	11.62	0.35	0.03	0.1	0.12
12-2-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	23.12	0.07	4.76	7.99	0.23		0.05	0.08
12-2-58 + 12-2-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍　实际遍数(遍):2	100kg	0.01	44.48	0.38		14.52	0.44			0.15
人工单价		小计						4.89	1.03	1.42	1.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.38			
清单项目综合单价								9.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0116	16.24	0.19		
	酚醛调和漆 各色	kg	0.015	12.58	0.19		
	其他材料费			-	1.04	-	
	材料费小计			-	1.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 5 页　共 9 页

项目编码	031003002001	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	76.75	30.33	2.67	21.79	76.75	30.33	2.67	21.79
人工单价		小计						76.75	30.33	2.67	21.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						182.65			
清单项目综合单价								314.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.343	3.935	1.35		
	水	m3	0.001	5.4	0.01		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*85~140	套	8.24	2.2	18.13		
	石棉橡胶板 低压δ0.8~6	kg	0.199	7.49	1.49		
	六角螺栓	kg	0.532	7.14	3.8		
	弹簧压力表 Y-1000~1.6MPa	块	0.019	63	1.2		
	蝶阀　公称直径100mm以内	个	1	182.65	182.65		
	其他材料费			-	4.37	-	
	材料费小计			-	212.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 6 页　共 9 页

项目编码		031003002002		项目名称		螺纹法兰阀门		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42	法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	76.75	30.33	2.67	21.79	76.75	30.33	2.67	21.79
人工单价		小计						76.75	30.33	2.67	21.79
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						315.74			
清单项目综合单价								447.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热轧厚钢板 δ12~20			kg		0.343		3.935	1.35		
	水			m3		0.001		5.4	0.01		
	六角螺栓带螺母、垫圈 M16*85~140			套		8.24		2.2	18.13		
	石棉橡胶板 低压δ0.8~6			kg		0.199		7.49	1.49		
	六角螺栓			kg		0.532		7.14	3.8		
	弹簧压力表 Y-1000~1.6MPa			块		0.019		63	1.2		
	倒流止回阀 公称直径100mm以内			个		1		315.74	315.74		
	其他材料费							-	4.37	-	
	材料费小计							-	346.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 7 页　共 9 页

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-83	室内消火栓(暗装) 自救卷盘 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	146.99	3.36	0.27	41.76	146.99	3.36	0.27	41.76
人工单价		小计						146.99	3.36	0.27	41.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						457.69			
清单项目综合单价								650.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内消火栓 (暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	1	457.69	457.69		
	其他材料费			-	3.36	-	
	材料费小计			-	461.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 8 页　共 9 页

项目编码		030901012001		项目名称		消防水泵接合器		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-97	消防水泵接合器 地上式 DN100	套	1	267.44	125.78	8.67	75.87	267.44	125.78	8.67	75.87
人工单价		小计						267.44	125.78	8.67	75.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1150			
清单项目综合单价								1627.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	石棉橡胶板 低压δ0.8~6			kg		0.68		7.49	5.09		
	螺纹截止阀 J11T-16DN25			个		1.01		19.03	19.22		
	平焊法兰 1.6MPaDN100			片		2		37.92	75.84		
	消防水泵接合器 SQS-100A型			套		1		1150	1150		
	其他材料费							-	25.63	-	
	材料费小计							-	1275.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 9 页　共 9 页

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-1-99	灭火器 手提式	具	1	1.04	0.07	0.01	0.36	1.04	0.07	0.01	0.36
补子目4	灭火器箱	具	0.5		50				25		
人工单价		小计						1.04	25.07	0.01	0.36
普工87.1元/工日		未计价材料费						58.72			
清单项目综合单价								85.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	灭火器箱	具	0.5	50	25		
	灭火器　MFZL-3	个	1	58.72	58.72		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	83.79	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		332.88			
2	01	其他措施费（费率类）			160.72			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	40.18			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	80.36			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	40.18			
3	02	其他（费率类）						
		合 计			493.6			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程 标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	433.05		433.05
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	433.05		433.05
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	17534.4	9	1578.1

主要材料价格表

工程名称： 禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-消火栓工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01290223	热轧厚钢板	δ12~20	kg	6.90214	3.935	27.16
2	03011305	六角螺栓		kg	6.384	7.14	45.58
3	03012443	六角螺栓带螺母、垫圈	M16*85~140	套	98.88	2.2	217.54
4	15010117	石棉橡胶板	低压δ0.8~6	kg	3.068	7.49	22.98
5	19010321	螺纹截止阀	J11T-16DN25	个	1.01	19.03	19.22
6	20010235	平焊法兰	1.6MPaDN100	片	2	37.92	75.84
7	24110186	弹簧压力表	Y-1000~1.6MPa	块	0.228	63	14.36
8	34110117	水		m3	5.027052	5.4	27.15
9	BCCLF1	灭火器箱		具	8	50	400
10	17010131@1	内外壁热镀锌钢管	公称直径100mm以内	m	55.2769	54	2984.95
11	17010131@2	内外壁热镀锌钢管	公称直径65mm以内	m	2.436	36.91	89.91
12	18150328@1	沟槽直接头	(含胶圈)	套	9.478562	17.89	169.57
13	19000201@1	蝶阀	公称直径100mm以内	个	9	182.65	1643.85
14	19000201@2	倒流止回阀	公称直径100mm以内	个	3	315.74	947.22
15	23010101@1	灭火器	MFZL-3	个	16	58.72	939.52
16	23030121@1	室内消火栓	(暗装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套	4	457.69	1830.76
17	23050101@1	消防水泵接合器	SQS-100A型	套	1	1150	1150
18	补充主材001	三通DN100		个	1.00206	36	36.07
19	补充主材002	三通DN100*65		个	1.00206	30	30.06
20	补充主材003	卡箍DN100		个	11.9812	17.5	209.67

单位工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	57091.73	
1.1	强电	57091.73	
2	措施项目	2998.81	
2.1	其中：安全文明施工费	2019.19	
2.2	其他措施费（费率类）	972.75	
2.3	单价措施费	6.87	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2625.67	—
4.1	定额规费	2625.67	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	62716.21	
6	增值税	5644.46	—
7	含税工程造价合计	68360.67	
投标报价合计=1+2+3+4+6		68,360.67	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电					57091.73	
1	030404017003	配电箱	1.名称:照明配电箱AL1-1 2.端子板外部接线材质、规格:10mm2以内 3.安装方式:铁制明装 距地高度1.8米 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	台	1	2355.08	2355.08	
2	030404017004	配电箱	1.名称:照明配电箱AL1-2 2.端子板外部接线材质、规格:6mm2以内 3.安装方式:铁制明装 距地高度1.8米 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	台	1	1500.54	1500.54	
3	030404017005	配电箱	1.名称:照明配电箱AL2-1 2.端子板外部接线材质、规格:6mm2以内 3.安装方式:铁制明装 距地高度1.8米 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	台	1	1718.19	1718.19	
4	030404017006	配电箱	1.名称:照明配电箱AL2-2 2.端子板外部接线材质、规格:6mm2以内 3.安装方式:铁制明装 距地高度1.8米 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	台	1	900.54	900.54	
本页小计							6474.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411001004	配管	1.名称:配管 2.规格:SC70 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	7.92	85.65	678.35	
6	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV4*35mm2 3.电力电缆头安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	9.65	133.21	1285.48	
7	030411001005	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PVC50 3.配置形式:暗敷 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	4.16	17.86	74.3	
8	030411001006	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PVC32 3.配置形式:暗敷 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	9.28	14.4	133.63	
9	030411001007	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗敷 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	150.88	11.88	1792.45	
10	030411001008	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗敷 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	912.96	10.52	9604.34	
11	030413002001	凿（压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.规格:≤40 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	367.6	16.45	6047.02	
12	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-25mm2 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	22.64	23.3	527.51	
本页小计							20143.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	030411004008	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-16mm2 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	5.66	16.97	96.05	
14	030411004009	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-10mm2 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	33.2	12.7	421.64	
15	030411004010	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-6mm2 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	620.16	7.06	4378.33	
16	030411004011	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	108.18	4.98	538.74	
17	030411004012	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	2077.55	4.47	9286.65	
18	030411004013	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:ZRBV-2.5mm2 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	248.28	4.57	1134.64	
19	030412005002	荧光灯	1.名称:单管荧光灯 2.规格:TCLMY-401A 1X40W 3.安装方式：吸顶安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	52	44.64	2321.28	
本页小计							18177.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030412001003	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:TP-1-60 1X60W 3.安装形式:吸顶安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	12	54.01	648.12	
21	030412001004	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.安装形式:吸顶安装 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	8	60.02	480.16	
22	030412003003	高度标志(障碍)灯	1.名称:带电源事故照明 2.规格:SB9 -20a 1X20W 3.安装高度:距地高度2.6米 应急时间不小于30min 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	10	102.78	1027.8	
23	030412003004	高度标志(障碍)灯	1.名称:应急疏散指示灯 2.安装方式：门上0.3米安装 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	2	107.85	215.7	
24	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.其它：详见图纸及相关规范要求	个	84	7.71	647.64	
25	030404034005	照明开关	1.名称:暗装单联单控开关 2.规格: L31/1/2A 250V-10A 3.安装高度：距地高度1.3米 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	10	16.98	169.8	
本页小计							3189.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404034006	照明开关	1.名称:暗装二联单控开关 2.规格：L32/1/2A 250V-10A 3.安装高度：距地高度1.3米 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	28	18.17	508.76	
27	030404034007	照明开关	1.名称:暗装双控开关 2.规格:L31/2/3A 250V-10A 3.安装高度：距地高度1.3米 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	6	19.05	114.3	
28	030404035004	插座	1.名称:暗装单联二三孔插座 2.规格:L426/10USL 250V-10A 3.安装方式:安全型,距地高度0.3米 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	52	17.77	924.04	
29	030404035005	插座	1.名称:暗装分体式空调插座 2.规格:L426/15CS 250V-16A 3.安装方式:距地高度2.1米 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	26	21.17	550.42	
30	030411006004	接线盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.其它：详见图纸及相关规范要求	个	122	7.71	940.62	
31	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.规格:Φ10镀锌圆钢避雷线 3.安装形式:女儿墙 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	94.13	32.84	3091.23	
本页小计							6129.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
32	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网 2.规格:Φ10镀锌圆钢避雷线 3.安装形式:屋顶保温层内 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	14.7	17.75	260.93	
33	030409003001	避雷引下线	1.名称:引下线 2.材质:柱子内主筋做引下线,上下焊通 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	48.96	12.2	597.31	
34	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.接地电阻测试点 2.其它：详见图纸及相关规范要求	台	4	37.56	150.24	
35	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:利用基础地梁底内的至少两根≥Φ6的主筋或-40X4镀锌扁钢焊成一体作为接地干线 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	109.45	5.21	570.23	
36	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:-40*4镀锌扁钢 3.安装部位:配电箱端子板 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	3.6	39.65	142.74	
37	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试 2.其它：详见图纸及相关施工规范要求	系统	1	1256.93	1256.93	
		分部小计					57091.73	
		措施项目					6.87	
1	031301017003	1.名称：脚手架搭拆	脚手架搭拆费	项	1	6.87	6.87	
本页小计							2985.25	
合　计							57098.6	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页　共 38 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	171.32	26.65		47.57	171.32	26.65		47.57
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	10	1.66	1.51		0.36	16.6	15.1		3.6
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	9	2.22	1.51		0.73	19.98	13.59		6.57
4-4-18	焊铜接线端子 导线截面≤16mm2	个	5	2.22	3.87		0.73	11.1	19.35		3.65
人工单价		小计						219	74.69		61.39
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2000			
清单项目综合单价								2355.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	照明配电箱AL1-1			台		1		1000	1000		
	照明配电箱AL1-1			台		1		1000	1000		
	其他材料费							-	74.68	-	
	材料费小计							-	2074.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 2 页　共 38 页

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	171.32	26.65		47.57	171.32	26.65		47.57
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	8	1.66	1.51		0.36	13.28	12.08		2.88
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	6	2.22	1.51		0.73	13.32	9.06		4.38
人工单价		小计						197.92	47.79		54.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1200			
清单项目综合单价								1500.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	照明配电箱AL1-2	台	1	600	600		
	照明配电箱AL1-2	台	1	600	600		
	其他材料费			-	47.78	-	
	材料费小计			-	1247.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 3 页　共 38 页

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	171.32	26.65		47.57	171.32	26.65		47.57
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	13	1.66	1.51		0.36	21.58	19.63		4.68
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	6	2.22	1.51		0.73	13.32	9.06		4.38
人工单价		小计						206.22	55.34		56.63
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1400			
清单项目综合单价								1718.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	照明配电箱AL2-1	台	1	700	700		
	照明配电箱AL2-1	台	1	700	700		
	其他材料费			-	55.33	-	
	材料费小计			-	1455.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 4 页　共 38 页

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	171.32	26.65		47.57	171.32	26.65		47.57
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	8	1.66	1.51		0.36	13.28	12.08		2.88
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	6	2.22	1.51		0.73	13.32	9.06		4.38
人工单价		小计						197.92	47.79		54.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						600			
清单项目综合单价								900.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	照明配电箱AL2-2	台	1	600	600		
	其他材料费			-	47.78	-	
	材料费小计			-	647.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 5 页　共 38 页

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-41	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤80	10m	0.1	266.91	61.49	1.93	80.22	26.69	6.15	0.19	8.02
人工单价		小计						26.69	6.15	0.19	8.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						44.6			
清单项目综合单价								85.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 公称直径DN≤80	m	1.03	43.3	44.6		
	其他材料费			-	6.15	-	
	材料费小计			-	50.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 6 页　共 38 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	9.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-161	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm2	10m	0.1	52.28	18.48	9.12	15.98	5.23	1.85	0.91	1.6
4-9-246	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2	个	0.1036	60.13	54.6		15.98	6.23	5.66		1.66
人工单价		小计						11.46	7.51	0.91	3.26
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						110.09			
清单项目综合单价								133.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆 YJV4*35mm2　截面≤35mm2	m	1.01	109	110.09		
	其他材料费			-	7.5	-	
	材料费小计			-	117.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 7 页　共 38 页

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-137	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径50mm	10m	0.1	79.8	9.18		24.32	7.98	0.92		2.43
人工单价		小计						7.98	0.92		2.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.53			
清单项目综合单价								17.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径50mm	m	1.06	6.16	6.53		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	7.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 8 页　共 38 页

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-135	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径32mm	10m	0.1	73.87	5.18		22.14	7.39	0.52		2.22
人工单价		小计						7.39	0.52		2.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.27			
清单项目综合单价								14.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径32mm	m	1.06	4.03	4.27		
	其他材料费			-	0.52	-	
	材料费小计			-	4.8	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 9 页　共 38 页

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	150.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-134	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1	68.13	4.71		20.7	6.81	0.47		2.07
人工单价		小计						6.81	0.47		2.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.53			
清单项目综合单价								11.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径25mm	m	1.06	2.39	2.53		
	其他材料费			-	0.47	-	
	材料费小计			-	3.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 10 页　共 38 页

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	912.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	64.97	2.61		19.59	6.5	0.26		1.96
人工单价		小计						6.5	0.26		1.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.8			
清单项目综合单价								10.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 外径20mm	m	1.06	1.7	1.8		
	其他材料费			-	0.26	-	
	材料费小计			-	2.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 11 页　共 38 页

项目编码		030413002001		项目名称		凿（压)槽		计量单位		m		工程量		367.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费		机械费		管理费和利润	
5-2-1	凿砖槽管径≤40mm	m	1	10.8	0.93		4.72	10.8		0.93				4.72	
人工单价		小计						10.8		0.93				4.72	
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								16.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费							-		0.93		-			
	材料费小计							-		0.93		-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 12 页　共 38 页

项目编码		030411004007		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	22.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-29	穿动力线 铜芯 导线截面≤25mm2	10m	0.1	12.08	1.94		3.62	1.21	0.19		0.37
人工单价		小计						1.21	0.19		0.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.53			
清单项目综合单价								23.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料			kg		0.001		57	0.06		
	绝缘电线BV-25 铜芯 导线截面≤25mm2			m		1.05		20.5	21.53		
	其他材料费							-	0.14	-	
	材料费小计							-	21.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-28	穿动力线 铜芯 导线截面≤16mm2	10m	0.1	10.11	1.73		2.91	1.01	0.17		0.29
人工单价		小计						1.01	0.17		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.5			
清单项目综合单价								16.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料	kg	0.001	57	0.06		
	绝缘电线BV-16 铜芯 导线截面≤16mm2	m	1.05	14.76	15.5		
	其他材料费			-	0.12	-	
	材料费小计			-	15.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		030411004009		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	33.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-27	穿动力线 铜芯 导线截面≤10mm2	10m	0.1	10.11	1.72		2.91	1.01	0.17		0.29
人工单价		小计						1.01	0.17		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.22			
清单项目综合单价								12.7			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料			kg		0.001		57	0.06		
	绝缘电线BV-10 铜芯 导线截面≤10mm2			m		1.05		10.69	11.22		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	11.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	620.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-7	穿照明线 铜芯 导线截面≤6mm2	10m	0.1	6.93	2.45		1.82	0.69	0.25		0.18
人工单价		小计						0.69	0.25		0.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.94			
清单项目综合单价								7.06			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料	kg	0.003	57	0.17		
	绝缘电线BV-6 铜芯 导线截面≤6mm2	m	1.1	5.4	5.94		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	6.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 16 页　共 38 页

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	108.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	6.93	1.79		1.82	0.69	0.18		0.18
人工单价		小计						0.69	0.18		0.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.93			
清单项目综合单价								4.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料	kg	0.002	57	0.11		
	绝缘电线BV-4 铜芯 导线截面≤4mm2	m	1.1	3.57	3.93		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	4.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2077.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.11	1.81		2.91	1.01	0.18		0.29
人工单价		小计						1.01	0.18		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.99			
清单项目综合单价								4.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料	kg	0.002	57	0.11		
	绝缘电线BV-2.5　铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.16	2.58	2.99		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	3.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	248.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	10.11	1.81		2.91	1.01	0.18		0.29
人工单价		小计						1.01	0.18		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3.09			
清单项目综合单价								4.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料	kg	0.002	57	0.11		
	绝缘电线ZRBV-2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2	m	1.16	2.66	3.09		
	其他材料费			-	0.07	-	
	材料费小计			-	3.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-204	荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	1	17.39	7.51		5.08	17.39	7.51		5.08
人工单价		小计						17.39	7.51		5.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						14.66			
清单项目综合单价								44.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单管荧光灯　TCLMY-401A 1X40W	套	1.01	14.51	14.66		
	其他材料费			-	7.51	-	
	材料费小计			-	22.17	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.25	6.43		5.08	17.25	6.43		5.08
人工单价		小计						17.25	6.43		5.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						25.25			
清单项目综合单价								54.01			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	吸顶灯　TP-1-60 1X60W	套	1.01	25	25.25		
	其他材料费			-	6.43	-	
	材料费小计			-	31.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 21 页　共 38 页

项目编码		030412001004		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-220	防尘防水灯安装 吸顶式	套	1	24.44	8.49		6.89	24.44	8.49		6.89
人工单价		小计						24.44	8.49		6.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.2			
清单项目综合单价								60.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水防尘灯　吸顶式			套		1.01		20	20.2		
	其他材料费							-	8.49	-	
	材料费小计							-	28.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	030412003003	项目名称	高度标志(障碍)灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.28	6.35		6.17	21.28	6.35		6.17
人工单价		小计						21.28	6.35		6.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						68.98			
清单项目综合单价								102.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	带电源事故照明　SB9 -20a 1X20W	套	1.01	68.3	68.98		
	其他材料费			-	6.35	-	
	材料费小计			-	75.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030412003004	项目名称	高度标志(障碍)灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-155	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	1	24.57	7.41		6.89	24.57	7.41		6.89
人工单价		小计						24.57	7.41		6.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						68.98			
清单项目综合单价								107.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	应急疏散指示灯 吊杆式	套	1.01	68.3	68.98		
	其他材料费			-	7.41	-	
	材料费小计			-	76.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 24 页　共 38 页

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.84	1.25		1.09	3.84	1.25		1.09
人工单价		小计						3.84	1.25		1.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.98	1.86		2.18	6.98	1.86		2.18
人工单价		小计						6.98	1.86		2.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.96			
清单项目综合单价								16.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	暗装单联单控开关　L31/1/2A 250V-10A	只	1.02	5.84	5.96		
	其他材料费			-	1.87	-	
	材料费小计			-	7.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030404034006	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.98	1.86		2.18	6.98	1.86		2.18
人工单价		小计						6.98	1.86		2.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.15			
清单项目综合单价								18.17			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	暗装二联单控开关 L32/1/2A 250V-10A	只	1.02	7.01	7.15		
	其他材料费			-	1.87	-	
	材料费小计			-	9.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030404034007	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-381	跷板暗开关安装 双控 ≤3联	套	1	7.54	2.18		2.18	7.54	2.18		2.18
人工单价		小计						7.54	2.18		2.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.15			
清单项目综合单价								19.05			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	暗装双控开关　L31/2/3A 250V-10A	只	1.02	7.01	7.15		
	其他材料费			-	2.18	-	
	材料费小计			-	9.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 28 页　共 38 页

项目编码	030404035004	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-399	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤15A	套	1	6.98	1.46		2.18	6.98	1.46		2.18
人工单价		小计						6.98	1.46		2.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.15			
清单项目综合单价								17.77			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	暗装单联二三孔插座　L426/10USL 250V-10A	套	1.02	7.01	7.15		
	其他材料费			-	1.46	-	
	材料费小计			-	8.6	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		030404035005		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-400	普通插座安装 单相 暗插座 电流≤30A	套	1	7.4	1.39		2.18	7.4	1.39		2.18
人工单价		小计						7.4	1.39		2.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10.2			
清单项目综合单价								21.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	暗装分体式空调插座　L426/15CS 250V-16A			套		1.02		10	10.2		
	其他材料费							-	1.39	-	
	材料费小计							-	11.58	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 30 页　共 38 页

项目编码		030411006004	项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	122
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.84	1.25		1.09	3.84	1.25		1.09
人工单价		小计						3.84	1.25		1.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒			个	1.02			1.5	1.53		
	其他材料费							-	1.25	-	
	材料费小计							-	2.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	94.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-45	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	1	20.73	2.32	1.38	5.81	20.73	2.32	1.38	5.81
人工单价		小计						20.73	2.32	1.38	5.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.6			
清单项目综合单价								32.84			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌圆钢 Φ10	m	1.05	2.48	2.6		
	其他材料费			-	2.32	-	
	材料费小计			-	4.92	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	14.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-44	避雷网安装 沿混凝土块敷设	m	1	10.66	0.89	0.69	2.91	10.66	0.89	0.69	2.91
人工单价		小计						10.66	0.89	0.69	2.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.6			
清单项目综合单价								17.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌圆钢 Φ10	m	1.05	2.48	2.6		
	其他材料费			-	0.89	-	
	材料费小计			-	3.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	48.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1	6.28	0.7	3.4	1.82	6.28	0.7	3.4	1.82
人工单价		小计						6.28	0.7	3.4	1.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								12.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.7	-	
	材料费小计			-	0.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	1	27.56	2	0.01	7.99	27.56	2	0.01	7.99
人工单价		小计						27.56	2	0.01	7.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.56			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	2	-	
	材料费小计			-	2.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 35 页　共 38 页

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	109.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋	m	1	3.06	0.5	0.92	0.73	3.06	0.5	0.92	0.73
人工单价		小计						3.06	0.5	0.92	0.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.5	-	
	材料费小计			-	0.5	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码		030409002002		项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	3.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	1	10.53	13.8	0.58	2.91	10.53	13.8	0.58	2.91
人工单价		小计						10.53	13.8	0.58	2.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						11.83			
清单项目综合单价								39.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 40*4镀锌扁钢			kg		2.5		4.73	11.83		
	其他材料费							-	13.8	-	
	材料费小计							-	25.62	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-79	接地系统测试 接地网	系统	1	801.13	34.94	222.29	198.57	801.13	34.94	222.29	198.57
人工单价		小计						801.13	34.94	222.29	198.57
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1256.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	34.94	-	
	材料费小计			-	34.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 38 页　共 38 页

项目编码		031301017003		项目名称		1.名称：脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0138	151.17	283.07		63.54	2.09	3.91		0.87
人工单价		小计						2.09	3.91		0.87
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	3.91	-	
	材料费小计							-	3.91	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程 标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		2019.19			
2	01	其他措施费（费率类）			972.75			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	243.19			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	486.37			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	243.19			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程 程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2625.67		2625.67
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2625.67		2625.67
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	62716.21	9	5644.46

主要材料价格表

工程名称： 禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼工程-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	03131987	锡基钎料		kg	6.79	57	387.03
2	25000001@1	单管荧光灯	TCLMY-401A 1X40W	套	52.52	14.51	762.07
3	25000001@4	带电源事故照明	SB9 -20a 1X20W	套	10.1	68.3	689.83
4	26410171@1	暗装单联二三孔插座	L426/10USL 250V-10A	套	53.04	7.01	371.81
5	28031431@1	绝缘电线BV-25	铜芯 导线截面≤25mm2	m	23.772	20.5	487.33
6	28031431@3	绝缘电线BV-10	铜芯 导线截面≤10mm2	m	34.86	10.69	372.65
7	28031431@4	绝缘电线BV-6	铜芯 导线截面≤6mm2	m	682.176	5.4	3683.75
8	28031431@5	绝缘电线BV-4	铜芯 导线截面≤4mm2	m	118.998	3.57	424.82
9	28031431@6	绝缘电线BV-2.5	铜芯 导线截面≤ 2.5mm2	m	2409.958	2.58	6217.69
10	28031431@7	绝缘电线ZRBV-2.5	铜芯 导线截面≤ 2.5mm2	m	288.0048	2.66	766.09
11	28110000@1	电力电缆 YJV4*35mm2	截面≤35mm2	m	9.7465	109	1062.37
12	29060143@3	刚性阻燃管	外径25mm	m	159.9328	2.39	382.24
13	29060143@4	刚性阻燃管	外径20mm	m	967.7376	1.7	1645.15
14	补充主材001	照明配电箱AL1-1		台	1	1000	1000
15	补充主材002	照明配电箱AL1-2		台	1	600	600
16	补充主材003	照明配电箱AL2-1		台	1	700	700
17	补充主材 005@1	照明配电箱AL1-1		台	1	1000	1000
18	补充主材 006@1	照明配电箱AL1-2		台	1	600	600
19	补充主材 007@1	照明配电箱AL2-1		台	1	700	700
20	补充主材 008@1	照明配电箱AL2-2		台	1	600	600

单项工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规 费
	禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程	1229293.48		38467	47600.85
1	禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程	1159099.7		36787.4	45417.24
2	禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程	70193.78		1679.6	2183.61
合 计		1229293.48		38467	47600.85

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	947347.48	
1.1	天棚、墙面改造	405876.29	
1.2	栏杆喷漆	992.82	
1.3	楼地面改造	182433.26	
1.4	门窗改造	119028.77	
1.5	围墙改造	174162.47	
1.6	车棚	47155.46	
1.7	屋顶防水	17698.41	
2	措施项目	70629.5	
2.1	其中：安全文明施工费	36787.4	
2.2	其他措施费（费率类）	16851.75	
2.3	单价措施费	16990.35	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	45417.24	—
4.1	定额规费	45417.24	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1063394.22	
6	增值税	95705.48	—
7	含税工程造价合计	1159099.7	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,159,099.70	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		天棚、墙面改造					405876.29	
		综合楼					205183.67	
1	011605002001	立面块料拆除	拆除块料墙面 1.拆除瓷砖面层 2.清理基层 3.建筑垃圾外运，运距5km 4.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	123.58	9.29	1148.06	
2	011608002001	铲除涂料面	1.铲除涂料 2.铲除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范	m2	371.85	4.3	1598.96	
3	011201001001	外墙真石漆	选用图集:12YJ1-外墙9A（不含南立面） 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.真石漆两遍 5.砂浆采用预拌砂浆 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	123.58	174.52	21567.18	
4	011201001002	外墙真石漆	选用图集:12YJ1-外墙9A（南立面） 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.真石漆两遍 3.砂浆采用预拌砂浆 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	371.85	134.42	49984.08	
5	011608002002	铲除涂料面	1.综合楼内墙面 2.1m以上涂料铲除 2.铲除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范	m2	424.71	4.3	1826.25	
本页小计							76124.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	011407001001	墙面喷刷涂料	1.位置:综合楼内墙面 2.做法:12YJ1涂307 3.基层做法:封底涂料二遍 4.刮腻子要求:找平腻子，分遍打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:仿瓷涂料两遍 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	424.71	26.02	11050.95	
7	011604002001	立面抹灰层拆除	1.综合楼内墙裙粉刷层铲除 2.高度：2.1m 3.铲除垃圾外运，运距5km 4.其它：详见图纸及相关规范	m2	629.71	16.69	10509.86	
8	011204003001	块料墙面	名称:釉面砖内墙裙 部位:综合楼内墙裙 选用图集:12YJ1 P72 裙3A 2100mm高（200*300） 1.9厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一道 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重量20%的建筑胶粘接层 4.4-5厚釉面砖，白水泥擦缝 5.砂浆采用预拌砂浆 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	629.71	132.31	83316.93	
9	011608002003	铲除涂料面	1.原综合楼天棚涂料铲除 2.铲除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范	m2	678.11	4.3	2915.87	
本页小计							107793.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	011407002001	天棚喷刷涂料	1.位置:综合楼天棚面（含楼梯底板） 2.做法:12YJ1涂307 3.基层做法:封底涂料二遍 4.刮腻子要求:找平腻子，分遍打磨 5.涂料品种、喷刷遍数:仿瓷涂料两遍 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	678.11	31.36	21265.53	
		门卫					26151.47	
1	011605002002	立面块料拆除	拆除门卫瓷砖外墙面层 1.拆除瓷砖面层 2.清理基层 3.建筑垃圾外运，运距5km 4.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	83.94	9.29	779.8	
2	011201001003	外墙真石漆	选用图集:12YJ1-外墙9A 位置：门卫室外墙面 1.9厚1:3水泥砂浆26厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.真石漆两遍 5.砂浆采用预拌砂浆 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	83.94	174.52	14649.21	
3	011608002004	铲除涂料面	1.原门卫室内墙 2.1m以上涂料铲除 2.铲除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范	m2	33.09	4.14	136.99	
本页小计							36831.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011407001002	墙面喷刷涂料	位置:门卫室内墙面 做法:12YJ1涂307 1.基层做法:封底涂料二遍 2.刮腻子要求:找平腻子，分遍打磨 3.涂料品种、喷刷遍数:仿瓷涂料两遍 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	33.09	26.03	861.33	
5	011604002002	立面抹灰层拆除	1.原门卫室内墙裙粉刷层铲除 2.高度：2.1m 3.铲除垃圾外运，运距5km 4.其它：详见图纸及相关规范	m2	60.01	15.39	923.55	
6	011204003002	块料墙面	名称:釉面砖内墙裙 部位:门卫室内墙裙 1.选用图集:12YJ1 P72 裙3A 2100mm高（200*300） 2.9厚1:3水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.3-4厚1:1水泥砂浆加水重量20%的建筑胶粘接层 5.4-5厚釉面砖，白水泥擦缝 6.砂浆采用预拌砂浆 7.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	60.01	129.26	7756.89	
7	011608002005	铲除涂料面	1.原门卫室天棚涂料铲除 2.铲除垃圾外运，运距自行考虑 3.其它：详见图纸及相关规范	m2	29.4	4.14	121.72	
本页小计							9663.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011407002002	天棚喷刷涂料	位置:门卫室天棚面 做法:12YJ1涂307 1.基层做法:封底涂料二遍 2.刮腻子要求:找平腻子，分遍打磨 3.涂料品种、喷刷遍数:仿瓷涂料两遍 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	29.4	31.36	921.98	
		教学楼					174541.15	
1	011608002006	铲除涂料面	1.原教学楼外墙面涂料铲除 2.铲除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范	m2	521.28	4.3	2241.5	
2	011201001004	外墙真石漆	选用图集:12YJ1-外墙9A 1.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.真石漆两遍 3.砂浆采用预拌砂浆 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	521.28	134.42	70070.46	
3	011608002007	铲除涂料面	1.原教学楼内墙面2.1m以上涂料铲除 2.铲除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范	m2	362.19	4.3	1557.42	
4	011407001003	墙面喷刷涂料	位置:教学楼室内2.1m以上墙面 做法:12YJ1涂307 1.基层做法:封底涂料二遍 2.刮腻子要求:找平腻子，分遍打磨 3.涂料品种、喷刷遍数:仿瓷涂料两遍 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	362.19	26.02	9424.18	
本页小计							84215.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011604002003	立面抹灰层拆除	1.原教学楼内墙裙粉刷层铲除 2.高度：2.1m 3.铲除垃圾外运，运距5km 4.其它：详见图纸及相关规范	m2	505	16.69	8428.45	
6	011204003003	块料墙面	名称:釉面砖内墙裙 选用图集:12YJ1 P72 裙3A 2100mm高（200*300） 1.9厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一道 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重量20%的建筑胶粘接层 4.4-5厚釉面砖，白水泥擦缝 5.砂浆采用预拌砂浆 6.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	505	129.26	65276.3	
7	011608002008	铲除涂料面	1.原教学楼天棚涂料铲除 2.铲除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范	m2	494.48	4.3	2126.26	
8	011407002003	天棚喷刷涂料	位置:教学楼天棚面（含楼梯底板） 做法:12YJ1涂307 1.基层做法:封底涂料二遍 2.刮腻子要求:找平腻子，分遍打磨 3.涂料品种、喷刷遍数:仿瓷涂料两遍 4.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	491.6	31.36	15416.58	
		分部小计					405876.29	
		栏杆喷漆					992.82	
本页小计							91247.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011405001001	金属面油漆	名称:木扶手铁栏杆油漆 做法:铁栏杆按12YJ1涂202，木扶手按12YJ1涂101 1.基层:清理原有油漆面层，喷砂除锈 2.防护材料种类:红丹防锈漆一道 3.刮腻子要求:刮腻子、磨光 4.油漆品种、刷漆遍数:调和漆二遍 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	31.76	31.26	992.82	
		分部小计					992.82	
		楼地面改造					182433.26	
		综合楼					80513.6	
1	011604001001	平面抹灰层拆除	凿毛综合楼教室内、走廊及楼梯间楼地面 1.凿毛地面水泥砂浆面层 2.拆除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	512.16	5.75	2944.92	
2	011604001002	平面抹灰层拆除	凿毛综合楼台阶地面 1.凿毛地面水泥砂浆面层 2.拆除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	60.65	5.36	325.08	
本页小计							4262.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011101002001	现浇水磨石楼地面	新做现浇水磨石楼地面 1.选用图集：12YJ1　P28 楼地104（1、2、3、4）面层 2.15厚1：2水泥彩色石子磨光打蜡 3.素水泥浆一道 4.20厚1：3水泥砂浆找平层，干后卧分格条 5.素水泥浆一道 6.砂浆采用预拌砂浆 7.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	493	130.83	64499.19	
4	011106002001	块料楼梯面层	综合楼楼梯花岗石地面 详见图集:12YJ8 5/99 1.20厚花岗石板水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶） 4.砂浆采用预拌砂浆 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	19.16	197.02	3774.9	
本页小计							68274.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010507004001	台阶平台	名称:现浇水磨石楼地面 部位：综合楼处台阶 1.选用图集：12YJ1　P28 楼地104（1、2、3、4）面层 2.15厚1：2水泥彩色石子磨光打蜡 3.素水泥浆一道 4.20厚1：3水泥砂浆找平层，干后卧分格条 5.素水泥浆一道 6.砂浆采用预拌砂浆 7.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	40.65	130.83	5318.24	
6	010507004002	台阶	名称:现浇水磨石楼地面 部位：综合楼处台阶 1.选用图集：12YJ1　P28 楼地104（1、2、3、4）面层 2.15厚1：2水泥彩色石子磨光打蜡 3.素水泥浆一道 4.20厚1：3水泥砂浆找平层，干后卧分格条 5.素水泥浆一道 6.砂浆采用预拌砂浆 7.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	20.03	182.29	3651.27	
		门卫					4050.29	
1	011604001003	平面抹灰层拆除	凿毛门卫室地面 1.凿毛地面水泥砂浆面层 2.拆除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	29.74	5.36	159.41	
本页小计							9128.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011101002002	现浇水磨石楼地面	名称:现浇水磨石楼地面 部位：教学楼、综合楼、门卫室的室内及走廊的楼地面 1.选用图集：12YJ1　P28 楼地104（1、2、3、4）面层 2.15厚1：2水泥彩色石子磨光打蜡 3.素水泥浆一道 4.20厚1：3水泥砂浆找平层，干后卧分格条 5.素水泥浆一道 6.砂浆采用预拌砂浆 7.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	29.74	130.83	3890.88	
		教学楼					97869.37	
1	011604001004	平面抹灰层拆除	拆除教学楼教室内楼地面 1.拆除40mm厚水泥砂浆面层 2.拆除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	383.4	22.02	8442.47	
2	011604001005	平面抹灰层拆除	凿毛教学楼走廊，楼梯间楼地面 1.凿毛地面水泥砂浆面层 2.拆除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	144.31	5.36	773.5	
3	011604001006	平面抹灰层拆除	凿毛教学楼台阶地面 1.凿毛地面水泥砂浆面层 2.拆除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	142.48	5.36	763.69	
本页小计							13870.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	011101002003	现浇水磨石楼地面	名称:现浇水磨石楼地面 部位：教学楼的室内及走廊的楼地面 1.选用图集：12YJ1　P28 楼地104（1、2、3、4）面层 2.15厚1：2水泥彩色石子磨光打蜡 3.素水泥浆一道 4.20厚1：3水泥砂浆找平层，干后卧分格条 5.素水泥浆一道 6.砂浆采用预拌砂浆 7.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	487.63	130.83	63796.63	
5	011106002002	块料楼梯面层	教学楼及综合楼楼梯花岗石地面 详见图集:12YJ8 5/99 1.20厚花岗石板水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶） 4.砂浆采用预拌砂浆 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	27.92	197.02	5500.8	
本页小计							69297.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010507004003	台阶平台	名称:现浇水磨石楼平台 部位：教学楼处台阶 1.选用图集：12YJ1　P28 楼地104（1、2、3、4）面层 2.15厚1：2水泥彩色石子磨光打蜡 3.素水泥浆一道 4.20厚1：3水泥砂浆找平层，干后卧分格条 5.素水泥浆一道 6.砂浆采用预拌砂浆 7.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	64.39	130.83	8424.14	
7	010507004004	台阶	名称:现浇水磨台阶 部位：教学楼处台阶 1.选用图集：12YJ1　P28 楼地104（1、2、3、4）面层 2.15厚1：2水泥彩色石子磨光打蜡 3.素水泥浆一道 4.20厚1：3水泥砂浆找平层，干后卧分格条 5.素水泥浆一道 6.砂浆采用预拌砂浆 7.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	55.78	182.29	10168.14	
		分部小计					182433.26	
		门窗改造					119028.77	
1	011610002001	金属门窗拆除	拆除综合楼、教学楼、门卫室门窗 1.2.5m2以内 2.建筑垃圾外运：自行考虑 3.其它：详见图纸及相关规范要求	樘	7	23.89	167.23	
本页小计							18759.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011610002002	金属门窗拆除	拆除综合楼、教学楼、门卫室门窗 1.4m2以内 2.建筑垃圾外运：自行考虑 3.其它：详见图纸及相关规范要求	樘	76	29.29	2226.04	
3	011610002003	金属门窗拆除	拆除综合楼、教学楼、门卫室门窗 1.4m2以上 2.建筑垃圾外运：自行考虑 3.其它：详见图纸及相关规范要求	樘	32	32.89	1052.48	
4	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.铝合金中空玻璃（5+9A+5）推拉窗 2.含纱扇 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	271.2	306.95	83244.84	
5	010802001001	金属(塑钢）门	1.定制铁门 2.含门锁拉手及五金配件 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	101.52	318.54	32338.18	
		分部小计					119028.77	
		围墙改造					174162.47	
		14.8m毛石挡土墙					32119.83	
1	011601001001	砖砌体拆除	1.拆除毛石挡土墙14.8m 2.厚度：1000mm 3.拆除垃圾外运，运距5km 4.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	38.48	84.63	3256.56	
2	010101003001	挖沟槽土方	1.挖土方 2.三类土 3.深度：1.2m内 4.弃土运距：运距5km 5.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	32.15	10.88	349.79	
本页小计							122467.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	010103001001	基础回填土方	1.密实度要求:压实 2.填方材料品种:素土 3.取土运距:自行考虑 4.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	13.5	10.9	147.15	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:基础石渣清理外运 2.运距:运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	18.65	37.37	696.95	
5	010403001001	石基础	1.浆砌毛石挡土墙基础 2.砌筑水泥砂浆M7.5 3.其他：详见图纸及其它相关规范要求.	m3	18.65	449.45	8382.24	
6	010403004001	石挡土墙	1.浆砌毛石挡土墙 2.挡土墙采用的片石强度不低于MU30，砌筑水泥砂浆M7.5，1：2水泥砂浆勾石缝，用于外表面的石面要求平整 3.挡土墙顶部采用20厚的1：2水泥砂浆抹平 4.挡土墙伸缩缝间距不大于15米，缝宽20~30mm，缝内填塞沥青麻筋，塞入深度不小于200mm 5.其他：详见图纸及其它相关规范要求	m3	38.48	485.92	18698.2	
本页小计							27924.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	031001006001	泄水管	泄水管 1.按孔径100*100mm设置泄水孔，间距2500mm，梅花形布置，泄水孔向外坡度为5%，最低一排泄水孔距地面250mm 2.反滤包等相关构造措施及做法参见04J008第 18页A型 3.其他：详见图纸及相关规范要求	m	11	53.54	588.94	
		14.8m铁艺围墙					13720.37	
1	011601001002	砖砌体拆除	1.拆除铁艺围墙砖砌部分，长度14.8m 2.厚度：240mm 3.拆除垃圾外运，运距5km 4.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	5	123.65	618.25	
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.拆除铁艺围墙栏杆 2.其它：详见图纸及相关规范要求	m	11.92	16.57	197.51	
3	010401003001	实心砖墙	1.名称:围墙 2.砖品种、规格、强度等级:烧结实心砖 3.M5.0混合砂浆 4.砂浆采用预拌砂浆 5.其它:未尽事宜详见设计说明及规范	m3	5.39	490.7	2644.87	
4	031208007001	防潮层、保护层	1.墙基防潮层（含流水洞） 2.厚度:20厚1:2防水砂浆 3.其它:未尽事宜详见设计说明及规范	m2	3.96	28.88	114.36	
本页小计							4163.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010507005001	压顶	1.名称：压顶（混凝土现浇带及预埋件，详见图纸12YJ9-1 B/19） 2.混凝土种类:商品混凝土 3.混凝土强度等级:C20细石混凝土 4.模板安装与拆除 5.混凝土运输：自行考虑 6.-40*5钢板通长设置，Φ6钢筋铁脚中距150 7.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	0.16	1576.13	252.18	
6	010507005002	压顶	1.名称：压顶（详见图纸12YJ9-1 A/19） 2.混凝土种类:预制混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.内配3Φ6，Φ6@200 5.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	0.14	1042.43	145.94	
7	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.铁艺花饰栏杆 2.高度：1.5m 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m	11.2	221	2475.2	
8	011201001005	外墙真石漆	1.详见图集12YJI-外墙9A 2.9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布（取消） 5.涂饰底层涂料 6.喷涂主层涂料 7.面层涂料两遍 8.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	46.85	155.22	7272.06	
		30m砖砌围墙					29297.12	
本页小计							10145.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011601001003	砖砌体拆除	1.拆除砖砌围墙30m 2.厚度：240mm 3.拆除垃圾外运，运距5km 4.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	18.72	123.64	2314.54	
2	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.2m 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	37.5	5.18	194.25	
3	010103001002	回填方	1.密实度要求:压实系数≥0.94 2.填方材料品种:素土 3.取土运距:自行考虑 4.部位:基础回填 5.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	21.04	10.91	229.55	
4	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:基础砖渣 2.运距:运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	16.46	37.37	615.11	
5	010404001001	垫层	灰土垫层 1.部位：基础垫层 2.300mm厚3:7灰土垫层 3.灰土用土考虑外购土方 3.其它:详见图纸及相关规范要求	m3	7.38	201.98	1490.61	
6	010401001001	砖基础	1.名称：砖基础 2.砌块品种、规格、强度等级:烧结实心标砖 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.砂浆类型：预拌砂浆 5.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	9.08	469.1	4259.43	
本页小计							9103.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010401003002	实心砖墙	1.名称：实心砖墙 2.砌块品种、规格、强度等级:烧结实心标砖，墙厚240mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 4.砂浆类型：预拌砂浆 5.其它：详见图纸及相关规范要求	m3	18.72	490.71	9186.09	
8	011201001006	墙面一般抹灰	围墙两侧涂料粉刷 1.图集：12YJ1 P117　外墙6A（取消抗裂砂浆与抗裂网） 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱（取消） 5.喷或滚刷底涂漆一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍 7.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	144	75.28	10840.32	
9	010904003001	楼（地）面砂浆防水(防潮)	流水洞及墙基防潮层 1.20厚1：2水泥砂浆5%防水粉 2其它：详见图纸及相关规范要求	m2	5.79	28.88	167.22	
		围墙面粉刷					99025.15	
1	011608002009	铲除涂料面	1.铲除校园内长157m，高2.4m砖围墙内外墙面涂料 2.铲除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范	m2	753.6	4.14	3119.9	
本页小计							23313.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011604002004	立面抹灰层拆除	1.铲除校园内北侧砖围墙长152m,高2.4m内外墙面抹灰层 2.铲除垃圾外运，运距5km 3.其它：详见图纸及相关规范	m2	729.6	15.46	11279.62	
3	011406001001	抹灰面油漆	围墙两侧涂料粉刷 1.图集：12YJ1 P117　外墙6A 2.喷或滚刷底涂漆一遍 3.喷或滚刷面层涂料二遍 4.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	753.6	24.9	18764.64	
4	011201001007	墙面一般抹灰	北围墙两侧涂料粉刷 1.图集：12YJ1 P117　外墙6A 2.9厚1:3水泥砂浆 3.6厚1:2.5水泥砂浆找平 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱 5.喷或滚刷底涂漆一遍 6.喷或滚刷面层涂料二遍 7.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	729.6	90.27	65860.99	
		分部小计					174162.47	
		车棚					47155.46	
1	010901003001	车棚	1.双层阳光板车棚 2.车棚做法：详见12YJ9-2第63页车棚（二） 3.车棚地面及其钢架基础的构造做法：详见12YJ9-2第64页3，其中H=600mm 4.其他：详见图纸及相关规范要求	m2	94.35	398.79	37625.84	
本页小计							133531.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011101003001	混凝土楼地面	1.车棚地面 2.80厚C15混凝土随打随抹光（圆6钢筋双向中距200） 3.150厚3：7灰土 4.素土夯实	m2	82.1	77.59	6370.14	
3	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.车棚道牙 2.材料品种、规格：C20混凝土预制块600*600*100	m	46.6	67.8	3159.48	
		分部小计					47155.46	
		屋顶防水					17698.41	
1	011607002001	防水层拆除	1.名称：拆除屋面防水层 2.将原防水层拆除 3.拆除垃圾外运，运距自行考虑 4.其他：详见图纸及相关规范要求	m2	318.58	7.47	2379.79	
2	010902001001	屋面卷材防水	1.一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.女儿墙处上翻300mm 3.防水卷材附加层 4.其他：详见图纸及相关规范要求	m2	296.7	51.63	15318.62	
		分部小计					17698.41	
		措施项目					16990.35	
1	011701006001	满堂脚手架	1.综合楼的天棚及墙面粉刷脚手架 2.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	558.81	5.07	2833.17	
2	011701006002	满堂脚手架	1.教学楼的天棚及墙面粉刷脚手架 2.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	560.02	5.07	2839.3	
3	011701006003	满堂脚手架	1.门卫室的天棚及墙面粉刷脚手架 2.其它：详见图纸及相关规范要求	m2	29.4	5.07	149.06	
4	011701002001	外脚手架	1.原围墙粉刷脚手架 2.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	1483.2	4.19	6214.61	
本页小计							39264.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011701002002	外脚手架	1.毛石挡墙砌筑脚手架	m2	38.48	15.53	597.59	
6	011701002003	外脚手架	1.围墙砌筑及粉刷脚手架 2.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	113.52	10.52	1194.23	
7	011701008001	外装饰吊篮	1.综合楼、教学楼、门卫外墙装饰脚手架 2.其它:详见图纸及相关规范要求	m2	1188.87	2.66	3162.39	
本页小计							4954.21	
合　计							964337.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 1 页　共 87 页

项目编码		011605002001		项目名称		立面块料拆除		计量单位	m2	工程量	123.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	73.05			15.84	7.31			1.58
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0015	5.67		24.16	1.58	0.01		0.04	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0015	2.17		222.04	7.1			0.33	0.01
人工单价		小计						7.32		0.37	1.59
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	011608002001	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	371.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			7.23	3.37			0.72
1-27	人工装车 土方	10m3	0.0002	101.34			19.13	0.02			
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际运距(m):3.6	10m3	0.0002	400.38		264.7	102.93	0.08		0.05	0.02
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0002	2.17		117.19	4.11			0.02	
人工单价		小计						3.47		0.07	0.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011201001001	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	123.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2487.08	785.04	66.41	672.57	24.87	7.85	0.66	6.72
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	374.67	354.64	11.06	96.94	3.75	3.55	0.11	0.97
14-191 换	真石漆 墙面	100m2	0.01	4578.4	5861.24		1090.5	45.78	58.61		10.91
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	430.16	530.31		114.4	4.3	5.3		1.14
人工单价		小计						78.7	75.31	0.77	19.74
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								174.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0174	448.2	7.8		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0051	466.2	2.38		
	YJ-III胶	kg	0.33	11	3.63		
	真石漆	kg	4.16	11.58	48.17		
	成品腻子粉	kg	2.0412	0.89	1.82		
	其他材料费			-	11.51	-	
	材料费小计			-	75.31	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011201001002	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	371.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	374.67	354.64	11.06	96.94	3.75	3.55	0.11	0.97
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	430.16	530.31		114.4	4.3	5.3		1.14
14-191 换	真石漆 墙面	100m2	0.01	4578.4	5861.24		1090.5	45.78	58.61		10.91
人工单价		小计						53.83	67.46	0.11	13.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								134.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0051	466.2	2.38		
	YJ-III胶	kg	0.33	11	3.63		
	真石漆	kg	4.16	11.58	48.17		
	成品腻子粉	kg	2.0412	0.89	1.82		
	其他材料费			-	11.46	-	
	材料费小计			-	67.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 5 页　共 87 页

项目编码		011608002002		项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	424.71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			7.23	3.37			0.72
1-27	人工装车 土方	10m3	0.0002	101.34			19.13	0.02			
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际运距(m):3.6	10m3	0.0002	400.38		264.7	102.93	0.08		0.05	0.02
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0002	2.17		117.19	4.11			0.02	
人工单价		小计						3.47		0.07	0.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 6 页　共 87 页

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	424.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-252 换	抗碱封底涂料 墙面	100m2	0.01	311.5	554.28		36.44	3.12	5.54		0.37
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1409.15	329.37		339	14.09	3.29		3.39
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	252.16	64.5		60.67	-2.52	-0.64		-0.6
人工单价		小计						14.69	8.19		3.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品腻子粉	kg	1.2852	0.89	1.14		
	抗碱底涂料	kg	0.3	8.68	2.6		
	其他材料费			-	4.44	-	
	材料费小计			-	8.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	629.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	122.68			26.7	12.27			2.67
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0017	5.67		24.16	1.58	0.01		0.04	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内　实际运距(m):3.6	10m3	0.0017	400.38		264.7	102.93	0.68		0.45	0.18
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0017	2.17		222.04	7.1			0.38	0.02
人工单价		小计						12.96		0.87	2.87
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	629.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-52	墙面块料面层 瓷板 每块面积0.025m2以外 粉状型建筑胶贴剂	100m2	0.01	5466.87	5935.73	58.88	1463.87	54.67	59.36	0.59	14.64
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	103.5		42.6	1.6	1.04		0.43
人工单价		小计						56.27	60.4	0.59	15.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0155	448.2	6.95		
	瓷砖 200mm*300mm	m2	1.04	33	34.32		
	粉状型建筑胶粘剂	kg	4.2	4.23	17.77		
	白水泥	kg	0.1545	0.375	0.06		
	其他材料费			-	1.34	-	
	材料费小计			-	60.45	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 9 页　共 87 页

项目编码		011608002003		项目名称		铲除涂料面		计量单位		m2		工程量	678.11
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费		机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			7.23	3.37					0.72
1-27	人工装车 土方	10m3	0.0002	101.34			19.13	0.02					
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际运距(m):3.6	10m3	0.0002	400.38		264.7	102.93	0.08				0.05	0.02
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0002	2.17		117.19	4.11					0.02	
人工单价		小计						3.47				0.07	0.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								4.3					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 10 页　共 87 页

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	678.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-253 换	抗碱封底涂料 天棚面	100m2	0.01	389.35	554.28		54.65	3.89	5.54		0.54
14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m2	0.01	1761.44	329.37		423.94	17.61	3.29		4.24
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	252.16	64.5		60.67	-2.52	-0.64		-0.6
人工单价		小计						18.98	8.19		4.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品腻子粉	kg	1.2852	0.89	1.14		
	抗碱底涂料	kg	0.3	8.68	2.6		
	其他材料费			-	4.44	-	
	材料费小计			-	8.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	011605002002	项目名称	立面块料拆除	计量单位	m2	工程量	83.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	73.05			15.84	7.31			1.58
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0015	5.67		24.16	1.58	0.01		0.04	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0015	2.17		222.04	7.1			0.33	0.01
人工单价		小计						7.32		0.37	1.59
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011201001003		项目名称		外墙真石漆		计量单位		m2		工程量		83.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙(14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2487.08	785.04	66.41	672.57	24.87	7.85	0.66	6.72				
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5	100m2	0.01	374.67	354.64	11.06	96.94	3.75	3.55	0.11	0.97				
14-191 换	真石漆 墙面	100m2	0.01	4578.4	5861.24		1090.5	45.78	58.61		10.91				
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	430.16	530.31		114.4	4.3	5.3		1.14				
人工单价		小计						78.7	75.31	0.77	19.74				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								174.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）		
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3		0.0174		448.2	7.8						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3		0.0051		466.2	2.38						
	YJ-III胶			kg		0.33		11	3.63						
	真石漆			kg		4.16		11.58	48.17						
	成品腻子粉			kg		2.0412		0.89	1.82						
	其他材料费							-	11.51		-				
	材料费小计							-	75.31		-				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011608002004	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	33.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			7.23	3.37			0.72
1-27	人工装车 土方	10m3	0.0002	101.34			19.13	0.02			
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0002	2.17		117.19	4.11			0.02	
人工单价		小计						3.39		0.02	0.72
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	33.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-252 换	抗碱封底涂料 墙面	100m2	0.01	311.5	554.28		36.44	3.12	5.54		0.37
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1409.15	329.37		339	14.09	3.29		3.39
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	252.16	64.5		60.67	-2.52	-0.64		-0.6
人工单价		小计						14.69	8.19		3.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.03			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品腻子粉	kg	1.2852	0.89	1.14		
	抗碱底涂料	kg	0.3	8.68	2.6		
	其他材料费			-	4.44	-	
	材料费小计			-	8.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011604002002	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	60.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	122.68			26.7	12.27			2.67
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0017	5.67		24.16	1.58	0.01		0.04	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0017	2.17		222.04	7.1			0.38	0.02
人工单价		小计						12.28		0.42	2.69
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.39			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011204003002	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	60.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-52	墙面块料面层 瓷板 每块面积0.025m2以外 粉状型建筑胶贴剂	100m2	0.01	5466.87	5935.73	58.88	1463.87	54.67	59.36	0.59	14.64
人工单价		小计						54.67	59.36	0.59	14.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0155	448.2	6.95		
	瓷砖 200mm*300mm	m2	1.04	33	34.32		
	粉状型建筑胶粘剂	kg	4.2	4.23	17.77		
	白水泥	kg	0.1545	0.375	0.06		
	其他材料费			-	0.29	-	
	材料费小计			-	59.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011608002005	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	29.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			7.23	3.37			0.72
1-27	人工装车 土方	10m3	0.0002	101.34			19.13	0.02			
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0002	2.17		117.19	4.11			0.02	
人工单价		小计						3.39		0.02	0.72
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 18 页　共 87 页

项目编码	011407002002	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	29.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-253 换	抗碱封底涂料 天棚面	100m2	0.01	389.35	554.28		54.65	3.89	5.54		0.54
14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m2	0.01	1761.44	329.37		423.94	17.61	3.29		4.24
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	252.16	64.5		60.67	-2.52	-0.64		-0.6
人工单价		小计						18.98	8.19		4.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品腻子粉	kg	1.2852	0.89	1.14		
	抗碱底涂料	kg	0.3	8.68	2.6		
	其他材料费			-	4.44	-	
	材料费小计			-	8.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	011608002006	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	521.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			7.23	3.37			0.72
1-27	人工装车 土方	10m3	0.0002	101.34			19.13	0.02			
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际运距(m):3.6	10m3	0.0002	400.38		264.7	102.93	0.08		0.05	0.02
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0002	2.17		117.19	4.11			0.02	
人工单价		小计						3.47		0.07	0.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011201001004	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	521.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	374.67	354.64	11.06	96.94	3.75	3.55	0.11	0.97
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	430.16	530.31		114.4	4.3	5.3		1.14
14-191 换	真石漆 墙面	100m2	0.01	4578.4	5861.24		1090.5	45.78	58.61		10.91
人工单价		小计						53.83	67.46	0.11	13.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								134.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0051	466.2	2.38		
	YJ-III胶	kg	0.33	11	3.63		
	真石漆	kg	4.16	11.58	48.17		
	成品腻子粉	kg	2.0412	0.89	1.82		
	其他材料费			-	11.46	-	
	材料费小计			-	67.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011608002007	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	362.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			7.23	3.37			0.72
1-27	人工装车 土方	10m3	0.0002	101.34			19.13	0.02			
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际运距(m):3.6	10m3	0.0002	400.38		264.7	102.93	0.08		0.05	0.02
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0002	2.17		117.19	4.11			0.02	
人工单价		小计						3.47		0.07	0.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	362.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-252 换	抗碱封底涂料 墙面	100m2	0.01	311.5	554.28		36.44	3.12	5.54		0.37
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1409.15	329.37		339	14.09	3.29		3.39
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	252.16	64.5		60.67	-2.52	-0.64		-0.6
人工单价		小计						14.69	8.19		3.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品腻子粉	kg	1.2852	0.89	1.14		
	抗碱底涂料	kg	0.3	8.68	2.6		
	其他材料费			-	4.44	-	
	材料费小计			-	8.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011604002003	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	505

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	122.68			26.7	12.27			2.67
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0017	5.67		24.16	1.58	0.01		0.04	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内　实际运距(m):3.6	10m3	0.0017	400.38		264.7	102.93	0.68		0.45	0.18
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0017	2.17		222.04	7.1			0.38	0.02
人工单价		小计						12.96		0.87	2.87
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	505

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-52	墙面块料面层 瓷板 每块面积0.025m2以外 粉状型建筑胶贴剂	100m2	0.01	5466.87	5935.73	58.88	1463.87	54.67	59.36	0.59	14.64
人工单价		小计						54.67	59.36	0.59	14.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								129.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0155	448.2	6.95		
	瓷砖 200mm*300mm	m2	1.04	33	34.32		
	粉状型建筑胶粘剂	kg	4.2	4.23	17.77		
	白水泥	kg	0.1545	0.375	0.06		
	其他材料费			-	0.29	-	
	材料费小计			-	59.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011608002008	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	494.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			7.23	3.37			0.72
1-27	人工装车 土方	10m3	0.0002	101.34			19.13	0.02			
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 实际运距(m):3.6	10m3	0.0002	400.38		264.7	102.93	0.08		0.05	0.02
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0002	2.17		117.19	4.11			0.02	
人工单价		小计						3.47		0.07	0.74
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.3			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011407002003	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	491.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-253 换	抗碱封底涂料 天棚面	100m2	0.01	389.35	554.28		54.65	3.89	5.54		0.54
14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m2	0.01	1761.44	329.37		423.94	17.61	3.29		4.24
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	252.16	64.5		60.67	-2.52	-0.64		-0.6
人工单价		小计						18.98	8.19		4.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品腻子粉	kg	1.2852	0.89	1.14		
	抗碱底涂料	kg	0.3	8.68	2.6		
	其他材料费			-	4.44	-	
	材料费小计			-	8.18	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	31.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-171	金属面 红丹防锈漆一遍	100m2	0.01	305.97	205.8		73.51	3.06	2.06		0.74
6-40	金属结构制作 喷砂除锈	t	0.015	101.94	15.12	221.88	46.79	1.53	0.23	3.33	0.7
14-172	金属面 调和漆二遍	100m2	0.01	536.63	220.61		129.18	5.37	2.21		1.29
14-29	木扶手 不带托板 润油粉、满刮腻子、调和漆二遍	100m	0.0092	857.26	106.43		206.26	7.89	0.98		1.89
人工单价		小计						17.85	5.48	3.33	4.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								31.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	5.47	-	
	材料费小计			-	5.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	512.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-9-4 *0.8	路面凿毛 水泥混凝土 小型机械　子目*0.8	100m2	0.01	387.02	0.67	45.1	90.91	3.87	0.01	0.45	0.91
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内　实际运距(m):3.6	10m3	0.0005	400.38		264.7	102.93	0.2		0.13	0.05
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0005	5.67		24.16	1.58			0.01	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0005	2.17		222.04	7.1			0.11	
人工单价		小计						4.07	0.01	0.7	0.96
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 29 页　共 87 页

项目编码		011604001002		项目名称		平面抹灰层拆除		计量单位	m2	工程量	60.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-9-4*0.8	路面凿毛 水泥混凝土 小型机械　子目*0.8	100m2	0.01	387.02	0.67	45.1	90.91	3.87	0.01	0.45	0.91
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0005	5.67		24.16	1.58			0.01	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0005	2.17		222.04	7.1			0.11	
人工单价		小计						3.87	0.01	0.57	0.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.01	-	
	材料费小计							-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	011101002001	项目名称	现浇水磨石楼地面	计量单位	m2	工程量	493

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	7543.9	1372.45	253.9	1589.45	75.44	13.72	2.54	15.89
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	953.21	77.61	232.44	10.59	9.53	0.78	2.33
人工单价		小计						86.03	23.25	3.32	18.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								130.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0204	466.2	9.51		
	白水泥	kg	11.8678	0.375	4.45		
	其他材料费			-	9.27	-	
	材料费小计			-	23.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	19.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-69	楼梯面层 石材 水泥砂浆	100m2	0.01	5478.61	12650.19	104.76	1161.87	54.79	126.5	1.05	11.61
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	103.5		42.6	1.6	1.04		0.43
人工单价		小计						56.39	127.54	1.05	12.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								197.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白水泥	kg	0.1392	0.375	0.05		
	其他材料费			-	127.49	-	
	材料费小计			-	127.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010507004001	项目名称	台阶平台	计量单位	m2	工程量	40.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	7543.9	1372.45	253.9	1589.45	75.44	13.72	2.54	15.89
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	953.21	77.61	232.44	10.59	9.53	0.78	2.33
人工单价		小计						86.03	23.25	3.32	18.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								130.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0204	466.2	9.51		
	白水泥	kg	11.8678	0.375	4.45		
	其他材料费			-	9.27	-	
	材料费小计			-	23.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		010507004002		项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	20.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-11 换	水磨石楼地面 带嵌条 15mm 若采用其他嵌条应扣除玻璃用量,其他不变,嵌条执行相应子目	100m2	0.014	7543.9	1311.23	253.9	1589.45	105.61	18.36	3.55	22.25
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.014	1059.08	953.21	77.61	232.44	14.83	13.34	1.09	3.25
人工单价		小计						120.44	31.7	4.64	25.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								182.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3		0.0286		466.2	13.33		
	白水泥			kg		16.6698		0.375	6.25		
	其他材料费							-	12.13	-	
	材料费小计							-	31.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011604001003	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	29.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-9-4*0.8	路面凿毛 水泥混凝土 小型机械　子目*0.8	100m2	0.01	387.02	0.67	45.1	90.91	3.87	0.01	0.45	0.91
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0005	5.67		24.16	1.58			0.01	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0005	2.17		222.04	7.1			0.11	
人工单价		小计						3.87	0.01	0.57	0.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011101002002	项目名称	现浇水磨石楼地面	计量单位	m2	工程量	29.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	7543.9	1372.45	253.9	1589.45	75.44	13.72	2.54	15.89
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	953.21	77.61	232.44	10.59	9.53	0.78	2.33
人工单价		小计						86.03	23.25	3.32	18.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								130.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0204	466.2	9.51		
	白水泥	kg	11.8678	0.375	4.45		
	其他材料费			-	9.27	-	
	材料费小计			-	23.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011604001004	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	383.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-39	抹灰层铲除 楼地面 水泥面层	10m2	0.1	147.1			31.91	14.71			3.19
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内　实际运距(m):3.6	10m3	0.004	400.38		264.7	102.93	1.6		1.06	0.41
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.004	5.67		24.16	1.58	0.02		0.1	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.004	2.17		222.04	7.1	0.01		0.89	0.03
人工单价		小计						16.34		2.05	3.63
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011604001005	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	144.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-9-4 *0.8	路面凿毛 水泥混凝土 小型机械　子目*0.8	100m2	0.01	387.02	0.67	45.1	90.91	3.87	0.01	0.45	0.91
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0005	5.67		24.16	1.58			0.01	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0005	2.17		222.04	7.1			0.11	
人工单价		小计						3.87	0.01	0.57	0.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011604001006	项目名称	平面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	142.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-9-4 *0.8	路面凿毛 水泥混凝土 小型机械　子目*0.8	100m2	0.01	387.02	0.67	45.1	90.91	3.87	0.01	0.45	0.91
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0005	5.67		24.16	1.58			0.01	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0005	2.17		222.04	7.1			0.11	
人工单价		小计						3.87	0.01	0.57	0.91
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.01	-	
	材料费小计			-		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011101002003		项目名称		现浇水磨石楼地面		计量单位		m2		工程量		487.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费		机械费		管理费和利润	
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	7543.9	1372.45	253.9	1589.45	75.44		13.72		2.54		15.89	
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	953.21	77.61	232.44	10.59		9.53		0.78		2.33	
人工单价		小计						86.03		23.25		3.32		18.22	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								130.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3		0.0204		466.2		9.51					
	白水泥			kg		11.8678		0.375		4.45					
	其他材料费							-		9.27		-			
	材料费小计							-		23.23		-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011106002002	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	27.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-69	楼梯面层 石材 水泥砂浆	100m2	0.01	5478.61	12650.19	104.76	1161.87	54.79	126.5	1.05	11.61
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	103.5		42.6	1.6	1.04		0.43
人工单价		小计						56.39	127.54	1.05	12.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								197.02			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	白水泥	kg	0.1392	0.375	0.05		
	其他材料费			-	127.49	-	
	材料费小计			-	127.54	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010507004003	项目名称	台阶平台	计量单位	m2	工程量	64.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-11	水磨石楼地面 带嵌条 15mm	100m2	0.01	7543.9	1372.45	253.9	1589.45	75.44	13.72	2.54	15.89
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	953.21	77.61	232.44	10.59	9.53	0.78	2.33
人工单价		小计						86.03	23.25	3.32	18.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								130.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0204	466.2	9.51		
	白水泥	kg	11.8678	0.375	4.45		
	其他材料费			-	9.27	-	
	材料费小计			-	23.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010507004004	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	55.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-11 换	水磨石楼地面 带嵌条 15mm 若采用其他嵌条应扣除玻璃用量,其他不变,嵌条执行相应子目	100m2	0.014	7543.9	1311.23	253.9	1589.45	105.61	18.36	3.55	22.25
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.014	1059.08	953.21	77.61	232.44	14.83	13.34	1.09	3.25
人工单价		小计						120.44	31.7	4.64	25.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								182.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0286	466.2	13.33		
	白水泥	kg	16.6698	0.375	6.25		
	其他材料费			-	12.13	-	
	材料费小计			-	31.7	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011610002001		项目名称		金属门窗拆除		计量单位		樘		工程量	7
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费	机械费	管理费和利润	
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	179.84			39.12	17.98				3.91	
补子目1	金属门窗拆除外运	樘	1		2					2			
人工单价		小计						17.98		2		3.91	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								23.89					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		2		-	
	材料费小计							-		2		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011610002002		项目名称		金属门窗拆除		计量单位		樘		工程量	76
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费	机械费	管理费和利润	
16-75 R*1.3	门窗拆除 整樘门窗　面积在4m2以内者 人工*1.3	10樘	0.1	233.8			39.12	23.38				3.91	
补子目1	金属门窗拆除外运	樘	1		2					2			
人工单价		小计						23.38		2		3.91	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								29.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		2		-	
	材料费小计							-		2		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011610002003		项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘		工程量	32
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-75 R*1.5	门窗拆除 整樘门窗　面积超过4m2者 人工*1.5	10樘	0.1	269.77			39.12	26.98			3.91	
补子目1	金属门窗拆除外运	樘	1		2				2			
人工单价		小计						26.98	2		3.91	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								32.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费					-		2		-		
	材料费小计					-		2		-		

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	271.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉　普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1751.15	28420.87		522.78	17.51	284.21		5.23
人工单价		小计						17.51	284.21		5.23
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								306.95			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.4272	21.09	30.1		
	硅酮耐候密封胶	kg	0.9872	37.59	37.11		
	铝合金中空玻璃（5+9A+5）推拉窗　5+9A+5	m2	0.9543	219.49	209.46		
	其他材料费			-	7.54	-	
	材料费小计			-	284.21	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010802001001	项目名称	金属(塑钢）门	计量单位	m2	工程量	101.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3822.89	27093.83	23.63	912.83	38.23	270.94	0.24	9.13
人工单价		小计						38.23	270.94	0.24	9.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								318.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	定制铁门	m2	0.9781	270	264.09		
	其他材料费			-	6.85	-	
	材料费小计			-	270.95	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	38.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-1	砌体拆除 乱(毛)石墙	m3	1	38.83			8.43	38.83			8.43
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	5.67		24.16	1.58	0.57		2.42	0.16
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.17		333.05	7.1	0.22		33.31	0.71
人工单价		小计						39.62		35.73	9.3
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								84.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	32.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-50	挖掘机挖槽坑土方 三类土	10m3	0.1	69.03		26.06	13.75	6.9		2.61	1.37
人工单价		小计						6.9		2.61	1.37
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010103001001	项目名称	基础回填土方	计量单位	m3	工程量	13.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		24.49	13.43	7.11		2.45	1.35
人工单价		小计						7.11		2.45	1.35
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	18.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	5.67		24.16	1.58	0.57		2.42	0.16
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.17		333.05	7.1	0.22		33.31	0.71
人工单价		小计						0.79		35.73	0.87
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010403001001	项目名称	石基础	计量单位	m3	工程量	18.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-54 H80010731 80010743	石基础 毛料石　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5】	10m3	0.1	1112.3	2964.56	91.06	326.59	111.23	296.46	9.11	32.66
人工单价		小计						111.23	296.46	9.11	32.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								449.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	毛石 综合	m3	1.122	110.97	124.51		
	其他材料费			-	171.95	-	
	材料费小计			-	296.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010403004001	项目名称	石挡土墙	计量单位	m3	工程量	38.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-61	挡土墙 毛料石	10m3	0.1	1260.22	2964.56	91.06	370.41	126.02	296.46	9.11	37.04
4-69	料石墙勾缝 平缝	100m2	0.01	526.25	143.37	5.71	155.56	5.26	1.43	0.06	1.56
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.0038	1059.08	997.68	77.61	232.44	4.02	3.79	0.29	0.88
人工单价		小计						135.3	301.68	9.46	39.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								485.92			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0025	448.2	1.12		
	毛石 综合	m3	1.122	110.97	124.51		
	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m3	0.3987	430.2	171.52		
	其他材料费			-	4.55	-	
	材料费小计			-	301.71	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	031001006001	项目名称	泄水管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借3-5-26	碎石滤层	m3	0.0395	63.61	117.81		23.5	2.51	4.65		0.93
借3-5-25	砂滤层	m3	0.1188	44.84	264.33		16.62	5.33	31.4		1.97
借7-1-22	土工滤网	100m2	0.0103	286.27	130.7	130.84	107	2.95	1.35	1.35	1.1
人工单价		小计						10.79	37.4	1.35	4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								53.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	37.39	-	
	材料费小计			-	37.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011601001002	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙	m3	1	70.82			15.45	70.82			15.45
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	5.67		24.16	1.58	0.57		2.42	0.16
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.17		333.05	7.1	0.22		33.31	0.71
人工单价		小计						71.61		35.73	16.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								123.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m	工程量	11.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-72	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	0.1	136.22			29.5	13.62			2.95
人工单价		小计						13.62			2.95
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	5.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010731 80010741	混水砖墙 1砖　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1398.99	3043.63	52.04	412.45	139.9	304.36	5.2	41.25
人工单价		小计						139.9	304.36	5.2	41.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								490.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	390	208.14		
	其他材料费			-	96.22	-	
	材料费小计			-	304.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	3.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.01	1039.86	1507.96	64.53	274.52	10.4	15.08	0.65	2.75
人工单价		小计						10.4	15.08	0.65	2.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0205	466.2	9.56		
	其他材料费			-	5.52	-	
	材料费小计			-	15.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010507005001	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 H80210557 80210701	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌细石混凝土 C20】	10m3	0.1	1847.54	3906.23		740.4	184.75	390.62		74.04
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.083	2980.42	1455.28	0.23	1194.77	247.37	120.79	0.02	99.16
5-169	铁件制作、安装	t	0.051	1844.82	6001.56	422.34	739.43	94.09	306.08	21.54	37.71
人工单价		小计						526.21	817.49	21.56	210.91
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1576.13			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	817.48	-	
	材料费小计			-	817.48	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010507005002	项目名称	压顶	计量单位	m3	工程量	0.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-63	预制混凝土 小型构件	10m3	0.1	1284.43	6895.26		514.68	128.44	689.53		51.47
5-81	预制混凝土构件接头灌缝 小型构件	10m3	0.1	267.21	524.96	4.97	107.51	26.72	52.5	0.5	10.75
5-104	预制构件圆钢筋 圆钢 HPB300 ≤φ10 点焊	t	0.0164	876.57	3592.87	202.38	351.23	14.4	59.03	3.32	5.77
人工单价		小计						169.56	801.06	3.82	67.99
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1042.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	801.05	-	
	材料费小计			-	801.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	11.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目2	铁艺栏杆	m	1		221				221		
人工单价		小计							221		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								221			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	221	-	
	材料费小计			-	221	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011201001005	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	46.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2487.08	785.04	66.41	672.57	24.87	7.85	0.66	6.72
14-191 换	真石漆 墙面	100m2	0.01	4578.4	5861.24		1072.85	45.78	58.61		10.73
人工单价		小计						70.65	66.46	0.66	17.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								155.22			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0174	448.2	7.8		
	真石漆	kg	4.16	11.58	48.17		
	成品腻子粉	kg	2.0412	0.89	1.82		
	其他材料费			-	8.68	-	
	材料费小计			-	66.47	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011601001003	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	18.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-2	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 眠墙	m3	1	70.82			15.45	70.82			15.45
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	5.67		24.16	1.58	0.57		2.42	0.16
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.17		333.05	7.1	0.22		33.31	0.71
人工单价		小计						71.61		35.73	16.32
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								123.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	37.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-44	挖掘机挖一般土方 三类土	10m3	0.1	22.21		24.84	4.89	2.22		2.48	0.49
人工单价		小计						2.22		2.48	0.49
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.18			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	21.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	71.12		24.49	13.43	7.11		2.45	1.35
人工单价		小计						7.11		2.45	1.35
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	16.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	5.67		24.16	1.58	0.57		2.42	0.16
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.17		333.05	7.1	0.22		33.31	0.71
人工单价		小计						0.79		35.73	0.87
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								37.37			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	7.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72 换	垫层 灰土	10m3	0.1	640.66	1203.19	11.29	164.54	64.07	120.32	1.13	16.46
人工单价		小计						64.07	120.32	1.13	16.46
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								201.98			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	120.32	-	
	材料费小计			-	120.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	9.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1 H80010731 80010741	砖基础　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1228.17	3046.24	54.78	361.79	122.82	304.62	5.48	36.18
人工单价		小计						122.82	304.62	5.48	36.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								469.1			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5262	390	205.22		
	其他材料费			-	99.41	-	
	材料费小计			-	304.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010401003002	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	18.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 H80010731 80010741	混水砖墙 1砖　换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M5】	10m3	0.1	1398.99	3043.63	52.04	412.45	139.9	304.36	5.2	41.25
人工单价		小计						139.9	304.36	5.2	41.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								490.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53	千块	0.5337	390	208.14		
	其他材料费			-	96.22	-	
	材料费小计			-	304.36	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙(14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2487.08	785.04	66.41	672.57	24.87	7.85	0.66	6.72
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1211.3	2015.31		291.54	12.11	20.15		2.92
人工单价		小计						36.98	28	0.66	9.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								75.28			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0174	448.2	7.8		
	成品腻子粉	kg	2.0412	0.89	1.82		
	其他材料费			-	18.39	-	
	材料费小计			-	28.01	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010904003001	项目名称	楼（地）面砂浆防水(防潮)	计量单位	m2	工程量	5.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-93	刚性防水 防水砂浆 掺防水粉 20mm厚	100m2	0.01	1039.86	1507.96	64.53	274.52	10.4	15.08	0.65	2.75
人工单价		小计						10.4	15.08	0.65	2.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0205	466.2	9.56		
	其他材料费			-	5.52	-	
	材料费小计			-	15.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011608002009	项目名称	铲除涂料面	计量单位	m2	工程量	753.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	33.67			7.23	3.37			0.72
1-27	人工装车 土方	10m3	0.0002	101.34			19.13	0.02			
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0002	2.17		117.19	4.11			0.02	
人工单价		小计						3.39		0.02	0.72
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.14			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011604002004	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	729.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	122.68			26.7	12.27			2.67
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.002	5.67		24.16	1.58	0.01		0.05	
1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.002	2.17		222.04	7.1			0.44	0.02
人工单价		小计						12.28		0.49	2.69
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量	753.6
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费	机械费	管理费和利润	
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1438.48	705.87		346.14	14.38		7.06		3.46	
人工单价		小计						14.38		7.06		3.46	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								24.9					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品腻子粉			kg		2.0412		0.89		1.82			
	苯丙乳胶漆外墙用			kg		0.2808		13		3.65			
	其他材料费							-		1.59		-	
	材料费小计							-		7.07		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	729.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙(14+6)mm	100m2	0.01	2745.44	1045.53	88.1	745.54	27.45	10.46	0.88	7.45
9-97 + 9-98 * -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚　实际厚度(mm):5	100m2	0.01	374.67	354.64	11.06	96.94	3.75	3.55	0.11	0.97
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	430.16	530.31		114.4	4.3	5.3		1.14
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	1438.48	705.87		346.14	14.38	7.06		3.46
人工单价		小计						49.88	26.37	0.99	13.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								90.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10	m3	0.0232	448.2	10.4		
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0051	466.2	2.38		
	YJ-III胶	kg	0.33	11	3.63		
	成品腻子粉	kg	2.0412	0.89	1.82		
	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	13	3.65		
	其他材料费			-	4.48	-	
	材料费小计			-	26.37	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010901003001	项目名称	车棚	计量单位	m2	工程量	94.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-20	阳光板屋面 钢龙骨上安装	100m2	0.01	9190.83	22088.77		2330.69	91.91	220.89		23.31
4-74	垫层 砂	10m3	0.02	378.86	1739.45	4.11	112.09	7.58	34.79	0.08	2.25
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.002	339.94	3950.86		136.22	0.68	7.9		0.28
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.0009	2191.23	2784.84	1.62	878.56	1.97	2.51		0.79
1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.02	22.21		22.42	4.73	0.44		0.45	0.09
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.02	4.26		15.63	1.11	0.09		0.31	0.02
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.02	2.17		117.19	4.11	0.04		2.34	0.09
人工单价		小计						102.71	266.09	3.18	26.83
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								398.79			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	阳光板	m2	1.07	95	101.65		
	槽钢 63mm*40mm*4.8mm	kg	19.663	3.56	70		
	其他材料费			-	94.4	-	
	材料费小计			-	266.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011101003001	项目名称	混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	82.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	10.12	0.53		0.18	0.1
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	1203.19	11.29	189.7	9.61	18.05	0.17	2.84
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.008	449.25	3671.39		180	3.59	29.37		1.44
5-89	现浇构件圆钢筋 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm	t	0.0023	1110.24	3623.01	21.59	445.11	2.5	8.15	0.05	1
人工单价		小计						16.23	55.57	0.4	5.38
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								77.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	55.57	-	
	材料费小计			-	55.57	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘）石	计量单位	m	工程量	46.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质	100m	0.01	964.01	5387.7	0.45	428.28	9.64	53.88		4.28
人工单价		小计						9.64	53.88		4.28
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								67.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	53.88	-	
	材料费小计			-	53.88	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011607002001	项目名称	防水层拆除	计量单位	m2	工程量	318.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	57.16			12.44	5.72			1.24
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内　实际运距(m):7.2	10m3	0.0005	400.38		264.7	102.93	0.2		0.13	0.05
1-27	人工装车 土方	10m3	0.0005	101.34			19.13	0.05			0.01
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.0005	2.17		117.19	4.11			0.06	
人工单价		小计						5.97		0.19	1.3
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.47			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	296.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.011	296.79	3948.74		75.4	3.26	43.44		0.83
9-36 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法每增一层 平面 >45% 人工*1.43	100m2	0.001	363.96	3663.6		64.62	0.36	3.66		0.07
人工单价		小计						3.62	47.1		0.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								51.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.3876	30	41.63		
	其他材料费			-	5.47	-	
	材料费小计			-	47.1	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	558.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59 *0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板定额*0.3	100m2	0.01	262.8	101.91	46.03	96.24	2.63	1.02	0.46	0.96
人工单价		小计						2.63	1.02	0.46	0.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.03	-	
	材料费小计			-	1.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	560.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59 *0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板定额*0.3	100m2	0.01	262.8	101.91	46.03	96.24	2.63	1.02	0.46	0.96
人工单价		小计						2.63	1.02	0.46	0.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	1.03	-	
	材料费小计			-	1.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码		011701006003		项目名称		满堂脚手架		计量单位		m2		工程量		29.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费		材料费		机械费		管理费和利润	
17-59 *0.3	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板定额*0.3	100m2	0.01	262.8	101.91	46.03	96.24	2.63		1.02		0.46		0.96	
人工单价		小计						2.63		1.02		0.46		0.96	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	其他材料费							-		1.03		-			
	材料费小计							-		1.03		-			

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1483.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	0.01	285.2	23.25	9.93	100.97	2.85	0.23	0.1	1.01
人工单价		小计						2.85	0.23	0.1	1.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.19			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.23	-	
	材料费小计			-	0.23	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 85 页　共 87 页

项目编码		011701002002		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	38.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-48	单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排	100m2	0.01	670.13	572.32	69.52	241.12	6.7	5.72	0.7	2.41
人工单价		小计						6.7	5.72	0.7	2.41
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-		5.76		-	
	材料费小计					-		5.76		-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	011701002003	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	113.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	391.12	37.72	61.07	142.71	3.91	0.38	0.61	1.42
17-65	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 3.6m~6m	100m2	0.01	285.2	23.25	9.93	100.97	2.85	0.23	0.1	1.01
人工单价		小计						6.76	0.61	0.71	2.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.64	-	
	材料费小计			-	0.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 87 页　共 87 页

项目编码		011701008001		项目名称		外装饰吊篮		计量单位	m2	工程量	1188.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-64	单项脚手架 外装饰吊篮	100m2	0.01	192.49		5.75	68.16	1.92		0.06	0.68
人工单价		小计						1.92		0.06	0.68
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建 标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		36787.4			
2	01	其他措施费（费率类）			16851.75			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4212.94			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	8425.87			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	4212.94			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	45417.24		45417.24
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	45417.24		45417.24
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	1063394.22	9	95705.48
合 计					141122.72

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

全国建设工程造价员 王国峰 机械151020260 河南云峰建筑工程有限公司 有效期至2019年12月30日

中华人民共和国一级注册造价工程师 李向阳 B13221151024613 河南云峰建筑工程有限公司 有效期至:2026年12月19日

表—13

主要材料价格表

工程名称： 禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-土建工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01190141	槽钢	63mm*40mm*4.8mm	kg	1855.20405	3.56	6604.53
2	04010107	白水泥		kg	14721.698267	0.375	5520.64
3	04110156	毛石	综合	m3	64.09986	110.97	7113.16
4	04130141	烧结煤矸石普通砖	240*115*53	千块	17.645403	390	6881.71
5	07000037	瓷砖	200mm*300mm	m2	1242.5088	33	41002.79
6	09090176	阳光板		m2	100.9545	95	9590.68
7	11030121@1	定制铁门		m2	99.296712	270	26810.11
8	11090226@1	铝合金中空玻璃（5+9A+5）推拉窗	5+9A+5	m2	258.80616	219.49	56805.36
9	13030115	苯丙乳胶漆外墙用		kg	416.48256	13	5414.27
10	13030133	成品腻子粉		kg	8258.66496	0.89	7350.21
11	13030249	抗碱底涂料		kg	605.73	8.68	5257.74
12	13030359	真石漆		kg	4773.6	11.58	55278.29
13	13330105	SBS改性沥青防水卷材		m2	411.706855	30	12351.21
14	14410137	YJ-Ⅲ胶		kg	603.9825	11	6643.81
15	14410163	粉状型建筑胶粘剂		kg	5017.824	4.23	21225.4
16	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	267.720504	37.59	10063.61
17	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	387.053928	21.09	8162.97
18	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	42.412983	448.2	19009.5
19	80010731@1	干混砌筑砂浆	DM M7.5	m3	15.341976	430.2	6600.12
20	80010747	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	34.490254	466.2	16079.36

单位工程投标报价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	59717.27	
1.1	强电	54667.33	
1.2	弱电	5049.94	
2	措施项目	2497.08	
2.1	其中：安全文明施工费	1679.6	
2.2	其他措施费（费率类）	809.91	
2.3	单价措施费	7.57	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	2183.61	—
4.1	定额规费	2183.61	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	64397.96	
6	增值税	5795.82	—
7	含税工程造价合计	70193.78	
投标报价合计=1+2+3+4+6		70,193.78	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电					54667.33	
1	030404017001	配电箱	1.照明配电箱AL1 2.端子板外部接线材质、规格:25mm2以内 3.安装方式:铁制明装 距地高度1.8米 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	台	1	1427.39	1427.39	
2	030404017002	配电箱	1.照明配电箱AL2 2.端子板外部接线材质、规格:6mm2以内 3.安装方式:铁制明装 距地高度1.8米 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	台	1	1138.63	1138.63	
3	030411001001	配管	1.电缆配管暗敷 2.规格:SC70 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	7.3	79.07	577.21	
4	030408001001	电力电缆	1.室内电力电缆 2.规格:YJV4*50mm2 3.含电力电缆头安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	14.55	167.9	2442.95	
5	030411003001	桥架	1.钢制防火桥架 2.规格:CT200*100 3.桥架支撑架制作、安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	40.6	107.8	4376.68	
6	030411001002	配管	1.塑料管敷设 2.规格:PVC50 3.配置形式:暗敷 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	4.6	18.29	84.13	
本页小计							10046.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030411002001	线槽	1.明敷线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR30×15 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	892.78	17.26	15409.38	
8	030411004001	配线	1.管内穿线 2.型号:BV-25mm2 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	26.4	23.6	623.04	
9	030411004002	配线	1.管内穿线 2.型号:BV-16mm2 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	4.6	16.97	78.06	
10	030411004003	配线	1.管内穿线 2.型号:BV-6mm2 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	712.56	7.07	5037.8	
11	030411004004	配线	1.线槽配线 2.型号:BV-2.5mm2 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	2318.33	3.99	9250.14	
12	030411004005	配线	1.线槽配线 2.型号:ZRBV-2.5mm2 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	m	258.15	4.2	1084.23	
13	030412005001	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.规格:TCLMY-401A 2X36W 3.安装方式：距地3.0m安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	56	104.61	5858.16	
本页小计							37340.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:TP-1-60 1X60W 3.安装形式:吸顶安装 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	11	48.96	538.56	
15	030412001002	普通灯具	1.名称:黑板荧光灯 2.规格:TCLMY-401E 1X36W 3.安装方式:距墙距离0.6米 距地高度2.8米 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	16	83.39	1334.24	
16	030412003001	高度标志(障碍)灯	1.名称:带电源事故照明 2.规格:SB9 -20a 1X20W 3.安装高度:距地高度2.6米 应急时间不小于30min 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	13	102.78	1336.14	
17	030412003002	高度标志(障碍)灯	1.名称:应急疏散指示灯 2.安装方式：门上0.3米安装 3.其它：详见图纸及相关施工规范要求	套	1	107.85	107.85	
18	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.其它：详见图纸及相关规范要求	个	97	7.71	747.87	
19	030404034001	照明开关	1.名称:明装单联单控开关 2.规格:M31/1/2A 250V-10A 3.安装高度：距地高度1.3米 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	18	16.71	300.78	
本页小计							4365.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030404034002	照明开关	1.名称:明装二联单控开关 2.规格:M32/1/2A 250V-10A 3.安装高度：距地高度1.3米 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	4	17.9	71.6	
21	030404034003	照明开关	1.名称:明装双控开关 2.规格:M31/2/3A 250V-10A 3.安装高度：距地高度1.3米 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	2	17.9	35.8	
22	030404034004	照明开关	1.名称:明装三联单控开关 2.规格:M33/1/2A 250V-10A 3.安装高度：距地高度1.3米 4.其它：详见图纸及相关规范要求	个	16	19.71	315.36	
23	030404035001	插座	1.名称:明装单联二三孔插座 2.规格:M426/10USL 250V-10A 3.安装方式:安全型,距地高度1.3米 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	28	17.86	500.08	
24	030404035002	插座	1.名称:明装单明装柜机空调插座 2.规格:M426/10USL 250V-10A 3.安装方式:安全型,距地高度1.3米 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	16	20.91	334.56	
本页小计							1257.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
25	030404035003	插座	1.名称:明装分体式空调插座 2.规格:M426/15CS 250V-16A 3.安装方式:距地高度2.1米 4.其它：详见图纸及相关施工规范要求	个	4	22.46	89.84	
26	030411006002	接线盒	1.名称:开关盒、插座盒 2.其它：详见图纸及相关规范要求	个	84	7.71	647.64	
27	030409001001	接地极	1.名称:重复接地 2.材质:40*4镀锌扁钢接地、L50*50*5*2500角钢接地极 3.其它:详见图纸及相关施工规范要求	根	1	919.21	919.21	
		分部小计					54667.33	
		弱电					5049.94	
1	030502010001	配线架	1.名称:网络配线架 2.规格:12口 3.安装方式:距地1.5m安装 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	1	348.68	348.68	
2	030411002002	线槽	1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR30×15 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	6	17.27	103.62	
3	030411002003	线槽	1.名称:线槽 2.材质:塑料 3.规格:PR20×10 4.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	123.69	16.68	2063.15	
本页小计							4172.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030411001003	配管	1.名称:塑料管 2.规格:PVC25 3.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	5.2	15.83	82.32	
5	030502005001	双绞线缆	1.名称:网线 2.敷设方式:线槽内敷设 3.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	183.48	4.45	816.49	
6	030411004006	配线	1.名称:线槽配线 2.规格:ZR-RVVP-2X2.5mm2 3.其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	76.78	5.69	436.88	
7	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:距地0.3m 3.其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	12	23.41	280.92	
8	030904007001	消防广播(扬声器)	1.名称:广播 2.安装方式:壁挂，距地2.5m 3.其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	8	98.67	789.36	
9	030502019001	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.其它:详见图纸及相关施工规范要求	链路	12	10.71	128.52	
		分部小计					5049.94	
		措施项目					7.57	
1	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1	7.57	7.57	
本页小计							2542.06	
合　计							59724.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 1 页　共 37 页

项目编码		030404017001	项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	171.32	26.65		47.57	171.32	26.65		47.57
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	15	1.66	1.51		0.36	24.9	22.65		5.4
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	18	2.22	1.51		0.73	39.96	27.18		13.14
4-4-18	焊铜接线端子 导线截面≤16mm2	个	1	2.22	3.87		0.73	2.22	3.87		0.73
4-4-19	焊铜接线端子 导线截面≤35mm2	个	4	3.04	6.68		0.73	12.16	26.72		2.92
人工单价		小计						250.56	107.07		69.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1000			
清单项目综合单价								1427.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	照明配电箱AL1 铁制 明装 距地高度1.8米			台	1			1000	1000		
	其他材料费							-	107.04	-	
	材料费小计							-	1107.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	171.32	26.65		47.57	171.32	26.65		47.57
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	15	1.66	1.51		0.36	24.9	22.65		5.4
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	9	2.22	1.51		0.73	19.98	13.59		6.57
人工单价		小计						216.2	62.89		59.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						800			
清单项目综合单价								1138.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	照明配电箱AL2 铁制 明装 距地高度1.8米	台	1	800	800		
	其他材料费			-	62.87	-	
	材料费小计			-	862.87	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 3 页　共 37 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-41	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤80	10m	0.1	266.91	61.49	1.93	80.22	26.69	6.15	0.19	8.02
人工单价		小计						26.69	6.15	0.19	8.02
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						38.02			
清单项目综合单价								79.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	SC70　公称直径DN≤80	m	1.03	36.91	38.02		
	其他材料费			-	6.15	-	
	材料费小计			-	44.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 4 页　共 37 页

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	14.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-162	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤50mm2	10m	0.1	66.22	19.52	9.12	20.33	6.62	1.95	0.91	2.03
4-9-247	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2	个	0.0687	72.34	67.69		19.25	4.97	4.65		1.32
人工单价		小计						11.59	6.6	0.91	3.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						145.44			
清单项目综合单价								167.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电力电缆　YJV4*50mm2	m	1.01	144	145.44		
	其他材料费			-	6.6	-	
	材料费小计			-	152.05	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 5 页　共 37 页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	40.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-122	防火桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	253.54	9.54	11.94	72.6	25.35	0.95	1.19	7.26
4-7-3	电缆桥架支撑架制作	t	0.0012	5380.17	334.26	358.62	1525.03	6.46	0.4	0.43	1.83
4-7-4	电缆桥架支撑架安装	t	0.0012	3130.71	194.48	324.74	887.57	3.76	0.23	0.39	1.07
人工单价		小计						35.57	1.58	2.01	10.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						58.48			
清单项目综合单价								107.8			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	槽钢 综合	kg	0.9	3.787	3.41		
	角钢 综合	kg	0.36	4.283	1.54		
	电缆桥架200*100 宽+高≤400mm	m	1.01	53	53.53		
	其他材料费			-	1.59	-	
	材料费小计			-	60.07	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 6 页　共 37 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-137	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径50mm	10m	0.1	79.8	9.18		24.32	7.98	0.92		2.43
人工单价		小计						7.98	0.92		2.43
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.96			
清单项目综合单价								18.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管 PVC50	m	1.06	6.57	6.96		
	其他材料费			-	0.92	-	
	材料费小计			-	7.89	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 7 页　共 37 页

项目编码	030411002001	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	892.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	95.53	24.31		28.68	9.55	2.43		2.87
人工单价		小计						9.55	2.43		2.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.42			
清单项目综合单价								17.26			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内	个	0.7007	3.4	2.38		
	塑料线槽 PR30×15	m	1.05	2.3	2.42		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	4.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 8 页　共 37 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	26.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-29	穿动力线 铜芯 导线截面≤25mm2	10m	0.1	12.08	1.94		3.62	1.21	0.19		0.37
人工单价		小计						1.21	0.19		0.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						21.83			
清单项目综合单价								23.6			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV-25mm2　铜芯 导线截面≤25mm2	m	1.05	20.79	21.83		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	22.03	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 9 页　共 37 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-28	穿动力线 铜芯 导线截面≤16mm2	10m	0.1	10.11	1.73		2.91	1.01	0.17		0.29
人工单价		小计						1.01	0.17		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						15.5			
清单项目综合单价								16.97			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	BV-16mm2　铜芯 导线截面≤16mm2	m	1.05	14.76	15.5		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	15.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 10 页　共 37 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	712.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-96	线槽配线 导线截面≤6mm2	10m	0.1	10.11	1		2.91	1.01	0.1		0.29
人工单价		小计						1.01	0.1		0.29
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.67			
清单项目综合单价								7.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 BV-6mm2	m	1.05	5.4	5.67		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	5.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 11 页　共 37 页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2318.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.33	1		2.54	0.93	0.1		0.25
人工单价		小计						0.93	0.1		0.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.71			
清单项目综合单价								3.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 BV-2.5mm2	m	1.05	2.58	2.71		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	2.81	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	258.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.33	1		2.54	0.93	0.1		0.25
人工单价		小计						0.93	0.1		0.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.92			
清单项目综合单价								4.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 ZRBV-2.5mm2	m	1.05	2.78	2.92		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	3.02	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 13 页　共 37 页

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-202	荧光灯具安装 吊管式 双管	套	1	24.1	18.2		6.89	24.1	18.2		6.89
人工单价		小计						24.1	18.2		6.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						55.42			
清单项目综合单价								104.61			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	4.123	2.66	10.97		
	铜接线端子 20A	个	1.015	3.66	3.71		
	灯具吊杆 Φ15	根	2.04	7.15	14.59		
	双管荧光灯 TCLMY-401A 2X36W	套	1.01	40.43	40.83		
	其他材料费			-	3.52	-	
	材料费小计			-	73.61	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 14 页　共 37 页

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	17.25	6.43		5.08	17.25	6.43		5.08
人工单价		小计						17.25	6.43		5.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.2			
清单项目综合单价								48.96			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	2.66	1.22		
	铜接线端子 20A	个	1.015	3.66	3.71		
	吸顶灯　　TP-1-60 1X60W	套	1.01	20	20.2		
	其他材料费			-	1.5	-	
	材料费小计			-	26.63	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 15 页　共 37 页

项目编码		030412001002	项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	16
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-207	荧光灯具安装 嵌入式 单管	套	1	20.11	34.79		5.81	20.11	34.79		5.81
人工单价		小计						20.11	34.79		5.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						22.68			
清单项目综合单价								83.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m		3.512		2.66	9.34		
	铜接线端子 20A			个		1.015		3.66	3.71		
	黑板荧光灯　TCLMY-401E　1X36W			套		1.01		22.46	22.68		
	其他材料费							-	21.73	-	
	材料费小计							-	57.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 16 页　共 37 页

项目编码		030412003001		项目名称		高度标志(障碍)灯		计量单位	套	工程量	13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	21.28	6.35		6.17	21.28	6.35		6.17
人工单价		小计						21.28	6.35		6.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						68.98			
清单项目综合单价								102.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2			m		0.458		2.66	1.22		
	铜接线端子 20A			个		1.015		3.66	3.71		
	带电源事故照明　SB9 -20a 1X20W			套		1.01		68.3	68.98		
	其他材料费							-	1.41	-	
	材料费小计							-	75.33	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	030412003002	项目名称	高度标志(障碍)灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-155	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	1	24.57	7.41		6.89	24.57	7.41		6.89
人工单价		小计						24.57	7.41		6.89
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						68.98			
清单项目综合单价								107.85			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.458	2.66	1.22		
	铜接线端子 20A	个	1.015	3.66	3.71		
	应急疏散指示灯	套	1.01	68.3	68.98		
	其他材料费			-	2.48	-	
	材料费小计			-	76.39	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.84	1.25		1.09	3.84	1.25		1.09
人工单价		小计						3.84	1.25		1.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 19 页　共 37 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-378	跷板开关安装 明装	套	1	6.5	2.43		1.82	6.5	2.43		1.82
人工单价		小计						6.5	2.43		1.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						5.96			
清单项目综合单价								16.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.305	2.66	0.81		
	明装单联单控开关　M31/1/2A 250V-10A	只	1.02	5.84	5.96		
	其他材料费			-	1.62	-	
	材料费小计			-	8.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 20 页　共 37 页

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-378	跷板开关安装 明装	套	1	6.5	2.43		1.82	6.5	2.43		1.82
人工单价		小计						6.5	2.43		1.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.15			
清单项目综合单价								17.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.305	2.66	0.81		
	明装二联单控开关　M32/1/2A 250V-10A	只	1.02	7.01	7.15		
	其他材料费			-	1.62	-	
	材料费小计			-	9.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-378	跷板开关安装 明装	套	1	6.5	2.43		1.82	6.5	2.43		1.82
人工单价		小计						6.5	2.43		1.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.15			
清单项目综合单价								17.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.305	2.66	0.81		
	明装双控开关　M31/2/3A 250V-10A	只	1.02	7.01	7.15		
	其他材料费			-	1.62	-	
	材料费小计			-	9.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 22 页　共 37 页

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-378	跷板开关安装 明装	套	1	6.5	2.43		1.82	6.5	2.43		1.82
人工单价		小计						6.5	2.43		1.82
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						8.96			
清单项目综合单价								19.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.305	2.66	0.81		
	明装三联单控开关 M33/1/2A 250V-10A	只	1.02	8.78	8.96		
	其他材料费			-	1.62	-	
	材料费小计			-	11.4	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-393	普通插座安装 单相 明插座 电流≤15A	套	1	6.98	1.55		2.18	6.98	1.55		2.18
人工单价		小计						6.98	1.55		2.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						7.15			
清单项目综合单价								17.86			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.305	2.66	0.81		
	明装单联二三孔插座　M426/10USL 250V-10A	套	1.02	7.01	7.15		
	其他材料费			-	0.74	-	
	材料费小计			-	8.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-393	普通插座安装 单相 明插座 电流≤15A	套	1	6.98	1.55		2.18	6.98	1.55		2.18
人工单价		小计						6.98	1.55		2.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10.2			
清单项目综合单价								20.91			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2	m	0.305	2.66	0.81		
	明装单明装柜机空调插座　M426/10USL 250V-10A	套	1.02	10	10.2		
	其他材料费			-	0.74	-	
	材料费小计			-	11.74	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-394	普通插座安装 单相 明插座 电流≤30A	套	1	8.24	1.48		2.54	8.24	1.48		2.54
人工单价		小计						8.24	1.48		2.54
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						10.2			
清单项目综合单价								22.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	明装分体式空调插座　M426/15CS 250V-16A	套	1.02	10	10.2		
	其他材料费			-	1.48	-	
	材料费小计			-	11.68	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.84	1.25		1.09	3.84	1.25		1.09
人工单价		小计						3.84	1.25		1.09
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.53			
清单项目综合单价								7.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒	个	1.02	1.5	1.53		
	其他材料费			-	1.25	-	
	材料费小计			-	2.77	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030409001001	项目名称	接地极	计量单位	根	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内接地母线敷设	m	16.9	10.53	13.8	0.58	2.91	177.96	233.22	9.8	49.18
4-10-50	接地极(板)制作与安装 角钢接地极 普通土	根	3	24.21	2.62	9.68	6.89	72.63	7.86	29.04	20.67
人工单价		小计						250.59	241.08	38.84	69.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						318.76			
清单项目综合单价								919.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢　40*4	kg	42.25	4.73	199.84		
	镀锌角钢　L50*50*5*2500	kg	27.45	4.332	118.91		
	其他材料费			-	240.98	-	
	材料费小计			-	559.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030502010001	项目名称	配线架	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-69	配线架 12口	架	1	106.31	13.32		29.05	106.31	13.32		29.05
人工单价		小计						106.31	13.32		29.05
安装工134元/工日		未计价材料费						200			
清单项目综合单价								348.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	网络配线架　12口	架	1	200	200		
	其他材料费			-	13.32	-	
	材料费小计			-	213.32	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 29 页　共 37 页

项目编码	030411002002	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	95.53	24.31		28.68	9.55	2.43		2.87
人工单价		小计						9.55	2.43		2.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.42			
清单项目综合单价								17.27			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内	个	0.7007	3.4	2.38		
	塑料线槽 PR30×15	m	1.05	2.3	2.42		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	4.85	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 30 页　共 37 页

项目编码	030411002003	项目名称	线槽	计量单位	m	工程量	123.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-196	塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm	10m	0.1	95.53	24.31		28.68	9.55	2.43		2.87
人工单价		小计						9.55	2.43		2.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.84			
清单项目综合单价								16.68			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料线槽配件 线槽断面周长120以内	个	0.7007	3.4	2.38		
	塑料线槽 PR20×10	m	1.05	1.748	1.84		
	其他材料费			-	0.05	-	
	材料费小计			-	4.27	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-127	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	10m	0.1	88.59	14.87		26.87	8.86	1.49		2.69
人工单价		小计						8.86	1.49		2.69
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.79			
清单项目综合单价								15.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刚性阻燃管　PVC25	m	1.06	2.63	2.79		
	其他材料费			-	1.49	-	
	材料费小计			-	4.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	183.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-43	双绞线缆 线槽内布放 ≤4对	m	1	1.6	0.04	0.03	0.36	1.6	0.04	0.03	0.36
人工单价		小计						1.6	0.04	0.03	0.36
安装工134元/工日		未计价材料费						2.42			
清单项目综合单价								4.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双绞线缆	m	1.05	2.3	2.42		
	其他材料费			-	0.04	-	
	材料费小计			-	2.46	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	76.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-95	线槽配线 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	9.33	1		2.54	0.93	0.1		0.25
人工单价		小计						0.93	0.1		0.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.41			
清单项目综合单价								5.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 ZR-RVVP-2X2.5mm2	m	1.05	4.2	4.41		
	其他材料费			-	0.1	-	
	材料费小计			-	4.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-84	安装8位模块式信息插座 单口	个	1	7.97	0.2		2.18	7.97	0.2		2.18
人工单价		小计						7.97	0.2		2.18
安装工134元/工日		未计价材料费						13.06			
清单项目综合单价								23.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	网络插座　单口	个	1.01	12.93	13.06		
	其他材料费			-	0.2	-	
	材料费小计			-	13.26	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-4-21	扬声器安装 壁挂式 (3W-5W)	个	1	36.5	2.75	0.06	10.52	36.5	2.75	0.06	10.52
人工单价		小计						36.5	2.75	0.06	10.52
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						48.84			
清单项目综合单价								98.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	扬声器安装 壁挂式 (3W-5W)	个	1	48.84	48.84		
	其他材料费			-	2.75	-	
	材料费小计			-	51.59	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

项目编码	030502019001	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-107	测试 4对双绞线缆	链路	1	5.98	0.09	3.55	1.09	5.98	0.09	3.55	1.09
人工单价		小计						5.98	0.09	3.55	1.09
调试工201元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	0.09	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 37 页　共 37 页

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.015	151.17	283.07		63.54	2.27	4.25		0.95
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0002	151.17	283.07		63.54	0.03	0.06		0.01
人工单价		小计						2.3	4.31		0.96
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								7.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费			-	4.3	-	
	材料费小计			-	4.3	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气 标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1679.6			
2	01	其他措施费（费率类）			809.91			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	202.48			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	404.95			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	202.48			
3	02	其他（费率类）						

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　标段：禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	2183.61		2183.61
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费	2183.61		2183.61
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计	64397.96	9	5795.82

主要材料价格表

工程名称： 禹州市鸿畅镇朱屯小学宿舍楼附属工程-电气工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	28031431@4	绝缘电线	BV-2.5mm2	m	2434.2465	2.58	6280.36
2	28031431@3	绝缘电线	BV-6mm2	m	748.188	5.4	4040.22
3	29030121	塑料线槽配件	线槽断面周长120以内	个	716.444729	3.4	2435.91
4	25000001@1	双管荧光灯	TCLMY-401A 2X36W	套	56.56	40.43	2286.72
5	29010106@2	电缆桥架200*100	宽+高≤400mm	m	41.006	53	2173.32
6	29030106@1	塑料线槽	PR30×15	m	937.419	2.3	2156.06
7	28110000@1	电力电缆	YJV4*50mm2	m	14.6955	144	2116.15
8	补充主材001	照明配电箱AL1 铁制 明装 距地高度1.8米		台	1	1000	1000
9	25000001@4	带电源事故照明	SB9 -20a 1X20W	套	13.13	68.3	896.78
10	28030637	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	324.15	2.66	862.24
11	25610109@1	灯具吊杆	Φ15	根	114.24	7.15	816.82
12	补充主材002	照明配电箱AL2 铁制 明装 距地高度1.8米		台	1	800	800
13	28031431@5	绝缘电线	ZRBV-2.5mm2	m	271.0575	2.78	753.54
14	28031431@1	BV-25mm2	铜芯 导线截面≤25mm2	m	27.72	20.79	576.3
15	28031437@1	双绞线缆		m	192.654	2.3	443.1
16	补充主材003	扬声器安装 壁挂式 (3W-5W)		个	8	48.84	390.72
17	25000001@3	黑板荧光灯	TCLMY-401E 1X36W	套	16.16	22.46	362.95
18	29090211	铜接线端子	20A	个	98.455	3.66	360.35
19	28031431@6	绝缘电线	ZR-RVVP-2X2.5mm2	m	80.619	4.2	338.6
20	17030103@1	SC70	公称直径DN≤80	m	7.519	36.91	277.53