

二、报价一览表

项目编号: YZCG-DLT2023140

项目名称: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办幼儿园改建项目(不见面
开标)

单位: 元(人民币)

序号	项目名称	响应报价	合同履行期限	备注
1	禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办幼儿园改建项目(不见面 开标)	大写: 壹佰贰拾捌万壹仟 陆佰壹拾陆元玖角柒分 小写: 1281616.97 元	合同签订后 90 日历天	/

供应商名称: 河南稳晟建设工程有限公司(全称)(公章)

日期: 2023 年 12 月 20 日

注:

- 1、合同履行期限指完成该项目的最终时间(日历天)。
- 2、如谈判公告明确项目合同履行期限以年为单位, 本表应填写完成该项目的年限。

禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目 工程

投 标 总 价

投 标 人：

河南稳晟建设工程有限公司

(单位盖章)

2023 年 12 月 20 日

投 标 总 价

招 标 人：禹州市教育体育局

工 程 名 称：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办幼儿园改建项目

投标总价

(小写)：1281616.97

(大写)：壹佰贰拾捌万壹仟陆佰壹拾陆元玖角柒分

投 标 人：河南稳晟建设工程有限公司

(单位盖章)

法 定 代 表 人 焦颖
或 其 授 权 人：焦颖



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)



时 间：2023 年 12 月 20 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办幼儿园改建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：维修部分

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	255472.27	
1.1	拆除工程	2400	
1.2	改造围墙37.5m	42279.73	
1.3	改造墙面	36986.81	
1.4	改造天棚	24405.7	
1.5	改造地面	40371.31	
1.6	栏杆维修	204.01	
1.7	改造门窗	63716.03	
1.8	屋面改造	18404.08	
1.9	硬化	26704.6	
2	措施项目	27222.78	
2.1	其中：安全文明施工费	7176.65	
2.2	其他措施费（费率类）	3287.67	
2.3	单价措施费	16758.46	
3	其他项目		—
3.1	其中：1）暂列金额		—
3.2	2）专业工程暂估价		—
3.3	3）计日工		—
3.4	4）总承包服务费		—
3.5	5）其他		—
4	规费	8862.64	—
4.1	定额规费	8862.64	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	291557.69	
6	增值税	26240.19	—
7	含税工程造价合计	317797.88	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

工程名称：维修部分		标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二 公办幼儿园改建项目	第 2 页 共 2 页
投标报价合计=1+2+3+4+6		317,797.88	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：维修部分

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		拆除工程					2400	
1	01B001	拆除砖混房屋	1. 拆除一层砖混厕所及门卫 2. 面积:共80m ² 3. 建筑垃圾外运:3km 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	m ²	80	30	2400	
		分部小计					2400	
		改造围墙37.5m					42279.73	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 位置: 幼儿园南侧 2. 拆除砖砌围墙 3. 240厚墙, 2.5m高, 长37.5m 4. 拆除垃圾外运, 运距3km 5. 其它: 详见图纸及相关规范	m ³	22.5	148.82	3348.45	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m以内 3. 弃土运距:3km 4. 含工作面 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ³	49.39	10.97	541.81	
3	010103001001	基础回填土方	1. 填方材料品种:素土 2. 取土运距:自行考虑 3. 含工作面 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ³	22.86	11.09	253.52	
4	010103002001	余方弃置	1. 基础砖渣外运 2. 运距: 3km 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ³	26.53	29	769.37	
5	010404001001	灰土垫层	1. 部位: 基础垫层 2. 200mm厚3:7灰土垫层 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ³	9.34	189.42	1769.18	
本页小计							9082.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 维修部分

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010401001001	砖基础	1. 砖基础 2. 砌筑材料: 240*120烧结煤矸石砖 3. 砂浆类型: M10 水泥砂浆 4. 砂浆采用预拌砂浆 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	17.19	474.41	8155.11	
7	010401003001	实心砖墙	1. 围墙 2. 砌筑材料: MU7.5烧结煤矸石砖 3. 砂浆类型: M5混合砂浆 4. 墙厚: 240mm 5. 砂浆采用预拌砂浆 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	12.68	484.59	6144.6	
8	010507005001	扶手、压顶	压顶 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 4. 模板制作安装及拆除 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	0.6	1209.2	725.52	
9	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.01	5557	55.57	
10	010516002001	预埋铁件	1. 位置: 栏杆下预埋 2. 扁铁 -40*5通长 3. 规格: 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.045	7919.11	356.36	
本页小计							15437.16	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：维修部分

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
11	010903003001	墙基砂浆防潮层	墙基防潮层(含流水洞) 1. 砂浆厚度、配合比:20mm厚1:2防水砂浆 2. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	9.86	28.58	281.8	
12	011201001003	墙面一般抹灰	1. 详见图集:12YJ1 第117页 外墙6A(第3层取消) 2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 丙烯酸涂料两遍 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	114.99	80.95	9308.44	
13	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1. 铁艺栏杆 2. 高度:1.6m 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	30.2	350	10570	
		分部小计					42279.73	
		改造墙面					36986.81	
1	011608002008	铲除涂料面	1. 拆除部位:原教学楼教室、办公室、外走廊、楼梯间 2. 铲除涂料面层 3. 清理基层 4. 建筑垃圾外运:3km 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	1291.8	4.57	5903.53	
2	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 部位:原教学楼教室、办公室、楼梯间 2. 图集:12YJ1 109涂307刷仿瓷涂料 3. 清理抹灰基层 4. 封底涂料二遍 5. 找平腻子,分遍打磨 6. 刷仿瓷涂料两遍 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	557.7	20.3	11321.31	
本页小计							37385.08	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二

工程名称：维修部分

公办幼儿园改建项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	011406001008	抹灰面油漆	1. 部位:教学楼室、办公室、楼梯间墙裙 2. 高度 1500mm 3. 基层做法:封底涂料二遍 4. 刮腻子要求:满刮腻子 5. 油漆品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 6. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	447.03	26.92	12034.05	
4	011406001009	抹灰面油漆	1. 部位:原教学楼走廊 2. 基层做法:封底涂料二遍 3. 刮腻子要求:满刮腻子 4. 油漆品种、喷刷遍数:乳胶漆二遍 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	287.07	26.92	7727.92	
		分部小计					36986.81	
		改造天棚					24405.7	
1	011608002009	铲除涂料面	1. 拆除部位:原教学楼天棚涂料 2. 铲除涂料面层 3. 清理基层 4. 建筑垃圾外运:3km 5. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	831.54	4.57	3800.14	
2	011407002006	天棚喷刷涂料	1. 部位:教学楼天棚 2. 图集:12YJ1109涂307刷仿瓷涂料 3. 清理抹灰基层 4. 封底涂料二遍 5. 找平腻子,分遍打磨 6. 刷仿瓷涂料两遍 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	831.54	24.78	20605.56	
		分部小计					24405.7	
		改造地面					40371.31	
本页小计							44167.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：维修部分

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011103003009	塑料板楼地面	1. 室内与外走廊地面 2. 做法: 详见图集12YJ1 P39 楼地209 (第1做法) 3. 原水泥地面清理干净 4. 1.5-2厚聚氯乙烯板, 专用胶粘剂粘贴 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	647.06	60.36	39056.54	
2	011106008002	橡胶板楼梯面层	1. 部位: 楼梯 2. 详见图集12YJ8 P100 ⑨ 踏步防滑12YJ8 P69 11 3. 原水泥面层清理干净 4. 3厚橡胶地板, 专用胶粘剂粘贴 5. 其它: 详见图纸及相关规范	m2	14.7	89.44	1314.77	
		分部小计					40371.31	
		栏杆维修					204.01	
1	011405001003	金属面油漆	1. 名称: 钢管扶手铁栏杆油漆 2. 做法: 按12YJ1 P106-涂202 3. 基层: 清理金属面原有油漆面层 4. 防护材料种类: 红丹防锈漆一道 5. 刮腻子要求: 刮腻子、磨光 6. 油漆品种、刷漆遍数: 调和漆二遍 7. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	10.04	20.32	204.01	
		分部小计					204.01	
		改造门窗					63716.03	
本页小计							40575.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：维修部分

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011610002011	金属门窗拆除	1. 拆除:原教学楼门 2. 面积在2.5m2以内--20樘 3. 建筑垃圾外运:自行考虑 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	樘	20	27.81	556.2	
2	011610002012	金属门窗拆除	1. 拆除:原教学楼窗 2. 面积在2.5m2以内--20樘 3. 建筑垃圾外运:自行考虑 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	樘	20	27.81	556.2	
3	011610002013	金属门窗拆除	1. 拆除:原教学楼窗 2. 面积在4m2以内--37樘 3. 建筑垃圾外运:自行考虑 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	樘	37	27.81	1028.97	
4	010802004005	防盗门	1. 名称:定制铁门 2. 含门锁拉手及五金配件 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	48.06	250.15	12022.21	
5	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 位置:教学楼 2. 名称:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:中空玻璃5+9A+5 4. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	152.38	325.19	49552.45	
		分部小计					63716.03	
		屋面改造					18404.08	
1	011607002005	防水层拆除	1. 名称:拆除教学楼屋顶防水层 2. 建筑垃圾外运:3km 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	m2	356.33	7.36	2622.59	
本页小计							66338.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 维修部分

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010902001005	屋面卷材防水	1. 名称:原教学楼 屋面卷材防水层 2. 防水:一层4.0厚 SBS改性沥青防水 卷材 3. 含女儿墙上翻及 卷材防水附加层 4. 其它:详见图纸 及相关规范要求	m2	347.61	45.4	15781.49	
		分部小计					18404.08	
		硬化					26704.6	
		沥青地面					26704.6	
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种 类:原室外硬化地 坪清理 2. 40mm厚粗粒式沥 青混凝土 3. 乳化沥青 4. 30mm厚细粒式沥 青混凝土(彩色) 5. 厚度:其它:详见 相关图纸及规范要 求	m2	260	102.71	26704.6	
		分部小计					26704.6	
		措施项目					16758.46	
1	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 机械设备名称: 沥青摊铺机	台· 次	1	4963.39	4963.39	
2	011701006002	满堂脚手架	1. 室内墙面、天棚 装饰脚手架 2. 其他详见图纸设 计说明	m2	666	17.53	11674.98	
3	011701003002	里脚手架	1. 围墙砌筑及粉刷 脚手架 2. 其他详见图纸设 计说明	m2	18.25	6.58	120.09	
本页小计							59244.55	
合 计							272230.73	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

第 13 页 共 34 页

工程名称：维修部分

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		114.99	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	2487.08	759.98	66.41	762.2	24.87	7.6	0.66	7.63				
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	1211.3	2478.63		330.4	12.11	24.79		3.31				
人工单价				小计				36.98	32.39	0.66	10.94				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
80.95															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.89	1.82								
	高级丙烯酸外墙涂料,无光			kg	0.936	24.3	22.74								
	其他材料费					-	7.82	-							
	材料费小计					-	32.39	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

第 15 页 共 34 页

工程名称：维修部分

项目编码		011608002008		项目名称		铲除涂料面		计量单位		m2		工程量		1291.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面 油漆涂料	10m2	0.1	33.67			8.19	3.37				0.82			
16-124 + 16-125 * 2	建筑垃圾外运 运距1000m以 内 实际运距(m):3000	10m3	0.0005	375.41		306.47	101.89	0.19		0.15		0.05			
人工单价				小计				3.56		0.15		0.87			
普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 4.57															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

第 16 页 共 34 页

工程名称：维修部分

项目编码		011407001009		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		557.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	160.2	109.28		48.28	1.6	1.09					0.48	
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1409.15	293.8		384.19	14.09	2.94					3.84	
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	252.16	53.86		68.75	-2.52	-0.54					-0.69	
人工单价				小计				13.17	3.49					3.63	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
20.3															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	水泥 42.5			t	0.0017	435	0.74								
	成品腻子粉			kg	1.2852	0.89	1.14								
	仿瓷涂料			kg	0.89	1.34	1.19								
	其他材料费					-	0.44	-							
	材料费小计					-	3.5	-							



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办

工程名称：维修部分

幼儿园改建项目

第 31 页 共 34 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		260	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借2-3-28 + 2-3-31 * - 2	沥青混凝土路面 粗粒式 机 械摊铺 厚度6cm 实际厚度 (cm):4	100m2	0.01	99.23	5123.16	215.84	68.05	0.99	51.23	2.16	0.68				
借2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m 2	0.001	30.89	1346.89	32.27	18.9	0.03	1.35	0.03	0.02				
借2-3-44 换	沥青混凝土路面 细粒式 机 械摊铺 厚度3cm	100m2	0.01	121.23	4158.59	259.26	83.17	1.21	41.59	2.59	0.83				
人工单价				小计				2.23				4.78			
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费								102.71			
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
		沥青混凝土 粗粒式		m3	0.0404	1250	50.5								
		沥青混凝土 细粒式		m3	0.0303	1350	40.91								
		其他材料费				-	3.02	-							
		材料费小计				-	94.43	-							

总价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处

第二公办幼儿园改建项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 维修部分

[illegible]

编制人(造价人员): 河南翔翔工程管理有限公司

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”其中一种；其他费用可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处
第二公办幼儿园改建项目

工程名称: 维修部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写

表—12—3

规费、税金项目计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办幼儿园改建项目

工程名称: 维修部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员)

复核人（造价工程师）

35102.83

表—13

主要材料价格表

工程名称: 维修部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新建-建筑

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	688868.84	
1.1	土石方工程	18386.42	
1.2	砌筑工程	46720.2	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	166039.71	
1.4	2. 现浇构件带肋钢筋	103090.08	
1.5	门窗工程	143677.39	
1.6	墙、柱面装饰工程	210955.04	
2	措施项目	59295.91	
2.1	其中：安全文明施工费	19019.55	
2.2	其他措施费（费率类）	8750.96	
2.3	单价措施费	31525.4	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	23582.47	—
4.1	定额规费	23582.47	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	771747.22	
6	增值税	69457.25	—
7	含税工程造价合计	841204.47	
投标报价合计=1+2+3+4+6		841,204.47	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土石方工程					18386.42	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m2	235.73	1.67	393.67	
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.3m 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	140.11	10.97	1537.01	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.3m 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	586.76	10.97	6436.76	
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：一、二类土 3. 基坑土方回填 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	550.39	11.09	6103.83	
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：运距自行考虑 3. 其它：详见图纸设计及规范要求	m3	274.94	14.24	3915.15	
		分部小计					18386.42	
		砌筑工程					46720.2	
1	010401001002	砖基础	1. 砌筑材料：MU15煤矸石烧结砖 2. 砂浆类型：M10水泥砂浆 3. 砂浆采用预拌砂浆 4. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	29.3	474.94	13899.92	
本页小计							32286.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块墙 2. 砂浆类型: M7.5 混合砂浆 3. 厚度: 200mm 4. 砂浆采用预拌砂浆 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	89.44	362.89	32456.88	
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块墙 2. 砂浆类型: M7.5 混合砂浆 3. 厚度: 100mm 4. 砂浆采用预拌砂浆 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	1	363.4	363.4	
		分部小计					46720.2	
		混凝土及钢筋混凝土工程					166039.71	
1	010404001002	垫层	基础垫层 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 模板安装与拆除 4. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	24.2	607.58	14703.44	
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板安装与拆除 4. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	19.36	594.01	11500.03	
本页小计							59023.75	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板安装与拆除 4. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	69.78	607.67	42403.21	
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板安装与拆除 4. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	25.18	699.61	17616.18	
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板安装与拆除 4. 混凝土运输: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	4.4	1079.7	4750.68	
6	010503002001	矩形梁	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 模板制作安装及拆除 4. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	3.65	711.18	2595.81	
7	010505001001	有梁板	1. 混凝土强度等级: C30 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 模板制作安装及拆除 4. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	59.94	747.12	44782.37	
本页小计							112148.25	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	010505003001	平板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 模板制作安装及拆除 4. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	6.84	746.32	5104.83	
9	010505008001	雨篷板	1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 模板制作安装及拆除 4. 混凝土运输: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	0.4	1415.13	566.05	
10	010503004002	圈梁	地圈梁 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板安装与拆除 4. 混凝土运输: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	6.27	1151.43	7219.47	
11	010503004003	圈梁	窗台板 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 模板安装与拆除 4. 混凝土运输: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	1.02	1219.28	1243.67	
本页小计							14134.02	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	010503004004	圈梁	止水带 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 模板安装与拆除 4. 混凝土运输: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	0.71	1151.45	817.53	
13	010505003002	平板	售饭窗口--窗台板 1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板安装与拆除 4. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	0.17	1238.53	210.55	
14	010507005002	压顶	走廊栏板及女儿墙压顶 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 模板制作安装及拆除 4. 混凝土运输: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	1.25	1219.27	1524.09	
15	010503005001	过梁	现浇过梁 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 模板制作安装及拆除 4. 混凝土运输: 自行考虑 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m3	1.47	1235.83	1816.67	
本页小计							4368.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
16	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 混凝土运输及泵送: 自行考虑 4. 模板: 制作、安装及拆除 5. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m ²	14.22	302.15	4296.57	
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.396	5557.15	2200.63	
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤18mm 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.525	5119.87	2687.93	
		分部小计					166039.71	
		2. 现浇构件带肋钢筋					103090.08	
1	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	3.765	5220.72	19656.01	
2	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	8.94	4960.39	44345.89	
3	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	1.942	4565.99	8867.15	
本页小计							82054.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 箍筋直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.36	6807.09	2450.55	
5	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 箍筋直径 $\leq 10\text{mm}$ 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	3.467	6605.73	22902.07	
6	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 箍筋直径 $> 10\text{mm}$ 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.026	5230.38	135.99	
7	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体内加固钢筋 2. 其它: 详见图纸及相关规范要求	t	0.221	7860.54	1737.18	
8	010516003001	机械连接	1. 名称: 电渣压力焊钢筋接头 2. 规格: $\leq 18\text{mm}$ 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	475	5.8	2755	
9	010516003002	机械连接	1. 名称: 直螺纹钢筋接头 2. 规格: $\leq 22\text{mm}$ 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	12	20.02	240.24	
		分部小计					103090.08	
		门窗工程					143677.39	
		门					11752.05	
1	010802004006	防盗门	1. 名称: 定制铁门 2. 含门锁拉手及五金配件 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	46.98	250.15	11752.05	
		窗					15037.26	
本页小计							41973.08	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	010807001007	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金中空玻璃推拉窗 2. 玻璃: 5+9A+5 3. 含纱扇 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	45.18	332.83	15037.26	
		屋面及防水工程					57792.84	
1	010902001006	屋面卷材防水	屋面 1. 详见图集: 12YJ1 屋105-2F1-50B1 2. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 3. 0.4厚聚乙烯膜一层 4. 4.0厚SBS改性沥青防水卷材 5. 30厚C20细石混凝土找平层 6. 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 7. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 8. 最薄处30厚找坡2%找坡层: 1: 8水泥憎水型膨胀珍珠岩 9. 现浇钢筋混凝土屋面板 10. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	256.4	216.84	55597.78	
2	010902003001	屋面刚性层	雨棚屋面 1. 20厚(最薄处)1:2.5水泥砂浆内掺5%的防水粉 2. 底面仿瓷涂料2遍 3. 建筑密封胶嵌缝 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	5.26	49.8	261.95	
3	010902004001	屋面排水管	1. 排水管 2. 白色UPVC塑料雨水管、水斗、水口 3. 其它: 详见图纸设计及规范要求	m	37.1	38.39	1424.27	
4	010902006001	水簸箕	1. 落水管水簸箕 2. 其它: 详见图纸设计及规范要求	个		50	350	
本页小计							72671.26	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-建筑


标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	010902008001	屋面变形缝	1. 屋面变形缝 2. 图集: 12YJ14 3/28 3. 1: 3水泥砂浆找平层20mm厚 4. ϕ 6塑料膨胀螺钉中距500 5. 0.7厚镀锌薄钢板垫片20*20 6. 1mm厚铝板泛水 7. 不燃保温材料填缝 8. 附加卷材一层 9. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	2.3	69.06	158.84	
		楼地面装饰工程					59095.24	
1	011102003005	块料楼地面	1. 图集: 12YJ1 地209 2. 1.5厚聚氯乙烯地板, 专用胶粘剂粘贴 3. 20厚1: 2水泥砂浆抹平压光 4. 素水泥浆一道 5. 30厚C20细石混凝土 6. 1.2厚合成高分子防水涂料(沿墙上翻900mm) 7. 刷基层处理剂一道 8. 60厚C15混凝土垫层随打随抹平 9. 150厚3: 7灰土 10. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	55.49	192.38	10675.17	
本页小计							10834.01	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	011102003006	块料楼地面	1. 位置:盥洗间、卫生间 300*300mm 2. 图集:12YJ1 地202-F1 3. 5厚陶瓷锦砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 4. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 5. 1. 5厚合成高分子防水涂料(沿墙上翻900mm) 6. 最薄处20厚1: 3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 7. 素水泥浆一道 8. 60厚C15混凝土垫层 9. 150厚3: 7灰土 10. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	30.68	182.09	5586.52	
3	011102003007	块料楼地面	1. 位置:厨房、食库房、预进、备餐与消洗间 800*800mm 2. 图集:12YJ1 地202-F1 3. 5厚陶瓷锦砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 4. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 5. 1. 5厚合成高分子防水涂料(沿墙上翻900mm) 6. 最薄处20厚1: 3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 7. 素水泥浆一道 8. 60厚C15混凝土垫层 9. 150厚3: 7灰土 10. 素土夯实 11. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	87.01	203.7	17723.94	
本页小计							23310.46	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
4	011102003008	块料楼地面	1. 图集:12YJ1 楼209 2. 1.5厚聚氯乙烯地板, 专用胶粘剂粘贴 3. 20厚1: 2水泥砂浆抹平压光 4. 素水泥浆一道 5. 30厚C20细石混凝土 6. 1.2厚合成高分子防水涂料(沿墙上翻900mm) 7. 刷基层处理剂一道 8. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	22.29	139.02	3098.76	
5	011102003009	块料楼地面	1. 位置: 盥洗间、卫生间 300*300mm 2. 图集:12YJ1 楼202-F1 3. 5厚陶瓷锦砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 4. 30厚1: 3干硬性水泥砂浆 5. 1.5厚合成高分子防水涂料(沿墙上翻900mm) 6. 最薄处20厚1: 3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 7. 素水泥浆一道 8. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	30.68	128.72	3949.13	
本页小计							7047.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	011102003010	块料楼地面	1. 图集:12YJ1 楼209 2. 1.5厚聚氯乙烯版, 专用胶粘剂粘贴 3. 20厚1: 2水泥砂浆抹平压光 4. 素水泥浆一道 5. 30厚C20细石混凝土 6. 1.2厚合成高分子防水涂料 7. 刷基层处理剂一道 8. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	15.71	139.02	2184	
7	011106002001	块料楼梯面层	1. 选用图集:12YJ8 p100 ⑨ 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1: 2水泥砂浆 4. 专用粘接剂 5. 3厚橡胶地板踏步面层 成品防滑橡胶板 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	14.22	129.2	1837.22	
8	010507001002	散水	1. 图集:12YJ1 散1 2. 60厚C20细石混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实, 向外坡4% 5. 砂浆采用预拌砂浆 6. 其它: 详见相关图纸及规范要求	m ²	38.65	84.9	3281.39	
9	010507001003	坡道	1. 细石混凝土坡道 2. 图集:12YJ12第25页5 3. 80厚C20细石混凝土面层, 随捣随抹成粗麻面 4. 素水泥浆一道 5. 300厚3: 7灰土 6. 素土夯实 7. 其它: 详见相关图纸及规范要求	m ²	2.89	134.12	387.61	
本页小计							7690.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	011102003011	块料楼地面	1. 走廊地面 2. 抹灰面层上粘贴 聚氯乙烯板 3. 图集:12YJ9-1 3/P101 4. 20厚1: 2水泥砂 浆抹面 5. 素水泥浆一道 6. 50厚C20现浇混 凝土 7. 150厚3: 7灰土 8. 素土夯实 9. 其它: 详见图纸 及相关规范要求	m ²	72.84	135.16	9845.05	
11	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 楼(面)变形缝 1. 选用图集 2. 5厚不锈钢板盖 缝, 两侧填嵌缝 膏; 2. 图集:12YJ14 1/2 3. 25厚花纹硬橡胶 板 4. 5厚钢板双面刷 防锈漆两道 5. 5厚钢板 6. 0.7厚镀锌薄钢 板双面刷防锈漆两 道 7. 其它: 详见图纸 及相关规范要求	m	2.3	228.89	526.45	
		分部小计					143677.39	
		墙、柱面装饰工程					210955.04	
		外墙					72980.32	
本页小计							10371.5	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011201001004	外墙真石漆	1. 真石漆外墙面 2. 图集: 12YJ1-外墙9C 3. 2厚配套专用界面砂浆批刮 4. 9厚2: 1: 3水泥石灰砂浆 5. 6厚1: 2. 5水泥砂浆找平 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7. 涂饰底层涂料 8. 喷涂主层涂料 9. 涂饰面层真石漆 10. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	393. 7	157. 8	62125. 86	
2	011201001005	外墙真石漆	1. 柱面 2. 图集: 12YJ1-外墙9C 3. 2厚配套专用界面砂浆批刮 4. 9厚2: 1: 3水泥石灰砂浆 5. 6厚1: 2. 5水泥砂浆找平 6. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 7. 涂饰底层涂料 8. 喷涂主层涂料 9. 涂饰面层真石漆 10. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	56. 86	165. 67	9420	
3	010903004001	墙面变形缝	1. 外墙变形缝 2. 图集: 12YJ14 2/21 3. 50厚聚苯乙烯泡沫塑料条(缝宽+30)用胶粘贴在两侧墙上 4. 5厚钢板盖缝, 两侧25厚橡胶板固定; EPS板填缝 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m		199. 23	1434. 46	
		内墙					23484. 25	
本页小计							72980. 32	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011201001006	墙面一般抹灰	1. 图集:12YJ1内墙3-C 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1: 1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1: 0.5: 3水泥石灰砂浆抹平 5. 面层刷仿瓷涂料两遍 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	405.91	46.86	19020.94	
2	011201001007	墙面一般抹灰	1. 女儿墙内侧9厚1:3水泥粉刷 2. 6厚1: 2水泥砂浆抹平 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m ²	98.26	40.76	4005.08	
3	010903004002	内墙面变形缝	1. 图集:12YJ144/13 2. 60*18细木板盖缝 3. 0.4厚不锈钢衬板 4. 硅酸铝耐火纤维毡 5. 0.8厚钢板网, 网孔宽5 6. 50厚保温材料用建筑胶黏在钢板网上 7. 0.4不锈钢衬板 8. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	2.3	199.23	458.23	
		墙裙					45947.67	
本页小计							23484.25	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



表一-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011204003003	块料墙面	1. 瓷砖墙裙-- 2100mm高 (200*300) 2. 图集:12YJ7-1 P29-2 3. 152×25×5腰线 (成品) 4. 稀白水泥浆兑色 擦缝 5. 贴4~5厚瓷砖 6. 3~4厚1:1水泥砂 浆加水重量20%的 建筑胶结合层 7. 17厚1:3水泥砂 浆打底扫毛或划出 纹道 8. 152×28×5阴角 条 9. 其它: 详见图纸 及相关规范要求	m2	288.32	130.53	37634.41	
2	011406001010	抹灰面油漆墙裙	1. 乳胶漆墙裙-- 1500mm高 2. 图集:12YJ7-1 P29-3 3. 满刮腻子, 打磨 平整 4. 刷乳胶漆二道 5. 5厚1: 2水泥砂 浆罩面, 压实赶光 6. 15厚1:3水泥砂 浆打底, 扫毛或划 出纹道 7. 其它: 详见图纸 及相关规范要求	m2	146.18	56.87	8313.26	
		天棚工程					16878.97	
1	011406001011	抹灰面油漆	1. 混合砂浆天棚 2. 图集:12YJ1顶5 3. 5厚1: 1: 4水泥 石灰砂浆打底 4. 3厚1: 0.5: 3水 泥石灰砂浆抹平 5. 仿瓷涂料两遍 6. 其它: 详见图纸 及相关规范要求	m2	392.82	42.46	16561.29	
本页小计							62508.96	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010903004003	顶棚变形缝	1. 详见图集: 12YJ14 2/17 2. 铝合金盖板, 天棚面水泥钉中距300固定, 墙面a6塑料膨胀螺钉中距400固定 3. 阻火带 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	4.6	69.06	317.68	
		大便槽					17059.27	
1	010401012001	大便槽	1. 地面-幼儿大便槽 2. 图集: 12YJ11 P78-1 3. 槽壁、槽底砼C20厚度按最薄处60mm 4. 槽底下垫层以上总厚度300mm 5. 垫层砼强度为C15 (计入地面) 6. 槽内粘贴瓷砖 7. 1.5厚合成高分子防水涂料 (计入楼地面) 8. 砖砌踏步蹲台 9. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	12.8	1200	15360	
2	011210005001	成品隔断	1. 厕所隔断 2. 三聚氰胺板隔断 3. 高度: 1100mm 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m2	10.8	157.34	1699.27	
		小便槽					3392	
本页小计							17376.95	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010401012002	小便槽	1. 幼儿小便槽 2. 图集:12YJ11 P78-2 3. 槽壁、槽底砼 C20厚度按最薄处 60mm 4. 槽底下垫层以上 总厚度300mm 5. 垫层砼强度为 C15 (计入地面) 6. 槽内粘贴瓷砖 7. 1.5厚合成高分子 防水涂料 (计入 楼地面) 8. 砖砌踏步蹲台 9. 其它:详见图纸 及相关规范要求	m	6.4	530	3392	
		洗池、排水沟					26682.5	
1	01B002	洗池	1. 名称: 洗池 2. 详见图集12YJ11 1/132 3. 池身采用C25细 石混凝土, 内配钢 筋成型 4. 12厚1: 3水泥砂 浆 5. 刷素水泥浆一道 6. 5厚1: 1水泥砂 浆加水重20%的建 筑胶镶贴 7. 5厚釉面面砖, 白水泥浆擦缝 8. 砖支座采用不低 于M5的水泥砂浆, 不低于MU10的黏土 烧结砖砌筑; 支座 砌在地面垫层上, 面层贴白色釉面砖 9. 砂浆采用预拌砂 浆 10. 其它: 详见图 纸及相关规范要求	m	18.9	1200	22680	
本页小计							26072	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	01B003	洗池	1. 名称：拖布池 2. 详见图集12YJ11 1/126 3. 池身采用C25细 石混凝土，内配钢 筋成型 4. 12厚1：3水泥砂 浆 5. 刷素水泥浆一道 6. 5厚1：1水泥砂 浆加水重20%的建 筑胶镶贴 7. 5厚釉面面砖， 白水泥浆擦缝 8. 砖支座采用不低 于M5的水泥砂浆， 不低于MU10的黏土 烧结砖砌筑；支座 砌在地面垫层上， 面层贴白色釉面砖 9. 砂浆采用预拌砂 浆 10. 其它：详见图 纸及相关规范要求	m	1.5	575	862.5	
3	010507003001	排水沟	1. 排水沟 2. 排水沟详见图 集：12YJ11 P123节 点14 3. 排水沟不锈钢篦 子详见图 集：12YJ11 P124 节点6 4. 其它：详见图纸 及相关规范要求	m	7.85	400	3140	
		其它					4530.06	
1	011503001005	金属扶手、栏杆 、栏板	1. 坡道栏杆 2. 图集：12YJ12 P22-7 3. 不锈钢栏杆扶手 4. 高度：900mm 5. 其它：详见图纸 及相关规范要求	m	7.2	250.16	1801.15	
2	011503001006	金属扶手、栏杆 、栏板	1. 厕所不锈钢扶手 2. 图集：12YJ11 P 78 3. 不锈钢扶手(成 品) 4. 其它：详见图纸 及相关规范要求	m	5.76	52.51	302.46	
本页小计							6106.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	040309001003	金属栏杆	1. 位置:楼梯栏杆 2. 栏杆材质、规格:不锈钢扶手栏杆 3. 扶手隔断 900mm, 长度大于 500mm平直段处扶 手高度为1200mm 4. 其它:详见图纸 做法及相关规范	m	9.5	250.15	2376.43	
4	010507007001	其他构件	1. 位置:楼梯栏杆 底部 2. 100mm宽, 100mm 高 3. 其它:详见图纸 及相关规范要求	m3	0.08	625.25	50.02	
		分部小计					210955.04	
		措施项目					31525.4	
1	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架 2. 檐高:7.35m 3. 其它:详见图纸 及相关规范要求	m2	297.54	47.72	14198.61	
2	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型 及结构形式:框架 2. 建筑物檐口高度 3. 75m、7.35m 3. 其它:详见图纸 及相关规范要求	m2	297.54	30.93	9202.91	
3	011705001002	大型机械设备进 出场及安拆	1. 进出场费 履带式 挖掘机 推土机	台·次	1	8123.88	8123.88	
本页小计							33951.85	
合 计							720394.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二办公

幼儿园改建项目

工程名称:新建-建筑

第5页 共81页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

第 6 页 共 81 页

工程名称：新建-建筑

项目编码		010401001002		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		29.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-1 H80010731 80010745	砖基础 换为【预拌砌筑砂浆(干拌) DM M10】	10m3	0.1	1228.17	3051.03	54.78	410.01	122.82	305.1	5.48	41.01				
人工单价				小计				122.82	305.1	5.48	41.01				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
474.4															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53			千块	0.5262	390	205.22								
	其他材料费					-	99.89	-							
	材料费小计					-	305.11	-							

综合单价分析表

工程名称: 新建-建筑
标段: 禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

第 10 页 共 81 页

项目编码		010501002001		项目名称		带形基础		计量单位		m3		工程量		19.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-3 H80210557 80210561	现浇混凝土 带形基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	414.63	3646.37		188.55	41.46	364.64		18.85				
5-177	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 组合钢模板 木支撑	100m2	0.03	2228.62	2088.2	0.94	1012.19	66.86	62.65	0.03	30.37				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.16	70.57	3.85		1.63	7.13	0.39				
人工单价				小计				108.32	428.92	7.16	49.61				
高级技工1201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
594.01															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	板方材			m3	0.0043	2074	8.92								
	木支撑			m3	0.018	2074	37.33								
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	360	363.6								
	其他材料费					-	18.98	-							
	材料费小计					-	428.84	-							

注: 1. 如不使用省或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 新建-建筑
标段: 禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

第 12 页 共 81 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		25.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	875.1	3669.34		397.49	87.51	366.93		39.75				
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.03	2601.57	2766.28	1.39	1181.98	78.05	82.99	0.04	35.46				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.098		16.16	70.57	3.85	165.56	451.5	6.91	0.37	75.58			
人工单价				小计											
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价 699.61															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	板方材			m3	0.0112	2074	23.23								
	复合模板			m2	0.7403	37.12	27.48								
	木支撑			m3	0.0055	2074	11.41								
	预拌混凝土 C30			m3	0.9797	360	352.69								
	其他材料费					-	36.87	-							
	材料费小计					-	451.69	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑

第 14 页 共 81 页

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		3.65	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	366.17	3673.21		166.49	36.62	367.32					16.65	
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑	100m2	0.05	2214.29	2407.58	0.94	1006.12	110.71	120.38	0.05				50.3	
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.16	70.57	3.85		1.63	7.13				0.39	
人工单价				小计				147.33	489.33	7.18				67.34	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	板方材			m3	0.0224	2074	46.46								
	复合模板			m2	1.2338	37.12	45.8								
	木支撑			m3	0.0015	2074	3.11								
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	360	363.6								
	其他材料费					-	30.58	-							
材料费小计					-	489.55	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 新建-建筑
 标段: 禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
 幼儿园改建项目

第 16 页 共 81 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		6.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-32	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	426.32	3705.78	3.22	193.5	42.63	370.58	0.32	19.35				
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.05	2357.58	2655.3	2.1	1071.18	117.88	132.77	0.11	53.56				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.16	70.57	3.85		1.63	7.13	0.39				
人工单价				小计				160.51	504.98	7.56	73.3				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
746.32															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)		合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	板方材		m3	0.0226	2074		46.87								
	复合模板		m2	1.2338	37.12		45.8								
	木支撑		m3	0.0116	2074		24.06								
	预拌混凝土 C30		m3	1.01	360		363.6								
	其他材料费				-		24.78	-							
材料费小计				-		505.11	-								

注: 1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。
 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

第 17 页 共 81 页

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷板	计量单位	m3	工程量	0.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-42 H80210557 80210561	现浇混凝土 雨篷板 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1332.55	3703.97		605.32	133.26	370.4		60.53
5-271	现浇混凝土模板 雨篷板 直 形 复合模板钢支撑	100m2 水平 投影 面积	0.0833	4407.3	3690.93	2.1	2002.31	367.24	307.55	0.17	166.84
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.16	70.57	3.85		1.63	7.13	0.39
人工单价				小计				500.5	679.58	7.3	227.76
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								1415.13			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	板方材			m3	0.0629	2074	130.45				
	复合模板			m2	3.7498	37.12	139.19				
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	360	363.6				
	其他材料费					-	46.31	-			
	材料费小计					-	679.57	-			
								1415.13			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 新建-建筑	项目编码	010505003002	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	0.17
标段: 禹州市教育局褚河街道办事处第二公办幼儿园改建项目								
第 21 页 共 81 页								

清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	管理费 和利润
5-53	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1847.54	3704.23		839.08	
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.1	2980.42	1568.43	0.23	1354	
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.101		16.16	70.57	3.85	
人工单价				小计				
				482.79	528.89	7.15		219.7
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费				
				清单项目综合单价				
				1238.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	板方材	m3	0.0106	2074	21.98			
	复合模板	m2	1.1303	37.12	41.96			
	木支撑	m3	0.0423	2074	87.73			
	预拌混凝土 C30	m3	1.01	360	363.6			
	其他材料费			-	13.63	-		
材料费小计				-	528.91	-		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办

第 24 页 共 81 页

工程名称：新建-建筑

直形楼梯

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	14.22
------	------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-46	现浇混凝土 楼梯 直形 换 为【预拌混凝土 C30】	10m2 水平 投影 面积	0.1	324.38	943.02		147.19	32.44	94.3		14.72
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平 投影 面积	0.01	7877.65	4377.32	1.26	3578.49	78.78	43.77	0.01	35.78
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0259		16.16	70.57	3.85		0.42	1.82	0.1
小计				111.22				138.49			
人工单价				302.15				50.6			

未计价材料费

清单项目综合单价		302.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	板方材	m3	0.0095	2074	19.7		
	复合模板	m2	0.5272	37.12	19.57		
	预拌混凝土 C30	m3	0.2586	360	93.1		
	其他材料费			-	6.21	-	
	材料费小计			-	138.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 新建-建筑

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

第27页 共81页

[illegible]

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.942
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	546.13	3721.04	50.73	248.09
人工单价				小计			
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			
清单项目综合单价							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）
	钢筋 HRB400以内 φ 20~φ 25			kg	1025	3.554	3642.85
	其他材料费					-	78.18
	材料费小计					-	3721.03

综合单价分析表

工程名称: 新建-建筑 项目编码: 010515001011 项目名称: 现浇构件钢筋 计量单位: t 工程量: 3.467 第 31 页 共 81 页

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1836.2	3882.68	52.74	834.11	1836.2	3882.68	52.74	834.11
人工单价				小计				1836.2	3882.68	52.74	834.11
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							

清单项目综合单价

清单项目综合单价					6605.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	钢筋 HRB400以内 φ 10以内		kg	1020	3.748	3822.96		
	其他材料费				-	59.72	-	
	材料费小计				-	3882.68	-	

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑

项目编码	010516003002	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-154	钢筋焊接、机械连接、植筋 直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤ 25mm	10个	0.1	78.54	81.04	4.75	35.84	7.85	8.1	0.48	3.59
人工单价				小计				7.85	8.1	0.48	3.59
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								20.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	8.1	-			
	材料费小计					-	8.11	-			

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑

第 38 页 共 81 页

项目编码		010902001006		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		256.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费					
11-7 H80010751 80010747	水泥砂浆楼地面 填充材料上 20mm 换为【预拌地面砂浆 (干拌) DS M15】	100m2	0.01	1697.82	1079.73	97	418.01	16.98	10.8	0.97	4.18				
9-130 换	种植屋面排水 土工布过滤层	100m2	0.01	148.48	334.5		42.55	1.48	3.35		0.43				
9-34	卷材防水 改性沥青卷材 热 熔法一层 平面	100m2	0.01	296.79	3733.66		85.45	2.97	37.34		0.85				
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热 熔法一层 平面 卷材防水附 加层 人工*1.43	100m2	0.011	424.4	3733.66		85.45	4.67	41.07		0.94				
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1494.58	1062.66		354.97	14.95	10.63		3.54				
10-37	屋面 干铺聚苯乙烯板 厚度 50mm	100m2	0.01	295.46	1861.5		77.93	2.95	18.62		0.78				
11-2 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm 换为【预拌地面砂浆 (干拌) DS M15】	100m2	0.01	1265.83	1062.45	97	315.53	12.66	10.62	0.97	3.16				
10-7 + 10- 8 * -5	屋面 干铺珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):50	100m2	0.01	198.19	944.14		51.41	1.98	9.44		0.51				
人工单价				小计				58.64	141.87	1.94	14.39				
高级技工201元/工日、普工134元/工日、 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
216.84															
材 料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 新建-建筑
标段: 禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

第 43 页 共 81 页

项目编码		010902008001		项目名称		屋面变形缝		计量单位		m		工程量		2.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号		定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价					
						人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
9-148		变形缝盖板 铝合金盖板 平 面		100m	0.01	1766.68	4629.2	3.23	507.83	17.67	46.29	0.03	5.07	5.07	
		人工单价		小计									5.07		
		高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									5.07		
清单项目综合单价															
材 料 费 明 细		主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
		板方材				m3	0.0025	2074	5.19						
		其他材料费						-	41.06	-					
		材料费小计						-	46.26	-					

综合单价分析表

工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

第 44 页 共 81 页

项目编码		011102003005		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		55.49	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1744.37	3878.15		414.14	17.44	38.78		4.14				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	850.39	77.61	263.41	10.59	8.5	0.78				2.63	
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙 界面剂	100m2	0.01	160.28	29.2	4.34	49.17	1.6	0.29	0.04				0.49	
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1494.58	1062.66		354.97	14.95	10.63					3.54	
9-71 + 9- 73 * -2	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.2	100m2	0.013	183.92	1654.69		53.01	2.39	21.51					0.69	
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	449.25	3368.39		203.98	2.7	20.21					1.22	
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	1027.24	11.29	214.98	9.61	15.41	0.17				3.22	
1-129	原土夯实 遍机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.18				0.11	
人工单价				小计					59.81	115.33	1.17			16.04	
高级技工201元/工日;普工87元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
				清单项目综合单价				192.38							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办

工程名称：新建-建筑

幼儿园改建项目

第 46 页 共 81 页

项目编码		011102003006		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		30.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-30 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3056.93	4046.49	77.61	737.76	30.57	40.46	0.78	7.38				
9-71 + 9- 73 * -2	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.2	100m2	0.013	183.92	1654.69		53.01	2.39	21.51		0.69				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	850.39	77.61	263.41	10.59	8.5	0.78	2.63				
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙 面界面剂	100m2	0.01	160.28	29.2	4.34	49.17	1.6	0.29	0.04	0.49				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	449.25	3368.39		203.98	2.7	20.21		1.22				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	1027.24	11.29	214.98	9.61	15.41	0.17	3.22				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.18	0.11				
人工单价				小计				57.99		106.38		1.95		15.74	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
182.09															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 新建-建筑
标段: 禹州市教育局褚河街道办事处第二公办幼儿园改建项目

项目编码		01110203007	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	87.01
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3100.11	6155	77.61	747.98	31 61.55 0.78 7.48
9-71 + 9- 73 * -2	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度 (mm): 1.2	100m2	0.013	183.92	1654.69		53.01	2.39 21.51 0.69
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	850.39	77.61	263.41	10.59 8.5 0.78 2.63
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙 面界面剂	100m2	0.01	160.28	29.2	4.34	49.17	1.6 0.29 0.04 0.49
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	449.25	3368.39		203.98	2.7 20.21 1.22
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	1027.24	11.29	214.98	9.61 15.41 0.17 3.22
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53 0.18 0.11
人工单价				小计				58.42 127.47 1.95 15.84
高级技工201元/工日;普工87元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				
				清单项目综合单价				203.7
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑		项目编码	011102003008	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	22.29
------------	--	------	--------------	------	-------	------	----	-----	-------

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费 和利润
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1744.37	3878.15		414.14	17.44	38.78	4.14
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	850.39	77.61	263.41	10.59	8.5	2.63
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙 面界面剂	100m2	0.01	160.28	29.2	4.34	49.17	1.6	0.29	0.49
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1494.58	1062.66		354.97	14.95	10.63	3.54
9-71 + 9- 73 * -2	涂料防水 聚氨酯防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.2	100m2	0.013	183.92	1654.69		53.01	2.39	21.51	0.69
人工单价				小计				46.97	79.71	11.49

高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;
一般技工134元/工日

未计价材料费

清单项目综合单价

139.02

材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15		m3	0.0204	415.8	8.48		
	其他材料费				-	71.23	-	
	材料费小计				-	79.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

第 51 页 共 81 页

工程名称：新建-建筑

项目编码		011102003009		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		30.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-30 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.10m2以内 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	3056.93	4046.49	77.61	737.76	30.57	40.46	0.78	7.38				
9-71 + 9- 73 * -2	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度 (mm):1.2	100m2	0.013	183.92	1654.69		53.01	2.39	21.51		0.69				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	850.39	77.61	263.41	10.59	8.5	0.78	2.63				
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙 面界面剂	100m2	0.01	160.28	29.2	4.34	49.17	1.6	0.29	0.04	0.49				
人工单价				小计				45.15				1.6			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日;				未计价材料费											
清单项目综合单价															
128.72															
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)							
	预拌地面砂浆(干拌)DS M15		m3	0.0408	415.8	16.96	-	-							
	其他材料费				-	53.79	-	-							
	材料费小计				-	70.75	-	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 新建-建筑

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

第 52 页 共 81 页

项目编码		011102003010		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		15.71					
清单综合单价组成明细																			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润								
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1744.37	3878.15		414.14	17.44	38.78		4.14								
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	850.39	77.61	263.41	10.59	8.5	0.78	2.63								
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	160.28	29.2	4.34	49.17	1.6	0.29	0.04	0.49								
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1494.58	1062.66		354.97	14.95	10.63		3.54								
9-71 + 9-73 * -2	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度 (mm): 1.2	100m2	0.013	183.92	1654.69		53.01	2.39	21.51		0.69								
人工单价				小计				46.97				79.71				0.82		11.49	
高级技工201元/工日;普工82.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费															
				清单项目综合单价								139.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价 (元)		合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15		m3		0.0204		415.8		8.48										
	其他材料费						-		71.23		-								
	材料费小计						-		79.73		-								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二办
幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑

项目编码		010507001003		项目名称		坡道		计量单位		m2		工程量		2.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-49	现浇混凝土 散水	10m2 水平 投影 面积	0.133	159.41	322.74	2.3	72.22	21.2	42.92	0.31	9.6				
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙 界面剂	100m2	0.01	160.28	29.2	4.34	49.17	1.6	0.29	0.04	0.49				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	640.66	1027.24	11.29	214.98	19.22	30.82	0.34	6.45				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.18	0.11				
人工单价				小计				42.55	74.03	0.87	16.65				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费				主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
费				其他材料费				-	74.1	-					
明				材料费小计				-	74.1	-					
细															

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

工程名称：新建-建筑

第 56 页 共 81 页

项目编码		011102003011		项目名称		块料楼地面		计量单位		m2		工程量		72.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
11-46	橡塑面层 橡胶卷材	100m2	0.01	1744.37	3878.15		414.14	17.44	38.78		4.14				
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 换为【预拌地 面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1059.08	850.39	77.61	263.41	10.59	8.5	0.78	2.63				
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙 面界面剂	100m2	0.01	160.28	29.2	4.34	49.17	1.6	0.29	0.04	0.49				
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预 拌混凝土 C20】	10m3	0.005	449.25	3469.39		203.98	2.25	17.35		1.02				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	640.66	1027.24	11.29	214.98	9.61	15.41	0.17	3.22				
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	53.26		18.34	11.47	0.53		0.18	0.11				
人工单价				小计				42.02		80.33		1.17		11.61	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费											
				清单项目综合单价				135.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15			m3	0.0204	415.8	8.48								
	其他材料费					-	71.85	-							
	材料费小计					-	80.34	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二办
幼儿园改建项目

第 58 页 共 81 页

工程名称：新建-建筑

项目编码	011201001004	项目名称	外墙真石漆	计量单位	m2	工程量	393.7
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	160.28	29.2	4.34	49.17
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	2487.08	759.98	66.41	762.2
9-97 换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	374.67	338.06	11.06	109.86
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	430.16	557.22		129.64
14-191 换	真石漆 墙面	100m2	0.01	4113.19	4149.66		1248.4
人工单价				小计			75.65
高级技工201元/工日,普工87.1元/工日,一般技工134元/工日				未计价材料费			58.34
				清单项目综合单价			157.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真石漆	kg	4.16	6.8	28.29		
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20	m3	0.0225	433.8	9.76		
	其他材料费			-	20.28	-	
	材料费小计			-	58.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办

工程名称：新建-建筑

幼儿园改建项目

项目编码		011201001005		项目名称		外墙真石漆		计量单位		m2		工程量		56.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙 面界面剂	100m2	0.01	160.28	29.2	4.34	49.17	1.6	0.29	0.04	0.49				
12-25 H80010543 80010541	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独 立柱(梁)矩形柱(梁)面 换 为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	2280.73	985.81	79.2	702.75	22.81	9.86	0.79	7.02				
9-97 换	刚性防水 聚合物水泥防水砂 浆 10mm厚 实际厚度(mm):5 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	374.67	338.06	11.06	109.86	3.75	3.38	0.11	1.09				
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤 网格布	100m2	0.01	430.16	557.22		129.64	4.3	5.57		1.3				
14-191 R*1.2	真石漆 墙面 独立柱抹灰面 喷刷油漆、涂料、裱糊 人工 *1.2	100m2	0.01	4925.81	4149.66		1248.4	49.26	41.5		12.49				
人工单价				小计					81.72	60.6	0.94	22.39			
高级技工201元/工日 普工187.5元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
								165.67							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	真石漆			kg	4.16	6.8	28.29								
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20			m3	0.0277	433.8	12.02								
	其他材料费					-	20.28	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办

工程名称：新建-建筑

幼儿园改建项目

第 62 页 共 81 页

项目编码		011201001006		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		405.91	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	160.28	29.2	4.34	49.17	1.6	0.29	0.04	0.49				
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1453.06	759.98	66.41	451.94	14.53	7.6	0.66	4.52				
14-217	仿瓷涂料 墙面 三遍	100m2	0.01	1409.15	293.8		384.19	14.09	2.94		3.84				
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	252.16	53.86		68.75	-2.52	-0.54		-0.69				
人工单价				小计				27.7	10.29	0.7	8.16				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
材料费明细	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20				m3	0.0174	433.8	7.55							
	其他材料费					-	2.74	-							
	材料费小计					-	10.29	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称:新建-建筑
标段:禹州市教育局褚河街道办事处第二办
幼儿园改建项目

第 66 页 共 81 页

项目编码	项目名称	抹灰面油漆墙裙	计量单位	m2	工程量	146.18					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-1	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1686.76	1012.12	88.1	525.71	16.87	10.12	0.88	5.26
14-199	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1217.55	824.42		332.02	12.18	8.24		3.32
人工单价				小计				29.05	18.36	0.88	8.58
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							56.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20		m3	0.0232	433.8	10.06					
	其他材料费				-	8.3	-				
	材料费小计				-	18.37	-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 新建-建筑
标段: 禹州市教育局褚河街道办事处第二公办幼儿园改建项目

第 67 页 共 81 页

项目编码		011406001011		项目名称		抹灰面油漆		计量单位		m2		工程量		392.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-1 换	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm):8 换为【预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20】	100m2	0.01	1205.69	395.29	35.15	419.42	12.06	3.95	0.35	4.19				
14-218	仿瓷涂料 天棚面 三遍	100m2	0.01	1761.44	293.8		480.43	17.61	2.94		4.81				
14-219	仿瓷涂料 每增加一遍	100m2	-0.01	252.16	53.86		68.75	-2.52	-0.54		-0.69				
人工单价				小计				27.15	6.35	0.35	8.31				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价															
42.16															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	预拌抹灰砂浆(干拌) DP M20			m3	0.009	433.8	3.9								
	其他材料费					-	2.43	-							
	材料费小计					-	6.32	-							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 禹州市教育局褚河街道办事处第二办公

幼儿园改建项目

第77页 共81页

工程名称: 新建-建筑

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办幼儿园改建项目

工程名称: 新建-建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处
第二公办幼儿园改建项目

工程名称: 新建-建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 新建-建筑

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称: 新建-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-电气

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		禹州市褚河街道 第二公办幼儿园 新建部分工程					34728.6	
1	030404017003	配电箱	1. 名称:AL-1-1配 电箱 2. 基础形式、材质 、规格:铁质 暗装 3. 端子板外部接线 材质、规 格:2.5mm ² 、4mm ² 4. 其它:详见图纸 及相关施工规范要 求	台	1	1051.86	1051.86	
2	030404017004	配电箱	1. 名称:AL-2-1配 电箱 2. 基础形式、材质 、规格:铁质 暗装 3. 端子板外部接线 材质、规 格:2.5mm ² 4. 其它:详见图纸 及相关施工规范要 求	台	1	1051.86	1051.86	
3	030404017005	配电箱	1. 名称:AL-1-2配 电箱 2. 基础形式、材质 、规格:铁质 暗装 3. 端子板外部接线 材质、规 格:2.5mm ² 、4mm ² 4. 其它:详见图纸 及相关施工规范要 求	台	1	1051.86	1051.86	
4	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC70 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸 及相关施工规范要 求	m	6	69.31	415.86	
5	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:SC65 3. 配置形式:暗配 4. 其它:详见图纸 及相关施工规范要 求	m	15.67	56.38	885.47	
本页小计							4454.91	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-电气

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC32 3. 配置形式: 暗配 4. 其它: 详见图纸 及相关施工规范要求	m	3.6	14.81	53.32	
7	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: PVC20 3. 配置形式: 暗配 4. 其它: 详见图纸 及相关施工规范要求	m	457.72	11.12	5089.85	
8	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 剔槽 2. 规格: ≤40 3. 其它: 详见图纸 及相关施工规范要求	m	148.8	35.31	5254.13	
9	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV4*25mm ² 3. 电压等级 (kV): 1KV 4. 其它: 详见图纸 及相关施工规范要求	m	17.67	90.25	1594.72	
10	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆 终端头 2. 类型: 室内干包 式铜芯终端头 3. 规格: 35mm ²	个	2	133.45	266.9	
11	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: ZRBV2.5mm ² 3. 其它: 详见图纸 及相关施工规范要求	m	247.71	4.28	1060.2	
12	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV2.5mm ² 3. 其它: 详见图纸 及相关施工规范要求	m	505.14	4.28	2162	
13	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格: BV4mm ² 3. 其它: 详见图纸 及相关施工规范要求	m	467.52	5.15	2407.73	
本页小计							17888.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称: 新建-电气

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
14	030411004007	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格:BV6mm ² 3. 其它:详见图纸 及相关施工规范要求	m	18.4	6.22	114.45	
15	030404034004	照明开关	1. 名称:单级暗装 开关 2. 规格:L31/1/2A 250V-10A 3. 安装方式:距地 高度1.3米 4. 其它:详见图纸 及相关施工规范要求	个	20	16.77	335.4	
16	030404034005	照明开关	1. 名称:双级暗装 开关 2. 规格:L32/1/2A 250V-10A 3. 安装方式:距地 高度1.3米 4. 其它:详见图纸 及相关施工规范要求	个	1	17.96	17.96	
17	030404034006	照明开关	1. 名称:三级暗装 开关 2. 规格:L33/1/2A 250V-10A 3. 安装方式:距地 高度1.3米 4. 其它:详见图纸 及相关施工规范要求	个	1	19.77	19.77	
18	030404034007	照明开关	1. 名称:暗装双控 开关 2. 规格:L31/2/3A 250V-10A 3. 安装方式:距地 高度1.3米 4. 其它:详见图纸 及相关施工规范要求	个	2	18.71	37.42	
本页小计							525	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-电气

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
19	030404035003	插座	1. 名称:暗装单联二三孔插座 2. 规格:L426/10USL 250V-10A 3. 安装方式:安全型 距地高度1.3米 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	17	17.72	301.24	
20	030404035004	插座	1. 名称:暗装空调插座 2. 规格:L426/15CS 250V-16A 3. 安装方式:距地高度1.8米 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	8	18.41	147.28	
21	030411006003	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	49	6.88	337.12	
22	030412001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	11	49.29	542.19	
23	030412001003	普通灯具	1. 名称:天棚灯 2. 规格:TP-1-60 1X60W 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	18	131.37	2364.66	
24	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 规格:2*40W 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	4	102.14	408.56	
本页小计							4101.05	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-电气

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
25	030412004001	装饰灯	1. 名称:带电源事故照明 2. 规格:1*20W 3. 安装形式:明装距地2.6米 应急时间不小于30min 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	11	116.36	1279.96	
26	030412004002	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示灯 2. 安装形式:门上0.3米安装 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	套	3	116.36	349.08	
27	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	个	47	7.35	345.45	
28	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:φ 10镀锌圆钢避雷线 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	101.64	22.62	2299.1	
29	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:柱内主筋通长焊接 3. 断接卡子、箱材质、规格:断接卡子安装 4. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	107.43	12.44	1336.43	
30	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:利用建筑物混凝土基础内钢筋作自然接地体 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	m	86.82	5.31	461.01	
31	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置调试 2. 类别:接地网 3. 其它:详见图纸及相关施工规范要求	系统	1	1283.4	1283.4	
本页小计							7354.43	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办

工程名称：新建-电气

幼儿园改建项目

第 2 页 共 33 页

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	171.32	26.64		53.9	171.32	26.64		53.9				
人工单价				小计				171.32	26.64			53.9			
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费						800					
清单项目综合单价															
材料费明细		主要材料名称、规格、型号		单位		数量		单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
		AL-2-1配电箱		台		1		800		800					
		其他材料费						-		26.64		-			
		材料费小计						-		826.64		-			

综合单价分析表

工程名称: 新建-电气
标段: 禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

项目编码		030404017005		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入 式半周长1.5m	台	1	171.32	26.64		53.9	171.32	26.64		53.9				
人工单价				小计				171.32	26.64		53.9				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				800							
清单项目综合单价															
								1051.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	AL-1-2配电箱			台	1	800	800								
	其他材料费					-	26.64	-							
	材料费小计					-	826.64	-							
	</														

综合单价分析表

工程名称：新建-电气
标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	18.4
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-7	穿照明线 铜芯 导线截面≤6mm ²	10m	0.1	6.93	2.57		2.06
人工单价				小计			
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费			
				清单项目综合单价			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	锡基钎料	kg	0.003	57.5	0.17		
	绝缘电线 铜芯 导线截面≤6mm ²	m	1.1	4.6	5.06		
	其他材料费			-	0.09	-	
	材料费小计			-	5.3	-	
				6.22			
				5.06			
				0.26			
				0.69			
				0.21			



注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

工程名称：新建-电气

项目编码		030404034006		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	6.98	1.36		2.47	6.98	1.36		2.47				2.47
人工单价				小计				6.98	1.36		2.47				
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				8.96							
清单项目综合单价															
19.77															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	三级暗装开关 跷板暗开关 单控 ≤3联			只	1.02	8.78	8.96								
	其他材料费					-	1.36	-							
	材料费小计					-	10.31	-							

综合单价分析表

工程名称:新建-电气

第33页 共33页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处
第二公办幼儿园改建项目

工程名称: 新建-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注: 1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

“定额人工费”或“定额人工费+定额材料费”，其他项目可为“定额”

2. 按施工方案计算的措施费, 若无计算基础和计算方法。

“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明如下方案出处

或计算方法。

河南舒帮

河南舒翔工程管理有限公司 表-1

有效期至：2025年10月30日

其他项目清单与计价汇总表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办幼儿园改建项目

工程名称: 新建-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办幼儿园改建项目

工程名称: 新建-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

表—13

主要材料价格表

工程名称: 新建-电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称: 新建-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-给排水
标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目
第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		给水					8090.7	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-DE63 4. 连接形式:热熔 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及压力试验 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	12.4	55.71	690.8	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-DE50 4. 连接形式:热熔 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及压力试验 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	28.6	43.83	1253.54	
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-DE40 4. 连接形式:热熔 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及压力试验 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	3.28	34.33	112.6	
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R-DE25 4. 连接形式:热熔 5. 管卡安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗消毒及压力试验 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	40.68	24.83	1010.08	
本页小计							3067.02	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-给排水

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内-小便槽冲洗管 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DE25 4. 其他: 详见图纸及相关施工规范要求	m	4.64	24.83	115.21	
6	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	4	87.45	349.8	
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	4	57.93	231.72	
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	14	34.96	489.44	
9	031003001004	螺纹阀门	1. 小便槽电磁阀 2. 规格: DN20 16时段时控器 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	2	83.36	166.72	
10	031004014001	给、排水附(配)件	1. 类型: 水嘴 2. 规格、压力等级: DN15 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	35	19.88	695.8	
11	031004013001	大、小便槽自动冲洗水箱	1. 名称: 定时冲水水箱(含配件) 2. 规格: 有效容积为48L, 详见图集12YS1-118 3. 其它: 详见图纸及相关规范要求	套	4	149.14	596.56	
本页小计							2645.25	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-给排水

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
12	031003013001	水表	1. 安装部位(室内、外): 室外 2. 型号、规格: DN50 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	2	344.47	688.94	
13	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷成品洗手器 2. 含水嘴及配件 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	组	1	304.81	304.81	
14	031004004001	不锈钢成品洗池(双池)	1. 材质: 不锈钢成品洗池(双池) 2. 含水嘴及配件 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	组	3	420.14	1260.42	
15	031002003001	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 介质管道规格: DN20 3. 凿墙洞 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	2	21.78	43.56	
16	031002003002	套管	1. 名称、类型: 钢套管 2. 介质管道规格: DN40 3. 凿墙洞 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	2	40.35	80.7	
		分部小计					8090.7	
		排水					12932.08	
1	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 普通PVC-U排水管 De110 4. 连接形式: 承插粘接 5. 透气帽 6. 管卡安装 7. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	18.2	60.08	1093.46	
本页小计							3471.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-给排水

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:高强度螺旋UPVC排水管De110 4. 连接形式:承插粘接 5. 透气帽 6. 管卡安装 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	18.4	60.07	1105.29	
3	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:普通PVC-U排水管De75 4. 连接形式:承插粘接 5. 透气帽 6. 管卡安装 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	57.1	43.6	2489.56	
4	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:高强度螺旋UPVC排水管De75 4. 连接形式:承插粘接 5. 透气帽 6. 管卡安装 7. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	18.4	43.6	802.24	
5	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:普通PVC-U排水管De50 4. 连接形式:承插粘接 5. 管卡安装 6. 其它:详见图纸及相关规范要求	m	10.4	30.53	317.51	
6	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:圆形地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 其它:详见图纸及相关规范要求	个	10	35.81	358.1	
本页小计							5072.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-给排水

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
7	031002003003	套管	1. 名称、类型：钢 套管 2. 介质管道规 格：DN100 3. 凿墙洞 4. 其它：详见图纸 及相关规范要求	个	3	97.06	291.18	
8	031002003004	套管	1. 名称、类型：钢 套管 2. 介质管道规 格：DN75 3. 凿墙洞 4. 其它：详见图纸 及相关规范要求	个	2	76.93	153.86	
9	031002003005	套管	1. 名称、类型：刚 性防水套管 2. 介质管道规 格：DN100 3. 预留孔洞 4. 其它：详见图纸 及相关规范要求	个	2	358.87	717.74	
10	031002003006	套管	1. 名称、类型：刚 性防水套管 2. 介质管道规 格：DN75 3. 预留孔洞 4. 其它：详见图纸 及相关规范要求	个	2	301.57	603.14	
11	03B001	砖砌隔油池（计 算）	1. 名称：隔油池 2. 详见图集04S519 选用ZG-1 3. 其它：详见图纸 及相关规范要求	套	2	2500	5000	
		分部小计					12932.08	
		消火栓					13002.81	
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：热 浸镀锌钢管 DN65 3. 管件安装 4. 刷樟丹一道， 银粉漆两道 5. 其它：详见图纸 及相关施工规范要 求	m	1.8	90.11	162.2	
本页小计							6928.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新建-给排水
标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目
第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 热浸镀锌钢管 DN100 3. 管件安装 4. 刷樟丹一道, 银粉漆两道 5. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	m	44.33	107.51	4765.92	
3	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 消火栓 2. 型号、规格: 800*650*240 铝合金水枪1支φ16 水带1条长20m 水带卷盘P380 1个 3. 附件材质、规格: 详见图集 04S202-4 4. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	套	3	665.79	1997.37	
4	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装方式: 地上式消防水泵接合器 2. 型号、规格: DN100 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	套	1	1580.61	1580.61	
5	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	6	210.41	1262.46	
6	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 类型: 倒流止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	个	2	1027.29	2054.58	
7	030901013001	灭火器	1. 形式: 手提式灭火器 2. 规格、型号: MFABC/3 3. 其它: 详见图纸及相关施工规范要求	具	2	51.53	103.06	
本页小计							11764	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

工程名称：新建-给排水

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		40.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-1-324	室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	144.21	1.7	0.12	46.49	14.42	0.17	0.01	4.65				
人工单价				小计				14.42	0.17	0.01	4.65				
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				5.58							
清单项目综合单价															
24.83															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)						
	塑料给水管 公称外径25mm以内			m	1.016	3.19	3.24								
	室内塑料给水管热熔管件 公称外径25mm以内			个	1.225	1.91	2.34								
	其他材料费					-	0.17	-							
	材料费小计					-	5.75	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办

工程名称：新建-给排水

幼儿园改建项目

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-365	室内塑料排水管(粘接) 公称 外径50mm以内	10m	0.1	160.22	3.16	0.03	51.43	16.02	0.32		5.15
人工单价				小计				16.02	0.32		5.15
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				9.04			
清单项目综合单价								30.53			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	普通PVC-U排水管De50 公称外径50mm以内			m	1.012	4.5	4.55				
	室内塑料排水管粘接管件 公称外径50mm以内			个	0.69	6.5	4.49				
	其他材料费					-	0.32	-			
	材料费小计					-	9.36	-			

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办

第 26 页 共 36 页

工程名称：新建-给排水

套管

项目编码	项目名称	计量单位	个	工程量	2
------	------	------	---	-----	---

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-7-102	刚性防水套管制作 公称直径80mm以内	个	1	86.49	33.87	17.45	28.38	86.49	33.87	17.45	28.38
8-7-121	刚性防水套管安装 公称直径100mm以内	个	1	78.4	14.6		25.1	78.4	14.6		25.1
人工单价				小计				164.89	48.47	17.45	53.48
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				17.28			
清单项目综合单价										301.57	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	焊接钢管 综合			kg	4.02	4.298	17.28				
	其他材料费					-	48.47	-			
	材料费小计					-	65.74	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二办
幼儿园改建项目

第 30 页 共 36 页

工程名称：新建-给排水


项目编码		030901010001		项目名称		室内消火栓		计量单位		套		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-1-81	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	122.66	3.36	0.27	39.5	122.66	3.36	0.27	39.5				
人工单价				小计					122.66	3.36	0.27	39.5			
高级技工201元/工日; 普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费					500						
清单项目综合单价															
665.79															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	消火栓 (暗装) 普通 公称直径65mm以内 单栓			套	1	500	500								
	其他材料费					-	3.36	-							
	材料费小计					-	503.36	-							

综合单价分析表

工程名称: 新建-给排水		项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细									

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-7-103	刚性防水套管制作 公称直径 100mm以内	个	1	114.08	40.47	26.28	37.85	114.08	40.47	26.28	37.85
8-7-121	刚性防水套管安装 公称直径 100mm以内	个	1	78.4	14.6		25.1	78.4	14.6		25.1
人工单价				小计				192.48	55.07	26.28	62.95
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日； 一般技工134元/工日				未计价材料费				22.09			

清单项目综合单价						358.87		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	焊接钢管 综合	kg	5.14	4.298	22.09			
	其他材料费			-	55.07	-		
	材料费小计			-	77.16	-		
		</						



注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育局体育局褚河街道办事处第二公办

工程名称：新建-给排水

幼儿园改建项目

第 36 页 共 36 页

项目编码	031301017003	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.4951	151.17	283.07		72
8-9-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1025	302.33	566.15		143.99
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.1894	151.17	283.07		72
人工单价				小计			
普工87.1元/工日				未计价材料费			
				清单项目综合单价			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转性材料费(占人工费)	元	251.7863	1	251.79		
	材料费小计			-	251.79	-	
				450.28			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处

第二公办幼儿园改建项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 新建-给排水

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人(造价工程师) 河南舒翔工程管理有限公司

注：1.“计算基础”中未列明时，管理费为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额材料费”中任一项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额材料费”。

2. 按施工方案计算的措施费有除“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处
第二公办幼儿园改建项目

工程名称: 新建-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 新建-给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-安装

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					35780.58	
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.2m 以内 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m3	72.51	11.04	800.51	
2	010103001003	回填方	1. 土方回填 2. 其它：详见图纸及相关施工规范要求	m3	70.74	11.09	784.51	
3	010103002003	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距自行考虑 3. 其它：详见图纸及相关规范要求	m3	2.1	13.46	28.27	
4	031001006011	塑料管	1. 安装部位：室外埋地 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE 给水管de63 (1.6MPa) 4. 连接形式：热熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合图纸设计要求 6. 其它：详见图纸及相关规范要求	m	45	35.4	1593	
5	040504001001	砌筑井	1. 名称：砖砌阀门井 2. 规格：φ 1200 3. 100mm厚商砼垫层、200mm厚钢筋混凝土底板、240mm厚砖砌井壁 4. 钢筋制作安装 5. 模板安拆 6. 铸铁井盖安装 7. 详见图集：05S502-p16 8. 其它：详见图纸及相关规范要求	座	2	3500	7000	
本页小计							10206.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二
公办幼儿园改建项目

工程名称：新建-安装

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	031003001005	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	个	2	118.22	236.44	
7	031001006012	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 污水 3. 材质、规格: FRPP异形肋模压排水管de315 4. 连接形式: 橡胶圈承插连接 5. 详见图集: 04S520 6. 其它: 详见图纸及相关规范要求	m	65	112.89	7337.85	
8	040504003001	塑料检查井	1. 名称: 污水检查井 2. 规格: HMCN系列塑料检查井 3. 详见图集: 08SS523 4. 其它: 详见图纸及相关规范要求	座	4	2000	8000	
9	040504008001	整体化粪池	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 成品玻璃钢化粪池HFRP(LWQ)-10 3. 详见图集: 12YS8-275 4. 容积: 40m3 (含挖方填方, 吊装就位) 5. 其它: 详见图纸及相关规范要求	座	1	10000	10000	
		措施项目					337.15	
1	031301017004	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项		337.15	337.15	
本页小计							25911.44	
合 计							36117.73	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 新建-安装
标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二办
幼儿园改建项目

项目编码		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	45		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-260	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	92.45	2.28	0.21	29.62	9.25	0.23	0.02	2.96
人工单价				小计				9.25	0.23	0.02	2.96
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				22.94			
清单项目综合单价										35.4	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	电			kW·h	0.1122	0.71	0.08				
	热轧厚钢板 δ 8.0~15			kg	0.0042	3.36	0.01				
	水			m3	0.0088	5.4	0.05				
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.001	9.1	0.01				
	六角螺栓			kg	0.0005	7.14					
	焊接钢管 DN20			m	0.0017	5.72	0.01				
	弹簧压力表 Y-1000~1.6MPa			块	0.0003	65	0.02				
	其他材料费			元	0.0044	1					
	塑料给水管 公称外径63mm以内			m	1.02	20.23	20.63				
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内			个	0.281	8.2	2.3				
	其他材料费					-	0.04	-			
	材料费小计					-	23.15	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：禹州市教育局褚河街道办事处第二公办

工程名称：新建-安装

幼儿园改建项目

项目编码		031003001005		项目名称		螺纹阀门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	11.11		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
10-5-6	螺纹阀门安装 公称直径50mm以内	个	1	34.56	19.4	2.48	11.11	34.56	19.4	2.48	11.11	11.11	2.48	11.11	
人工单价				小计				50.67				11.11			
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费				50.67				118.22			
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	水			m3	0.001	5.4	0.01								
	六角螺栓			kg	0.2	7.14	1.43								
	弹簧压力表 Y-1000~1.6MPa			块	0.016	65	1.04								
	其他材料费			元	0.3804	1	0.38								
	黑玛钢活接头 DN50			个	1.01	5.1	5.15								
	黑玛钢六角内接头 DN50			个	0.808	9.18	7.42								
	聚四氟乙烯生料带 宽20			m	3.768	0.34	1.28								
	闸阀 公称直径50mm以内			个	1.01	50.17	50.67								
	其他材料费					-	2.7	-							
材料费小计					-	70.07	-								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 新建-安装 项目编码 031001006012 项目名称 塑料管 计量单位 m 工程量 65 第 7 页 共 10 页

标段: 禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办
幼儿园改建项目

项目编码		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	65		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-1-268	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径315mm以内	10m	0.1	223.03	19.21	114.67	81.04	22.3	1.92	11.47	8.11
人工单价				小计				22.3	1.92	11.47	8.11
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日				未计价材料费				69.09			
清单项目综合单价										112.89	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热轧厚钢板 δ 8.0~15			kg	0.033	3.36	0.11				
	水			m3	0.3037	5.4	1.64				
	橡胶板 δ 1~3			kg	0.0024	9.1	0.02				
	六角螺栓			kg	0.0038	7.14	0.03				
	焊接钢管 DN20			m	0.0026	5.72	0.01				
	弹簧压力表 Y-1000~1.6MPa			块	0.0004	65	0.03				
	其他材料费			元	0.0361	1	0.04				
	FRPP异形肋模压排水管de315 公称外径315mm以内			m	1.022	65.49	66.93				
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径315mm以内			个	0.072	30	2.16				
	其他材料费					-	0.04	-			
	材料费小计					-	71	-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处
第二公办幼儿园改建项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 新建-安装

[illegible]

编制人 (造价人员)

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中全部内容施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”；其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费；若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处第二公办幼儿园改建项目

工程名称: 新建-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

标段：禹州市教育体育局褚河街道办事处
第二公办幼儿园改建项目

工程名称: 新建-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称: 新建-安装

第 1 页 共 1 页

[illegible]